

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 交債広連 第129号

設計書番号 507-020-0418

岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

実施 設計書

中津軽郡西目屋村大字 川原平 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 57.5 m		
	法面工	1	式
	擁壁工	1	式
設計額	42,284,000 円 (内消費税 3,844,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		21,499,587		
道路土工							
		式	1		1,324,080		
掘削工							
		式	1		86,160		
掘削	土砂						内 1号
		m3	240		86,160		
残土処理工							
		式	1		1,237,920		
整地	残土受け地での処理						内 2号
		m3	240		33,360		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	240		1,204,560		
法面工							
		式	1		17,016,500		
法面吹付工							
		式	1		3,498,000		
モルタル吹付	モルタル, t=10cm						内 4号
		m2	330		3,498,000		
鉄筋挿入工							
		式	1		13,518,500		
鉄筋挿入							内 5号
		本	188		13,518,500		
擁壁工							
		式	1		3,159,007		

設計内訳書 (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		3,159,007		
床掘り	土砂						内 6号
		m3	3,200		871,560		
床掘り	軟岩						内 7号
		m3	190		319,872		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 8号
		m3	3,430		1,490,805		
整地	残土受入れ地での処理						内 9号
		m3	3,400		476,770		
直接工事費							
		式	1		21,499,587		
共通仮設							
		式	1		2,740,000		
共通仮設費							
		式	1		285,000		
現場環境改善費							
		式	1		285,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		285,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		2,455,000		
純工事費							
		式	1		24,239,587		
現場管理費							
		式	1		7,909,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	21,499,587	直接工事費	21,499,587	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	206,400	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		21,499,587	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		21,293,187		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.31%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		11.42%		0.00%
	計上額		2,455,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	21,499,587	直接工事費	21,499,587	
非対象額計 (-)	206,400			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	206,400	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	21,293,187	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.34%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.34%		0.00%	
計上額	285,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,740,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	24,239,587	単独（追加工事）直接工事費	21,499,587	単独（追加工事）共通仮設費	2,740,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		24,239,587	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		24,033,187		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.99%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		32.63%		0.00%	
計上額		7,909,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	32,148,587				
純工事費	24,239,587	現場管理費	7,909,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		32,148,587	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		31,942,187		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.55%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.55%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		32,148,587		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,291,413			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,499,587
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,499,587
	共通仮設費 (率分)	21,499,587	11.42	2,455,000
現場環境改善費対象工事費				21,499,587
	現場環境改善費 (率分)	21,293,187	1.34	285,000
現場管理費対象純工事費				24,239,587
	現場管理費	24,239,587	32.63	7,909,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				32,148,587
	一般管理費等	32,148,587	19.55	6,291,413
	業務委託費			0
工事価格				38,440,000
消費税等相当額				3,844,000
工事費計				42,284,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02
	CB210100	m3	240	359	86,160		管理費区分: 0
	合計				86,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	整地	残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	240	139	33,360		管理費区分: 0
	合計				33,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	240	4,159	998,160		02-01-02 管理費区分:0
建設発生土受入価格		m3	240	860	206,400		管理費区分:T
合計					1,204,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	モルタル吹付	モルタル, t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	m2	330	10,600	3,498,000		単 1号 06-02-04 管理費区分:0
合計					3,498,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	鉄筋挿入						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 削孔長L=3.8m 砂質土・粘性土		本	22	55,671	1,224,762		単 2号 D22 管理費区分：0
鉄筋挿入工 削孔長L=4.3m 礫質土		本	136	70,589	9,600,104		単 3号 D19 管理費区分：0
鉄筋挿入工 削孔長L=4.3m 軟岩		本	30	66,403	1,992,090		単 4号 D19 管理費区分：0
削孔機据付・撤去工		回	1	147,400	147,400		単 5号 管理費区分：0
ボ-リングマシン移設工		回	8	45,970	367,760		単 6号 管理費区分：0
注入プラント組立・解体工		組	1	186,384	186,384		単 7号 管理費区分：0
合計					13,518,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
	CB210030	m3	3,240	269	871,560		管理費区分: 0
合計					871,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	床掘り	軟岩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	軟岩, オープンカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し						02-01-02
	CB210100	m3	192	1,666	319,872		管理費区分: 0
合計					319,872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	3,241	429	1,390,389		02-01-02 管理費区分:0
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,0.3km以下	m3	192	523	100,416		02-01-02 管理費区分:0
合計					1,490,805		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	整地	残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	3,430	139	476,770		02-01-02 管理費区分:0
合計					476,770		

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	10,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1.200(FP3)		Q001400006	m2	1	10,592.88	10,592	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分: 0	
合計						10,600		
単価						10,600	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	鉄筋挿入工 削孔長L=3.8m 砂質土・粘性土	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
					100			55,671
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔工 L=3.8m φ65		本	100	34,110	3,411,000	単 8号 見積歩掛 管理費区分：0		
鋼材挿入工		本	100	11,091	1,109,100	単 9号 管理費区分：0		
注入打設工 砂質土・粘性土(割増率=2.5)		m3	1.3	235,440	306,072	単 10号 管理費区分：0		
頭部締付工		本	100	5,345	534,500	単 11号 管理費区分：0		
頭部処理工		本	100	2,065	206,500	単 12号 管理費区分：0		
合計					5,567,172			
単価					55,671	円/本		

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	鉄筋挿入工 削孔長L=4.3m 礫質土	単位	本	単位数量	100	単価	70,589
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工 L=4.3m 礫質土		本	100	48,200	4,820,000	単 13号 見積歩掛 管理費区分：0	
鋼材挿入工		本	100	10,317	1,031,700	単 14号 管理費区分：0	
注入打設工 礫質土(割増率=5.0)		m3	1.4	341,618	478,265	単 15号 管理費区分：0	
頭部締付工		本	100	5,225	522,500	単 16号 管理費区分：0	
頭部処理工		本	100	2,065	206,500	単 12号 管理費区分：0	
合計					7,058,965		
単価					70,589	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	鉄筋挿入工 削孔長L=4.3m 軟岩		単位	本	単位数量	100	単価	66,403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔工 L=4.3m 軟岩		本	100	45,500	4,550,000	単 17号 見積歩掛 管理費区分：0	
	鋼材挿入工		本	100	10,317	1,031,700	単 18号 管理費区分：0	
	注入打設工 軟岩(割増率=2.5)		m3	1.4	235,440	329,616	単 19号 管理費区分：0	
	頭部締付工		本	100	5,225	522,500	単 20号 管理費区分：0	
	頭部処理工		本	100	2,065	206,500	単 12号 管理費区分：0	
	合計					6,640,316		
	単価					66,403	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ホーリングマシン移設工		単位	回	単位数量	10	単価	45,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積歩掛 管理費区分：0
	R0125		人	3.2	33,860	108,352		
	特殊作業員							管理費区分：0
	R0101		人	3.2	29,990	95,968		
	普通作業員							管理費区分：0
	R0102		人	6.4	22,130	141,632		
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊							管理費区分：0
	L001120001		日	2.9	39,200	113,680		
	諸雑費(まるめ)							管理費区分：0
	ZS3000004		式	1		68		
	合計					459,700		
	単価					45,970		円/回

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	注入プラント組立・解体工		単位	組	単位数量	1	単価	186,384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [2] ※ 見積歩掛 管理費区分：0
	R0125		人	1	33,860	33,860		
	特殊作業員							[] [2] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	1	29,990	29,990		
	普通作業員							[] [2] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	3	22,130	66,390		
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊							[] [2] ※ 管理費区分：0
	L001120001		日	1	39,200	39,200		
	諸雑費(率)							[2] [] ※労務費、機械経費の % 管理費区分：0
	ZS7210100	10%	式	1		16,944		
	合計					186,384		
	単価					186,384		円/組

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	削孔工 L=3.8m φ65		単位	本	単位数量	100	単価	34,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積歩掛 管理費区分：0
	R0125		人	17	33,860	575,620		
	特殊作業員							管理費区分：0
	R0101		人	17	29,990	509,830		
	普通作業員							管理費区分：0
	R0102		人	34	22,130	752,420		
	ボーリングマシン運転 軽量型MLB-7W							単 21号 管理費区分：0
			日	17	53,300	906,100		
	ハンマービット φ65mm DHD-0.65用							管理費区分：0
	ZZ99*01*03001		個	3	140,000	420,000		
	ハンマージョイント DHD-0.65用							管理費区分：0
	ZZ99*01*03002		個	0.8	118,000	94,400		
	ホーリングロット φ57.5mm L=1.0mm							管理費区分：0
	ZZ99*01*03003		本	1.1	63,000	69,300		
	ロットレジューサー φ57.5用							管理費区分：0
	ZZ99*01*03004		個	0.8	104,000	83,200		
	諸雑費(まるめ)							管理費区分：0
	ZS3000004		式	1		130		
	合計					3,411,000		
	単価					34,110		円/本

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	鋼材挿入工		単位	本	単位数量	100	単価	11,091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積歩掛 管理費区分：0
	R0125		人	1.7	33,860	57,562		
	普通作業員							管理費区分：0
	R0102		人	1.7	22,130	37,621		
	特殊作業員							管理費区分：0
	R0101		人	3.4	29,990	101,966		
	異形棒鋼ロックボルト D22 SD345(めっき付き)							管理費区分：0
	ZZ99*01*02001		m	400	1,750	700,000		
	カップラー D22							管理費区分：0
	ZZ99*01*02002		個	100	1,120	112,000		
	スペーサー D19, D22, D25用(電動めっき)							管理費区分：0
	ZZ99*01*02003		個	200	500	100,000		
	合計					1,109,149		
	単価					11,091	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	注入打設工 砂質土・粘性土(割増率=2.5)	単位	m3	単位数量	1	単価	235,440
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125	人	1	33,860	33,860	※見積歩掛 管理費区分：0 [] [2]	
特殊作業員	R0101	人	2	29,990	59,980	※ 管理費区分：0 [] [2]	
普通作業員	R0102	人	1	22,130	22,130	※ 管理費区分：0 [] [2]	
グラウト機[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	M000572004	日	1	2,690	2,690	管理費区分：0	
グラウトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	M000571002	日	1	3,020	3,020	管理費区分：0	
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	M001305003	日	1	164	164	管理費区分：0	
発動発電機 ディーゼルエンジン 10kVA		日	1	3,244	3,244	単 22号 管理費区分：0	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3	M002065002	供用日	1	696	696	管理費区分：0	
注入材料 セメント(早強ポルトランド)		m3	2.5	42,471	106,177	単 23号 管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100 3%	式	1		3,479	※労務費の% 管理費区分：0 [2] []	
合計					235,440		
単価					235,440	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	頭部締付工		単位	本	単位数量	100	単価	5,345
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [2] ※諸雑費率の対象 見 積歩掛 管理費区分：0
	R0125		人	2	33,860	67,720		
	普通作業員							[] [2] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	6	22,130	132,780		
	角座金 150×150×9 φ45(めっき付き)							管理費区分：0
	ZZ99*01*02006		枚	100	1,080	108,000		
	ネジ付き球面ワッシャー D19, D22, D25用(めっき付き)							管理費区分：0
	ZZ99*01*02007		個	100	1,530	153,000		
	コマナット D22用(めっき付き)							管理費区分：0
	ZZ99*01*02008		個	100	680	68,000		
	諸雑費(率)							[2] [] ※労務費の% 管理費区分：0
	ZS7210100	2.5%	式	1		5,012		
	合計					534,512		
	単価					5,345		円/本

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	頭部処理工		単位	本	単位数量	100	単価	2,065
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	2	33,860	67,720		※ 見積歩掛 管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	6	22,130	132,780		※ 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	3%	式	1		6,000		※労務費の% 管理費区分：0
	合計					206,500		
	単価					2,065		円/本

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	削孔工 L=4.3m 礫質土		単位	本	単位数量	100	単価	48,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	22.9	33,860	775,394	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	22.9	29,990	686,771	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	45.8	22,130	1,013,554	管理費区分：0	
	ボーリングマシン運転 軽量型MLB-7W						単 21号	
			日	22.9	53,300	1,220,570	管理費区分：0	
	ハンマービット φ65mm DHD-0.65用							
	ZZ99*01*03001		個	5.2	140,000	728,000	管理費区分：0	
	ハンマージョイント DHD-0.65用							
	ZZ99*01*03002		個	1.3	118,000	153,400	管理費区分：0	
	ボーリングロット φ57.5mm L=1.0mm							
	ZZ99*01*03003		本	1.7	63,000	107,100	管理費区分：0	
	ロットレジューサー φ57.5用							
	ZZ99*01*03004		個	1.3	104,000	135,200	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		11	管理費区分：0	
	合計					4,820,000		
	単価					48,200	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鋼材挿入工		単位	本	単位数量	100	単価	10,317
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.5	33,860	84,650	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	5	22,130	110,650	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	2.5	29,990	74,975	管理費区分：0	
	異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き)							
	ZZ99*01*02004		m	450	1,290	580,500	管理費区分：0	
	カップラー D19							
	ZZ99*01*02005		個	100	810	81,000	管理費区分：0	
	スペーサー D19, D22, D25用(電動めっき)							
	ZZ99*01*02003		個	200	500	100,000	管理費区分：0	
	合計					1,031,775		
	単価					10,317	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	注入打設工 礫質土(割増率=5.0)		単位	m3	単位数量	1	単価	341,618
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [2] ※見積歩掛 管理費区分：0
	R0125		人	1	33,860	33,860		
	特殊作業員							[] [2] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	2	29,990	59,980		
	普通作業員							[] [2] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	1	22,130	22,130		
	クワトロミ材[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽							管理費区分：0
	M000572004		日	1	2,690	2,690		
	クワトロポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30~70L/min							管理費区分：0
	M000571002		日	1	3,020	3,020		
	工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m							管理費区分：0
	M001305003		日	1	164	164		
	発動発電機 ディーゼルエンジン 10kVA							単 22号 管理費区分：0
	M002065002		日	1	3,244	3,244		
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3							管理費区分：0
	M002065002		供用日	1	696	696		
	注入材料 セメント(早強ポルトランド)							単 23号 管理費区分：0
	M002065002		m3	5	42,471	212,355		
	諸雑費(率)							[2] [] ※労務費の% 管理費区分：0
	ZS7210100	3%	式	1		3,479		
	合計					341,618		
	単価					341,618		円/m3

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	頭部締付工		単位	本	単位数量	100	単価	5,225
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [2]
	R0125		人	2	33,860	67,720		※見積歩掛 管理費区分：0
	普通作業員							[] [2]
	R0102		人	6	22,130	132,780		※ 管理費区分：0
	角座金 150×150×9 φ45(めっき付き)							
	ZZ99*01*02006		枚	100	1,080	108,000		管理費区分：0
	ネジ付き球面ワッシャー D19, D22, D25用(めっき付き)							
	ZZ99*01*02007		個	100	1,530	153,000		管理費区分：0
	コマナット D19用(めっき付き)							
	ZZ99*01*02009		個	100	560	56,000		管理費区分：0
	諸雑費(率)							[2] []
	ZS7210100	2.5%	式	1		5,012		※労務費の% 管理費区分：0
	合計					522,512		
	単価					5,225		円/本

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	削孔工 L=4.3m 軟岩		単位	本	単位数量	100	単価	45,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積歩掛 管理費区分：0
	R0125		人	19.9	33,860	673,814		
	特殊作業員							管理費区分：0
	R0101		人	19.9	29,990	596,801		
	普通作業員							管理費区分：0
	R0102		人	39.8	22,130	880,774		
	ボーリングマシン運転 軽量型MLB-7W							単 21号 管理費区分：0
			日	19.9	53,300	1,060,670		
	ハンマービット φ65mm DHD-0.65用							管理費区分：0
	ZZ99*01*03001		個	6.5	140,000	910,000		
	ハンマージョイント DHD-0.65用							管理費区分：0
	ZZ99*01*03002		個	1.3	118,000	153,400		
	ホーリングロット φ57.5mm L=1.0mm							管理費区分：0
	ZZ99*01*03003		本	2.2	63,000	138,600		
	ロットレジューサー φ57.5用							管理費区分：0
	ZZ99*01*03004		個	1.3	104,000	135,200		
	諸雑費(まるめ)							管理費区分：0
	ZS3000004		式	1		741		
	合計					4,550,000		
	単価					45,500		円/本

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	鋼材挿入工		単位	本	単位数量	100	単価	10,317
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積歩掛 管理費区分：0
	R0125		人	2.5	33,860	84,650		
	普通作業員							管理費区分：0
	R0102		人	5	22,130	110,650		
	特殊作業員							管理費区分：0
	R0101		人	2.5	29,990	74,975		
	異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き)							管理費区分：0
	ZZ99*01*02004		m	450	1,290	580,500		
	カップラー D19							管理費区分：0
	ZZ99*01*02005		個	100	810	81,000		
	スペーサー D19, D22, D25用(電動めっき)							管理費区分：0
	ZZ99*01*02003		個	200	500	100,000		
	合計					1,031,775		
	単価					10,317		円/本

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	注入打設工 軟岩(割増率=2.5)		単位	m3	単位数量	1	単価	235,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [2] ※ 見積歩掛 管理費区分：0
	R0125		人	1	33,860	33,860		
	特殊作業員							[] [2] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	2	29,990	59,980		
	普通作業員							[] [2] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	1	22,130	22,130		
	グラウト機[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽							管理費区分：0
	M000572004		日	1	2,690	2,690		
	グラウトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30~70L/min							管理費区分：0
	M000571002		日	1	3,020	3,020		
	工事用水中ポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m							管理費区分：0
	M001305003		日	1	164	164		
	発動発電機 ディーゼルエンジン 10kVA							単 22号 管理費区分：0
	M002065002		日	1	3,244	3,244		
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3							管理費区分：0
	M002065002		供用日	1	696	696		
	注入材料 セメント(早強ポルトランド)							単 23号 管理費区分：0
	M002065002		m3	2.5	42,471	106,177		
	諸雑費(率)							[2] [] ※労務費の% 管理費区分：0
	ZS7210100	3%	式	1		3,479		
	合計					235,440		
	単価					235,440		円/m3

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	頭部締付工		単位	本	単位数量	100	単価	5,225
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [2]
	R0125		人	2	33,860	67,720		※ 見積歩掛 管理費区分：0
	普通作業員							[] [2]
	R0102		人	6	22,130	132,780		※ 管理費区分：0
	角座金 150×150×9 φ45(めっき付き)							
	ZZ99*01*02006		枚	100	1,080	108,000		管理費区分：0
	ネジ付き球面ワッシャー D19, D22, D25用(めっき付き)							
	ZZ99*01*02007		個	100	1,530	153,000		管理費区分：0
	コマナット D19用(めっき付き)							
	ZZ99*01*02009		個	100	560	56,000		管理費区分：0
	諸雑費(率)							[2] []
	ZS7210100	2.5%	式	1		5,012		※労務費の% 管理費区分：0
	合計					522,512		
	単価					5,225		円/本

4次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ボーリングマシン運転 軽量型MLB-7W		単位	日	単位数量	1	単価	53,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン損料 軽量型MLB-7W ZZ99*01*01025		日	1	16,740	16,740	管理費区分：0	
	ダウンザホールハンマ損料 DHD-065 φ65mm ZZ99*01*01026		日	1	3,160	3,160	管理費区分：0	
	空気圧縮機運転 118kW 18~19m3/min		日	1	28,830	28,830	単 24号 管理費区分：0	
	発動発電機 ディーゼルエンジン 17/20kVA		日	1	4,566	4,566	単 25号 管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
	合計					53,300		
	単価					53,300	円/日	

4次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	発動発電機 ディーゼルエンジン 10kVA	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	3,244
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z006702002		L	13.2	134	1,768	管理費区分：0	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 10kVA L001110005		日	1.2	1,230	1,476	管理費区分：0	
合計						3,244		
単価						3,244	円/日	

4次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	注入材料 セメント(早強ポルトランド)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	42,471
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入 Z002002007		t	1.23	27,600	33,948	管理費区分：0	
	混和剤 シーカセムFLC400 ZZ99*01*01013		L	12.3	693	8,523	管理費区分：0	
合計						42,471		
単価						42,471	円/m3	

5次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	空気圧縮機運転 118kW 18~19m3/min						1	28,830
	Z006702002		L	131.3	134	17,594		管理費区分：0
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリーン型 吐出量18~19m3/min							
	L001090007		日	1.8	6,240	11,232		管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1			4	管理費区分：0
	合計						28,830	
	単価						28,830	円/日

5次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	発動発電機 ディーゼルエンジン 17/20kVA		単位	日	単位数量	1	単価	4,566
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	19.3	134	2,586	管理費区分：0	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 20kVA							
	L001110007		日	1.2	1,650	1,980	管理費区分：0	
	合計					4,566		
	単価					4,566	円/日	

登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01013	混和剤	シーカセムFLC400	L	693	2025	2	確定
ZZ99*01*01025	ボーリングマシン損料	軽量型MLB-7W	日	16,740	2025	2	確定
ZZ99*01*01026	ダウンザホールハンマ損料	DHD-065 φ65mm	日	3,160	2025	2	確定
ZZ99*01*02001	異形棒鋼ロックボルト	D22 SD345(めっき付き)	m	1,750	2025	2	確定
ZZ99*01*02002	カップラー	D22	個	1,120	2025	2	確定
ZZ99*01*02003	スパーサー	D19, D22, D25用(電動めっき)	個	500	2025	2	確定
ZZ99*01*02004	異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345(めっき付き)	m	1,290	2025	2	確定
ZZ99*01*02005	カップラー	D19	個	810	2025	2	確定
ZZ99*01*02006	角座金	150×150×9 φ45(めっき付き)	枚	1,080	2025	2	確定
ZZ99*01*02007	ネジ付き球面ワッシャー	D19, D22, D25用(めっき付き)	個	1,530	2025	2	確定
ZZ99*01*02008	コマナット	D22用(めっき付き)	個	680	2025	2	確定
ZZ99*01*02009	コマナット	D19用(めっき付き)	個	560	2025	2	確定
ZZ99*01*03001	ハンマービット	φ65mm DHD-0.65用	個	140,000	2025	2	確定
ZZ99*01*03002	ハンマージョイント	DHD-0.65用	個	118,000	2025	2	確定
ZZ99*01*03003	ボーリングロット	φ57.5mm L=1.0mm	本	63,000	2025	2	確定
ZZ99*01*03004	ロットレジューサー	φ57.5用	個	104,000	2025	2	確定
ZZ99*01*04001	建設発生土受入価格		m3	860	2025	2	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		21,499,587	
道路土工 (0002)	式	1		1,324,080	
掘削工 (0003)	式	1		86,160	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	240		86,160	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	240	359	86,160	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オープンカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比		42.72	
		標準単価		20,100	
		地区単価		21,500	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.543		145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			33,560		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	17.329		62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			134		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		1,237,920	工種 04:道路改良工事
整地 (0006)	m3	240		33,360	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	240	139	33,360	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.509		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.45		
	標準単価		8,800		
	地区単価		9,710		
運転手(特殊)	%	55.224		77.21	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		52.33		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
軽油	%	22.251		31.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25.22		
	標準単価		138		
	地区単価		134		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		0.11	管理費区分 0
土砂等運搬 (0007)	m3	240		1,204,560	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	240	4,159	998,160	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.933		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.252		1,882	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			29,890		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.78		531.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.035		1.5	管理費区分 0
建設発生土受入価格	m3	240	860	206,400	ZZ99*01*04001 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0008)	式	1		17,016,500	
法面吹付工 (0009)	式	1		3,498,000	工種 04:道路改良工事
モルタル吹付 (0010)	m2	330		3,498,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
モルタル吹付工	m2	330	10,600	3,498,000	WB810810 管理費区分 0
J01 吹付厚		10cm			歩 2026.02 単 2026.02
J02 施工規模		250m2以上500m2未満			単価地区 西目屋村
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J04 枠内吹付の場合の補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋挿入工 (0011)	式	1		13,518,500	オプション入力 工種 04:道路改良工事
鉄筋挿入 (0012)	本	188		13,518,500	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 西目屋村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工 削孔長L=3.8m 砂質土・粘性土	本	22	55,671	1,224,762	オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 西目屋村
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削孔工 L=3.8m φ65	本	100	34,110	3,411,000	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	17	33,860	575,620	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	17	29,990	509,830	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	34	22,130	752,420	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボーリングマシン運転 軽量型MLB-7W	日	17	53,300	906,100	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボーリングマシン損料 軽量型MLB-7W	日	1	16,740	16,740	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダウンザホールハンマ損料 DHD-065 φ65mm	日	1	3,160	3,160	ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気圧縮機運転 118kW 18~19m3/min	日	1	28,830	28,830	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	131.3	134	17,594	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕 スクリュー型 吐出量18～19m3/min K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	日	1.8	6,240	11,232	L001090007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機 ディーゼルエンジン 17/20kVA	日	1	4,566	4,566	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	19.3	134	2,586	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 20kVA	日	1.2	1,650	1,980	L001110007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハンマービット φ 65mm DHD-0.65用	個	3	140,000	420,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハンマージョイント DHD-0.65用	個	0.8	118,000	94,400	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホーリングビット φ 57.5mm L=1.0mm	本	1.1	63,000	69,300	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ビットレスユーザー φ 57.5用	個	0.8	104,000	83,200	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		130	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼材挿入工	本	100	11,091	1,109,100	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.7	33,860	57,562	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.7	22,130	37,621	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	3.4	29,990	101,966	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
異形棒鋼ロックボルト D22 SD345(めっき付き)	m	400	1,750	700,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
カップラー D22	個	100	1,120	112,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スペーサー D19, D22, D25用(電動めっき)	個	200	500	100,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
注入打設工 砂質土・粘性土(割増率=2.5)	m3	1.3	235,440	306,072	単価補正 オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費2：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単価補正					
ゲラウトミキ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日	1	2,690	2,690	M000572004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ゲラウトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30~70L/min	日	1	3,020	3,020	M000571002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
工事中水モーターポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日	1	164	164	M001305003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
発動発電機 ディーゼルエンジン 10kVA	日	1	3,244	3,244	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	L	13.2	134	1,768	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 10kVA	日	1.2	1,230	1,476	L001110005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	K01 長期割引の有無	有り				
	K03 夜間割増	補正しない				
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3	供用日	1	696	696	M002065002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	K01 機械使用条件	持込				
	K03 年間供用日数	標準				
	K05 交替制割増	無し				
	K06 異常補正	補正無し				
	K08 基礎価格補正	補正対象外				
	K09 北海道・沖縄輸送補正	補正無し				

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
注入材料 セメント(早強ホ [®] ルラント [®])	m3	2.5	42,471	106,177	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(早強ホ [®] ルラント [®]) 25kg袋入	t	1.23	27,600	33,948	Z002002007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
混和剤 シーカセMFLC400	L	12.3	693	8,523	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		3,479	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=3.000%					

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
頭部締付工	本	100	5,345	534,500	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2	33,860	67,720	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費2：対象					
普通作業員	人	6	22,130	132,780	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費2：対象					
角座金 150×150×9 φ45(めっき付き)	枚	100	1,080	108,000	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
紗付き球面ワッシャー D19, D22, D25用(めっき付き)	個	100	1,530	153,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コマナット D22用(めっき付き)	個	100	680	68,000	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		5,012	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=2.500%					
頭部処理工	本	100	2,065	206,500	オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	2	33,860	67,720	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	6	22,130	132,780	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,000	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
鉄筋挿入工 削孔長L=4.3m 礫質土	本	136	70,589	9,600,104	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
削孔工 L=4.3m 礫質土	本	100	48,200	4,820,000	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	22.9	33,860	775,394	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	22.9	29,990	686,771	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	45.8	22,130	1,013,554	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ボーリングマシン運転 軽量型MLB-7W	日	22.9	53,300	1,220,570	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボーリングマシン損料 軽量型MLB-7W	日	1	16,740	16,740	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダウンザホールハンマ損料 DHD-065 φ65mm	日	1	3,160	3,160	ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気圧縮機運転 118kW 18~19m3/min	日	1	28,830	28,830	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	L	131.3	134	17,594	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量18~19m3/min K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	日	1.8	6,240	11,232	L001090007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機 ディーゼルエンジン 17/20kVA	日	1	4,566	4,566	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	L	19.3	134	2,586	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 20kVA	日	1.2	1,650	1,980	L001110007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無		有り			
K03 夜間割増		補正しない			
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ハンマービット φ 65mm DHD-0.65用	個	5.2	140,000	728,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハンマージョイント DHD-0.65用	個	1.3	118,000	153,400	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボアリンクロッド φ 57.5mm L=1.0mm	本	1.7	63,000	107,100	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロッドレジューサー φ 57.5用	個	1.3	104,000	135,200	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)					ZS3000004	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	式	1		11	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼材挿入工	本	100	10,317	1,031,700	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2.5	33,860	84,650	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	5	22,130	110,650	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2.5	29,990	74,975	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き)	m	450	1,290	580,500	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
カップラー D19	個	100	810	81,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スパーサー D19, D22, D25用(電動めっき)	個	200	500	100,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
注入打設工 礫質土(割増率=5.0)	m3	1.4	341,618	478,265	オプション入力 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2:対象					
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2:対象					
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2:対象					
グラウト機[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日	1	2,690	2,690	M000572004 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30~70L/min	日	1	3,020	3,020	M000571002 管理費区分 0
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用水中モーターポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日	1	164	164	M001305003 管理費区分 0
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機 ディーゼルエンジン 10kVA	日	1	3,244	3,244	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	13.2	134	1,768	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 10kVA	日	1.2	1,230	1,476	L001110005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない			
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3	供用日	1	696	696	M002065002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	K01 機械使用条件 K03 年間供用日数 K05 交替制割増 K06 異常補正 K08 基礎価格補正 K09 北海道・沖縄輸送補正	持込 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
注入材料 セメント(早強ポルトランド)	m3	5	42,471	212,355	オプション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(早強ホルトランド) 25kg袋入	t	1.23	27,600	33,948	Z002002007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
混和剤 シーカセMFLC400	L	12.3	693	8,523	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		3,479	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=3.000%					
頭部締付工	本	100	5,225	522,500	オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	2	33,860	67,720	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2：対象						
普通作業員	人	6	22,130	132,780	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2：対象						
角座金 150×150×9 φ45(めっき付き)	枚	100	1,080	108,000	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ｼﾞｯﾌﾟ付ｷﾞ球面ワｯｼﾞｰ D19, D22, D25用(めっき付き)	個	100	1,530	153,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コマット D19用(めっき付き)	個	100	560	56,000	ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		5,012	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑费率=2.500%					
頭部処理工	本	100	2,065	206,500	オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2	33,860	67,720	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	6	22,130	132,780	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,000	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=3.000%					
鉄筋挿入工 削孔長L=4.3m 軟岩	本	30	66,403	1,992,090	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削孔工 L=4.3m 軟岩	本	100	45,500	4,550,000	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	19.9	33,860	673,814	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	19.9	29,990	596,801	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	39.8	22,130	880,774	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボーリングマシン運転 軽量型MLB-7W	日	19.9	53,300	1,060,670	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボーリングマシン損料 軽量型MLB-7W	日	1	16,740	16,740	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダウンザホールハンマ損料 DHD-065 φ65mm	日	1	3,160	3,160	ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機運転 118kW 18~19m3/min	日	1	28,830	28,830	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	131.3	134	17,594	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリーン型 吐出量18~19m3/min	日	1.8	6,240	11,232	L001090007 管理費区分 0
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機 ディーゼルエンジン 17/20kVA	日	1	4,566	4,566	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	19.3	134	2,586	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 20kVA	日	1.2	1,650	1,980	L001110007 管理費区分 0
K01 長期割引の有無		有り			歩 2026.02 単 2026.02
K03 夜間割増		補正しない			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハンマービット φ65mm DHD-0.65用	個	6.5	140,000	910,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハンマージョイント DHD-0.65用	個	1.3	118,000	153,400	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホーリングロッド φ57.5mm L=1.0mm	本	2.2	63,000	138,600	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロッドレジュラー φ57.5用	個	1.3	104,000	135,200	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		741	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼材挿入工	本	100	10,317	1,031,700	オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2.5	33,860	84,650	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	5	22,130	110,650	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	2.5	29,990	74,975	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き)	m	450	1,290	580,500	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
カップラー D19	個	100	810	81,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スパーサー D19, D22, D25用(電動めっき)	個	200	500	100,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
注入打設工 軟岩(割増率=2.5)	m3	1.4	235,440	329,616	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩	2026.02 単 2026.02
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩	2026.02 単 2026.02
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩	2026.02 単 2026.02
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
グラウト機[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日	1	2,690	2,690	M000572004	
K01 機械使用条件					管理費区分	0
K02 岩石割増					歩	2026.02 単 2026.02
K04 供用日当り運転日数					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し 補正対象外 補正無し			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
グライトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30~70L/min	日	1	3,020	3,020	M000571002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日	1	164	164	M001305003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機 ディーゼルエンジン 10kVA	日	1	3,244	3,244	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	13.2	134	1,768	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 10kVA	日	1.2	1,230	1,476	L001110005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	K01 長期割引の有無	有り			
	K03 夜間割増	補正しない			
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3	供用日	1	696	696	M002065002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	K01 機械使用条件	持込			
	K03 年間供用日数	標準			
	K05 交替制割増	無し			
	K06 異常補正	補正無し			
	K08 基礎価格補正	補正対象外			
	K09 北海道・沖縄輸送補正	補正無し			
注入材料 セメント(早強ポルトランド)	m3	2.5	42,471	106,177	オプション入力 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(早強ホ [®] ルトント [®]) 25kg袋入	t	1.23	27,600	33,948	Z002002007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
混和剤 シーカセAFLC400	L	12.3	693	8,523	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		3,479	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=3.000%					
頭部締付工	本	100	5,225	522,500	オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	2	33,860	67,720	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費2:対象						
普通作業員	人	6	22,130	132,780	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費2:対象						
角座金 150×150×9 φ45(めっき付き)	枚	100	1,080	108,000	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ネジ付き球面ワッシャー D19, D22, D25用(めっき付き)	個	100	1,530	153,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
マナット D19用(めっき付き)	個	100	560	56,000	ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		5,012	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑费率=2.5%					
頭部処理工	本	100	2,065	206,500	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2	33,860	67,720	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	6	22,130	132,780	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,000	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
削孔機据付・撤去工	回	1	147,400	147,400	オプション入力 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,130	44,260	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	1	39,200	39,200	L001120001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない		
諸雑費(まるめ)	式	1		90	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ホーリングマシン移設工	回	8	45,970	367,760	単価補正 オプション入力 単位数 10 回 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.2	33,860	108,352	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	3.2	29,990	95,968	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	6.4	22,130	141,632	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
トラックレン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊	日	2.9	39,200	113,680	L001120001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無		有り			
K03 夜間割増		補正しない			
諸雑費(まるめ)	式	1		68	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
注入プラント組立・解体工	組	1	186,384	186,384	オプション入力 単位数 1 組 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費2:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象					
トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	1	39,200	39,200	L001120001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費2：対象		有り 補正しない			
諸雑費(率)	式	1		16,944	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=10.000%					

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
擁壁工 (0013)	式	1		3,159,007		
作業土工 (0014)	式	1		3,159,007	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0015)	m3	3,200		871,560	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	3,240	269	871,560	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.471		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価		22.47 8,800 9,710		
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	56.698		152.7	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.87		
			28,900		
			33,560		
軽油	%	20.823		56.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			23.66		
			138		
			134		
諸雑費	%	0.008		0.1	管理費区分 0
床掘り (0016)	m3	190		319,872	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	192		319,872	CB210100 1536.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 土質	軟岩			
	J02 施工方法	オープンカット			
	J04 障害の有無	無し			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 施工数量		1,000m3未満			豪雪割増
J07 破砕片除去の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 集積押土の有無		無し			単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	30.496		508	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.92		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		
大型フレカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 質量1300kg級	%	15.885		264.6	M000604006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.19		
標準単価			10,900		
地区単価			11,600		
その他(機械)	%	3.239		53.95	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	34.038		567	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31.79		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
その他(労務)	%	2.377		39.59	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	13.045		217.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.57		
標準単価			138		
地区単価			134		
その他(材料)	%	0.913		15.21	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		0.35	管理費区分 0
土砂等運搬 (0017)	m3	3,430		1,490,805	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	3,241	429	1,390,389	CB210110 379.29 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					M000301005

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
10t積級	%	41.925		179.9	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.67		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	45.258		194.2	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.44		
	標準単価		23,600		
	地区単価		29,890		
軽油	%	12.778		54.83	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.89		
	標準単価		138		
	地区単価		134		
諸雑費	%	0.039		0.17	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	192	523	100,416	CB210110 462.74 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 土砂等発生現場	標準			
	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	J03 土質	軟岩			
	J04 DID区間の有無	無し			
	J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.3km以下			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.929		219.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.67		
標準構成比			20,847		
標準単価			21,400		
地区単価			747		
供用日当りの損耗品費					
運転手(一般)	%	45.271		237	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.44		
標準構成比			23,600		
標準単価			29,890		
地区単価					
軽油	%	12.779		66.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.89		
標準構成比			138		
標準単価			134		
地区単価					
諸雑費	%	0.021		0.2	管理費区分 0
整地 (0018)	m3	3,400		476,770	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	3,430	139	476,770	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.509		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 22.45 標準単価 8,800 地区単価 9,710		
運転手(特殊)	%	55.224		77.21	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 52.33 標準単価 28,900 地区単価 33,560		
軽油	%	22.251		31.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 西目屋村
			標準構成比 25.22 標準単価 138		

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			134		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.11	管理費区分 0
直接工事費 (0019)	式	1		21,499,587	
共通仮設 (0020)	式	1		2,740,000	
共通仮設費 (0021)	式	1		285,000	
現場環境改善費 (0022)	式	1		285,000	
現場環境改善費 (率計上) (0023)	式	1		285,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0024)	式	1		2,455,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0025)	式	1		24,239,587	
現場管理費					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		道路新設・改築		
岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	式	1		7,909,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0027)	式	1		32,148,587	
一般管理費等 (0028)	式	1		6,291,413	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		38,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		3,844,000	
工事費計 (0031)	式	1		42,284,000	