

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補広 第41-5号

設計書番号 507-040-0404

金木川広域河川改修（国土強靱化）工事

実施 設計書

五所川原市金木町沢部

工 期 1 9 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 224.3 m 右岸 L = 224.3 m			
	河道掘削工	1		式
設計額	31,328,000 円	(内消費税 2,848,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	金木川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河道拡幅	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河道拡幅							
		式	1		11,305,502		
河道掘削工							
		式	1		8,483,640		
掘削工							
		式	1		1,199,520		
掘削							内 1号
		m3	3,900		1,199,520		
掘削工（ICT）							
		式	1		1,485,680		
掘削（ICT）							内 2号
		m3	3,900		1,485,680		
法面整形工（ICT）							
		式	1		309,740		
法面整形（切土部）（ICT）							内 3号
		m2	340		309,740		
残土処理工							
		式	1		5,488,700		
土砂運搬							内 4号
		m3	7,840		4,398,801		
整地							内 5号
		m3	7,840		1,089,899		
仮設工							
		式	1		2,821,862		
工事用道路工							
		式	1		2,821,862		

設計内訳書 (本01)

工事名	金木川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河道拡幅	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096						内 6号
		m2	2,229		2,821,862		
直接工事費							
		式	1		11,305,502		
共通仮設							
		式	1		5,941,900		
共通仮設費							
		式	1		4,672,900		
運搬費							
		式	1		3,903,900		
仮設材運搬費							内 7号
		t	385		3,903,900		
技術管理費							
		式	1		598,000		
システム初期費(ICT)							内 8号
		式	1		598,000		
現場環境改善費							
		式	1		171,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		171,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,269,000		
純工事費							
		式	1		17,247,402		
現場管理費							
		式	1		6,440,000		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	11,305,502	直接工事費	11,305,502	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	11,305,502	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	11,305,502		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.12%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	11.23%		0.00%	
	計上額	1,269,000		0	0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	11,305,502	直接工事費	11,305,502	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	11,305,502	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.52%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.52%		0.00%	
計上額	171,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	4,501,900				
運搬費	3,903,900	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	598,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,941,900

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	17,247,402	単独（追加工事）直接工事費	11,305,502	単独（追加工事）共通仮設費	5,941,900
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		17,247,402	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		17,247,402		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.61%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		37.34%		0.00%	
計上額		6,440,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	23,687,402				
純工事費	17,247,402	現場管理費	6,440,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		23,687,402	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		23,687,402		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.21%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.21%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		23,687,402		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,792,598			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	五所川原市(旧金木町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,305,502
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,305,502
	共通仮設費 (率分)	11,305,502	11.23	1,269,000
	運搬費			3,903,900
	技術管理費			598,000
現場環境改善費対象工事費				11,305,502
	現場環境改善費 (率分)	11,305,502	1.52	171,000
現場管理費対象純工事費				17,247,402
	現場管理費	17,247,402	37.34	6,440,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				23,687,402
	一般管理費等	23,687,402	20.21	4,792,598
	業務委託費			0
工事価格				28,480,000
消費税等相当額				2,848,000
工事費計				31,328,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満	m3	3,920	306	1,199,520		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					1,199,520			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	掘削 (ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削 (ICT) CB210120	土砂, オープンカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満	m3	3,920	379	1,485,680		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					1,485,680			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(切土部)(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形(ICT)	切土部, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
	CB220070		m2	340	911	309,740		管理費区分: 0
	合計					309,740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下						02-01-02
	CB210110		m3	7,841	561	4,398,801		管理費区分: 0
	合計					4,398,801		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	7,841	139	1,089,899		管理費区分：0
	合計				1,089,899		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-16
	WB253610	m2	2,229.3	439	978,662		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 70日, 無, 有						単 2号 02-05-16
	WB253630	枚	240	7,680	1,843,200		管理費区分：0
	合計				2,821,862		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	385	3,570	1,374,450		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	385	3,570	1,374,450		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	385	3,000	1,155,000		単 4号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					3,903,900			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	システム初期費(ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT) WB010510	バックホ	式	1		598,000		単 5号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					598,000			

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0	
	パッホホ(クローラ型)運転						単 6号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0.295	60,850	17,950	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		427	管理費区分：0	
	合計					43,920		
	単価					439	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分:0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010510	システム初期費 (ICT)	ハックホウ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 ハックホウ								
	Z006890002		式	1		598,000	管理費区分:0	
合計						598,000		

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	134	15,946	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分:0	
	合計					60,850		
	単価					60,850	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
金木川広域河川改修 (国土強靱化) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河道拡幅 (0001)	式	1		11,305,502	オプション入力
河道掘削工 (0002)	式	1		8,483,640	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		1,199,520	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	3,900		1,199,520	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	3,920	306	1,199,520	CB210100 282.04 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		
掘削工 (ICT) (0005)	式	1		1,485,680	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (ICT) (0006)	m3	3,900		1,485,680	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
金木川広域河川改修（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(ICT)	m3	3,920	379	1,485,680	CB210120 364.04
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 障害の有無		無し			
J04 施工数量		5,000m3以上10,000m3未満			
法面整形工(ICT) (0007)	式	1		309,740	オプション入力 工種 01:河川工事
法面整形(切土部)(ICT) (0008)	m2	340		309,740	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形(ICT)	m2	340	911	309,740	CB220070 880.17
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 整形箇所		切土部			
J03 土質		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			

入力データリスト (本01)

工事名	金木川広域河川改修（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0009)	式	1		5,488,700	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 工種 01:河川工事
土砂運搬 (0010)	m3	7,840		4,398,801	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	7,841	561	4,398,801	CB210110 496.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土砂等発生現場	標準			
	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	J04 DID区間の有無	無し			
	J05 運搬距離(km)(DID区間無)	1.0km以下			
整地 (0011)	m3	7,840		1,089,899	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	7,841	139	1,089,899	CB210610 127.07 管理費区分 0
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0012)	式	1		2,821,862	オプション入力
工事用道路工 (0013)	式	1		2,821,862	オプション入力 工種 01:河川工事
敷鉄板設置・撤去 (0014)	m2	2,229		2,821,862	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去			WB253610 管理費区分 0
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
金木川広域河川改修 (国土強靱化) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷鉄板賃料	枚	240	7,680	1,843,200	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		70日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0015)	式	1		11,305,502	
共通仮設 (0016)	式	1		5,941,900	
共通仮設費 (0017)	式	1		4,672,900	
運搬費 (0018)	式	1		3,903,900	工種 99:
仮設材運搬費 (0019)	t	385		3,903,900	第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	385	3,570	1,374,450	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.8km			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
金木川広域河川改修 (国土強靱化) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	385	3,570	1,374,450	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.02 単 2026.02
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.8km			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	385	3,000	1,155,000	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.02 単 2026.02
技術管理費 (0020)	式	1		598,000	工種 99:
システム初期費(ICT) (0021)	式	1		598,000	第0008号内訳書 単位数量 1 式
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)			管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 五所川原市(旧金木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費					WB010510

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
金木川広域河川改修（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(ICT)	式	1		598,000	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象機械		バックホ			
現場環境改善費 (0022)	式	1		171,000	
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		171,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		1,269,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0025)	式	1		17,247,402	
現場管理費 (0026)	式	1		6,440,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
金木川広域河川改修（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0027)	式	1		23,687,402	
一般管理費等 (0028)	式	1		4,792,598	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		28,480,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		2,848,000	
工事費計 (0031)	式	1		31,328,000	