	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承メンテ　第775号

設計書番号　　507-020-0426

弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事

実施　設計書

弘前市大字城東四丁目　地内

工　期　２４５日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　橋		
	舗装工 1　式		
	橋梁付属物工 1　式		
設計額	74,437,000　円　（内消費税　6,767,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		28,853,161		
舗装工		式	1		13,451,520		
路面切削工		式	1		440,174		
路面切削	t=3～7cm	m2	553		335,368		内　1号
殻運搬(路面切削)	As切削材	m3	33		104,806		内　2号
橋面防水工		式	1		10,340,226		
橋面防水		m2	555		3,157,421		内　3号
3次切削工	Co面　床版平滑処理	m2	555		7,182,805		内　4号
舗装打換え工	車道部	式	1		1,578,492		
表層	②密粒度As(13)改質Ⅱ型　t=4cm	m2	404		865,104		内　5号
表層	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型　t=3cm	m2	404		713,388		内　6号
舗装打換え工	歩道部	式	1		221,020		
表層	⑦再生細粒度As(13F)　t=3cm	m2	152		221,020		内　7号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版端部打替え工		式	1		871,608		
鋼板切断工		m	33		80,817		内　8号
打替えｺﾝｸﾘｰﾄ工		m3	3		306,155		内　9号
剝落防止工	レジガードSD工法	m2	6		484,636		内　10号
区画線工		式	1		41,007		
区画線工		式	1		41,007		
溶融式区画線	W=15cm　実線	m	110		36,630		内　11号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	W=15cm　破線	m	26		4,377		内　12号
縁石工		式	1		537,359		
縁石工		式	1		537,359		
歩車道境界復旧工		m	54		537,359		内　13号
橋梁付属物工		式	1		13,578,262		
伸縮継手工		式	1		13,578,262		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修		m	43		13,578,262		内　14号
構造物撤去工		式	1		283,703		
構造物取壊し工		式	1		268,650		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		m3	8		268,650		内　15号
運搬処理工		式	1		15,053		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋Co殻	m3	11		15,285		内　16号
殻処分	無筋Co殻	m3	11		24,800		内　17号
現場発生品運搬	スクラップH1、H3	t	1		-25,032		内　18号
仮設工		式	1		961,310		
交通管理工		式	1		961,310		
交通誘導警備員		人日	62		961,310		内　19号
直接工事費		式	1		28,853,161		
共通仮設		式	1		7,202,000		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		820,000		
現場環境改善費		式	1		820,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		820,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		6,382,000		
純工事費		式	1		36,055,161		
現場管理費		式	1		21,122,000		
工事原価		式	1		57,177,161		
一般管理費等		式	1		10,492,839		
工事価格		式	1		67,670,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,767,000		
工事費計		式	1		74,437,000		

共通仮設費内訳

主工種　12:橋梁保全工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　橋梁保全工事　　合算工事：

対象工事費	28,853,161	直接工事費	28,853,161	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	100,700	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			-39,950				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			-39,950	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	28,893,111	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	28,792,411		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	15.62%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	22.09%		0.00%		
		計上額	6,382,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　12:橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	28,853,161	直接工事費	28,853,161		
非対象額計（－）	60,750				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	-39,950	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	100,700	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	28,792,411	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.85%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地				
率（補正後）	2.85%		0.00%		
計上額	820,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　7,202,000

現場管理費

主工種　12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	36,055,161	単独（追加工事）直接工事費	28,853,161	単独（追加工事）共通仮設費	7,202,000

非対象額計（－）	-39,950	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	-39,950	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	36,095,111	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	35,994,411		0		0

現場管理費	率（補正前）	47.71%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	施工時期補正	0.12%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	58.52%		0.00%	
	計上額	21,122,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　12:橋梁保全工事

工事原価	57,177,161				
純工事費	36,055,161	現場管理費	21,122,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	-39,950	
管理費区分９	-39,950	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	57,217,111	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	57,116,411		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.30%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.30%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	57,217,111		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	10,492,839				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月		
歩掛適用年月	2026年2月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年2月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	12:橋梁保全工事		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			28,853,161
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				28,853,161
	共通仮設費（率分）	28,893,111	22.09	6,382,000
現場環境改善費対象工事費				28,853,161
	現場環境改善費（率分）	28,792,411	2.85	820,000
現場管理費対象純工事費				36,055,161
	現場管理費	36,095,111	58.52	21,122,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				57,177,161
	一般管理費等	57,217,111	18.30	10,492,839
	業務委託費			0
工事価格				67,670,000
消費税等相当額				6,767,000
工事費計				74,437,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	路面切削	t=3～7cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用	m2	402	624	250,848		04-03-01 t=7cm 管理費区分：0
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	151.2	559	84,520		04-03-01 t=3cm 管理費区分：0
合計					335,368		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	殻運搬(路面切削)	As切削材	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	有り,3.0km以下,全ての費用	m3	32.7	884	28,906		04-03-01 管理費区分：0
処分費 As切削材 ZZ99*01*01001		t	75.9	1,000	75,900		管理費区分：T
合計					104,806		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	橋面防水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床版防水工 浸透系防水材・塗膜系防水材		m2	555.3	5,375	2,984,737		単　1号 管理費区分：0
排水用導水ﾊﾟｲﾌﾟ ﾍﾟｰﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝφ20 ZZ99*01*01023		m	55	980	53,900		管理費区分：0
排水用導水ﾊﾟｲﾌﾟ ﾍﾟｰﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝφ15 ZZ99*01*01024		m	53.6	790	42,344		管理費区分：0
耐圧ﾎｰｽ φ20 ZZ99*01*01025		m	2	1,500	3,000		管理費区分：0
成形目地材 t5×W30mm ZZ99*01*03009		m	216	340	73,440		管理費区分：0
合計					3,157,421		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	3次切削工	Co面　床版平滑処理	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
FCチッピング工法		m2	555.3	12,935	7,182,805		単　2号 管理費区分：0
合計					7,182,805		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	表層	②密粒度As(13)改質Ⅱ型　t=4cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	m2	403.5	2,144	865,104		03-03-03 管理費区分：0
合計					865,104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	表層	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型　t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	403.5	1,768	713,388		03-03-03 管理費区分：0
合計					713,388		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	表層	⑦再生細粒度As(13F)　t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),無し,全ての費用	m2	151.8	1,456	221,020		03-03-03 管理費区分：0
合計					221,020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	鋼板切断工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材切断工 DGD20380		m	33	2,449	80,817		単　3号 20-01-11 管理費区分：0
合計					80,817		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	打替えｺﾝｸﾘｰﾄ工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一般養生,無し,全ての費用	m3	3.4	29,510	100,334		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	18.9	10,890	205,821		02-02-06 管理費区分：0
合計					306,155		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	剝落防止工	レジガードSD工法	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
剝落防止工 小規模施工		m2	5.8	83,558	484,636		単　4号 管理費区分：0
合計					484,636		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	溶融式区画線	W=15cm　実線	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 15cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	111	330	36,630		単　5号 03-03-06 管理費区分：0
合計					36,630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	W=15cm　破線	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	25.6	171	4,377		単　6号 03-03-06 管理費区分：0
合計					4,377		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	歩車道境界復旧工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	3.5	32,450	113,575		02-03-01 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.3	5,916	1,774		02-02-18 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	19.6	10,890	213,444		02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.17	187,800	31,926		単　7号 02-02-06 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	184	698	128,432		02-02-15 管理費区分：0
ケミカルアンカー MU-12　13.0×110mm　ガラス管 ZZ99*01*01027		本	184	262	48,208		管理費区分：0
合計					537,359		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,2車線相当,無,無	m	43	123,300	5,301,900		単　8号 06-02-06 管理費区分：0
伸縮装置本体 P3車道部　伸縮量40㎜　上下線 ZZ99*01*01028		m	15.4	119,000	1,832,600		P3 管理費区分：0
伸縮装置本体 P3歩道部　伸縮量40㎜　上下線 ZZ99*01*01029		m	6.1	119,000	725,900		P3 管理費区分：0
伸縮装置本体 P4車道部　伸縮量50㎜　上下線 ZZ99*01*01030		m	15.4	125,000	1,925,000		P4 管理費区分：0
伸縮装置本体 P4歩道部　伸縮量50㎜　上下線 ZZ99*01*01031		m	6.1	125,000	762,500		P4 管理費区分：0
端部立上りジョイント P3伸縮量40㎜　上下線 ZZ99*01*01032		個	4	41,000	164,000		管理費区分：0
端部立上りジョイント P4伸縮量50㎜　上下線 ZZ99*01*01033		個	4	41,000	164,000		管理費区分：0
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P3車道部　伸縮量40㎜　上り線 ZZ99*01*01042		個	1	112,000	112,000		管理費区分：0
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P3車道部　伸縮量40㎜　下り線 ZZ99*01*01043		個	1	92,000	92,000		管理費区分：0
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P3歩道部　伸縮量40㎜　下り線 ZZ99*01*01044		個	1	102,000	102,000		管理費区分：0
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P4車道部　伸縮量50㎜　上り線 ZZ99*01*01045		個	1	118,000	118,000		管理費区分：0
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P4車道部　伸縮量50㎜　下り線 ZZ99*01*01046		個	1	98,000	98,000		管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P4歩道部　伸縮量50㎜　下り線 ZZ99*01*01047		個	1	108,000	108,000		管理費区分：0
目地処理工		箇所	2	15,221	30,442		単　9号 管理費区分：0
ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ｼﾘｺｰﾝ系　ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む ZZ99*01*01048		L	2.4	6,000	14,400		管理費区分：0
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｼﾘｺｰﾝ系 ZZ99*01*01049		L	6	720	4,320		管理費区分：0
二重止水材 ｸﾛｰｻﾞｰSS　一般部用 ZZ99*01*01050		個	12	63,000	756,000		管理費区分：0
二重止水材 ｸﾛｰｻﾞｰSS　端部排水用400ﾀｲﾌﾟ ZZ99*01*01051		個	8	63,000	504,000		管理費区分：0
二重止水材 ｸﾛｰｻﾞｰSS　端部排水用1000ﾀｲﾌﾟ ZZ99*01*01052		個	8	63,000	504,000		管理費区分：0
ｺﾞﾑﾎｰｽ ZZ99*01*01053		m	32	3,800	121,600		管理費区分：0
ｺﾞﾑﾎｰｽ止め金具 SUS430 ZZ99*01*01054		個	32	4,300	137,600		管理費区分：0
合計					13,578,262		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	7.5	35,820	268,650		単　10号 06-01-04 管理費区分：0
合計					268,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋Co殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,全ての費用	m3	10.6	1,442	15,285		02-02-07 管理費区分：0
合計					15,285		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	殻処分	無筋Co殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*03017		t	24.8	1,000	24,800		管理費区分：T
合計					24,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	現場発生品運搬	スクラップH1、H3	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,5.0km以下	t	1.1	3,022	3,324		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1.1	10,540	11,594		01-02-03 管理費区分：0
ｽｸﾗｯﾌﾟ H1 ZZ99*01*01055		t	1	-36,500	-36,500		管理費区分：9
ｽｸﾗｯﾌﾟ H3 ZZ99*01*01056		t	0.1	-34,500	-3,450		管理費区分：9
合計					-25,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	31	16,630	515,530		管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	31	14,380	445,780		管理費区分：0
合計					961,310		

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	複合床版防水工 浸透系防水材・塗膜系防水材		単位	m2	単位数量	1	単価	5,375

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
複合床版防水工 ADOX床版防水工法						
Z231200010		m2	1	2,880	2,880	管理費区分：0
塗膜系防水	補修,無,無,無					単　11号 06-02-12
WB812920		m2	1	2,495	2,495	管理費区分：0
合計					5,375	
単価					5,375	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	FCチッピング工法		単位	m2	単位数量	50	単価	12,935

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						見積
R0125		人	1	33,860	33,860	管理費区分：0
特殊作業員						
R0101		人	3	29,990	89,970	管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	3	22,130	66,390	管理費区分：0
万能研削機損料 FCﾁｯﾊﾟｰ標準型(W300ﾀｲﾌﾟ)						[ ][1] ※
ZZ99*01*01035		台	1	80,000	80,000	管理費区分：0
研削刃損料 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ						[ ][1] ※
ZZ99*01*01036		m2	50	4,000	200,000	管理費区分：0
万能研削機損料 ﾊﾝﾃﾞｨｰﾁｯﾊﾟｰ						[ ][1] ※
ZZ99*01*01037		台	2	50,000	100,000	管理費区分：0
専用集塵機損料 FCｸﾘｰﾅｰ						[ ][1] ※
ZZ99*01*01038		台	2	10,000	20,000	管理費区分：0
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ損料 4t積　2.9t吊						[ ][1] ※
ZZ99*01*01039		台	1	20,000	20,000	管理費区分：0
発電機損料 200V　60kva						[ ][1] ※
ZZ99*01*01040		台	1	9,000	9,000	管理費区分：0
発電機損料 100V						[ ][1] ※
ZZ99*01*01041		台	1	2,000	2,000	管理費区分：0
軽油						
Z006702002		L	30	134	4,020	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] ※機械器具損料%
ZS7210100	5%	式	1		21,550	管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	FCチッピング工法		単位	m2	単位数量	50	単価	12,935

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計					646,790	
単価					12,935	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 DGD20380	鋼材切断工		単位	m	単位数量	1	単価	2,449

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.007	33,860	237	管理費区分：0
溶接工 R0113		人	0.053	29,780	1,578	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.02	22,130	442	管理費区分：0
酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ Z006710001		m3	0.163	605	98	管理費区分：0
ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ Z006712001		kg	0.028	2,640	73	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	30%	式	1		21	[1][ ] 管理費区分：0
合計					2,449	
単価					2,449	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	剝落防止工 小規模施工		単位	m2	単位数量	15.68	単価	83,558

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正						単　12号
		m2	15.68	18,970	297,449	管理費区分：0
ビニロン三軸メッシュ貼付						単　13号
		m2	15.68	17,510	274,556	管理費区分：0
シリコン樹脂塗料上塗						単　14号
		m2	15.68	21,887	343,188	管理費区分：0
剝落防止工 材料費						単　15号
		式	1		395,000	管理費区分：0
合計					1,310,193	
						円／m2
単価					83,558	

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,実線 15cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	330

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036013		m	1,000	211.14	211,140	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	390	235	91,650	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	25	180	4,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	25	485	12,125	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	134	5,360	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		5,625	[1][ ] 管理費区分：0
合計					330,400	
単価					330	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	171

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037013		m	1,000	102	102,000	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	70	740	51,800	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	59	180	10,620	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	134	5,360	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		2,020	[1][ ] 管理費区分：0
合計					171,800	
単価					171	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	187,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03	106,000	109,180	管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)　Q001001002		t	1	78,591	78,591	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		29	管理費区分：0
合計					187,800	
単価					187,800	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,2車線相当,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	123,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置工 補修 2車線 普通型						
単価補正1.000(FP3)　Q001532004		m	1	123,220	123,220	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		80	管理費区分：0
合計					123,300	
単価					123,300	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	目地処理工		単位	箇所	単位数量	4	単価	15,221

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　] ※　見積
R0125		人	0.5	33,860	16,930	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　] ※
R0101		人	1	29,990	29,990	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　] ※
R0102		人	0.5	22,130	11,065	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] ※労務費の%
ZS7210100	5%	式	1		2,899	管理費区分：0
合計					60,884	
単価					15,221	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	35,820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611002		m3	1	35,812.2	35,812	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					35,820	
単価					35,820	円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB812920	塗膜系防水	補修,無,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,495

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 単価補正1.000(FP3)　Q001572002		m2	100	2,494.7	249,470	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		30	管理費区分：0
合計					249,500	
単価					2,495	円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	不陸整正		単位	m2	単位数量	10	単価	18,970

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	33,860	33,860	見積　※ 管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	3	29,990	89,970	※ 管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	1	22,130	22,130	※ 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	30%	式	1		43,740	※労務費の% 管理費区分：0
合計					189,700	
単価					18,970	円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ビニロン三軸メッシュ貼付		単位	m2	単位数量	10	単価	17,510

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] 見積　※
R0125		人	1	33,860	33,860	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1] ※
R0101		人	3	29,990	89,970	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] ※
R0102		人	1	22,130	22,130	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] ※労務費の%
ZS8000004	20%	式	1		29,140	管理費区分：0
合計					175,100	
単価					17,510	円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	シリコン樹脂塗料上塗		単位	m2	単位数量	8	単価	21,887

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　] 見積　※
R0125		人	1	33,860	33,860	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　] ※
R0101		人	3	29,990	89,970	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　] ※
R0102		人	1	22,130	22,130	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　] ※労務費の%
ZS8000004	20%	式	1		29,140	管理費区分：0
合計					175,100	
単価					21,887	円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	剝落防止工 材料費		単位	式	単位数量	1	単価	395,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パテ材 9kg/ｾｯﾄ ZZ99*01*01062		ｾｯﾄ	2	44,700	89,400	管理費区分：0
ビニロン三軸メッシュ TSS-1810-Y　100m/巻 ZZ99*01*01063		巻	1	140,000	140,000	管理費区分：0
シリコン変性アクリル樹脂 16kg/ｾｯﾄ ZZ99*01*01064		ｾｯﾄ	1	110,600	110,600	管理費区分：0
雑材料 ZZ99*01*01065		式	1		55,000	管理費区分：0
合計					395,000	

登　録　単　価

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(12)-2高炉24-12-25(20) 膨張剤入	m3	22,300	2025	2	暫定
ZZ99*01*01001	処分費	As切削材	t	1,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01023	排水用導水ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾍﾟｰﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝφ20	m	980	2025	2	暫定
ZZ99*01*01024	排水用導水ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾍﾟｰﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝφ15	m	790	2025	2	暫定
ZZ99*01*01025	耐圧ﾎｰｽ	φ20	m	1,500	2025	2	暫定
ZZ99*01*01027	ケミカルアンカー	MU-12　13.0×110mm　ガラス管	本	262	2025	2	暫定
ZZ99*01*01028	伸縮装置本体	P3車道部　伸縮量40mm　上下線	m	119,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01029	伸縮装置本体	P3歩道部　伸縮量40mm　上下線	m	119,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01030	伸縮装置本体	P4車道部　伸縮量50mm　上下線	m	125,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01031	伸縮装置本体	P4歩道部　伸縮量50mm　上下線	m	125,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01032	端部立上りジョイント	P3伸縮量40mm　上下線	個	41,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01033	端部立上りジョイント	P4伸縮量50mm　上下線	個	41,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01035	万能研削機損料	FCﾁｯﾊﾟｰ標準型(W300ﾀｲﾌﾟ)	台	80,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01036	研削刃損料	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	m2	4,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01037	万能研削機損料	ﾊﾝﾃﾞｨｰﾁｯﾊﾟｰ	台	50,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01038	専用集塵機損料	FCｸﾘｰﾅｰ	台	10,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01039	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ損料	4t積　2.9t吊	台	20,000	2025	2	暫定

登　録　単　価

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01040	発電機損料	200V　60kva	台	9,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01041	発電機損料	100V	台	2,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01042	鋼製地覆ｶﾊﾞｰ	P3車道部　伸縮量40㎜　上り線	個	112,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01043	鋼製地覆ｶﾊﾞｰ	P3車道部　伸縮量40㎜　下り線	個	92,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01044	鋼製地覆ｶﾊﾞｰ	P3歩道部　伸縮量40㎜　下り線	個	102,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01045	鋼製地覆ｶﾊﾞｰ	P4車道部　伸縮量50㎜　上り線	個	118,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01046	鋼製地覆ｶﾊﾞｰ	P4車道部　伸縮量50㎜　下り線	個	98,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01047	鋼製地覆ｶﾊﾞｰ	P4歩道部　伸縮量50㎜　下り線	個	108,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01048	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ｼﾘｺｰﾝ系　ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	L	6,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01049	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	ｼﾘｺｰﾝ系	L	720	2025	2	暫定
ZZ99*01*01050	二重止水材	ｸﾛｰｻﾞｰSS　一般部用	個	63,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01051	二重止水材	ｸﾛｰｻﾞｰSS　端部排水用400ﾀｲﾌﾟ	個	63,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01052	二重止水材	ｸﾛｰｻﾞｰSS　端部排水用1000ﾀｲﾌﾟ	個	63,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01053	ｺﾞﾑﾎｰｽ		m	3,800	2025	2	暫定
ZZ99*01*01054	ｺﾞﾑﾎｰｽ止め金具	SUS430	個	4,300	2025	2	暫定
ZZ99*01*01055	ｽｸﾗｯﾌﾟ	H1	t	-36,500	2025	2	暫定
ZZ99*01*01056	ｽｸﾗｯﾌﾟ	H3	t	-34,500	2025	2	暫定

登　録　単　価

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01062	パテ材	9kg/ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	44,700	2025	2	暫定
ZZ99*01*01063	ビニロン三軸メッシュ	TSS-1810-Y　100m/巻	巻	140,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*01064	シリコン変性アクリル樹脂	16kg/ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	110,600	2025	2	暫定
ZZ99*01*01065	雑材料		式	55,000	2025	2	暫定
ZZ99*01*03009	成形目地材	t5×W30mm	m	340	2025	2	暫定
ZZ99*01*03017	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2025	2	暫定

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		28,853,161	
舗装工 (0002)	式	1		13,451,520	
路面切削工 (0003)	式	1		440,174	工種　13:道路維持工事
路面切削 (0004)	m2	553		335,368	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
路面切削	m2	402	624	250,848	CB430010　611.94 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下			
J02　段差すりつけの撤去作業		無し			
J03　費用の内訳		全ての費用			
路面切削	m2	151.2	559	84,520	CB430010　547.12 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02　段差すりつけの撤去作業		無し			
J03　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	33		104,806	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	32.7	884	28,906	CB430020　773.33 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　DID区間の有無		有り			
J03　運搬距離(km)(DID区間有)		3.0km以下			
J04　費用の内訳		全ての費用			
処分費 As切削材	t	75.9	1,000	75,900	ZZ99*01*01001 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
橋面防水工 (0006)	式	1		10,340,226	工種　06:舗装工事
橋面防水 (0007)	m2	555		3,157,421	オプション入力 第0003号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
複合床版防水工 浸透系防水材・塗膜系防水材	m2	555.3	5,375	2,984,737	オプション入力 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
複合床版防水工 ADOX床版防水工法	m2	1	2,880	2,880	Z231200010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
塗膜系防水	m2	1	2,495	2,495	WB812920 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		補修			
J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無		無			
J04　目地材の有無		無			
J08　夜間作業補正		無			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水用導水ﾊﾟｲﾌﾟ ﾍﾟｰﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝφ20	m	55	980	53,900	ZZ99*01*01023 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
排水用導水ﾊﾟｲﾌﾟ ﾍﾟｰﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝφ15	m	53.6	790	42,344	ZZ99*01*01024 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
耐圧ﾎｰｽ φ20	m	2	1,500	3,000	ZZ99*01*01025 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
成形目地材 t5×W30mm	m	216	340	73,440	ZZ99*01*03009 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
3次切削工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	m2	555		7,182,805	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
FCチッピング工法	m2	555.3	12,935	7,182,805	オプション入力 単位数量 50 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	3	29,990	89,970	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
万能研削機損料 FCﾁｯﾊﾟｰ標準型(W300ﾀｲﾌﾟ) 諸雑費1：対象	台	1	80,000	80,000	ZZ99*01*01035 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
研削刃損料 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ 諸雑費1：対象	m2	50	4,000	200,000	ZZ99*01*01036 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
万能研削機損料 ﾊﾝﾃﾞｨｰﾁｯﾊﾟｰ 諸雑費1：対象	台	2	50,000	100,000	ZZ99*01*01037 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
専用集塵機損料					ZZ99*01*01038
FCｸﾘｰﾅｰ	台	2	10,000	20,000	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ損料					ZZ99*01*01039
4t積　2.9t吊	台	1	20,000	20,000	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発電機損料					ZZ99*01*01040
200V　60kva	台	1	9,000	9,000	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発電機損料					ZZ99*01*01041
100V	台	1	2,000	2,000	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	L	30	134	4,020	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		21,550	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
舗装打換え工 (0009)	式	1		1,578,492	工種　06:舗装工事
表層 (0010)	m2	404		865,104	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	403.5	2,144	865,104	CB410260　1667.9 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　平均幅員		3.0m超			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　瀝青材料種類		無し			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
表層 (0011)	m2	404		713,388	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	403.5	1,768	713,388	CB410260　1723.2 管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2026.02　単　2026.02
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
舗装打換え工 (0012)	式	1		221,020	工種　06:舗装工事
表層 (0013)	m2	152		221,020	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(歩道部)	m2	151.8	1,456	221,020	CB410261　1285.5 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　平均幅員		1.4m以上			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		無し			
J07　費用の内訳		全ての費用			
床版端部打替え工 (0014)	式	1		871,608	オプション入力 工種　13:道路維持工事
鋼板切断工 (0015)	m	33		80,817	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
鋼材切断工	m	33	2,449	80,817	DGD20380 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
打替えｺﾝｸﾘｰﾄ工 (0016)	m3	3		306,155	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　　1　　m3

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.4	29,510	100,334	CB240010　30615.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	18.9	10,890	205,821	CB240210　10100.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			
剝落防止工 (0017)	m2	6		484,636	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
剝落防止工 小規模施工	m2	5.8	83,558	484,636	オプション入力 単位数量　15.68 m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
不陸整正	m2	15.68	18,970	297,449	オプション入力 単位数量　10　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3	29,990	89,970	R0101 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		43,740	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝30.000%					
ビニロン三軸メッシュ貼付	m2	15.68	17,510	274,556	オプション入力 単位数量　　10　　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	3	29,990	89,970	R0101 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,140	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝20.000%					
シリコン樹脂塗料上塗	m2	15.68	21,887	343,188	オプション入力 単位数量　　8　　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3	29,990	89,970	R0101 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,140	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝20.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
剝落防止工 材料費	式	1		395,000	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
パテ材 9kg/ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	2	44,700	89,400	ZZ99*01*01062 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ビニロン三軸メッシュ TSS-1810-Y　100m/巻	巻	1	140,000	140,000	ZZ99*01*01063 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
シリコン変性アクリル樹脂 16kg/ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	1	110,600	110,600	ZZ99*01*01064 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
雑材料	式	1		55,000	ZZ99*01*01065 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
区画線工 (0018)	式	1		41,007	
区画線工 (0019)	式	1		41,007	工種　13:道路維持工事
溶融式区画線 (0020)	m	110		36,630	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線設置					WB821210

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	111	330	36,630	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02
J02　施工方法区分		溶融式手動			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　豪雪補正の有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　規格･仕様区分		実線 15cm			豪雪割増
J05　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　塗布厚		1.0mm			単価補正
J07　排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J09　溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11　塗料区分		白			
J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0021)	m	26		4,377	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線設置	m	25.6	171	4,377	WB821210 管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　豪雪補正の有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　規格･仕様区分		破線 15cm			豪雪割増
J05　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J08　未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11　塗料区分		白			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13　費用の内訳		全ての費用			
縁石工 (0022)	式	1		537,359	
縁石工 (0023)	式	1		537,359	工種　13:道路維持工事
歩車道境界復旧工 (0024)	m	54		537,359	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.5	32,450	113,575	CB240010　30615.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
目地板	m2	0.3	5,916	1,774	CB224710　4077.3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　1工事当り使用量		30m2未満			
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠					CB240210　10100.0
	m2	19.6	10,890	213,444	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.02　単　2026.02
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.17	187,800	31,926	管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2026.02　単　2026.02
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					CB224410　684.28
	孔	184	698	128,432	管理費区分　0
J01　削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ケミカルアンカー					ZZ99*01*01027
MU-12　13.0×110mm　ガラス管	本	184	262	48,208	管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
橋梁付属物工 (0025)	式	1		13,578,262	
伸縮継手工 (0026)	式	1		13,578,262	工種　12:橋梁保全工事
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (0027)	m	43		13,578,262	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	43	123,300	5,301,900	WB811610 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　工種		補修			
J02　伸縮装置本体型式		普通型			
J03　仕様		2車線相当			
J04　夜間作業補正		無			
J05　伸縮装置本体材料の計上		無			
伸縮装置本体 P3車道部　伸縮量40㎜　上下線	m	15.4	119,000	1,832,600	ZZ99*01*01028 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
伸縮装置本体 P3歩道部　伸縮量40㎜　上下線	m	6.1	119,000	725,900	ZZ99*01*01029 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
伸縮装置本体 P4車道部　伸縮量50㎜　上下線	m	15.4	125,000	1,925,000	ZZ99*01*01030 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
伸縮装置本体 P4歩道部　伸縮量50㎜　上下線	m	6.1	125,000	762,500	ZZ99*01*01031 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
端部立上りジョイント P3伸縮量40㎜　上下線	個	4	41,000	164,000	ZZ99*01*01032 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
端部立上りジョイント P4伸縮量50㎜　上下線	個	4	41,000	164,000	ZZ99*01*01033 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P3車道部　伸縮量40㎜　上り線	個	1	112,000	112,000	ZZ99*01*01042 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P3車道部　伸縮量40㎜　下り線	個	1	92,000	92,000	ZZ99*01*01043 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P3歩道部　伸縮量40㎜　下り線	個	1	102,000	102,000	ZZ99*01*01044 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ					ZZ99*01*01045

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
P4車道部　伸縮量50㎜　上り線	個	1	118,000	118,000	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P4車道部　伸縮量50㎜　下り線	個	1	98,000	98,000	ZZ99*01*01046 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ P4歩道部　伸縮量50㎜　下り線	個	1	108,000	108,000	ZZ99*01*01047 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
目地処理工	箇所	2	15,221	30,442	オプション入力 単位数量　　4　　箇所 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.5	33,860	16,930	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	人	1	29,990	29,990	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	人	0.5	22,130	11,065	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		2,899	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｼｰﾘﾝｸﾞ材					ZZ99*01*01048
ｼﾘｺｰﾝ系　ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	L	2.4	6,000	14,400	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｼﾘｺｰﾝ系	L	6	720	4,320	ZZ99*01*01049 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
二重止水材 ｸﾛｰｻﾞｰSS　一般部用	個	12	63,000	756,000	ZZ99*01*01050 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
二重止水材 ｸﾛｰｻﾞｰSS　端部排水用400ﾀｲﾌﾟ	個	8	63,000	504,000	ZZ99*01*01051 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
二重止水材 ｸﾛｰｻﾞｰSS　端部排水用1000ﾀｲﾌﾟ	個	8	63,000	504,000	ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾞﾑﾎｰｽ	m	32	3,800	121,600	ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾞﾑﾎｰｽ止め金具 SUS430	個	32	4,300	137,600	ZZ99*01*01054 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物撤去工 (0028)	式	1		283,703	オプション入力
構造物取壊し工 (0029)	式	1		268,650	オプション入力 工種　12:橋梁保全工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0030)	m3	8		268,650	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	7.5	35,820	268,650	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		人力施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
運搬処理工 (0031)	式	1		15,053	オプション入力 工種　12:橋梁保全工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0032)	m3	11		15,285	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	10.6	1,442	15,285	CB227010　1263.9 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		有り			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		3.3km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0033)	m3	11		24,800	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	24.8	1,000	24,800	ZZ99*01*03017 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0034)	t	1		-25,032	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.1	3,022	3,324	CB010410 2743.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		5.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場発生品及び支給品積込･荷卸 J01　ﾄﾗｯｸ機種	t	1.1 ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	10,540	11,594	CB010420　9566.6 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｽｸﾗｯﾌﾟ H1	t	1	-36,500	-36,500	ZZ99*01*01055 管理費区分　9 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｽｸﾗｯﾌﾟ H3	t	0.1	-34,500	-3,450	ZZ99*01*01056 管理費区分　9 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設工 (0035)	式	1		961,310	
交通管理工 (0036)	式	1		961,310	工種　12:橋梁保全工事

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0037)	人日	62		961,310	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人	31	16,630	515,530	R0803 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人	31	14,380	445,780	R0804 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0038)	式	1		28,853,161	
共通仮設 (0039)	式	1		7,202,000	
共通仮設費					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0040)	式	1		820,000	
現場環境改善費 (0041)	式	1		820,000	
現場環境改善費（率計上） (0042)	式	1		820,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0043)	式	1		6,382,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0044)	式	1		36,055,161	
現場管理費 (0045)	式	1		21,122,000	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0046)	式	1		57,177,161	
一般管理費等					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線橋梁補修(豊田跨線橋)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0047)	式	1		10,492,839	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0048)	式	1		67,670,000	
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1		6,767,000	
工事費計 (0050)	式	1		74,437,000	