

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 債 第3857号

設計書番号 507-020-0396

債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路維持	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
道路維持								
排水構造物工			式	1		8,301,751		
側溝工			式	1		146,235		
側溝蓋			式	1		146,235		内 1号
防護柵工			枚	10		146,235		
路側防護柵工			式	1		394,480		
防護柵撤去・設置			式	1		394,480		内 2号
道路付属施設工			m	20		394,480		
道路付属物工			式	1		255,580		
視線誘導標撤去・設置			式	1		255,580		内 3号
道路清掃工			本	80		255,580		
路面清掃工			式	1		1,181,960		
路面清掃(路肩部・人力)			式	1		574,210		内 4号
			km	0.6		85,860		

作業形態:人力 塵埃量:多い

設計内訳書 (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事				規格	単価	数量	単価	事業区分 工事区分		概要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	金額	数量・金額増減							
路面清掃(路肩部・人力)		作業形態:人力 塵埃量:少ない	km	15		268,350				内 5号	
路面清掃(歩道部・人力)		作業形態:人力 塵埃量:少ない	m ²	20,000		220,000				内 6号	
排水施設清掃工			式	1		607,750					
側溝清掃(人力)										内 7号	
路面排水桝清掃			m	50		25,450				内 8号	
除草工			箇所	300		582,300					
道路除草工			式	1		2,745,200					
道路除草		作業形態:機械除草	式	1		2,745,200				内 9号	
除草		作業形態:肩掛式	m ²	1,200		175,200				内 10号	
道路維持修繕工			m ²	31,000		2,570,000					
舗装面欠損部補修工			式	1		143,670					
穴埋め工		常温合材	式	1		143,670				内 11号	
道路管理工			t	0.3		143,670					
			式	1		3,124,526					

設計内訳書 (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
道路巡回工							
道路パトロール		1日4時間	式	1		1,082,866	
その他工事			回	34		1,082,866	
その他管理工事			式	1		2,041,660	
仮設工			式	1		2,041,660	
交通管理工			式	1		310,100	
交通誘導警備員			式	1		310,100	
直接工事費			人日	20		310,100	
共通仮設			式	1		8,301,751	
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,679,000	
純工事費			式	1		1,679,000	
現場管理費			式	1		9,980,751	
工事原価			式	1		5,701,000	
			式	1		15,681,751	

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路維持工事				合算工事:		
対象工事費	8,301,751	直接工事費	8,301,751	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	0	その他直工扱い共仮積上額	0	0
対象工事費に含まれる全処分費額			0	現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)	0		0			
管理費区分1			0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7			0	(工場原価)		
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			0	(間接費非対象額)		
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0		0			
無償貸付機械評価額 (+)	0		0			
共通仮設費対象額	8,301,751	単独 (追加工事)	8,301,751	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	8,301,751		0	0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	14.45%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) (交)	20.23%		0.00%	0
		計上額	1,679,000		0	0
						調整工事計上額
						0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,679,000

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月	係数	ラ	ク	1
歩掛適用年月	2026年2月				
基準適用年月	2026年2月				
単価地区	平川市(旧平賀町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)(交)				1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)(交)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,301,751
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	8,301,751	20.23	8,301,751
現場管理費対象純工事費	現場管理費	9,980,751	57.12	1,679,000
	工期延長等に伴う現場維持費			9,980,751
	桁等購入費			5,701,000
工事原価計				0
	一般管理費等	15,681,751	21.10	15,681,751
	業務委託費			3,308,249
工事価格				0
消費税等相当額				18,990,000
工事費計				1,899,000
				20,889,000

一式当り内訳書

内 1号		側溝蓋				単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	5	1,511	7,555		単 1号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版	WB821430	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	5	616	3,080		単 2号 01-10-01 管理費区分:0
材料費			式	1		135,600		単 3号 管理費区分:0
合計						146,235		

一式当り内訳書

内 2号		防護柵撤去・設置				単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(カーレー設置工)耐雪型	WB810520	土中建込,Gr-C3-2E 塗装品,21m未満,無し,無し,加算無し	m	10	25,630	256,300		単 4号 06-02-03 管理費区分:0
部材設置(レー設置)	WB810560	手間+材料費,路側用A・B・C種,無し,無し	m	10	13,150	131,500		単 5号 06-02-03 管理費区分:0
部材撤去(レー撤去)	WB810580	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種),無し	m	10	668	6,680		単 6号 06-02-03 管理費区分:0
合計						394,480		

一式当り内訳書

内 4号		路面清掃(路肩部・人力)					単価使用年月		
		作業形態:人力 塵埃量:多い					2026.02		
		条件					歩掛適用年月		
		多い					2026.02		
名称・規格		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	労務調整係数		
路面清掃(路肩部・人力)							1.000-00000 0.0 0		
	CB432510	km	0.6	143,100	85,860		04-03-15		
							管理費区分:0		
	合計				85,860				

一式当り内訳書

内 5号		路面清掃(路肩部・人力)					単価使用年月		
		作業形態:人力 塵埃量:少ない					2026.02		
		条件					歩掛適用年月		
		少ない					2026.02		
名称・規格		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	労務調整係数		
路面清掃(路肩部・人力)							1.000-00000 0.0 0		
	CB432510	km	15	17,890	268,350		04-03-15		
							管理費区分:0		
	合計				268,350				

一式当り内訳書

内 6号		路面清掃(歩道部・人力)					単価使用年月		
		作業形態:人力 塵埃量:少ない					2026.02		
							2026.02		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
路面清掃(歩道等・人力)	歩道 少ない						04-03-15		
CB432520		m2	20,000	11	220,000		管理費区分:0		
合計					220,000				

一式当り内訳書

内 7号		側溝清掃(人力)					単価使用年月		
							2026.02		
							2026.02		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
側溝清掃(人力清掃工)	無蓋						04-03-16		
CB433510		m	50	509	25,450		管理費区分:0		
合計					25,450				

一式当り内訳書

内 8号	路面排水柵清掃						単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
内 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路面排水柵清掃工		箇所	300	1,941	582,300		単 11号 管理費区分：0
	合計					582,300		

一式当り内訳書

内 9号	道路除草						単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 CB432160	有り,ダンプトラック(オロード・デイングル・2t積),6.5km以下,全ての費用	m2	1,200	146	175,200		04-03-14 管理費区分：0
	合計					175,200		

一式当り内訳書

内 10号		除草					単価使用年月		
		作業形態：肩掛式					2026.02		
							2026.02		
							1.000-00000 0.0 0		
内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
除草	CB432110	肩掛け式,無し	m2	20,000	79	1,580,000		04-03-14 管理費区分：0	
除草	CB432110	肩掛け式,有り	m2	11,000	90	990,000		04-03-14 管理費区分：0	
	合計					2,570,000			

一式当り内訳書

内 11号		穴埋め工					単価使用年月		
		常温合材					2026.02		
							2026.02		
							1.000-00000 0.0 0		
内 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
常温合材補修工	WB434620		t	0.3	478,900	143,670		単 12号 04-03-22 管理費区分：0	
	合計					143,670			

一式当り内訳書

内 12号		1日4時間					2026.02	
道路パトロール							2026.02	
名称・規格		条件		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路パトロール				34	31,849	1,082,866		単 13号 管理費区分：0
合計						1,082,866		

内 13号		一式当り内訳書					2026.02	
その他管理工事							2026.02	
名称・規格		条件		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
その他工事(労務費等)				1		1,862,460		単 14号 管理費区分：0
その他管理工事(材料費等)				1		179,200		単 15号 管理費区分：0
合計						2,041,660		

一式当り内訳書

内 14号		交通誘導警備員		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		名称・規格									
交通誘導警備員A		WB010211			人日	10	16,630	166,300			単 16号 02-04-04
交通誘導警備員B		WB010212			人日	10	14,380	143,800			管理費区分：0 単 17号 02-04-04
合計								310,100			

単価使用年月 2026.02
 歩掛適用年月 2026.02
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 2号 WB821430		蓋版	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月		摘要		
								金額			2026.02	
								数量	単価		2026.02	
			再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し					100	単価	616		
		蓋版コクリト・銅製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367001		枚	100	380.46	38,046		管理費区分:0		
		蓋版コクリト・銅製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0.620 (FP3)	Q001367001		枚	100	235.88	23,588		管理費区分:0		
		諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		6		管理費区分:0		
		合計						61,640				
		単価						616		円/枚		

2次単価表

単 3号	材料費	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							1	135,600
		自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		枚	5	2,020	10,100	管理費区分：0
		自由勾配側溝用滑止グレージング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		枚	5	25,100	125,500	管理費区分：0
		合計					135,600	
								摘要
								2026.02
								2026.02
								1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 4号 WB810520	防護柵設置工(ガードレベル設置工) 耐雪型	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							1	25,630
		ガードレベル設置工 土中建込用 Gr-C3-2E 塗装 耐雪型 単価補正1.600 (FP3)		m	1	25,624	25,624	管理費区分：0
		諸雑費(まるめ)		式	1		6	管理費区分：0
		合計					25,630	
		単価						円/m
								2026.02
								2026.02
								1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 6号 WBS10580	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	数量	単位数量	金額	単価使用年月		
								1	単価	
									2026.02	
								2026.02		
								2026.02		
								1.000-00000	0.0 0	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp 単価補正1.000 (FP3)		Q001129002	m	1	668.1		668	管理費区分: 0		
合計							668			
単価							668	円/m		

2次単価表

単 7号 WBS12320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボール併用	土中建込, 手間のみ, 両面反射反射径 φ100以下反射体1個, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	数量	単位数量	金額	単価使用年月		
								1	単価	
									2026.02	
								2026.02		
								2026.02		
								1.000-00000	0.0 0	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工 土中スノボール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1.000 (FP3)		Q001310001	本	1	15,498.45		15,498	管理費区分: 0		
視線誘導標(スノボール併用型)土中2段 両面 φ100以下反射体数1個 単価補正-1.000		Z004208001	本	1	-12,500		-12,500	管理費区分: 0		
合計							2,998			
単価							2,998	円/本		

2次単価表

単 8号 WB812380	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	単価使用年月			
						単価	金額	2026.02	2026.02
	視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボ [®] - [®] 併用型含 単価補正1.000 (FP3)		単位	数量	単価	金額	1	単価	986
	名称・規格	条件							摘要
	Q001314001		本	1	986.34		986		管理費区分: 0
	合計						986		
	単価						986		円/本

単 9号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボ [®] - [®] 併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1.000 (FP3)	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間の み, 両面反射反射径 φ100下反射体1 個, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	単価使用年月			
						単価	金額	2026.02	2026.02
	視線誘導標設置工 C0用 スノボ [®] - [®] 併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1.000 (FP3)		単位	数量	単価	金額	1	単価	596
	名称・規格	条件							摘要
	Q001312004		本	1	12,796.7		12,796		管理費区分: 0
	視線誘導標(スノボ [®] - [®] 併用型)C0用2段 両面 φ100以下反射体数1個 単価補正-1.000		本	1	-12,200		-12,200		管理費区分: 0
	合計						596		
	単価						596		円/本

2次単価表

2次単価表

単 10号 WBS12360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2026.02	2026.02
							摘要		歩掛適用年月	労務調整係数
							1	231	231	
	視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノボール併用型含 単価補正1.000 (FP3)			本	1	231.54		231	管理費区分:0	
	合計									
	単価						231		円/本	

単 11号	路面排水桝清掃工	名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2026.02	2026.02
							摘要		歩掛適用年月	労務調整係数
							100	1,941	1,941	
	桝清掃(人力清掃工)								04-03-16	
	土砂等運搬	CB433710	有蓋 25cm未満	箇所	100	1,722		172,200	管理費区分:0	
				m3	5	4,387		21,935	管理費区分:0	
	合計							194,135		
	単価							1,941	円/箇所	

2次単価表

単 14号	その他工事(労務費等)	条件	単位	式	単位数量	単価	
						金額	摘要
					1	1,862,460	
	土木一般世話役						2026.02 2026.02 1.000-00000 0.0 0
	普通作業員		人	15	33,860	507,900	管理費区分:0
	ダンプトラック2t運転	良好	人	20	22,130	442,600	管理費区分:0
	ダンプトラック4t運転	良好	日	4	40,550	162,200	単 18号 02-01-01 管理費区分:0
	トラック[クレーン装置付] 4~4.5t級2.9t吊	良好	日	4	45,970	183,880	単 19号 02-01-01 管理費区分:0
	小型バックホフ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	4	50,920	203,680	単 20号 32-01-01 管理費区分:0
	バックホフ運転		日	4	48,200	192,800	単 21号 02-01-01 管理費区分:0
			日	4	42,350	169,400	単 22号 02-03-01 管理費区分:0
	合計					1,862,460	

2次単価表

単 16号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.02	
							単価	金額
							歩掛適用年月 1.000-00000	労務調整係数 0.0 0
	交通誘導警備員A			人	1	16,630	16,630	16,630
		R0803						管理費区分:0
	合計					16,630	16,630	
	単価					16,630		円/人日
								摘要

2次単価表

単 17号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.02	
							単価	金額
							歩掛適用年月 1.000-00000	労務調整係数 0.0 0
	交通誘導警備員B			人	1	14,380	14,380	14,380
		R0804						管理費区分:0
	合計					14,380	14,380	
	単価					14,380		円/人日
								摘要

3次単価表

単価使用年月		2026.02			
歩掛適用年月		2026.02			
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単価	数量	金額	摘要		
単 19号 DW516000	ダンプトラック4t運転	良好	1	45,970	
運転手(一般)					
	R0115		29,890		管理費区分:0
軽油	Z006702002				
		L	134		管理費区分:0
ダンプトラック[オホロード・ディーゼル] 4t積級	M000301002	機械条件:供用 持込			
タイヤ消耗費 4t積級 良好 供用日	Z010020045	供用日	8,880		管理費区分:0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	供用日	261		管理費区分:0
		式		1	管理費区分:0
	合計			45,970	
	単価			45,970	円/日

3次単価表

単 21号 DW529000		名称・規格		条件	単位	日 数量	単位数量	単価使用年月					
		小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)						2026.02	2026.02				
		R0114						1	48,200				
運転手(特殊)		名称・規格		金額	摘要								
軽油		Z006702002			人	1	33,560	33,560	管理費区分: 0				
小型バックホウ(クローラ)【標準】 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		M000201034		機械条件: 供用 持込	L	23	134	3,082	管理費区分: 0				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004			供用日	1.78	6,490	11,552	管理費区分: 0				
合計					式	1		6	管理費区分: 0				
単価								48,200	円/日				
								48,200					

3次単価表

単 22号 WK230410		バックホリ運転		単価使用年月		2026.02				
				歩掛適用年月		2026.02				
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
名称・規格		条件		単位	日	単位数量	金額	単価	42,350	摘要
運転手(特殊)				単位	数量	単価	金額	単価	42,350	摘要
	R0114			人	1	33,560	33,560	1	42,350	管理費区分:0
軽油	Z006702002			L	3.5	134	469	469	42,350	管理費区分:0
バックホリ(パワー)【標準】 山積0.28m3(平積0.2m3)	L001010002			日	1.6	5,200	8,320	8,320	42,350	管理費区分:0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004			式	1			1	42,350	管理費区分:0
合計									42,350	
単価									42,350	円/日

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
道路維持 (0001)	式 1		8,301,751
排水構造物工 (0002)	式 1		146,235
側溝工 (0003)	式 1		146,235
側溝蓋 (0004)	枚 10		146,235
蓋版	枚 5	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	7,555
蓋版	枚 5	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	3,080

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 無し	
材料費			
	式	1	135,600
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm	枚	5	2,020
			10,100
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm	枚	5	25,100
			125,500
防護柵工 (0005)	式	1	394,480
路側防護柵工 (0006)	式	1	394,480

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
防護柵撤去・設置 (0007)	20	m		394,480	オブション入り 第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	10	m	25,630	256,300	WB810520 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 施工区分			土中建込			
J02 規格・仕様			Gr-C3-2E 塗装品			
J03 施工規模による加算			21m未満			
J04 夜間作業の補正			無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J06 曲線部補正			無			
J07 加算額の有無			加算無し			
部材設置(レール設置)	10	m	13,150	131,500	WB810560 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 材料費区分			手間+材料費			
J02 規格・仕様			路側用A・B・C種			
J03 夜間作業の補正			無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J05 曲線部補正			無			
部材撤去(レール撤去)	10	m	668	6,680	WB810580 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 規格・仕様			路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種)			
J02 夜間作業の補正			無			
J03 時間的制約を受ける場合の補正			無			

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位			摘要
道路付属施設工 (0008)	式 1		潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプショナル入力
道路付属物工 (0009)	式 1	255,580	オプショナル入力 工種 13:道路維持工事
視線誘導標撤去・設置 (0010)	本 80	255,580	オプショナル入力 第0003号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用	本 60	179,880	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分	土中建込	2,998	
J02 材料費区分	手間のみ		
J03 規格・仕様	両面反射反射径φ100下反射体1個		
J05 施工規模	30本以上(標準)		
J06 夜間作業の補正	無		
J07 時間制約を受ける場合の補正	無		
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本 60	59,160	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分	土中建込	986	
J02 施工規模	30本以上(標準)		
J03 夜間作業の補正	無		
J04 時間制約を受ける場合の補正	無		

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボード併用					
J01 施工区分	本	20	596	11,920	単価補正
J02 材料費区分			コングリート建込(穿孔含まない)		管理費区分 0
J03 規格・仕様			手間のみ		歩 2026.02 単 2026.02
J05 施工規模			両面反射反射径φ100下反射体1個		単価地区 黒石市
J06 夜間作業の補正			30本以上(標準)		労調係数 1.000 00-00 0
J07 時間制約を受ける場合の補正			無		豪雪割増
			無		潮間割増
			無		単価補正
道路付属物撤去工(視線誘導標)					
J01 施工区分	本	20	231	4,620	単価補正
J02 施工規模			コングリート建込		管理費区分 0
J03 夜間作業の補正			30本以上(標準)		歩 2026.02 単 2026.02
J04 時間制約を受ける場合の補正			無		単価地区 黒石市
			無		労調係数 1.000 00-00 0
			無		豪雪割増
			無		潮間割増
			無		単価補正
道路清掃工 (0011)	式	1		1,181,960	オブション入力
路面清掃工 (0012)	式	1		574,210	オブション入力 工種 13:道路維持工事
路面清掃(路肩部・人力) (0013)	km	0.6		85,860	オブション入力 第0004号内訳書 単位数 1 km 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路面清掃(路肩部・人力)	0.6	km	143,100	85,860	CB432510 164190.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塵埃量	多い				
普通作業員	99.009	%	99.01 25,400 22,130	141,635	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	0.99	%		1,416	管理費区分 0
諸雑費	0.001	%		49	管理費区分 0
路面清掃(路肩部・人力) (0014)	15	km		268,350	オプシヨン入力 第0005号内訳書 単位数 1 km 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交) CB432510 20523.0
路面清掃(路肩部・人力)					

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 塵埃量	15 少ない	km	17,890	268,350	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	99.005	%	99.01 25,400 22,130	17,703	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	0.99	%		177	管理費区分 0
諸雑費	0.005	%		10	管理費区分 0
路面清掃(歩道部・人力) (0015)	20,000	m ²		220,000	オブション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)
路面清掃(歩道等・人力)	20,000	m ²	11	220,000	CB432520 12.827 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 施工場所・塵埃量	歩道 少ない				
普通作業員	%	98.965	11.06	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		99.01 25,400 22,130		R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
その他(労務)	%	0.984	0.11	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.051	0.01	管理費区分 0	
排水施設清掃工 (0016)	式	1	607,750	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
側溝清掃(人力) (0017)	m	50	25,450	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)	

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)					
J01 側溝蓋規格	m	509	25,450	CB433510	549.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	69.454	354.1	R0102	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価		74.03 25,400 22,130			
土木一般世話役	%	30.54	155.7	R0125	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価		25.97 31,000 33,860			
諸雑費	%	0.006	0.1		管理費区分 0
路面排水軸清掃 (0018)	箇所	300	582,300		オプション入力 第0008号内訳書 1 箇所 単位数 1 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路面排水柵清掃工	箇所	300	1,941	582,300	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交) オプション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
柵清掃(人力清掃工)	箇所	100	1,722	172,200	CB433710 1975.4 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	99.007	99.01 25,400 22,130	1,704	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.989		17.03	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	0.004	%		0.97	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	4,387	21,935	CB210110 3654.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場	5				
J02 積込機種・規格	小規模				
J03 土質	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)				
J04 DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	無し 5.5km以下				
ダンプトラック[ボート・デカイセル] 2t積級	17.994	%	20.25 5,702 5,900 182	789.4	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
供用日当りの損耗品費					
運転手(一般)	74.928	%	71.03 23,600 29,890	3,287	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	7.053	%	8.72 138 134	309.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.025	1.2	単価補正 管理費区分 0	
除草工 (0019)	式	1	2,745,200	オプション入力	
道路除草工 (0020)	式	1	2,745,200	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
道路除草 (0021)	m ²	1,200	175,200	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	m ²	1,200	175,200	CB432160 150.81 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ダンプトラック運搬距離 J05 費用の内訳	有り ダンプトラック(オノロード・デイズェル・2t積) 6.5km以下 全ての費用	146	175,200		
ダンプトラック[オノロード・デイズェル] 2t積級	%	1.073	1.57	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価		0.98 5,702 5,900			

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
供用日当りの損耗品費			182			
草刈機[肩掛式] カタ径255mm	0.335	%	0.31	0.49	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			141 148		M002031005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	45.395	%	50.57	66.44	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	36.868	%	33.77	53.96	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	9.251	%	8.22	13.54	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(一般)	%	3.915	5.73	0	0%	係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3 23,600 29,890		R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.76	4.04	0		
軽油	%	0.376	0.55	0	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.027	0.08	0		
除草 (0022)	m ²	31,000	2,570,000	1 m ²	オプシヨン入力 第0010号内訳書 単位数 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
除草					週休2日補正 週休2日(月単位)(交)	
J01 作業形態	20,000	m2	79	1,580,000	CB432110 76.191 管理費区分 0	
J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 無し				歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
草刈機[肩掛け式] カタ径255mm	0.606	%	0.61 141 148	0.48	M002031005 管理費区分 0 単 2026.02 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	68.199	%	66.89 28,300 29,990	54	R0101 管理費区分 0 単 2026.02 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	17.088	%	16.27 31,000 33,860	13.53	R0125 管理費区分 0 単 2026.02 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	11.164	13.33 25,400 22,130	8.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数リンク 1	
その他(労務)	%	2.88		2.28	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.063		0.06	管理費区分 0	
除草	m2	11,000 肩掛け式 有り	90	990,000	CB432110 89.272 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
草刈機[肩掛式] カット径255mm	%	0.53	0.52 141 148	0.48	M002031005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
特殊作業員	%	59.617	57.09	54	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			28,300 29,990		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	21.981	19.91		R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	14.948	13.54		R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.881	2.61		管理費区分 0
諸雑費	%	0.043	0.04		管理費区分 0
道路維持修繕工 (0023)	式	1	143,670		オプション入力
舗装面欠損部補修工 (0024)	式	1	143,670		オプション入力 工種 13:道路維持工事

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
穴埋め工 (0025)	t	0.3	143,670	オブション入力 第0011号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)	
常温合材補修工	t	0.3	143,670	WB434620 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路管理工 (0026)	式	1	3,124,526	オブション入力	
道路巡回工 (0027)	式	1	1,082,866	オブション入力 工種 13:道路維持工事	
道路パトロール (0028)	回	34	1,082,866	オブション入力 第0012号内訳書 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
単位	回	回	回	週休2日補正 週休2日(月単位)(交)	
道路パトロール	34	31,849	1,082,866	オブション入り 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
トラック[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	4	583	2,332	M002022001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ガソリン レギュラー	10.8	141	1,522	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	0.5	33,860	16,930	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
助手	人	0.5	22,130	11,065	単価補正 R0109 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他工事 (0029)	式	1		2,041,660	オブション入力 工種 13:道路維持工事
その他管理工事 (0030)	式	1		2,041,660	オブション入力 第0013号内訳書 単位数数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)
その他工事(労務費等)	式	1		1,862,460	オブション入力 単位数数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	15	33,860	507,900	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	人 20	22,130	442,600	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック2t運転	日 4 良好	40,550	162,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック4t運転	日 4 良好	45,970	183,880	DW515000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t級2.9t吊	日 4	50,920	203,680	DW516000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
小型ハックホリ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.1m3)	日	4	48,200	192,800	単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 DW529000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホリ運転	日	4	42,350	169,400	WK230410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他管理工事(材料費等)	式	1		179,200	オプシヨン入力 単位数 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	3	19,150	57,450	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
クラックキヤーン C-20	5	4,400	22,000	Z002120001 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 黒石市	単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラックキヤーン RC-40	5	3,000	15,000	Z002122003 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 黒石市	単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース 現着 (10,000m3未満に適用)	5	2,550	12,750	Z231365005 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 黒石市	単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生加熱アスファルト混合物 (5) ガラス入再生密粒度As (13F)	5	14,400	72,000	Z231052010 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 黒石市	単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
仮設工 (0031)	式	1	310,100
交通管理工 (0032)	式	1	310,100
交通誘導警備員 (0033)	人日	20	310,100
交通誘導警備員A	人日	10	16,630
交通誘導警備員B	人日	10	14,380

入力データリスト (本01)

工事名		債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分	工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
直接工事費 (0034)		式	1		8,301,751	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
共通仮設 (0035)		式	1		1,679,000		
共通仮設費 (率計上) (0036)	主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	式	1		1,679,000		
純工事費 (0037)		式	1		9,980,751		
現場管理費 (0038)	施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	式	1		5,701,000		
工事原価 (0039)		式	1		15,681,751		

入力データリスト (本01)

工事名		債第3857号大鰐浪岡線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
一般管理費等 (0040)	式	1		3,308,249		
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0041)	式	1		18,990,000		
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1		1,899,000		
工事費計 (0043)	式	1		20,889,000		