

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 債 第2002号

設計書番号 507-084-0084

債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事

実施 設計書

八戸市
～八戸市

工 期 2 3 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A= 400 m2		
	グラブ浚渫 純土量V=500.0m3		1,270 m3
設計額	36,179,000 円 (内消費税 3,289,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり							
		式	1		18,402,375		
浚渫工							
		式	1		1,431,290		
ｸﾞﾗﾌ 浚渫工							
		式	1		1,431,290		
ｸﾞﾗﾌ 浚渫	純土量V=500.0m3						内 1号
		m3	1,270		1,431,290		
土捨工							
		式	1		14,343,380		
土運船運搬工							
		式	1		1,169,670		
土運船運搬							内 2号
		m3	1,270		1,169,670		
揚土土捨工							
		式	1		271,780		
ﾊﾞｯｸﾙ揚土							内 3号
		m3	1,270		271,780		
浚渫土改良工							
		式	1		3,676,650		
安定処理 BH 路床	配合量 77kg/m3						内 4号
		m3	1,270		3,676,650		
運搬処理							
		式	1		9,225,280		
積込（ルーズ）							内 5号
		m3	1,270		331,470		

設計内訳書（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬							内 6号
		m3	1,270		3,940,810		
残土受入費							内 7号
		m3	1,270		4,953,000		
仮設工							
		式	1		2,534,665		
揚土場工							
		式	1		2,534,665		
大型土のう							内 8号
		式	1		699,440		
積込（ルーズ）							内 9号
		m3	112		29,232		
土砂等運搬							内 10号
		m3	224		162,624		
敷鉄板							内 11号
		式	1		1,643,369		
処分工							
		式	1		93,040		
運搬処理工							
		式	1		93,040		
産業廃棄物運搬処理							内 12号
		式	1		93,040		
直接工事費							
		式	1		18,402,375		
共通仮設							
		式	1		5,140,600		

設計内訳書（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		3,248,600		
運搬費							
		式	1		2,765,442		
建設機械器具等運搬							内 13号
		台	1		1,080,330		
仮設材等運搬							内 14号
		式	1		1,685,112		
安全費							
		式	1		234,608		
安全巡視船							内 15号
		式	1		234,608		
技術管理費							
		式	1		24,550		
浚渫土固化試験							内 16号
		式	1		12,100		
六価クロム抽出試験							内 17号
		式	1		12,450		
現場環境改善費							
		式	1		224,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		224,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,892,000		
純工事費							
		式	1		23,542,975		

設計内訳書（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		4,568,000		
工事原価							
		式	1		28,110,975		
一般管理費等							
		式	1		4,779,025		
工事価格							
		式	1		32,890,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,289,000		
工事費計							
		式	1		36,179,000		

######

######

共通仮設費内訳

主工種 50:浚渫工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	3,024,600				
回航・えい航費	0	運搬費	2,765,442	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	234,608	役務費	0
技術管理費	24,550	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					5,140,600

現場管理費

主工種 50:浚渫工事（港湾）

単独（追加工事）純工事費	23,542,975	単独（追加工事）直接工事費	18,402,375	単独（追加工事）共通仮設費	5,140,600
非対象額計（－）		4,483,429			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		4,483,429	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		19,059,546	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		18,507,475		0	0
現場管理費 率（補正前）		22.27%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.00%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03		23.97%		0.00%	
計上額		4,568,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 50:浚渫工事（港湾）

工事原価	28,110,975				
純工事費	23,542,975	現場管理費	4,568,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		4,483,429			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		4,483,429		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	23,627,546	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	23,075,475		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.22%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.22%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	23,627,546		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,779,025				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	50:浚渫工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	浚渫工事		1.28
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 50:浚渫工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			18,402,375
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,402,375
	共通仮設費（率分）	13,918,946	13.60	1,892,000
	運搬費			2,765,442
	安全費			234,608
	技術管理費			24,550
現場環境改善費対象工事費				18,402,375
	現場環境改善費（率分）	13,366,875	1.68	224,000
現場管理費対象純工事費				23,542,975
	現場管理費	19,059,546	23.97	4,568,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				28,110,975
	一般管理費等	23,627,546	20.22	4,779,025
	業務委託費			0
工事価格				32,890,000
消費税等相当額				3,289,000
工事費計				36,179,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	グラブ浚渫	純土量V=500. 0m3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラブ浚渫	普通地盤, 標準, 鋼D 2. 5m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 粘土質土砂, 10未満, 普通, 普通, 15m未満	m3	1, 270	1, 127	1, 431, 290		単 1号 03-01-03 管理費区分 : 0
合計					1, 431, 290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	土運船運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土運船運搬	対応しない, 8. 0時間, 96. 7m3/h, 96. 7m3/h, 引船方式, 標準, 鋼300m3積(密閉式), 鋼D 500PS型, ハックル揚土, 2km	m3	1, 270	921	1, 169, 670		単 2号 03-01-07 管理費区分 : 0
合計					1, 169, 670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	ハックホ揚土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハックホ揚土	8. 0時間, 96. 7m3/h, 自動計算						単 3号 03-01-90
DH101320		m3	1, 270	214	271, 780		管理費区分 : 0
合計					271, 780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	安定処理 BH 路床	配合量 77kg/m3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安定処理	ハックホ, 路床, 1m以下, 7. 7t/100m2						02-01-05
CB211410		m2	1, 270	2, 895	3, 676, 650		管理費区分 : 0
合計					3, 676, 650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	積込 (ルーズ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	1, 270	261	331, 470		管理費区分 : 0
合計					331, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1						02-01-02
CB210110	9. 5km以下	m3	1, 270	3, 103	3, 940, 810		管理費区分 : 0
合計					3, 940, 810		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	残土受入費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土受入費 (産廃土処分)		m3	1, 270	3, 900	4, 953, 000		管理費区分：T
合計					4, 953, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	112	5, 165	578, 480		単 4号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	112	1, 080	120, 960		単 5号 02-05-10 管理費区分：0
合計					699, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	積込 (ルーズ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	112	261	29, 232		管理費区分 : 0
合計					29, 232		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	224	726	162, 624		管理費区分 : 0
合計					162, 624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 6号 02-05-16
WB253610		m2	994. 1	439	436, 409		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無, 無						単 7号 02-05-16
WB253630		枚	107	11, 280	1, 206, 960		管理費区分：0
合計					1, 643, 369		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	産業廃棄物運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック							
		t	1. 5	55, 000	82, 500		管理費区分：T
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 1 1. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 5	7, 027	10, 540		管理費区分：0
合計					93, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	建設機械器具等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分解組立運搬 DH190080	バックホ系, 山積1. 4m3以下(油圧CS・TC含む), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ショベル型(排対型) 25t吊	式	1		540, 165		単 8号 05-02-02 管理費区分 : 0
分解組立運搬 DH190080	バックホ系, 山積1. 4m3以下(油圧CS・TC含む), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ショベル型(排対型) 25t吊	式	1		540, 165		単 8号 05-02-02 管理費区分 : 0
合計					1, 080, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	仮設材等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	171. 6	3, 410	585, 156		単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	171. 6	3, 410	585, 156		単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	171. 6	3, 000	514, 800		単 10号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					1, 685, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	安全巡視船						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型 DHT11522	標準, 8時間, 10時間						単 11号 07-01-19
		日	2	117, 304	234, 608		管理費区分 : 0
合計					234, 608		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	浚渫土固化試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 JISA1216							
		試料	1	12, 100	12, 100		管理費区分 : 0
合計					12, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	六価クロム抽出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費 (諸経費含む)							
		検体	3	4, 150	12, 450		管理費区分 : 0
合計					12, 450		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH101030	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫	普通地盤, 標準, 鋼D 2. 5m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 粘土質土砂, 10未満, 普通, 普通, 15m未満	単位	m3	単位数量	773	単価	1, 127
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式) 鋼D 2. 5m3 DHT10070		運転1日当り, 標準, 標準, 10時間					単 12号 07-01-02 [] [1]	
			日	1	608, 084	608, 084	管理費区分 : 0	
揚錨船 鋼D 5t吊 DHT11040		運転1日当り					単 13号 07-01-15 [] [1]	
			日	1	258, 779	258, 779	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		4, 334	管理費区分 : 0	
合計								
						871, 197		
単価							円／m3	
						1, 127		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH101240	土運船運搬	対応しない, 8. 0時間, 96. 7m3/h, 96. 7 m3/h, 引船方式, 標準, 鋼300m3積(密 閉式), 鋼D 500PS型, バックホウ揚土, 2km	単位	m3	単位数量	774	単価	921
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)		運転1日当り					単 14号 07-01-20 [] [1]	
DHT11640			日	3	152, 710	458, 130	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 4時間, 10時間					単 15号 07-01-16 [] [1]	
DHT11260			日	1	251, 328	251, 328	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		3, 547	管理費区分 : 0	
合計						713, 005		
単価						921	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH101320	バックホ揚土	8. 0時間, 96. 7m3/h, 自動計算	単位	m3	単位数量	774	単価	214
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3) DHT20230							単 16号 07-01-80 [] [1]	
			日	0. 87	94, 834	82, 505	管理費区分 : 0	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3) DHT20230							単 16号 07-01-80 [] [1]	
			日	0. 87	94, 834	82, 505	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		825	管理費区分 : 0	
合計								
						165, 835		
単価							円/m3	
						214		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 294	33, 860	9, 954	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 294	29, 990	8, 817	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 294	22, 130	6, 506	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
Y000561101001			袋	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 17号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294	51, 440	15, 123	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		250	管理費区分 : 0	
合計						51, 650		
単価						5, 165	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	33, 860	2, 945	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	29, 990	2, 609	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 18号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	60, 050	5, 224	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						10, 800		
単価						1, 080	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	33, 860	9, 988	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	30, 600	9, 027	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 130	6, 528	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 19号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	60, 850	17, 950	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		427	管理費区分：0	
合計						43, 920		
						439	円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無 , 無	単位	枚	単位数量	1	単価	11, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:120日					管理費区分 : 0	
			枚	1	11, 280	11, 280		
合計						11, 280	円／枚	
単価						11, 280		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH190080	分解組立運搬	バックホ系, 山積1. 4m3以下(油圧CS・TC 含む), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジ ブ型(排対型)25t吊	単位	式	単位数量	1	単価	540, 165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊							単 20号 07-01-28 [] [1]	
DHT20870			日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	2. 7	29, 990	80, 973	管理費区分 : 0	
運搬費等率 特定項目の%							[1] []	
ZS7H10140		250%	式	1		385, 832	管理費区分 : 0	
合計								
						540, 165		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101	t	1	3, 410	3, 410	管理費区分 : 0	
合計						3, 410		
単価						3, 410	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DHT11522	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 8時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	117, 304
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			49	96	4, 704			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			1. 43	33, 760	48, 276			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 43	27, 030	38, 652			
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 運転日 当り 損料 M301280100					管理費区分：0	
日			1	9, 420	9, 420			
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 供用日 当り 損料 M301280100					管理費区分：0	
日			1. 65	9, 850	16, 252			
合計						117, 304		
単価						117, 304	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DHT10070	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (ｱﾝｶｰ式) 鋼D 2. 5m3	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	608, 084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	269	96	25, 824	管理費区分：0	
船団長								
R3004			人	1. 43	33, 760	48, 276	管理費区分：0	
高級船員								
R0126			人	1. 43	33, 760	48, 276	管理費区分：0	
普通船員								
R0127			人	4. 29	27, 030	115, 958	管理費区分：0	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2. 5m3		機械条件: 運転時間当り 損料						
M300070000			時間	8	15, 900	127, 200	管理費区分：0	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 2. 5m3		機械条件: 供用日当り 損料						
M300070000			日	1. 65	147, 000	242, 550	管理費区分：0	
合計						608, 084		
単価						608, 084	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT11040	揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	258, 779
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			125	96	12, 000			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			1. 2	33, 760	40, 512			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			2. 4	27, 030	64, 872			
揚錨船 D 5t吊		機械条件:運転日当り損料 M300970000					管理費区分：0	
日			1	48, 500	48, 500			
揚錨船 D 5t吊		機械条件:供用日当り損料 M300970000					管理費区分：0	
日			1. 65	56, 300	92, 895			
合計						258, 779		
単価						258, 779	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT11640	土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	152, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	2. 86	27, 030	77, 305		
土運船[密閉式] 300m3積		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
M301420000			日	1. 65	45, 700	75, 405		
合計						152, 710		
単価						152, 710	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	251, 328
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			228	96	21, 888			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			2. 86	33, 760	96, 553			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			1. 43	27, 030	38, 652			
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301100000					管理費区分 : 0	
時間			4	4, 460	17, 840			
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301100000					管理費区分 : 0	
日			1. 65	46, 300	76, 395			
合計						251, 328	円／日	
単価						251, 328		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT20230	ハックホ(ハックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3)		単位	日	単位数量	1	単価	94, 834
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	139	134	18, 626	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1. 4m3/平積1. 0m3		機械条件: 運転時間当り 損料						
M304070020			時間	5. 8	2, 310	13, 398	管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1. 4m3/平積1. 0m3		機械条件: 供用日当り 損料						
M304070020			日	1. 5	19, 500	29, 250	管理費区分：0	
合計						94, 834		
単価						94, 834	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	51, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	134	8, 442	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						51, 440		
単価						51, 440	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	60, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	134	13, 534	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						60, 050		
単価						60, 050	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	134	15, 946	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						60, 850		
単価						60, 850	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 20号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊		L301010270					管理費区分：0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計								
						52, 400		
単価							円／日	
						52, 400		

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
航路・泊地・船だまり		式		1			
浚渫工		式		1			
グラブ浚渫工		式		1			
グラブ浚渫	純土量V=500.0m3	m2		1,270			
土捨工		式		1			
土運船運搬工		式		1			
土運船運搬		m3		1,270			
揚土土捨工		式		1			
バックホウ揚土		m3		1,270			
浚渫土改良工		式		1			
安定処理 BH 路床	配合量 77kg/m3	m3		1,270			

工事数量総括表(本01)

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理		式		1			
積込（ルーズ）		m3		1,270			
土砂等運搬		m3		1,270			
残土受入費		m3		1,270			
仮設工		式		1			
揚土場工		式		1			
大型土のう		式		1			
積込（ルーズ）		m3		112			
土砂等運搬		m3		224			
敷鉄板		式		1			
処分工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
産業廃棄物運搬処理		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械器具等運搬		式		1			
仮設材等運搬		式		1			
安全費		式		1			
安全巡視船		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
浚渫土固化試験		式		1			
六価クロム抽出試験		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7. 5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
航路・泊地・船だまり (0001)	式	1		18,402,375		
浚渫工 (0002)	式	1		1,431,290		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫工 (0003)	式	1		1,431,290	工種 50:浚渫工事（港湾）	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫 (0004)	m3	1,270		1,431,290	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫		ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫				
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫	m3	1,270	1,127	1,431,290	DH101030 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤				
J02 規格選定的方式		標準				
J03 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船の規格		鋼D 2.5m3				
J04 方式の選択		アンカー式				
J06 揚錨船の規格		鋼D 5t吊				
J08 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船一時退避の有無		無し				
J10 土質分類		粘土質土砂				
J11 N値、状態		10未満				
J12 土厚区分		普通				
J13 海象条件区分		普通				
J14 水深区分		15m未満				
土捨工 (0005)	式	1		14,343,380		

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土運船運搬工 (0006)	式	1		1,169,670	工種 50:浚渫工事（港湾）	
土運船運搬 (0007)	m3	1,270		1,169,670	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
Q01 土運船運搬				土運船運搬	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
土運船運搬	m3	1,270	921	1,169,670	DH101240 管理費区分 0	
J01 土運船による遠距離土捨			対応しない		歩 2026.02 単 2026.02	
J02 浚渫船1日当り運転時間			8.0時間		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量			96.7m3/h		労務補正 1.000 00-00	
J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)			96.7m3/h		豪雪割増	
J05 運搬方法			引船方式		係数ランク 1	
J06 規格選定的方式			標準		単価補正	
J07 土運船(曳航)の規格			鋼300m3積(密閉式)			
J09 引船の規格			鋼D 500PS型			
J11 揚土土捨工の指定			バックホ揚土			
J12 往復平均えい航距離			2km			
J13 複数土砂を合成(平均)した揚土量			96.7m3/h			
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法			自動計算			
揚土土捨工 (0008)	式	1		271,780	工種 50:浚渫工事（港湾）	
バックホ揚土 (0009)	m3	1,270		271,780	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 バックホウ揚土		バックホウ揚土			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
バックホウ揚土	m3	1,270	214	271,780	DH101320 管理費区分 0	
J01 クラブ浚渫船1日当り運転時間		8.0時間			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 クラブ浚渫船1時間当り浚渫量		96.7m3/h			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
浚渫土改良工 (0010)	式	1		3,676,650	オプション入力 工種 50:浚渫工事(港湾)	
安定処理 BH 路床 (0011)	m3	1,270		3,676,650	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
安定処理	m2	1,270	2,895	3,676,650	CB211410 2237.4 管理費区分 0	
J01 使用機種		バックホウ			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 施工箇所		路床			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 混合深さ		1m以下			労務補正 1.000 00-00	
J04 固化材100m2当り使用量(実数)		7.7t/100m2			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運搬処理 (0012)	式	1		9,225,280	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 工種 50:浚渫工事（港湾）	
積込（ルーズ） (0013)	m3	1,270		331,470	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
積込（ルーズ）	m3	1,270	261	331,470	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
土砂等運搬 (0014)	m3	1,270		3,940,810	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬	m3	1,270	3,103	3,940,810	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		有り				
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		19.5km以下				
残土受入費 (0015)	m3	1,270		4,953,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
残土受入費 (産廃土処分)	m3	1,270	3,900	4,953,000	オプション入力 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0016)	式	1		2,534,665	オプション入力	
揚土場工 (0017)	式	1		2,534,665	オプション入力 工種 50:浚渫工事(港湾)	
大型土のう					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7. 5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0018)	式	1		699,440	第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
大型土のう工	袋	112	5,165	578,480	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		流用土				
J03 設置作業半径		5m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
大型土のう工	袋	112	1,080	120,960	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
積込（ルーズ） (0019)	m3	112		29,232	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7. 5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)		m3	112	261	29,232	係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01 土質			土砂			CB210020 240.9
J02 作業内容			土量50,000m3未満			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0020)		m3	224		162,624	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬		m3	224	726	162,624	CB210110 641.88 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.02 単 2026.02
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.000 00-00
J04 DID区間の有無			有り			豪雪割増
J06 運搬距離(km)(DID区間有)			2.0km以下			係数ランク 1 単価補正
敷鉄板 (0021)		式	1		1,643,369	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	994.1	439	436,409	WB253610	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分	0
					歩	2026.02 単 2026.02
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	107	11,280	1,206,960	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分	0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩	2026.02 単 2026.02
J04 供用日数(日)(実数入力)		120日			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J05 継続工事の有無		無			労務補正	1.000 00-00
J07 整備費の有無		無			豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
処分工 (0022)	式	1		93,040	オプション入力	
運搬処理工 (0023)	式	1		93,040	オプション入力 工種 50:浚渫工事(港湾)	
産業廃棄物運搬処理 (0024)	式	1		93,040	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7. 5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
処分費 廃プラスチック		t	1.5	55,000	82,500	オプション入力 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬		t	1.5	7,027	10,540	CB010410 6378.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下			
直接工事費 (0025)		式	1		18,402,375	
共通仮設 (0026)		式	1		5,140,600	
共通仮設費 (0027)		式	1		3,248,600	
運搬費 (0028)		式	1		2,765,442	工種 99:
建設機械器具等運搬						第0013号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0029)	台	1		1,080,330	単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 運搬		分解組立運搬				
分解組立運搬	式	1		540,165	DH190080 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 機械区分の指定		バックホウ系				
J03 規格の指定		山積1.4m3以下(油圧CS・TC含む)				
J09 分解・組立使用機械の方式		標準				
J10 分解・組立使用機械の機種		ラフテレンクレーン				
J11 ラフテレンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型(排対型)25t吊				
分解組立運搬	式	1		540,165	DH190080 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 機械区分の指定		バックホウ系				
J03 規格の指定		山積1.4m3以下(油圧CS・TC含む)				
J09 分解・組立使用機械の方式		標準				
J10 分解・組立使用機械の機種		ラフテレンクレーン				
J11 ラフテレンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型(排対型)25t吊				
仮設材等運搬 (0030)	式	1		1,685,112	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7. 5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	171.6	3,410	585,156	WB010020	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0	
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.9km			歩 2026.02 単 2026.02	
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労務補正 1.000 00-00	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増	
J07 その他の諸料金の有無		無			係数ランク 1	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	171.6	3,410	585,156	WB010020	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0	
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.9km			歩 2026.02 単 2026.02	
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労務補正 1.000 00-00	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増	
J07 その他の諸料金の有無		無			係数ランク 1	
仮設材等の積込み取卸し費	t	171.6	3,000	514,800	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
安全費 (0031)	式	1		234,608	歩 2026.02 単 2026.02	
安全巡視船 (0032)	式	1		234,608	単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
					工種 99:	
					オプション入力	
					第0015号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
安全監視船 FRP D 180PS型		日	2	117,304	234,608	DHT11522 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 運転時間の指定			標準			歩 2026.02 単 2026.02
J02 運転日当りの運転時間			8時間			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 就業時間			10時間			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0033)		式	1		24,550	工種 99:
浚渫土固化試験 (0034)		式	1		12,100	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 JISA1216		試料	1	12,100	12,100	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
六価クロム抽出試験 (0035)	式	1		12,450	単価補正 オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
六価クロム溶出試験費 (諸経費含む)	検体	3	4,150	12,450	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0036)	式	1		224,000	
現場環境改善費（率計上） (0037)	式	1		224,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1		1,892,000	
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正	50:浚渫工事（港湾） 重要港湾・地方港湾（1） 浚渫工事 4週8休以上		1.50% 1.28 1.02		
純工事費 (0039)	式	1		23,542,975	

入力データリスト（本01）

工事名	債第2002号 八戸港維持河原木2～6号栈橋-7.5m泊地浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0040)	式	1		4,568,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)		1.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0041)	式	1		28,110,975	
一般管理費等 (0042)	式	1		4,779,025	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0043)	式	1		32,890,000	
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1		3,289,000	
工事費計 (0045)	式	1		36,179,000	