

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                    債    第2102号

設計書番号                507-084-0085

八戸港維持区画線設置工事

実施    設計書

八戸市字河原木外

まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                              |  |              |
|------|------------------------------|--|--------------|
| 工事概要 | 施工延長 L = 7,700 m             |  |              |
|      | 区画線工                         |  |              |
|      | 1 式                          |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
|      |                              |  |              |
| 設計額  | 4,510,000 円 (内消費税 410,000 円) |  | 変更による<br>増減額 |
| 請負額  |                              |  | 変更による<br>増減額 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 八戸港維持区画線設置工事                                         |    |       |    |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |  |
|---------------|------------------------------------------------------|----|-------|----|-----------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 道路修繕          |                                                      |    |       |    |           |              |                 |  |
|               |                                                      | 式  | 1     |    | 1,428,240 |              |                 |  |
| 区画線工          |                                                      |    |       |    |           |              |                 |  |
|               |                                                      | 式  | 1     |    | 1,313,200 |              |                 |  |
| 区画線工          |                                                      |    |       |    |           |              |                 |  |
|               |                                                      | 式  | 1     |    | 1,313,200 |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ<br>15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し |    |       |    |           |              | 内 1号            |  |
|               |                                                      | m  | 200   |    | 73,600    |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ<br>45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し |    |       |    |           |              | 内 2号            |  |
|               |                                                      | m  | 300   |    | 246,000   |              |                 |  |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破<br>線 15cm,塗料規格:加熱         |    |       |    |           |              | 内 3号            |  |
|               |                                                      | m  | 1,000 |    | 171,000   |              |                 |  |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実<br>線 15cm,塗料規格:加熱         |    |       |    |           |              | 内 4号            |  |
|               |                                                      | m  | 200   |    | 30,600    |              |                 |  |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実<br>線 15cm,塗料規格:常温         |    |       |    |           |              | 内 5号            |  |
|               |                                                      | m  | 6,000 |    | 792,000   |              |                 |  |
| 仮設工           |                                                      |    |       |    |           |              |                 |  |
|               |                                                      | 式  | 1     |    | 115,040   |              |                 |  |
| 交通管理工         |                                                      |    |       |    |           |              |                 |  |
|               |                                                      | 式  | 1     |    | 115,040   |              |                 |  |
| 交通誘導警備員       |                                                      |    |       |    |           |              | 内 6号            |  |
|               |                                                      | 人日 | 8     |    | 115,040   |              |                 |  |
| 直接工事費         |                                                      |    |       |    |           |              |                 |  |
|               |                                                      | 式  | 1     |    | 1,428,240 |              |                 |  |
| 共通仮設          |                                                      |    |       |    |           |              |                 |  |
|               |                                                      | 式  | 1     |    | 483,000   |              |                 |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 八戸港維持区画線設置工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|--------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    | 483,000      |                 |    |
| 純工事費          |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    | 1,911,240    |                 |    |
| 現場管理費         |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    | 1,411,000    |                 |    |
| 工事原価          |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    | 3,322,240    |                 |    |
| 一般管理費等        |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    | 777,760      |                 |    |
| 工事価格          |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    | 4,100,000    |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    | 410,000      |                 |    |
| 工事費計          |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    | 4,510,000    |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |
|               |              |    |    |    |    |              |                 |    |

#

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

|            |   |         |   |           |         |
|------------|---|---------|---|-----------|---------|
| 共通仮設費（積上分） | 0 |         |   |           |         |
| 運搬費        | 0 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0       |
| 安全費        | 0 | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 0       |
| 営繕費        | 0 | 現場環境改善費 | 0 |           |         |
| 共通仮設費計     |   |         |   |           | 483,000 |

# 現場管理費

主工種 13:道路維持工事

|                                    |           |               |                             |               |         |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|---------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 1,911,240 | 単独（追加工事）直接工事費 | 1,428,240                   | 単独（追加工事）共通仮設費 | 483,000 |
| 非対象額計（－）                           |           | 0             |                             |               |         |
| 管理費区分2,7                           |           | 0             | （工場原価）                      |               |         |
| 管理費区分5                             |           | 0             | （一般管理費等のみ対象額）               |               |         |
| 管理費区分9                             |           | 0             | （間接費非対象額）                   |               |         |
| 管理費区分T                             |           | 0             | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |         |
| 対象額 支給品費（＋）                        |           | 0             |                             |               |         |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     |           | 0             |                             |               |         |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       |           | 0             |                             |               |         |
| 現場管理費対象純工事費                        |           |               |                             |               |         |
| 単独（追加工事）                           | 1,911,240 | 現工事           | 0                           | 合算工事          | 0       |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 1,911,240 |               | 0                           |               | 0       |
| 現場管理費 率（補正前）                       | 60.33%    |               | 0.00%                       |               | 0.00%   |
| 施工地域等補正                            | 1.2       |               | 0.00%                       |               |         |
| 施工時期補正                             | 0.00%     |               | 0.00%                       |               |         |
| 緊急工事補正                             | 0.00%     |               | 0.00%                       |               |         |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%     |               | 0.00%                       |               |         |
| ICT施工補正                            | 1.0       |               |                             |               |         |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02          | 73.85%    |               | 0.00%                       |               |         |
| 計上額                                | 1,411,000 |               | 0                           |               | 0       |
|                                    |           |               |                             | 調整工事計上額       | 0       |

# 一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

|                         |           |       |                             |               |            |
|-------------------------|-----------|-------|-----------------------------|---------------|------------|
| 工事原価                    | 3,322,240 |       |                             |               |            |
| 純工事費                    | 1,911,240 | 現場管理費 | 1,411,000                   | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0          |
| 工場製作原価                  | 0         |       |                             |               |            |
| 非対象額計（－）                | 0         |       |                             |               |            |
| 管理費区分9                  | 0         |       | (支給品を除く間接費非対象額)             |               |            |
| 管理費区分T                  | 0         |       | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |               |            |
| 一般管理費等対象工事原価            |           |       |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                | 3,322,240 | 現工事   | 0                           | 合算工事          | 0          |
| 全処分費等を除く                | 3,322,240 |       | 0                           |               | 0          |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |           |       |                             |               |            |
| 率（補正前）                  |           |       |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                | 23.57%    | 現工事   | 0.00%                       | 合算工事          | 0.00%      |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00      |       | 0.00                        |               | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00      |       | 0.00                        |               | 0.00000000 |
| 率（補正後）                  | 23.57%    |       | 0.00%                       |               | 0.00%      |
| （当初一般管理費対象額）            | 3,322,240 |       | 0                           |               |            |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%     |       | 0.00%                       |               |            |
| 一般管理費等                  | 777,760   |       |                             |               |            |
| 業務委託料                   | 0         |       |                             |               |            |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                 |           |      |
|---------------|-----------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年2月         |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年2月         | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年2月         |           |      |
| 単 価 地 区       | 八戸市(旧八戸市)       |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区            |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%              |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                 |           |      |
| 主 たる 工 種      | 13:道路維持工事       |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 市街地（DID補正）（１）－１ |           | 1.４  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用             |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし            |           | 1.0  |
| 週 休 ２ 日 補 正   | 週休２日(月単位)       |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |                 |       |
|-----------------|-----------------|-------|
| 現場管理費           |                 |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 市街地（DID補正）（１）－１ | １．２   |
| 工 期 日 数         | ０日間             |       |
| 冬 期 日 数         | ０日間             |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地             | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正     | 自動設定            | ０．００％ |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし            | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし            | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし            | １．０   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日（月単位）       | １．０２  |
| 工 期 延 長 日 数     | ０日間             |       |
| 一般管理費           |                 |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない         | １．００  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない         | １．００  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証           | ０．０４％ |

# 間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

| 費目          | 工種                 | 対象額 (円)   | 補正後率 (%) | 計上額 (円)   |
|-------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
|             | 直接工事費              |           |          | 1,428,240 |
|             | 準備費に含まれる処分費        |           |          | 0         |
|             | 事業損失防止施設費          |           |          | 0         |
|             | 仮設費                |           |          | 0         |
|             | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |           |          | 0         |
| 共通仮設費対象工事費  |                    |           |          | 1,428,240 |
|             | 共通仮設費 (率分)         | 1,428,240 | 33.86    | 483,000   |
| 現場管理費対象純工事費 |                    |           |          | 1,911,240 |
|             | 現場管理費              | 1,911,240 | 73.85    | 1,411,000 |
|             | 工期延長等に伴う現場維持費      |           |          | 0         |
|             | 桁等購入費              |           |          | 0         |
| 工事原価計       |                    |           |          | 3,322,240 |
|             | 一般管理費等             | 3,322,240 | 23.57    | 777,760   |
|             | 業務委託費              |           |          | 0         |
| 工事価格        |                    |           |          | 4,100,000 |
| 消費税等相当額     |                    |           |          | 410,000   |
| 工事費計        |                    |           |          | 4,510,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                                                                                    |                                                           |     |     |         |         |                      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|----------------------|
| 内 1号     | 溶融式区画線 |                                                                                    | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ<br>ブラ 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し |     |     |         |         |                      |
| 名称・規格    |        | 条件                                                                                 | 単位                                                        | 数量  | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 区画線設置    |        | 無し, 溶融式手動, 有り, セ`ブラ 15cm,<br>無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 |                                                           |     |     |         |         | 単 1号<br><br>管理費区分: 0 |
| WB821210 |        |                                                                                    | m                                                         | 200 | 368 | 73, 600 |         |                      |
| 合計       |        |                                                                                    |                                                           |     |     | 73, 600 |         |                      |
|          |        |                                                                                    |                                                           |     |     |         |         |                      |
|          |        |                                                                                    |                                                           |     |     |         |         |                      |
|          |        |                                                                                    |                                                           |     |     |         |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                                                                                   |                                                           |     |     |          |         |                      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------|----------------------|
| 内 2号     | 溶融式区画線 |                                                                                   | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ<br>ブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し |     |     |          |         |                      |
| 名称・規格    |        | 条件                                                                                | 単位                                                        | 数量  | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 区画線設置    |        | 無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm,<br>無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 |                                                           |     |     |          |         | 単 2号<br><br>管理費区分: 0 |
| WB821210 |        |                                                                                   | m                                                         | 300 | 820 | 246, 000 |         |                      |
| 合計       |        |                                                                                   |                                                           |     |     | 246, 000 |         |                      |
|          |        |                                                                                   |                                                           |     |     |          |         |                      |
|          |        |                                                                                   |                                                           |     |     |          |         |                      |
|          |        |                                                                                   |                                                           |     |     |          |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号              | ペイント式区画線                                        | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱 |        |     |          |         |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----|----------|---------|------------------|
| 名称・規格             | 条件                                              | 単位                                         | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要               |
| 区画線設置<br>WB821210 | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用 | m                                          | 1, 000 | 171 | 171, 000 |         | 単 3号<br>管理費区分: 0 |
| 合計                |                                                 |                                            |        |     | 171, 000 |         |                  |
|                   |                                                 |                                            |        |     |          |         |                  |
|                   |                                                 |                                            |        |     |          |         |                  |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号              | ペイント式区画線                                        | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱 |     |     |         |         |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|------------------|
| 名称・規格             | 条件                                              | 単位                                         | 数量  | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要               |
| 区画線設置<br>WB821210 | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用 | m                                          | 200 | 153 | 30, 600 |         | 単 4号<br>管理費区分: 0 |
| 合計                |                                                 |                                            |     |     | 30, 600 |         |                  |
|                   |                                                 |                                            |     |     |         |         |                  |
|                   |                                                 |                                            |     |     |         |         |                  |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                                                 |                                            |        |     |          |         |                   |
|----------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----|----------|---------|-------------------|
| 内 5号     | ペイント式区画線 |                                                 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 |        |     |          |         |                   |
| 名称・規格    |          | 条件                                              | 単位                                         | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                |
| 区画線設置    |          | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 |                                            |        |     |          |         | 単 5号<br>管理費区分 : 0 |
| WB821210 |          |                                                 | m                                          | 6, 000 | 132 | 792, 000 |         |                   |
| 合計       |          |                                                 |                                            |        |     | 792, 000 |         |                   |
|          |          |                                                 |                                            |        |     |          |         |                   |
|          |          |                                                 |                                            |        |     |          |         |                   |
|          |          |                                                 |                                            |        |     |          |         |                   |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|----------|---------|----|----|----|--------|---------|---------|-----------------|
| 内 6号     | 交通誘導警備員 |    |    |    |        |         |         |                 |
|          | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |        |         |         | 単 6号<br>管理費区分：0 |
| WB010212 |         |    | 人日 | 8  | 14,380 | 115,040 |         |                 |
| 合計       |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|          |         |    |    |    |        | 115,040 |         |                 |
|          |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|          |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|          |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|          |         |    |    |    |        |         |         |                 |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 1号<br>WB821210 | 区画線設置                                                           | 無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 15cm,<br>無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量    | 1, 000   | 単価        | 368 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----------|-----|
| 名称・規格            |                                                                 | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要        |     |
|                  | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 セアラ15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001036061 |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [2 ]  |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   | m  | 1, 000 | 247. 86 | 247, 860 | 管理費区分 : 0 |     |
|                  | トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001                   |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   | kg | 390    | 235     | 91, 650  | 管理費区分 : 0 |     |
|                  | ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm Z004352001                            |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   | kg | 25     | 180     | 4, 500   | 管理費区分 : 0 |     |
|                  | 接着用プライマー<br>区画線用 Z004354001                                     |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   | kg | 25     | 485     | 12, 125  | 管理費区分 : 0 |     |
|                  | 軽油 Z006702002                                                   |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   | L  | 47     | 134     | 6, 298   | 管理費区分 : 0 |     |
|                  | 諸雑費(率+まるめ)<br>ZS8000004                                         | 5%                                                                                |    |        |         |          | [1] [ ]   |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   | 式  | 1      |         | 5, 667   | 管理費区分 : 0 |     |
| 合計               |                                                                 |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   |    |        |         | 368, 100 |           |     |
| 単価               |                                                                 |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   |    |        |         | 368      | 円/m       |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                  |                                                                 |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号<br>WB821210                                     | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm,<br>無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量    | 1, 000   | 単価                    | 820 |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                |       | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 セアラ45cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001036070                                                                        | m  | 1, 000 | 467. 16 | 467, 160 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白                   |       | Z004350001                                                                        | kg | 1, 170 | 235     | 274, 950 | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm                            |       | Z004352001                                                                        | kg | 75     | 180     | 13, 500  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                     |       | Z004354001                                                                        | kg | 75     | 485     | 36, 375  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                   |       | Z006702002                                                                        | L  | 89     | 134     | 11, 926  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                           |       | ZS8000004 5%                                                                      | 式  | 1      |         | 16, 789  | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                   |       |                                                                                   |    |        |         | 820, 700 |                       |     |
| 単価                                                   |       |                                                                                   |    |        |         | 820      | 円/m                   |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 3号<br>WB821210                                      | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000   | 単価                    | 171 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037013                              | m  | 1, 000 | 102  | 102, 000 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 加熱型<br>溶剤型 2種B 白                           |       | Z004350005                              | L  | 70     | 740  | 51, 800  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 59     | 180  | 10, 620  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 40     | 134  | 5, 360   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |      | 2, 020   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |      | 171, 800 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |      | 171      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 4号<br>WB821210                                      | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量   | 1, 000   | 単価                    | 153 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037010                              | m  | 1, 000 | 84. 66 | 84, 660  | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 加熱型<br>溶剤型 2種B 白                           |       | Z004350005                              | L  | 70     | 740    | 51, 800  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 59     | 180    | 10, 620  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 33     | 134    | 4, 422   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |        | 1, 998   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |        | 153, 500 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |        | 153      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 5号<br>WB821210                                      | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量   | 1, 000   | 単価                    | 132 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037010                              | m  | 1, 000 | 84. 66 | 84, 660  | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白                           |       | Z004350007                              | L  | 50     | 700    | 35, 000  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 39     | 180    | 7, 020   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 33     | 134    | 4, 422   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |        | 1, 298   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |        | 132, 400 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |        | 132      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 02            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 02            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |          |    |    |    |         |         |           |         |
|------------------|----------|----|----|----|---------|---------|-----------|---------|
| 単 6号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価        | 14, 380 |
| 名称・規格            |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要        |         |
| 交通誘導警備員B         |          |    |    |    |         |         |           |         |
| R0804            |          |    | 人  | 1  | 14, 380 | 14, 380 | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計               |          |    |    |    |         | 14, 380 |           |         |
| 単価               |          |    |    |    |         | 14, 380 | 円／人日      |         |
|                  |          |    |    |    |         |         |           |         |
|                  |          |    |    |    |         |         |           |         |

# 工事数量総括表(本01)

|               |              |                                                      |    |        |              |                 |    |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | 八戸港維持区画線設置工事 |                                                      |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格                                                   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 道路修繕          |              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 区画線工          |              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 区画線工          |              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 溶融式区画線        |              | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し | m  |        | 200          |                 |    |
| 溶融式区画線        |              | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し | m  |        | 300          |                 |    |
| ペイント式区画線      |              | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱           | m  |        | 1,000        |                 |    |
| ペイント式区画線      |              | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱           | m  |        | 200          |                 |    |
| ペイント式区画線      |              | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温           | m  |        | 6,000        |                 |    |
| 仮設工           |              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通管理工         |              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員       |              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 八戸港維持区画線設置工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |  |
|---------------|--------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 直接工事費         |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設          |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費（率計上）    |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 純工事費          |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 現場管理費         |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事原価          |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 一般管理費等        |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事価格          |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事費計          |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
|               |              |    |        |        |              |                 |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 八戸港維持区画線設置工事 |  |                     |                         | 事業区分        | 道路維持・修繕     |                                     |
|-----------------------|--------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              |  | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                  |
| 道路修繕<br>(0001)        |              |  | 式                   | 1                       |             | 1,428,240   |                                     |
| 区画線工<br>(0002)        |              |  | 式                   | 1                       |             | 1,313,200   |                                     |
| 区画線工<br>(0003)        |              |  | 式                   | 1                       |             | 1,313,200   | 工種 13:道路維持工事                        |
| 溶融式区画線<br>(0004)      |              |  | m                   | 200                     |             | 73,600      | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0    |
|                       |              |  | Q01 施工方法区分          | 溶融式手動                   |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02                 |
|                       |              |  | Q02 規格・仕様区分         | ゼブラ 15cm                |             |             | 単価地区 八戸市(旧八戸市)                      |
|                       |              |  | Q03 塗布厚             | 厚1.0mm                  |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                  |
|                       |              |  | Q04 排水性舗装           | 無し                      |             |             | 豪雪割増                                |
|                       |              |  | Q05 区画線設置費          | 区画線設置                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 区画線設置                 |              |  | m                   | 200                     | 368         | 73,600      | WB821210<br>管理費区分 0                 |
|                       |              |  | J01 夜間作業の有無         | 無し                      |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02                 |
|                       |              |  | J02 施工方法区分          | 溶融式手動                   |             |             | 単価地区 八戸市(旧八戸市)                      |
|                       |              |  | J03 豪雪補正の有無         | 有り                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                  |
|                       |              |  | J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 15cm                |             |             | 豪雪割増                                |
|                       |              |  | J05 時間的制約の有無        | 無し                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                     |
|                       |              |  | J06 塗布厚             | 1.0mm                   |             |             | 単価補正                                |
|                       |              |  | J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                      |             |             |                                     |
|                       |              |  | J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                      |             |             |                                     |
|                       |              |  | J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18%               |             |             |                                     |
|                       |              |  | J11 塗料区分            | 白                       |             |             |                                     |
|                       |              |  | J12 プライマー規格         | アスファルト舗装                |             |             |                                     |
|                       |              |  | J13 費用の内訳           | 全ての費用                   |             |             |                                     |
| 溶融式区画線                |              |  |                     |                         |             |             | 第0002号内訳書                           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 八戸港維持区画線設置工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                           | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |         |
| (0005)                | m            | 300                     |             | 246,000     | 単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)              |         |
| Q01 施工方法区分            |              | 溶融式手動                   |             |             |                                                                                                                                                |         |
| Q02 規格・仕様区分           |              | ゼブラ 45cm                |             |             |                                                                                                                                                |         |
| Q03 塗布厚               |              | 厚1.0mm                  |             |             |                                                                                                                                                |         |
| Q04 排水性舗装             |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |         |
| Q05 区画線設置費            |              | 区画線設置                   |             |             |                                                                                                                                                |         |
| 区画線設置                 | m            | 300                     | 820         | 246,000     | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| J01 夜間作業の有無           |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J02 施工方法区分            |              | 溶融式手動                   |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J03 豪雪補正の有無           |              | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J04 規格・仕様区分           |              | ゼブラ 45cm                |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J05 時間的制約の有無          |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J06 塗布厚               |              | 1.0mm                   |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正   |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J08 未供用区間の場合の補正       |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J09 溶融式塗料規格           |              | 含有量15～18%               |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J11 塗料区分              |              | 白                       |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J12 プライマー規格           |              | アスファルト舗装                |             |             |                                                                                                                                                |         |
| J13 費用の内訳             |              | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                |         |
| ペイント式区画線<br>(0006)    | m            | 1,000                   |             | 171,000     | 第0003号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 施工方法区分            |              | ペイント式 溶剤型               |             |             |                                                                                                                                                |         |
| Q02 規格・仕様区分           |              | 破線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                                |         |
| Q03 塗料規格              |              | 加熱                      |             |             |                                                                                                                                                |         |
| Q04 区画線設置費            |              | 区画線設置                   |             |             |                                                                                                                                                |         |
| 区画線設置                 | m            | 1,000                   | 171         | 171,000     | WB821210<br>管理費区分 0                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                                                                 | 八戸港維持区画線設置工事 |                                                                |             |             | 事業区分                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                                               | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                        | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |         |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J10 べいん式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J13 費用の内訳 |              | 無し<br>べいん式溶剤型<br>有り<br>破線 15cm<br>無し<br>無し<br>加熱<br>白<br>全ての費用 |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |         |
| べいん式区画線<br>(0007)                                                                                                                   | m            | 200                                                            |             | 30,600      | 第0004号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0                                                                           |         |
| Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗料規格<br>Q04 区画線設置費                                                                                 |              | べいん式 溶剤型<br>実線 15cm<br>加熱<br>区画線設置                             |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 区画線設置                                                                                                                               | m            | 200                                                            | 153         | 30,600      | WB821210<br>管理費区分 0                                                                                        |         |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J10 べいん式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J13 費用の内訳 |              | 無し<br>べいん式溶剤型<br>有り<br>実線 15cm<br>無し<br>無し<br>加熱<br>白<br>全ての費用 |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |         |
| べいん式区画線<br>(0008)                                                                                                                   | m            | 6,000                                                          |             | 792,000     | 第0005号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0                                                                           |         |
| Q01 施工方法区分                                                                                                                          |              | べいん式 溶剤型                                                       |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02                                                                                        |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 八戸港維持区画線設置工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |
| Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗料規格<br>Q04 区画線設置費 |              |    | 実線 15cm<br>常温<br>区画線設置  |             |             | 単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                             |
| 区画線設置                                 |              | m  | 6,000                   | 132         | 792,000     | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |
| 仮設工<br>(0009)                         |              | 式  | 1                       |             | 115,040     |                                                                                                                                                 |
| 交通管理工<br>(0010)                       |              | 式  | 1                       |             | 115,040     | 工種 99:                                                                                                                                          |
| 交通誘導警備員<br>(0011)                     |              | 人日 | 8                       |             | 115,040     | 第0006号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 交通誘導警備員費                          |              |    | 交通誘導警備員B                |             |             |                                                                                                                                                 |
| 交通誘導警備員B                              |              | 人日 | 8                       | 14,380      | 115,040     | WB010212<br>管理費区分 0                                                                                                                             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 八戸港維持区画線設置工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                           | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                             |         |
|                       |              |                         |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 八戸市(旧八戸市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 直接工事費<br>(0012)       | 式            | 1                       |             | 1,428,240   |                                                                                                |         |
| 共通仮設<br>(0013)        | 式            | 1                       |             | 483,000     |                                                                                                |         |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0014)  | 式            | 1                       |             | 483,000     |                                                                                                |         |
|                       | 主たる工種        | 13:道路維持工事               |             |             |                                                                                                |         |
|                       | 施工地域等補正      | 市街地（DID補正）（1）－1         | 1.4         |             |                                                                                                |         |
|                       | 除雪工事補正       | 未使用                     | 1.00        |             |                                                                                                |         |
|                       | ICT施工補正      | 補正なし                    | 1.0         |             |                                                                                                |         |
|                       | 週休2日補正       | 週休2日(月単位)               | 1.01        |             |                                                                                                |         |
| 純工事費<br>(0015)        | 式            | 1                       |             | 1,911,240   |                                                                                                |         |
| 現場管理費<br>(0016)       | 式            | 1                       |             | 1,411,000   |                                                                                                |         |
|                       | 施工地域等補正      | 市街地（DID補正）（1）－1         | 1.2         |             |                                                                                                |         |
|                       | 工期日数         | 0日間                     |             |             |                                                                                                |         |
|                       | 冬期日数         | 0日間                     |             |             |                                                                                                |         |
|                       | 積雪寒冷地区分      | 4級地                     | 1.20%       |             |                                                                                                |         |
|                       | 施工時期補正       | 自動設定                    | 0.00%       |             |                                                                                                |         |
|                       | 緊急工事補正       | 補正なし                    | 0.00%       |             |                                                                                                |         |
|                       | 砂防・地滑り補正     | 補正なし                    | 0.00%       |             |                                                                                                |         |
|                       | ICT施工補正      | 補正なし                    | 1.0         |             |                                                                                                |         |
|                       | 週休2日補正       | 週休2日(月単位)               | 1.02        |             |                                                                                                |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 八戸港維持区画線設置工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 工事原価<br>(0017)         | 式            | 1                       |             | 3,322,240   |         |
| 一般管理費等<br>(0018)       | 式            | 1                       |             | 777,760     |         |
| 前払金支出割合による補正           |              | 補正を行わない                 | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正             |              | 補正を行わない                 | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率             |              | 金銭的保証                   | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0019)         | 式            | 1                       |             | 4,100,000   |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0020) | 式            | 1                       |             | 410,000     |         |
| 工事費計<br>(0021)         | 式            | 1                       |             | 4,510,000   |         |
|                        |              |                         |             |             |         |