

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承街 第130-2号

設計書番号 507-010-0604

3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事

実施 設計書

青森市奥野三丁目外

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 121.6 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	75,900,000 円 (内消費税 6,900,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		19,686,644		
道路土工							
		式	1		1,224,898		
掘削工							
		式	1		127,445		
掘削	土砂						内 1号
		m3	350		127,445		
路体盛土工							
		式	1		17,916		
路体（築堤）盛土	土砂						内 2号
		m3	3		17,916		
路床盛土工							
		式	1		497,520		
路床盛土	土砂						内 3号
		m3	50		328,320		
土材料	購入土						内 4号
		m3	70		169,200		
法面整形工							
		式	1		13,001		
法面整形（切土部）	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
		m2	9		8,361		
法面整形（盛土部）	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
		m2	10		4,640		
残土処理工							
		式	1		569,016		

設計内訳書 (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入地での処理						内 7号
		m3	500		70,056		
土砂等運搬							内 8号
		m3	500		498,960		
排水構造物工							
		式	1		11,890,477		
作業土工							
		式	1		453,853		
床掘り	土砂						内 9号
		m3	280		91,462		
埋戻し	土砂						内 10号
		m3	110		362,391		
側溝工							
		式	1		10,745,664		
融雪溝	基本型（上部パイプ）B900-H1000～1300						内 11号
		m	118		5,432,584		
融雪溝	止水型（上部パイプ）B900-H1100～1200						内 12号
		m	4		304,280		
融雪溝	横断用B900-H1000～1200						内 13号
		m	10		951,700		
側溝蓋	Co蓋・Gr蓋 B900用						内 14号
		枚	107		3,792,100		
パイプ網	融雪溝用 B900用						内 15号
		組	2		29,000		
止水板	融雪溝用 B900用						内 16号
		枚	2		236,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工							
		式	1		690,960		
現場打ち集水桝	高炉生コン(2) 18-8-40 W/C≦60%						内 17号
		箇所	2		462,960		
蓋	Gr蓋 T-25 B1000-L1000用						内 18号
		枚	2		228,000		
送水管工							
		式	1		3,864,611		
作業土工							
		式	1		90,472		
床掘り	土砂						内 19号
		m3	40		18,262		
埋戻し	土砂						内 20号
		m3	30		72,210		
送水管布設工							
		式	1		3,774,139		
送水管資材	送水管材料費 φ200・300						内 21号
		式	1		3,429,900		
送水管布設	φ300						内 22号
		m	55		284,268		
送水管布設	φ200						内 23号
		m	4		43,963		
埋設シート							内 24号
		m	58		16,008		
構造物撤去工							
		式	1		2,706,658		

設計内訳書 (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1		1,856,978		
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 25号
		m3	64		1,018,813		
舗装版切断	既設アスファルト舗装版t=3・7cm コンクリート舗装版t=5cm						内 26号
		m	64		51,825		
舗装版破砕	既設アスファルト舗装版 t=3・7cm コンクリート舗装版 t=5cm						内 27号
		m2	1,210		786,340		
排水構造物撤去工							
		式	1		59,765		
既設送水管撤去	塩ビ管φ200						内 28号
		m	58		59,765		
運搬処理工							
		式	1		789,915		
殻運搬	無筋Co殻D=8.7km、構造物取壊機械積込						内 29号
		m3	23		54,826		
殻運搬	有筋Co殻D=8.7km、構造物取壊機械積込						内 30号
		m3	41		117,955		
殻運搬	As塊D=7.3km舗装機械積込						内 31号
		m3	68		181,777		
殻運搬	無筋Co殻D=8.7km、舗装機械積込						内 32号
		m3	4		9,425		
殻処分	Co塊（無筋・有筋）・As塊						内 33号
		m3	135		365,720		
現場発生品運搬	スクラップ D=4.5km						内 34号
		t	1.3		17,630		

設計内訳書 (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	廃プラスチックD=15.1km						内 35号
		t	0.6		42,582		
舗装							
		式	1		17,641,782		
舗装工							
		式	1		11,896,531		
舗装準備工							
		式	1		60,076		
不陸整正	補足材料 無						内 36号
		m2	327		60,076		
アスファルト舗装工	本線車道N5						
		式	1		5,624,073		
下層路盤 (車道・路肩部)	再生砕石 (RC-40), t=60cm						内 37号
		m2	344		1,216,040		
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石M-40 t=12cm						内 38号
		m2	671		761,688		
基層 (車道・路肩部)	(1)再生粗粒度 (20) t=5cm						内 39号
		m2	775		1,534,284		
表層 (車道・路肩部)	(5)密粒度 (20F)改質Ⅱ型 t=5cm						内 40号
		m2	775		2,112,061		
アスファルト舗装工	本線車道 暫定舗装						
		式	1		705,158		
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石M-40 t=19cm						内 41号
		m2	221		431,951		
表層 (車道・路肩部)	(2)再生密粒度 (13) t=3cm						内 42号
		m2	221		273,207		

設計内訳書 (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工	歩道						
		式	1		1,249,523		
凍上抑制層	再生砕石RC-40 t=15cm						内 43号
		m2	213		292,358		
路盤(歩道部)	C-20 t=10cm						内 44号
		m2	213		276,566		
表層(歩道部)	(7)細粒度As(13F)へソガ76%入 t=3cm						内 45号
		m2	149		664,094		
表層(歩道部)	(2)再生密粒度(13) t=3cm						内 46号
		m2	12		16,505		
アスファルト舗装工	取付道路						
		式	1		41,776		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石M-40 t=12cm						内 47号
		m2	9		13,293		
基層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度(13) t=4cm						内 48号
		m2	9		16,034		
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度(13F) t=3cm						内 49号
		m2	9		12,449		
アスファルト舗装工	第3種乗入						
		式	1		984,651		
下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=25cm						内 50号
		m2	103		259,680		
表層(歩道部)	(7)細粒度As(13F)へソガ76%入 t=5cm						内 51号
		m2	103		724,971		
ブロック舗装工							
		式	1		3,231,274		

設計内訳書 (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊ブロック舗装	表層ABS樹脂カバー付 点状・線状ブロック t=3cm・8cm	m ²	53		3,231,274		内 52号
縁石工		式	1		2,052,645		
縁石工		式	1		2,052,645		
歩車道境界ブロック	HB-F型	m	107		1,239,933		内 53号
歩車道境界ブロック	HB-M2・M3型	m	68		812,712		内 54号
区画線工		式	1		92,268		
区画線工		式	1		92,268		
溶融式区画線	実線 W=15cm, t=1.0mm 排水性舗装無	m	200		65,340		内 55号
ペイント式区画線	実線 常温式 W=15cm	m	200		26,928		内 56号
道路附属施設工		式	1		132,480		
道路附属物工		式	1		132,480		
視線誘導標	スノーポール併用型コンクリート建込	本	9		132,480		内 57号
仮設工		式	1		3,467,858		

設計内訳書 (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工							
		式	1		1,577,846		
木矢板							内 58号
		m	122		1,577,846		
防護施設工							
		式	1		29,412		
仮設防護柵	仮設ガードレール (H鋼基礎)						内 59号
		m	18		29,412		
交通管理工							
		式	1		1,860,600		
交通誘導警備員	A・B						内 60号
		人日	120		1,860,600		
直接工事費							
		式	1		37,328,426		
共通仮設							
		式	1		5,871,000		
共通仮設費							
		式	1		1,009,000		
現場環境改善費							
		式	1		1,009,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		1,009,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		4,862,000		
純工事費							
		式	1		43,199,426		

設計内訳書 (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		15,126,000		
工事原価		式	1		58,325,426		
一般管理費等		式	1		10,674,574		
工事価格		式	1		69,000,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,900,000		
工事費計		式	1		75,900,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	37,328,426	直接工事費	37,328,426	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	395,720	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-44,850		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-44,850	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		37,373,276	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		36,977,556		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.73%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.01%		0.00%
	計上額		4,862,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	37,328,426	直接工事費	37,328,426	
非対象額計 (-)	350,870			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-44,850	(間接費非対象額)		
管理費区分T	395,720	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	36,977,556	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	2.73%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率 (補正後)	2.73%		0.00%	
計上額	1,009,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,871,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	43,199,426	単独（追加工事）直接工事費	37,328,426	単独（追加工事）共通仮設費	5,871,000
非対象額計（－）		-44,850			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-44,850	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		43,244,276	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		42,848,556		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.06%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.12%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		34.98%		0.00%	
計上額		15,126,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	58,325,426				
純工事費	43,199,426	現場管理費	15,126,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-44,850			
管理費区分9		-44,850		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		58,370,276	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		57,974,556		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.26%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.26%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		58,370,276		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		10,674,574			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			37,328,426
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				37,328,426
	共通仮設費 (率分)	37,373,276	13.01	4,862,000
現場環境改善費対象工事費				37,328,426
	現場環境改善費 (率分)	36,977,556	2.73	1,009,000
現場管理費対象純工事費				43,199,426
	現場管理費	43,244,276	34.98	15,126,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				58,325,426
	一般管理費等	58,370,276	18.26	10,674,574
	業務委託費			0
工事価格				69,000,000
消費税等相当額				6,900,000
工事費計				75,900,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	355	359	127,445		管理費区分: 0
合計					127,445		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210510		m3	3	5,972	17,916		管理費区分: 0
合計					17,916		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路床盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満						02-01-02
	CB210520	m3	54	6,080	328,320		管理費区分：0
合計					328,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土材料	購入土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
	CB210550	m3	72	2,350	169,200		管理費区分：0
合計					169,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形（切土部）	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	9	929	8,361		02-02-01 管理費区分：0
合計					8,361		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面整形（盛土部）	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	10	464	4,640		02-02-01 管理費区分：0
合計					4,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	整地	残土受入地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	504	139	70,056		管理費区分：0
合計					70,056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下						02-01-02
	CB210110	m3	504	990	498,960		管理費区分：0
合計					498,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 有り						02-01-03
	CB210030	m3	278	329	91,462		管理費区分: 0
合計					91,462		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	113	3,207	362,391		管理費区分: 0
合計					362,391		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	融雪溝	止水型（上部ハバ） B900-H1100～1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.29m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	2	77,570	155,140		単 5号 01-10-01 H=1200 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.29m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	2	74,570	149,140		単 6号 01-10-01 H=1100 管理費区分: 0
合計					304,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	融雪溝	横断用B900-H1000～1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.29m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	6	96,570	579,420		単 7号 01-10-01 H=1200 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.29m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	4	93,070	372,280		単 8号 01-10-01 H=1100 管理費区分: 0
合計					951,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	ハイス網	融雪溝用 B900用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ハイス網 幅900用 2000mm 一般部用 上部ハイス型 1m 1枚 ZZ99*01*01001		組	2	14,500	29,000		管理費区分：0
合計					29,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	止水板	融雪溝用 B900用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融・流雪溝用) 幅900用 H= 700mm 上部ハイス型 減水栓付 Z231035130		枚	2	118,000	236,000		管理費区分：0
合計					236,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	現場打ち集水桝	高炉生コン(2) 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.6 1m3を超え1.70m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	222,300	444,600		02-02-10 管理費区分: 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	6	3,060	18,360		管理費区分: 0
合計					462,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	蓋	Gr蓋 T-25 B1000-L1000用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	114,000	228,000		単 13号 01-10-01 管理費区分: 0
合計					228,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	35	323	11,305		管理費区分: 0
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	3	2,319	6,957		管理費区分: 0
合計					18,262		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	31	2,019	62,589		管理費区分: 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	3	3,207	9,621		管理費区分: 0
合計					72,210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	送水管資材	送水管材料費 φ 200・300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
送水管材料費 φ 300		式	1		2,966,500		単 14号 管理費区分：0
送水管材料費 φ 200		式	1		463,400		単 15号 管理費区分：0
合計					3,429,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	送水管布設	φ 300						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
硬質塩化ビニル管据付工 φ 300		m	54.7	3,001	164,154		単 16号 管理費区分：0	
硬質塩化ビニル管切断 φ 300		口	8	1,499	11,992		単 17号 管理費区分：0	
RR継手（離脱防止）工 φ 300		口	2	5,002	10,004		単 18号 管理費区分：0	
RR継手工 φ 300		口	6	3,848	23,088		単 19号 管理費区分：0	
FT-N形継手工（離脱防止機構内蔵） φ 300		口	15	5,002	75,030		単 20号 管理費区分：0	
合計					284,268			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	送水管布設	φ200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工 φ200		m	3.6	1,722	6,199		単 21号 管理費区分：0
硬質塩化ビニル管切断 φ200		口	4	999	3,996		単 22号 管理費区分：0
FT-N形継手工（離脱防止機構内蔵） φ200		口	9	3,752	33,768		単 23号 管理費区分：0
合計					43,963		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	埋設シート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管表示シート工		m	58	276	16,008		単 24号 管理費区分：0
合計					16,008		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コソクリト構造物取壊し		無筋・鉄筋構造物					
	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	23.4	11,250	263,250		単 25号 06-01-04 管理費区分: 0
	WB824010							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	40.9	19,570	800,413		単 26号 06-01-04 管理費区分: 0
	WB824010							
	スクラツプ鉄H3		t	1.3	-34,500	-44,850		管理費区分: 9
	ZZ99*01*02001							
	合計					1,018,813		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	舗装版切断		既設アソファルト舗装版t=3・7cm コソクリト舗装版t=5cm					
	舗装版切断	アソファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	52.7	717	37,785		03-01-05 管理費区分: 0
	CB430510							
	舗装版切断	コソクリト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	10.8	1,300	14,040		03-01-05 管理費区分: 0
	CB430510							
	合計					51,825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	舗装版破碎	既設アスファルト舗装版 t=3・7cm コンクリート舗装版 t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1,140	635	723,900		03-01-05 管理費区分:0
舗装版破碎 CB430310	コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	70	892	62,440		03-01-05 管理費区分:0
合計					786,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	既設送水管撤去	塩ビ管 φ200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 φ200		m	57.8	1,034	59,765		単 27号 管理費区分:0
合計					59,765		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	殻運搬	無筋Co殻D=8.7km、構造物取壊機械積込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、10.9km以下、全ての費用	m3	23.4	2,343	54,826		02-02-07 管理費区分：0
合計					54,826		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	殻運搬	有筋Co殻D=8.7km、構造物取壊機械積込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、10.9km以下、全ての費用	m3	40.9	2,884	117,955		02-02-07 管理費区分：0
合計					117,955		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	殻運搬	As塊D=7.3km舗装機械積込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 9.0km以下, 全ての費用	m3	67.5	2,693	181,777		02-02-07 管理費区分: 0
合計					181,777		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	殻運搬	無筋Co殻D=8.7km、舗装機械積込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 9.0km以下, 全ての費用	m3	3.5	2,693	9,425		02-02-07 管理費区分: 0
合計					9,425		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	穀処分	Co塊（無筋・有筋）・As塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再生化施設受入価格 Co塊（無筋） ZZ99*01*03001		t	54.9	1,000	54,900		管理費区分：T
再生化施設受入価格 Co塊（有筋） ZZ99*01*03002		t	102.2	1,100	112,420		管理費区分：T
再生化施設受入価格 As塊 ZZ99*01*03003		t	158.5	1,200	190,200		管理費区分：T
再生化施設受入価格 Co塊（無筋）舗装機械積込 ZZ99*01*03004		t	8.2	1,000	8,200		管理費区分：T
合計					365,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	現場発生品運搬	スクラップ D=4.5km						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,5.0km以下	t	1.3	3,022	3,928		01-02-02 管理費区分：0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1.3	10,540	13,702		01-02-03 管理費区分：0	
合計					17,630			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	現場発生品運搬	廃プラスチックD=15.1km						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,17.0km以下	t	0.6	10,430	6,258		01-02-02 管理費区分：0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.6	10,540	6,324		01-02-03 管理費区分：0	
再生化施設受入価格 廃プラスチック ZZ99*01*03005		t	0.6	50,000	30,000		管理費区分：T	
合計					42,582			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	不陸整正	補足材料 無					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	無し, 全ての費用						03-03-02
	CB410010	m2	326.5	184	60,076		管理費区分 : 0
合計					60,076		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	下層路盤 (車道・路肩部)	再生砕石 (RC-40), t=60cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	600mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
	CB410030	m2	344	3,535	1,216,040		管理費区分 : 0
合計					1,216,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石M-40 t=12cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	670.5	1,136	761,688		03-03-02 管理費区分: 0	
合計					761,688			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	基層(車道・路肩部)	(1)再生粗粒度(20) t=5cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部) CB410240	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	774.5	1,981	1,534,284		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					1,534,284			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	表層(車道・路肩部)	(5)密粒度(20F)改質Ⅱ型 t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	774.5	2,727	2,112,061		03-03-03 管理費区分: 0
合計					2,112,061		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石M-40 t=19cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整碎石 M-40, 190mm, 2層施工, 全ての費用	m2	221.4	1,951	431,951		03-03-02 管理費区分: 0
合計					431,951		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度(13) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), 無し, 全ての費用	m2	221.4	1,234	273,207		03-03-03 管理費区分: 0
合計					273,207		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 43号	凍上抑制層	再生砕石RC-40 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	213.4	1,370	292,358		03-03-02 管理費区分: 0
合計					292,358		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 44号	路盤 (歩道部)	C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	213.4	1,296	276,566		管理費区分: 0
合計					276,566		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 45号	表層(歩道部)	(7)細粒度As(13F)ベンガラ6%入 t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上, 30mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	148.9	4,460	664,094		管理費区分: 0
合計					664,094		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 46号	表層(歩道部)	(2)再生密粒度(13) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上, 30mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	11.9	1,387	16,505		03-03-03 管理費区分: 0
合計					16,505		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 47号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用	m2	8.7	1,528	13,293		03-03-02 管理費区分: 0
合計					13,293		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 48号	基層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度(13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) CB410240	1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	8.7	1,843	16,034		03-03-03 管理費区分: 0
合計					16,034		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 49号	表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度(13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	8.7	1,431	12,449		03-03-03 管理費区分: 0
合計					12,449		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 50号	下層路盤 (歩道部)	再生砕石(RC-40) t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	102.6	2,531	259,680		03-03-02 管理費区分: 0
合計					259,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 51号	表層(歩道部)	(7)細粒度As(13F)ベンガラ6%入 t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上, 50mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	102.6	7,066	724,971		03-03-03 管理費区分: 0
合計					724,971		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 52号	特殊ﾌﾟｯｸ舗装	表層ABS樹脂ｶﾊﾞｰ付 点状・線状ﾌﾟｯｸ t=3cm・8cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊ﾌﾟｯｸ舗装 CB422530	設置, 30cm×30cm	m2	38.8	62,470	2,423,836		04-02-04 t=3cm 管理費区分：0
特殊ﾌﾟｯｸ舗装 CB422530	設置, 30cm×30cm	m2	13.8	58,510	807,438		04-02-04 t=8cm 管理費区分：0
合計					3,231,274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 53号	歩車道境界ﾌﾟｯｸ	HB-F型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界工 HB-F		m	107.4	11,545	1,239,933		単 28号 管理費区分：0
合計					1,239,933		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 54号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2・M3型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界工 HB-M2		m	46	12,164	559,544		単 29号 管理費区分：0
歩車道境界工 HB-M3		m	22.2	11,404	253,168		単 30号 管理費区分：0
合計					812,712		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 55号	溶融式区画線	実線 W=15cm, t=1.0mm 排水性舗装無					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	198	330	65,340		単 31号 03-03-06 管理費区分：0
合計					65,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 56号	ハット式区画線	実線 常温式 W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハット式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	204	132	26,928		単 32号 03-03-06 管理費区分:0
合計					26,928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 57号	視線誘導標	スノーポール併用型コンクリート建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面反射反射径φ100下反射体1個,標準,10本未満,無,無	本	9	14,720	132,480		単 33号 06-02-09 管理費区分:0
合計					132,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 58号	木矢板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木矢板工 (両側分) H=1.8m		m	122.2	9,796	1,197,071		単 34号 管理費区分：0
木製支保工		m	122.2	3,116	380,775		単 35号 管理費区分：0
合計					1,577,846		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 59号	仮設防護柵	仮設ガードレール (H鋼基礎)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵設置 WB821110	無し, 無し, H鋼基礎	m	18	1,634	29,412		単 36号 06-03-12 既設再設置 管理費区分：0
合計					29,412		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 60号	交通誘導警備員	A・B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	60	16,630	997,800		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	60	14,380	862,800		管理費区分：0
合計					1,860,600		

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1.29m3/10m, 有り, 再生クワッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	49,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分: 0	
	基本側溝(融・流雪溝用) 900×1300×2000mm 上部ハイス型 Z231026150		個	5	71,200	356,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.367	20,600	28,160	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.954	20,600	19,652	管理費区分: 0	
	再生クワッシャー RC-40 Z002122003		m3	1.56	3,250	5,070	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		56	管理費区分: 0	
合計						491,700		
単価						49,170	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1.29m ³ /10m, 有り, 再生クワッシャ	単位	m	単位数量		10	単価	47,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366002	m	10	8,276.28	82,762		管理費区分: 0	
	基本側溝(融・流雪溝用) 900×1200×2000mm 上部ハイス型	Z231026145	個	5	67,800	339,000		管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m ³	1.367	20,600	28,160		管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m ³	0.954	20,600	19,652		管理費区分: 0	
	再生クワッシャー RC-40	Z002122003	m ³	1.56	3,250	5,070		管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		56		管理費区分: 0	
合計						474,700			
単価						47,470		円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1.29m ³ /10m, 有り, 再生クワッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	43,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366002	m	10	8,276.28	82,762	管理費区分: 0	
	基本側溝(融・流雪溝用) 900×1000×2000mm 上部ハ [°] イ [°] ス型	Z231026135	個	5	60,400	302,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m ³	1.367	20,600	28,160	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m ³	0.954	20,600	19,652	管理費区分: 0	
	再生クワッシャー RC-40	Z002122003	m ³	1.56	3,250	5,070	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		56	管理費区分: 0	
	合計					437,700		
	単価					43,770	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1.29m ³ /10m, 有り, 再生クワッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	77,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366002	m	10	8,276.28	82,762	管理費区分: 0	
	止水側溝(融・流雪溝用) 900×1200×2000mm 上部ハイス型	Z231027145	個	5	128,000	640,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m ³	1.367	20,600	28,160	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m ³	0.954	20,600	19,652	管理費区分: 0	
	再生クワッシャー RC-40	Z002122003	m ³	1.56	3,250	5,070	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		56	管理費区分: 0	
合計						775,700		
単価						77,570	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1.29m3/10m, 有り, 再生クワッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	74,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分: 0	
	止水側溝(融・流雪溝用) 900×1100×2000mm 上部ハイス型 Z231027140		個	5	122,000	610,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.367	20,600	28,160	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.954	20,600	19,652	管理費区分: 0	
	再生クワッシャー RC-40 Z002122003		m3	1.56	3,250	5,070	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		56	管理費区分: 0	
合計						745,700		
単価						74,570	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1.29m3/10m, 有り, 再生クワッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	96,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分: 0	
	側溝 自由勾配側溝 横断用 900×1200×2000 Y000300000001		個	5	166,000	830,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.367	20,600	28,160	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.954	20,600	19,652	管理費区分: 0	
	再生クワッシャー RC-40 Z002122003		m3	1.56	3,250	5,070	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		56	管理費区分: 0	
	合計					965,700		
	単価					96,570	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1.29m3/10m, 有り, 再生クワッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	93,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分: 0	
	側溝 自由勾配側溝 横断用 900×1100×2000 Y000300000002		個	5	159,000	795,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.367	20,600	28,160	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.954	20,600	19,652	管理費区分: 0	
	再生クワッシャー RC-40 Z002122003		m3	1.56	3,250	5,070	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		56	管理費区分: 0	
	合計					930,700		
	単価					93,070	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	141,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	932.28	93,228	管理費区分:0	
	融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道900用 1m(4枚開) 雪切網付	Z230155030	組	100	140,000	14,000,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6,772	管理費区分:0	
合計						14,100,000		
単価						141,000	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	59,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	932.28	93,228	管理費区分:0	
	側溝蓋 融・流雪溝用グレーチング(止水用) 車道用B900用	Y000301000001	枚	100	58,100	5,810,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		772	管理費区分:0	
合計						5,904,000		
単価						59,040	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	送水管材料費 φ300	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管 RRVP φ300mm, L=5.0m ZZ99*01*01002		本	11	82,800	910,800		管理費区分：0
	FRP 5 5/8° 曲管 (抜止付) φ300 ZZ99*01*01003		個	2	236,300	472,600		管理費区分：0
	FRP 22 1/2° 曲管 (抜止付) φ300 ZZ99*01*01004		個	4	249,400	997,600		管理費区分：0
	離脱防止金具 φ300 ZZ99*01*01005		個	2	100,000	200,000		管理費区分：0
	FRP片落管 (抜止付) φ300×φ200 ZZ99*01*01006		個	1	183,300	183,300		管理費区分：0
	FRP両受短管 (抜止付) φ300 ZZ99*01*01007		個	1	202,200	202,200		管理費区分：0
	合計					2,966,500		

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	硬質塩化ビニル管据付工 φ300		単位	m	単位数量	10	単価	3,001
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工							R07水道p82
	R0136		人	0.3	25,500	7,650		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	1.01	22,130	22,351		管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9		管理費区分：0
	合計					30,010		
	単価					3,001		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	RR継手 (離脱防止)工 φ300		単位	口	単位数量	1	単価	5,002
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工							※R07水道p82 0.08*1.3 管理費区分:0 [] [1] []
	R0136		人	0.104	25,500	2,652		
	普通作業員							*0.08*1.3 管理費区分:0 [] [1] []
	R0102		人	0.104	22,130	2,301		
	諸雑費(率+まるめ)							*)労務費の% 管理費区分:0 [1] [] []
	ZS8000004	1%	式	1		49		
	合計					5,002		
	単価					5,002		円/口

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	RR継手工 φ300		単位	口	単位数量	1	単価	3,848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工							[] [1] *R07水道p82 管理費区分：0
	R0136		人	0.08	25,500	2,040		
	普通作業員							[] [1] *
	R0102		人	0.08	22,130	1,770		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] *)労務費の%
	ZS8000004	1%	式	1		38		管理費区分：0
	合計					3,848		
	単価					3,848		円/口

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	硬質塩化ビニル管切断 φ200		単位	口	単価数量	1	単価	999
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工						[] [1]	
	R0136		人	0.02	25,500	510	*R07水道p95 管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.02	22,130	442	* 管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		47	*)労務費の% 管理費区分：0	
	合計					999		
	単価					999	円/口	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	埋設管表示シート工		単位	m	単位数量	100	単価	276
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							R07水道p64
	R0102		人	0.4	22,130	8,852		管理費区分：0
	埋設標識シート 150mm×50m 2倍							
	V001538002		巻	2	9,400	18,800		管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8		管理費区分：0
	合計					27,660		
	単価					276		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11,248.47	11,248	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分:0	
合計						11,250		
単価						11,250	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140 (FP3)		Q001611007	m3	1	19,562.28	19,562	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分:0	
合計						19,570		
単価						19,570	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	硬質塩化ビニル管撤去工 φ200		単位	m	単位数量	10	単価	1,034
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工							R07水道p106 0.25*60 % 管理費区分：0
	R0136		人	0.15	25,500	3,825		
	普通作業員							0.49*60% 管理費区分：0
	R0102		人	0.294	22,130	6,506		
	諸雑費(まるめ)							管理費区分：0
	ZS3000004		式	1		9		
	合計					10,340		
	単価					1,034		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	歩車道境界工 HB-M2	単位	m	単位数量	100	単価	12,164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	歩車道境界ブロック CB422510	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,再生クラッシュラン RC-40,無し	m	100	7,596	759,600	03-03-07 管理費区分:0
	コンクリート CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	6.1	36,370	221,857	02-03-01 管理費区分:0
	型枠 CB240210	一般型枠,均しコンクリート	m2	41	5,646	231,486	02-02-06 管理費区分:0
	目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.6	5,916	3,549	02-02-18 管理費区分:0
	合計					1,216,492	
	単価					12,164	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界工 HB-M3			単位	m	単位数量	100	単価 11,404
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	100	7,149	714,900	03-03-07 管理費区分: 0
	コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5.1	36,370	185,487	02-03-01 管理費区分: 0
	型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	42	5,646	237,132	02-02-06 管理費区分: 0
	目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.5	5,916	2,958	02-02-18 管理費区分: 0
	合計					1,140,477	
	単価					11,404	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001036013	m	1,000	211.14	211,140	管理費区分: 0 [] [2]	
	トリアックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	390	235	91,650	管理費区分: 0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25	180	4,500	管理費区分: 0 [] [1]	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25	485	12,125	管理費区分: 0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	40	134	5,360	管理費区分: 0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		5,625	管理費区分: 0 [1] []	
	合計					330,400		
	単価					330	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [] [2]	
	トリアックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	134	4,422	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,298	管理費区分:0 [1] []	
	合計					132,400		
	単価					132	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	木矢板工 (両側分) H=1.8m	条件	単位	m	単位数量	100	単価	9,796
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	矢板損料		m3	10.8	10,300	111,240	単 37号 R07水道p45 管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	1	33,860	33,860	管理費区分:0	
	型わく工 R0133		人	2.08	35,600	74,048	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	19.8	22,130	438,174	設置 管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	14.56	22,130	322,212	取除き 管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		66	管理費区分:0	
	合計					979,600		
	単価					9,796	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	木製支保工		単位	m	単位数量	100	単価	3,116
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	腹起し材 太鼓落し L=4m、t=15cm		本	50	550	27,500	単 38号 [] [1] *R07水道p48 管理費区分：0	
	切梁材 丸太 L=1.61m、末口12cm		本	50	187	9,350	単 39号 [] [1] *1.97-(0.15*2+0.03*2)) 管理費区分：0	
	型わく工 R0133		人	3.05	35,600	108,580	設置 管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	4.46	22,130	98,699	設置 管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,130	66,390	撤去(3.05+4.46)*40% 管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 3%		式	1		1,081	*)木材費損料の% [1][] 管理費区分：0	
	合計					311,600		
	単価					3,116	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号 WB821110	仮設防護柵設置	無し, 無し, H鋼基礎	単位	m	単位数量	1	単価	1,634
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約無 昼間								
	Q001668049		m	1	1,634.04	1,634	管理費区分: 0	
合計						1,634		
単価						1,634	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	矢板損料		単位	m3	単位数量	1	単価	10,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木やいた								
ZZ99*01*01011			m3	0.2	51,500	10,300	R07水道p45 5回使用1* 20% 管理費区分：0	
合計						10,300		
単価						10,300	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	腹起し材 太鼓落し L=4m、t=15cm		単位	本	単位数量	10	単価	550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
太鼓落し								
L=4m、t=15cm			本	1	5,500	5,500	R07水道p48 10回使用(1×1/10) 管理費区分：0	
ZZ99*01*01012								
合計						5,500		
単価						550	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	切梁材 丸太 L=1.61m、末口12cm		単位	本	単位数量	100	単価	187
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸太 L=1.61m、末口12cm	ZZ99*01*01013		m3	0.46	40,700	18,722	R07水道p48 5回使用1.61*0.12 ² *100本*1/5 管理費区分：0	
合計						18,722		
単価						187	円/本	

登 録 単 価

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y00030000001	側溝	自由勾配側溝 横断用 900×1200×2000	個	166,000	2025	2	確定 見積価格
Y00030000002	側溝	自由勾配側溝 横断用 900×1100×2000	個	159,000	2025	2	確定 見積価格
Y00030100001	側溝蓋	融・流雪溝用グレーチング(止水用) 車道用B900用	枚	58,100	2025	2	確定 見積価格
Y00030100002	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 横断用 900用 覆工板型	枚	74,600	2025	2	確定 見積価格
Y00031301001	特殊ブロック	視覚障害者誘導用ブロック t=30mm	枚	5,300	2025	2	確定 見積価格
Y00031301002	特殊ブロック	視覚障害者誘導用ブロック t=80mm	枚	4,950	2025	2	確定 見積価格
Y00110200001	アスファルト混合物	⑦細粒度As(13F)ベンガラ6%入	t	55,000	2025	2	確定 見積価格
ZZ99*01*01001	融・流雪溝用ハイパス網 幅900用	2000mm 一般部用 上部ハイパス型 1m 1枚	組	14,500	2025	2	確定 見積価格
ZZ99*01*01002	硬質塩化ビニル管	RRVP φ 300mm, L=5.0m	本	82,800	2025	2	確定 物価資料1月号
ZZ99*01*01003	FRP 5 5/8° 曲管 (抜止付)	φ 300	個	236,300	2025	2	確定 見積価格
ZZ99*01*01004	FRP 22 1/2° 曲管 (抜止付)	φ 300	個	249,400	2025	2	確定 見積価格
ZZ99*01*01005	離脱防止金具	φ 300	個	100,000	2025	2	確定 県農村単価
ZZ99*01*01006	FRP片落管 (抜止付)	φ 300×φ 200	個	183,300	2025	2	確定 見積価格
ZZ99*01*01007	FRP両受短管 (抜止付)	φ 300	個	202,200	2025	2	確定 見積価格
ZZ99*01*01008	硬質塩化ビニル管	RRVP φ 200mm, L=5.0m	本	39,000	2025	2	確定 物価資料1月号
ZZ99*01*01009	FRP 22 1/2° 曲管 (抜止付)	φ 200	個	106,100	2025	2	確定 見積価格
ZZ99*01*01010	FRP 11 1/4° 曲管 (抜止付)	φ 200	個	106,100	2025	2	確定 見積価格

登 録 単 価

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01011	木やいた		m3	51,500	2025	2	確定 物価資料1月号
ZZ99*01*01012	太鼓落し	L=4m、t=15cm	本	5,500	2025	2	確定 物価資料1月号
ZZ99*01*01013	丸太	L=1.61m、末口12cm	m3	40,700	2025	2	確定 物価資料1月号
ZZ99*01*02001	スクラップ鉄	H3	t	-34,500	2025	2	確定 物価資料1月号
ZZ99*01*03001	再生化施設受入価格	Co塊（無筋）	t	1,000	2025	2	確定 県廃棄物受入料金p.1
ZZ99*01*03002	再生化施設受入価格	Co塊（有筋）	t	1,100	2025	2	確定 県廃棄物受入料金p.1
ZZ99*01*03003	再生化施設受入価格	As塊	t	1,200	2025	2	確定 県廃棄物受入料金p.2
ZZ99*01*03004	再生化施設受入価格	Co塊（無筋）舗装機械積込	t	1,000	2025	2	確定 県廃棄物受入料金p.1
ZZ99*01*03005	再生化施設受入価格	廃プラスチック	t	50,000	2025	2	確定 県廃棄物受入料金p.1

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	350			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	355			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
路体盛土工 (0005)	式	1			
路体（築堤）盛土 (0006)	m3	3			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	3			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01 施工幅員	2.5m未満			
路床盛土工 (0007)	式	1			
路床盛土 (0008)	m3	50			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	54			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 施工幅員	2.5m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土材料 (0009)	m3	70			単価補正 オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	72			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
法面整形工 (0010)	式	1			
法面整形(切土部) (0011)	m2	9			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	9			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄖ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
法面整形（盛土部） (0012)	m2	10			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	10			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄖ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
残土処理工 (0013)	式	1			
整地 (0014)	m3	500			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	504			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01 作業区分	残土受け入れ地での処理			
土砂等運搬 (0015)	m3	500			オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	504			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01 土砂等発生現場	標準			
	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	J04 DID区間の有無	有り			
	J06 運搬距離(km)(DID区間有)	3.5km以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				
3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回		
金額 前回／今回	摘要				
排水構造物工 (0016)	式	1			
作業土工 (0017)	式	1			
床掘り (0018)	m3	280			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	278			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
					オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し (0019)	m3	110			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額			
3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	113			週休2日補正 週休2日(月単位) CB210410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			単価補正
側溝工 (0020)	式	1			
融雪溝 (0021)	m	118			オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
自由勾配側溝	m	4			週休2日補正 週休2日(月単位) WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.29m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.3m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
自由勾配側溝	m	28			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.29m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.3m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
自由勾配側溝	m	68.6			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.29m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.3m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
自由勾配側溝	m	17.6			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.29m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.3m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
融雪溝 (0022)	m	4			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.29m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.3m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.29m3/10m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.3m ³ /10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.9m ³ /10m			
融雪溝 (0023)	m	10			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	6			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.29m ³ /10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.3m ³ /10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.9m ³ /10m			
自由勾配側溝	m	4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.29m3/10m			単価補正
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッチャラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.3m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
側溝蓋 (0024)	枚	107			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	80			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	18			
J01 作業区分		据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版					

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	4			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	5			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
ハイス網 (0025)	組	2			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
融・流雪溝用ハイス網 幅900用 2000mm 一般部用 上部ハイス型 1m 1枚	組	2			週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
止水板 (0026)	枚	2			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
止水板(融・流雪溝用) 幅900用 H= 700mm 上部バィス型 減水栓付	枚	2			Z231035130 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
集水桝・マンホール工 (0027)	式	1			
現場打ち集水桝 (0028)	箇所	2			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2			CB222950 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個	6			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
蓋 (0029)	枚	2			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
送水管工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0030)	式	1			
作業土工 (0031)	式	1			オプション入力
床掘り (0032)	m3	40			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	35			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満		
		J03 土留方式の種類	無し		
		J04 障害の有無	無し		
床掘り	m3	3			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	上記以外(小規模)		
		J05 費用の内訳	全ての費用		
埋戻し (0033)	m3	30			オプション入力 第0020号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m ³	31			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
埋戻し	m ³	3			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
送水管布設工 (0034)	式	1			オプション入力
送水管資材 (0035)	式	1			オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
送水管材料費 φ300	式	1			オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
硬質塩化ビニル管 RRVP φ300mm, L=5.0m	本	11			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
FRP 5 5/8° 曲管 (抜止付) φ300	個	2			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
FRP 22 1/2° 曲管 (抜止付) φ300	個	4			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
離脱防止金具 φ300	個	2			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
FRP片落管（抜止付） φ300×φ200	個	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
FRP両受短管（抜止付） φ300	個	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
送水管材料費 φ200	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
硬質塩化ビニル管 RRVP φ200mm, L=5.0m	本	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
FRP 22 1/2° 曲管 (抜止付) φ200	個	2			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
FRP 11 1/4° 曲管 (抜止付) φ200	個	2			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
送水管布設 (0036)	m	55			オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
硬質塩化ビニル管据付工 φ300	m	54.7			オプション入力 単価数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
配管工	人	0.3			R0136 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人	1.01			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
硬質塩化ビニル管切断 φ300	口	8			単価補正 オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
配管工	人	0.03			単価補正 R0136 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
----- 諸雑費1：対象 -----					
普通作業員	人	0.03			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
----- 諸雑費1：対象 -----					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			単価補正 ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
----- 諸雑費1 諸雑費率=5.000% -----					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
RR継手（離脱防止）工 φ300	口	2			オプション入力 単位数 1 口 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
配管工	人	0.104			R0136 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
----- 諸雑費1：対象 -----					
普通作業員	人	0.104			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
----- 諸雑費1：対象 -----					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
----- 諸雑費1 諸雑費率=1.000% -----					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
RR継手工 φ300	口	6			オプション入力 単位数 1 口 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
配管工	人	0.08			R0136 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
----- 諸雑費1：対象 -----					
普通作業員	人	0.08			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
----- 諸雑費1：対象 -----					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
----- 諸雑費1 諸雑費率=1.000% -----					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
FT-N形継手工（離脱防止機構内蔵） φ300	口	15			単価補正 オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
配管工	人	0.104			単価補正 R0136 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
----- 諸雑費1：対象 -----					
普通作業員	人	0.104			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
----- 諸雑費1：対象 -----					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			単価補正 ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
----- 諸雑費1 諸雑費率=1.000% -----					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
送水管布設 (0037)	m	4			オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
硬質塩化ビニル管据付工 φ200	m	3.6			オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
配管工	人	0.25			R0136 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員					R0102

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.49			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
硬質塩化ビニル管切断 φ200	口	4			オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
配管工	人	0.02			R0136 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	0.02			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004
諸雑費1 諸雑费率=5.000%					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
FT-N形継手工（離脱防止機構内蔵） φ200	口	9			オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
配管工	人	0.078			R0136
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員					R0102

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	0.078			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004
諸雑費1 諸雑费率=1.000%					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
埋設シート (0038)	m	58			オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋設管表示シート工	m	58			オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路新設・改築			
3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	0.4			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	巻	2			単価補正 V001538002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費(まるめ)	式	1			単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
構造物撤去工 (0039)	式	1			単価補正
構造物取壊し工 (0040)	式	1			単価補正
コンクリート構造物取壊し (0041)	m3	64			オプション入力 第0025号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	23.4			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
構造物とりこわし	m3	40.9			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
スクラップ鉄 H3	t	1.3			ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
舗装版切断					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0042)	m	64			第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	52.7			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版切断	m	10.8			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0043)	m2	1,210			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎	m2	1,140			週休2日補正 週休2日(月単位) CB430310 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無			無し		
J03 騒音振動対策			必要		
J04 舗装版厚			15cm以下		
J06 積込作業の有無			有り		
J07 費用の内訳			全ての費用		単価補正
舗装版破碎	m2	70			週休2日補正 週休2日(月単位) CB430310 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版		
J02 障害等の有無			無し		
J03 騒音振動対策			必要		
J04 舗装版厚			15cm以下		
J06 積込作業の有無			有り		
J07 費用の内訳			全ての費用		単価補正
排水構造物撤去工 (0044)	式	1			
既設送水管撤去 (0045)	m	58			オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
硬質塩化ビニル管撤去工 φ200	m	57.8			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数 10 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
配管工	人	0.15			R0136 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人	0.294			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運搬処理工 (0046)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬 (0047)	m3	23			オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	23.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分			機械積込		
J03 DID区間の有無			有り		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			10.9km以下		
J13 費用の内訳			全ての費用		
殻運搬 (0048)	m3	41			オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	40.9			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分			機械積込		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	有り 10.9km以下 全ての費用		労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
殻運搬 (0049)	m3	68			オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	67.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 9.0km以下 全ての費用		オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬 (0050)	m3	4			オプション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬					CB227010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	3.5			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 殻発生作業			舗装版破碎		単価補正 オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要		
J03 DID区間の有無			有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)			9.0km以下		
J13 費用の内訳			全ての費用		
殻処分 (0051)	m3	135			単価補正 週休2日補正 週休2日(月単位)
再生化施設受入価格 Co塊（無筋）	t	54.9			ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
再生化施設受入価格 Co塊（有筋）	t	102.2			単価補正 ZZ99*01*03002 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生化施設受入価格 As塊	t	158.5			ZZ99*01*03003 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
再生化施設受入価格 Co塊（無筋）舗装機械積込	t	8.2			ZZ99*01*03004 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
現場発生品運搬 (0052)	t	1.3			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.3			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有
					クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸					単価補正
J01 トラック機種	t	1.3 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
現場発生品運搬 (0053)	t	0.6			単価補正 オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
現場発生品及び支給品運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 トラック機種	t	0.6 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		17.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸					単価補正
J01 トラック機種	t	0.6 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				
3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生化施設受入価格 廃プラスチック	t	0.6			単価補正 ZZ99*01*03005 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
舗装 (0054)	式	1			単価補正
舗装工 (0055)	式	1			
舗装準備工 (0056)	式	1			
不陸整正 (0057)	m2	327			オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
不陸整正	m2	326.5			週休2日補正 週休2日(月単位) CB410010 管理費区分 0
J01 補足材料の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
アスファルト舗装工 (0058)	式	1			
下層路盤（車道・路肩部） (0059)	m2	344			オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	344			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		600mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
上層路盤（車道・路肩部） (0060)	m2	671			オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	670.5			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			単価補正
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
基層(車道・路肩部) (0061)	m2	775			オプション入力 第0039号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	774.5			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員		3.0m超			単価補正
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0062)	m2	775			オプション入力 第0040号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	774.5			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0063)	式	1			
上層路盤(車道・路肩部) (0064)	m2	221			オプション入力 第0041号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	221.4			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整砕石 M-40 190mm 2層施工 全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部) (0065)	m2	221			単価補正 オプション入力 第0042号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	221.4			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0066)	式	1			
凍上抑制層 (0067)	m2	213			オプション入力 第0043号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	213.4			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			単価補正
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
路盤 (歩道部) (0068)	m2	213			オプション入力 第0044号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
上層路盤(歩道部)	m2	213.4			週休2日補正 週休2日(月単位) CB410041 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			単価補正
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(歩道部) (0069)	m2	149			オプション入力 第0045号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額			
3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	148.9			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層(歩道部) (0070)	m2	12			オプション入力 第0046号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	11.9			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
アスファルト舗装工 (0071)	式	1			
上層路盤(車道・路肩部) (0072)	m2	9			オプション入力 第0047号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	8.7			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01 全仕上り厚(実数入力)	120mm			
	J02 施工区分	1層施工			
	J03 材料	粒度調整砕石 M-40			
	J04 費用の内訳	全ての費用			
基層(車道・路肩部) (0073)	m2	9			オプション入力 第0048号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	8.7			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下			
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm			
	J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3			
	J07 費用の内訳	全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
表層(車道・路肩部) (0074)	m2	9	
			単価補正 オプション入力 第0049号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	8.7	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4	
J07 費用の内訳		全ての費用	
			単価補正 CB410260 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
アスファルト舗装工 (0075)	式	1	
下層路盤(歩道部) (0076)	m2	103	
			オプション入力 第0050号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)			CB410031

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路新設・改築			
3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	102.6			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(歩道部) (0077)	m2	103			オプション入力 第0051号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	102.6			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
ブロック舗装工 (0078)	式	1			
特殊ブロック舗装 (0079)	m2	53			オプション入力 第0052号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 週休2日(月単位)
特殊ブロック舗装	m2	38.8			CB422530 管理費区分 0
J01 作業区分		設置			歩 2026.02 単 2026.02
J02 ブロック規格		30cm×30cm			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
特殊ブロック舗装	m2	13.8			CB422530 管理費区分 0
J01 作業区分		設置			歩 2026.02 単 2026.02
J02 ブロック規格		30cm×30cm			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
縁石工 (0080)	式	1			
縁石工 (0081)	式	1			
歩車道境界ブロック (0082)	m	107			オプション入力 第0053号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界工 HB-F	m	107.4			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
歩車道境界ブロック	m	100			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分			設置		
J02 ブロック規格			各種1000-2000mm、150-550kg未満		
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量			0.5個/m		
J04 基礎砕石規格			再生クラッシュラン RC-40		
J05 均し基礎コンクリート規格			無し		
コンクリート	m3	6.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物		
J02 打設工法			人力打設		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J05 養生工の種類			一般養生		
J07 現場内小運搬の有無			無し		
J13 費用の内訳			全ての費用		
型枠	m2	41			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 型枠の種類			一般型枠		
J02 構造物の種類			均しコンクリート		

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
目地板	m2	0.6			単価補正 CB224710 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.02 単 2026.02
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
歩車道境界ブロック (0083)	m	68			オプション入力 第0054号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界工 HB-M2	m	46			オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
歩車道境界ブロック	m	100			CB422510 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		設置			歩 2026.02 単 2026.02
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			単価補正
コンクリート	m3	6.1			CB240010 管理費区分 0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.02 単 2026.02
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	41			CB240210 管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.02 単 2026.02
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
目地板	m2	0.6			CB224710 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.02 単 2026.02
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
歩車道境界工 HB-M3	m	22.2			オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
歩車道境界ブロック	m	100			単価補正 CB422510 管理費区分 0	
J01 作業区分		設置			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎砕石規格		再生クラッシュラン RC-40				
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			単価補正	
コンクリート	m3	5.1			CB240010 管理費区分 0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	42			CB240210 管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
目地板	m2	0.5			CB224710 管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.02 単 2026.02	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
区画線工 (0084)	式	1			
区画線工 (0085)	式	1			
溶融式区画線 (0086)	m	200			オプション入力 第0055号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	198			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 夜間作業の有無	無し		
		J02 施工方法区分	溶融式手動		
		J03 豪雪補正の有無	有り		
		J04 規格・仕様区分	実線 15cm		
		J05 時間的制約の有無	無し		
		J06 塗布厚	1.0mm		
		J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し		
		J08 未供用区間の場合の補正	無し		
		J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%		
		J11 塗料区分	白		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	アスファルト舗装 全ての費用		
ペイント式区画線 (0087)	m	200			オプション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	204			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		
道路付属施設工 (0088)	式	1			
道路付属物工 (0089)	式	1			
視線誘導標 (0090)	本	9			オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボール併用	本	9			WB812320 管理費区分 0
J01 施工区分			コンクリート建込(穿孔含まない)		歩 2026.02 単 2026.02
J02 材料費区分			手間+材料費		単価地区 青森市(旧青森市)
J03 規格・仕様			両面反射反射径φ100下反射体1個		労調係数 1.000 00-00 0
J04 加算額			標準		
J05 施工規模			10本未満		
J06 夜間作業の補正			無		単価補正
J07 時間制約を受ける場合の補正			無		
仮設工 (0091)	式	1			
土留・仮締切工 (0092)	式	1			
木矢板 (0093)	m	122			オプション入力 第0058号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
木矢板工(両側分) H=1.8m	m	122.2			オプション入力 単位数量 100 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
矢板損料	m3	10.8			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
木やいた	m3	0.2			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
型わく工					R0133

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2.08			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人	19.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人	14.56			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
木製支保工	m	122.2			オプション入力 単価数量 100 m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
腹起し材 太鼓落し L=4m、t=15cm	本	50			オプション入力 単位数 10 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
----- 諸雑費1：対象 -----					
太鼓落し L=4m、t=15cm	本	1			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
切梁材 丸太 L=1.61m、末口12cm	本	50			オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
----- 諸雑費1：対象 -----					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
丸太 L=1.61m、末口12cm	m3	0.46			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
型わく工	人	3.05			R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人	4.46			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑费率=3%	式	1			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
防護施設工 (0094)	式	1			
仮設防護柵 (0095)	m	18			オプション入力 第0059号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設防護柵設置	m	18			WB821110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 施工区分		無し 無し H鋼基礎			
交通管理工 (0096)	式	1			
交通誘導警備員 (0097)	人日	120			オプション入力 第0060号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	60			R0803 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
交通誘導警備員B	人	60			R0804 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
直接工事費 (0098)	式	1			
共通仮設 (0099)	式	1			
共通仮設費 (0100)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0101)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0102)	式	1			
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0103)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	市街地 (ID補正)	(1) - 3	1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0104)	式	1			
現場管理費 (0105)	式	1			
施工地域等補正	市街地 (ID補正)	(1) - 3	1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0106)	式	1			
一般管理費等 (0107)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0108)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0109)	式	1			
工事費計 (0110)	式	1			