

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 債 第9240号

設計書番号 507-030-0550

妙売市線舗装補修工事

実施 設計書

八戸市吹上一丁目 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 620 m		
	路面切削工	1	式
	表層工	1	式
設計額	47,278,000 円 (内消費税 4,298,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	妙売市線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1		20,252,929			
舗装工								
		式	1		18,984,048			
路面切削工								
		式	1		2,657,406			
路面切削		施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
			m2	4,260		2,118,458		
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材						内 2号
			m3	213		288,798		
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 3号
			m3	213		250,150		
クラック処理工								
		式	1		4,788,000			
クラック抑制シート布設								内 4号
		m	1,600		4,788,000			
表層工								
		式	1		11,538,642			
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 5号
			m2	4,260		11,538,642		
区画線工								
		式	1		581,731			
区画線工								
		式	1		581,731			
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 6号 横断歩道
			m	170		157,368		

設計内訳書（本01）

工事名	妙売市線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 7号 停止線
			m	19		13,851		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装 :無し						内 8号 矢印・記号・文字
			m	180		144,021		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破 線 15cm,塗料規格:加熱						内 9号 中央線
			m	330		58,189		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:加熱						内 10号 外側線
			m	1,310		208,302		
仮設工								
			式	1		687,150		
交通管理工								
			式	1		687,150		
交通誘導警備員								内 11号
			人日	38		687,150		
直接工事費								
			式	1		20,252,929		
共通仮設								
			式	1		5,776,137		
共通仮設費								
			式	1		1,973,137		
運搬費								
			式	1		142,000		
建設機械運搬費								内 12号
			台	2		142,000		
技術管理費								
			式	1		1,223,137		

設計内訳書（本01）

工事名	妙売市線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費								内 13号
		km	0.6		1,223,137			
現場環境改善費								
		式	1		608,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		608,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,803,000			
純工事費								
		式	1		26,029,066			
現場管理費								
		式	1		9,994,000			
工事原価								
		式	1		36,023,066			
一般管理費等								
		式	1		6,956,934			
工事価格								
		式	1		42,980,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,298,000			
工事費計								
		式	1		47,278,000			

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,365,137				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,223,137
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,776,137

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	26,029,066	単独（追加工事）直接工事費	20,252,929	単独（追加工事）共通仮設費	5,776,137
非対象額計（－）		1,223,137			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		1,223,137	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		24,805,929	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		24,555,779		0	0
現場管理費	率（補正前）	32.92%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	施工時期補正	0.00%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	40.29%		0.00%	
	計上額	9,994,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	36,023,066				
純工事費	26,029,066	現場管理費	9,994,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	36,023,066	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,772,916		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.30%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.30%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	36,023,066		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,956,934				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．００％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			20,252,929
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,252,929
	共通仮設費 (率分)	20,252,929	18.78	3,803,000
	運搬費			142,000
	技術管理費			1,223,137
現場環境改善費対象工事費				20,252,929
	現場環境改善費 (率分)	20,002,779	3.04	608,000
現場管理費対象純工事費				26,029,066
	現場管理費	24,805,929	40.29	9,994,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,023,066
	一般管理費等	36,023,066	19.30	6,956,934
	業務委託費			0
工事価格				42,980,000
消費税等相当額				4,298,000
工事費計				47,278,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業: 有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用	m2	958	551	527, 858		04-03-01 夜間施工 管理費区分: 0
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用	m2	3, 300	482	1, 590, 600		04-03-01 管理費区分: 0
合計					2, 118, 458		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別: As切削材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	有り, 5. 0km以下, 全ての費用	m3	47. 9	1, 558	74, 628		04-03-01 夜間施工 管理費区分: 0
殻運搬(路面切削) CB430020	有り, 5. 0km以下, 全ての費用	m3	165	1, 298	214, 170		04-03-01 管理費区分: 0
合計					288, 798		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	500. 3	500	250, 150		管理費区分 : 0
合計					250, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート布設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01004		m	200	2, 610	522, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01005		m	100	3, 250	325, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01006		m	100	4, 970	497, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01001		m	600	2, 120	1, 272, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01002		m	300	2, 760	828, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01003		m	300	4, 480	1, 344, 000		管理費区分：0
合計					4, 788, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用 CB410260						03-03-03 夜間施工 管理費区分:0
			m2	958	2,799	2,681,442		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用 CB410260						03-03-03 管理費区分:0
			m2	3,300	2,684	8,857,200		
合計						11,538,642		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ ブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 2号 03-03-06 夜間施工 管理費区分: 0
WB821210			m	101	1, 032	104, 232		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	64. 8	820	53, 136		
合計						157, 368		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ ブラ 30cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 WB821210						単 4号 03-03-06 夜間施工 管理費区分: 0
			m	8. 3	822	6, 822		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 WB821210						単 5号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	11	639	7, 029		
合計						13, 851		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,						単 6号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	183	787	144,021		
合計								
					144,021			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	61. 6	209	12, 874		単 7号 03-03-06 夜間施工 管理費区分: 0
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	265	171	45, 315		単 8号 03-03-06 管理費区分: 0
合計					58, 189		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	246	185	45, 510		単 9号 03-03-06 夜間施工 管理費区分: 0
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	1, 064	153	162, 792		単 10号 03-03-06 管理費区分: 0
合計					208, 302		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 11号 02-04-04 夜間施工
WB010211		人日	4	23, 780	95, 120		管理費区分：0
交通誘導警備員A							単 12号 02-04-04
WB010211		人日	11	16, 630	182, 930		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 13号 02-04-04 夜間施工
WB010212		人日	12	20, 910	250, 920		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 14号 02-04-04
WB010212		人日	11	14, 380	158, 180		管理費区分：0
合計					687, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2. 0m, 1. 3km, 無, 無						単 15号 01-02-02
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		管理費区分 : 0
合計					142, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 62	1, 972, 802	1, 223, 137		管理費区分 : 0
合計					1, 223, 137		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（アスファルト殻）		Y007600001003					管理費区分：T	
			t	100	500	50,000		
合計						50,000		
単価						500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	1, 032
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 セブラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036148	m	1, 000	679. 32	679, 320	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 170	235	274, 950	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75	180	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75	485	36, 375	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	89	134	11, 926	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		15, 929	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						1, 032, 000		
単価						1, 032	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036070							[] [2]	
			m	1, 000	467. 16	467, 160	管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	1, 170	235	274, 950	管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	75	180	13, 500	管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	75	485	36, 375	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	89	134	11, 926	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		16, 789	管理費区分：0	
合計						820, 700		
						820	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	822
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 セブラ30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036145	m	1, 000	584. 46	584, 460	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	780	235	183, 300	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50	180	9, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50	485	24, 250	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	77	134	10, 318	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		11, 272	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						822, 600		
単価						822	円/ m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	639
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036067	m	1, 000	400. 86	400, 860	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	780	235	183, 300	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50	180	9, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50	485	24, 250	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	77	134	10, 318	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		11, 272	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						639, 000		
単価						639	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	787
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036076	m	1, 200	528. 36	634, 032	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	468	235	109, 980	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30	180	5, 400	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30	485	14, 550	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	120	134	16, 080	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1		7, 258	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						787, 300		
単価						787	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	209
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037031							[] [2]	
			m	1, 000	139. 74	139, 740	管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005							[] [1]	
			L	70	740	51, 800	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	59	180	10, 620	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	40	134	5, 360	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 980	管理費区分：0	
合計						209, 500		
						209	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	134	5, 360	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		2, 020	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						171, 800		
単価						171	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	185
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037028	m	1, 000	116. 28	116, 280	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	134	4, 422	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 978	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						185, 100		
単価						185	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	153
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	134	4, 422	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 998	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						153, 500		
単価						153	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 11号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	23, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803					管理費区分：0	
			人	1	23, 780	23, 780		
合計						23, 780	円／人日	
単価						23, 780		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803					管理費区分：0	
			人	1	16, 630	16, 630		
合計						16, 630	円／人日	
単価						16, 630		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 13号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	20,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	20,910	20,910		
合計						20,910	円／人日	
単価						20,910		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	14,380	14,380		
合計							円／人日	
						14,380		
単価								
						14,380		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機 (ホイル廃材積込付) 2. 0m, 1 . 3km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分 : 0	
			台	1	71, 000	71, 000		
合 計						71, 000		
単 価						71, 000	円／台	

登 録 単 価

工事名	妙売市線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	アスファルト混合物	(5) 密粒度As(20F) 改質II型	t	18,300	2025	2	確定
Y007600001003	処分費	処分費 (アスファルト殻)	t	500	2025	2	確定
ZZ99*01*01001	クラック抑制シート布設工	W=33cm、ガラス基材、昼間施工	m	2,120	2025	2	確定
ZZ99*01*01002	クラック抑制シート布設工	W=50cm、ガラス基材、昼間施工	m	2,760	2025	2	確定
ZZ99*01*01003	クラック抑制シート布設工	W=100cm、ガラス基材、昼間施工	m	4,480	2025	2	確定
ZZ99*01*01004	クラック抑制シート布設工	W=33cm、ガラス基材、夜間施工	m	2,610	2025	2	確定
ZZ99*01*01005	クラック抑制シート布設工	W=50cm、ガラス基材、夜間施工	m	3,250	2025	2	確定
ZZ99*01*01006	クラック抑制シート布設工	W=100cm、ガラス基材、夜間施工	m	4,970	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	妙売市線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		20,252,929		
舗装工 (0002)	式	1		18,984,048		
路面切削工 (0003)	式	1		2,657,406	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	4,260		2,118,458	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
		Q02 段差すりつけ撤去作業	有り			
		Q03 切削費(持込)	路面切削			
		Q03 切削費(持込)	路面切削			
路面切削	m2	958	551	527,858	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り			
		J03 費用の内訳	全ての費用			
路面切削	m2	3,300	482	1,590,600	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り			
		J03 費用の内訳	全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙売市線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬(路面切削) (0005) (P)					単価補正
	m3	213		288,798	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		As切削材			
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			
殻運搬(路面切削)					CB430020 1134.2
	m3	47.9	1,558	74,628	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無		有り			
J03 運搬距離(km) (DID区間有)		5.0km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬(路面切削)					CB430020 1134.2
	m3	165	1,298	214,170	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無		有り			
J03 運搬距離(km) (DID区間有)		5.0km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0006)					第0003号内訳書
	m3	213		250,150	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(t)			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙売市線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	500.3	500	250,150	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1		4,788,000	オプション入力 工種 13:道路維持工事
クラック抑制シート布設 (0008)	m	1,600		4,788,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、夜間施工	m	200	2,610	522,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、夜間施工	m	100	3,250	325,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙売市線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、夜間施工	m	100	4,970	497,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工	m	600	2,120	1,272,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工	m	300	2,760	828,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工	m	300	4,480	1,344,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	妙売市線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
表層工 (0009)	式	1		11,538,642	オブション入力 工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	4,260		11,538,642	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					Q02 材料規格	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型
					Q03 舗装厚	50mm
					Q04 平均幅員	1.4m以上3.0m以下
					Q05 施工費	表層(車道・路肩部)
					Q05 施工費	表層(車道・路肩部)
表層(車道・路肩部)	m2	958	2,799	2,681,442	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下
					J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm
					J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4
					J07 費用の内訳	全ての費用
表層(車道・路肩部)	m2	3,300	2,684	8,857,200	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下
					J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm
					J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4
					J07 費用の内訳	全ての費用

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙売市線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0011)	式	1		581,731	
区画線工 (0012)	式	1		581,731	工種 13:道路維持工事
熔融式区画線 (0013)	m	170		157,368	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
	Q01 施工方法区分	熔融式手動			歩 2026.02 単 2026.02
	Q02 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	Q03 塗布厚	厚1.0mm			労調係数 1.000 00-00 0
	Q04 排水性舗装	無し			豪雪割増
	Q05 区画線設置費	区画線設置			潮間割増 0% 係数ランク 1
	Q05 区画線設置費	区画線設置			週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	101	1,032	104,232	WB821210 管理費区分 0
	J01 夜間作業の有無	有り			歩 2026.02 単 2026.02
	J02 施工方法区分	熔融式手動			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	J03 豪雪補正の有無	有り			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm			豪雪割増
	J05 時間的制約の有無	無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 塗布厚	1.0mm			単価補正
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し			
	J08 未供用区間の場合の補正	無し			
	J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%			
	J11 塗料区分	白			
	J12 プライマー規格	アスファルト舗装			
	J13 費用の内訳	全ての費用			
区画線設置	m	64.8	820	53,136	WB821210 管理費区分 0
	J01 夜間作業の有無	無し			歩 2026.02 単 2026.02
	J02 施工方法区分	熔融式手動			単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙売市線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶融式区画線 (0014)	m	19		13,851	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費 Q05 区画線設置費		溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.0mm 無し 区画線設置 区画線設置			
区画線設置	m	8.3	822	6,822	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙売市線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	m	11	639	7,029	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0015)	m	180		144,021	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	183	787	144,021	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙売市線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
ペイント式区画線 (0016)	m	330		58,189	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 区画線設置 区画線設置			
区画線設置	m	61.6	209	12,874	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			
区画線設置	m	265	171	45,315	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙売市線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用			
ペイント式区画線 (0017)	m	1,310		208,302	第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 区画線設置 区画線設置			
区画線設置	m	246	185	45,510	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			
区画線設置	m	1,064	153	162,792	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	妙売市線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
仮設工 (0018)		式	1		687,150				
交通管理工 (0019)		式	1		687,150	工種 99:			
交通誘導警備員 (0020)		人日	38		687,150	第0011号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0			
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A			歩 2026.02 単 2026.02			
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			労調係数 1.000 00-00 0			
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
交通誘導警備員A		人日	4	23,780	95,120	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02			
						単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.500 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
交通誘導警備員A		人日	11	16,630	182,930	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02			
						単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
交通誘導警備員B		人日	12	20,910	250,920	WB010212 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙売市線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	11	14,380	158,180	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		20,252,929	
共通仮設 (0022)	式	1		5,776,137	
共通仮設費 (0023)	式	1		1,973,137	
運搬費 (0024)	式	1		142,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0025)	台	2		142,000	第0012号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	妙売市線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要		
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		
貨物自動車による運搬(1車1回)			台	2	71,000	142,000		WB010010		
								管理費区分 0		
J01 運搬区分				路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				歩 2026.02 単 2026.02		
J02 片道運搬距離(実数入力)				1.3km				単価地区 八戸市(旧八戸市)		
J03 その他の諸料金の有無				無				労調係数 1.000 00-00 0		
J05 運搬中の賃料(損料)の有無				無				豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
技術管理費 (0026)			式	1		1,223,137		工種 99:		
測量設計費 (0027)			km	0.6		1,223,137		オプション入力		
							第0013号内訳書			
							単位数量	1	km	
							管理費区分	5		
							歩 2026.02 単 2026.02			
							単価地区	八戸市(旧八戸市)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る			km	0.62	1,972,802	1,223,137		Z237230015		
							管理費区分	0		
							歩 2026.02 単 2026.02			
							単価地区	八戸市(旧八戸市)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
現場環境改善費 (0028)			式	1		608,000				

入力データリスト（本01）

工事名	妙売市線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0029)		式	1		608,000	
市街地補正		市街地				
共通仮設費（率計上） (0030)		式	1		3,803,000	
主たる工種		06:舗装工事				
施工地域等補正		市街地（DID補正）（1）－1		1.4		
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0031)		式	1		26,029,066	
現場管理費 (0032)		式	1		9,994,000	
施工地域等補正		市街地（DID補正）（1）－1		1.2		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.00%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0033)		式	1		36,023,066	
一般管理費等 (0034)		式	1		6,956,934	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	妙売市線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0035)	式	1		42,980,000	
消費税額及び地方消費税額 (0036)	式	1		4,298,000	
工事費計 (0037)	式	1		47,278,000	