

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 承補総河 第1-1号

設計書番号 507-020-0370

平川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施 設計書

平川市館田 外

工期日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	平川総合流域防災（国土強靱化）工事				河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	数量・金額増減	摘要
河川土工		式	1		19,917,728		
掘削工		式	1		3,455,859		
掘削	土質：土砂、施工方法：オーソソノカット、押土：無し、障害：無し、施工数量：5,000m ³ 未満	式	1		162,627		内 1号
盛土工		m ³	450		162,627		
路体（築堤）盛土工		式	1		1,016,907		内 2号
土材料		m ³	150		484,257		内 3号
法面整形工		m ³	200		532,650		
法面整形（盛土部）	法面締固め：無し、現場制約：無し	式	1		840,768		内 4号
残土処理工		m ²	1,810		840,768		
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	式	1		1,435,557		内 5号
残土等処分		m ³	450		1,136,577		内 6号
法面工		m ³	450		298,980		
		式	1		3,210,864		

設計内訳書 (本01)

工事名	平川総合流域防災（国土強靱化）工事				河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減
植生工*					金額	
張芝（川表）	野芝	式	1		3,210,864	
筋芝（川裏）		m2	910		1,710,528	内 7号
舗装工		m2	910		1,500,336	内 8号
堤防舗装工（ICT）		式	1		13,251,005	
下層路盤（車道・路肩部）	再生砕石（RC-40）、t=15cm	式	1		13,251,005	内 9号
表層（車道・路肩部）	ガラス入り⑤再生密粒度As、t=5cm	m2	4,380		3,568,885	内 10号
直接工事費		m2	4,230		9,682,120	
共通仮設		式	1		19,917,728	
共通仮設費		式	1		2,900,000	
技術管理費		式	1		891,000	
システム初期費（ICT）		式	1		623,000	内 11号
現場環境改善費		式	1		623,000	
		式	1		268,000	

設計内訳書 (本01)

工事名	平川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	現場環境改善費（率計上）						
	共通仮設費（率計上）					268,000	
	純工事費					2,009,000	
	現場管理費					22,817,728	
	工事原価					8,043,000	
	一般管理費等					30,860,728	
	工事価格					6,069,272	
	消費税額及び地方消費税額					36,930,000	
	工事費計					3,693,000	
						40,623,000	

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事				合算工事:			
対象工事費	19,917,728	直接工事費	19,917,728	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	298,980	その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 (-)	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	19,917,728	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	19,618,748		0		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	9.99%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01	10.09%		0.00%		
		計上額	2,009,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	19,917,728	直接工事費	19,917,728
非対象額計 (一)	298,980		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	298,980	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)	19,618,748	現工事	0
単独 (追加工事)			0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.37%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.37%		0.00%
計上額	268,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	623,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	623,000
管轄費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計 2,900,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独 (追加工事) 純工事費	22,817,728	単独 (追加工事) 直接工事費	19,917,728	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,900,000
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	22,817,728	現工事		0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	22,518,748			0	
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					
率 (修正前)	34.56%				0.00%
施工地域等補正	1.0				0.00%
施工時期補正	0.00%				0.00%
緊急工事補正	0.00%				0.00%
砂防・地滑り補正	0.00%				0.00%
ICT施工補正	1.0				0.00%
率 (修正後)	35.25%				0.00%
週休2日 週休2日 (月単位) 1.02					
計上額	8,043,000			0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	30,860,728				
純工事費	22,817,728				
工場製作原価	0	現場管理費	8,043,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	30,860,728	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,561,748				0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.64%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.64%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	30,860,728		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,069,272				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月				
歩掛適用年月	2026年2月		係数	ラ	ク
基準適用年月	2026年2月				1
単価地域	平川市(旧平賀町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日（月単位）	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				19,917,728
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		19,917,728	10.09	19,917,728
共通仮設費 (率分)				2,009,000
技術管理費				623,000
現場環境改善費対象工事費				19,917,728
現場環境改善費 (率分)		19,618,748	1.37	268,000
現場管理費				22,817,728
工期延長等に伴う現場維持費		22,817,728	35.25	8,043,000
桁等購入費				0
工事原価計				0
				30,860,728
一般管理費等		30,860,728	19.64	6,069,272
業務委託費				0
工事価格				36,930,000
消費税等相当額				3,693,000
工事費計				40,623,000

一式当り内訳書

内 1号		掘削		土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満			単価使用年月		2026.02
		条件		土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満			歩掛適用年月		2026.02
名称・規格		条件		土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満			労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
掘削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	CB210100	土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	453	359	162,627		02-01-02 管理費区分:0	
	合計					162,627			

一式当り内訳書

内 2号		路体(築堤)盛土工					単価使用年月		2026.02
		条件					歩掛適用年月		2026.02
名称・規格		条件					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	151	3,207	484,257		02-01-03 管理費区分:0	
	合計					484,257			

一式当り内訳書

内 3号		土材料		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				CB210550			m3	201	2,650	532,650		02-01-02 管理費区分：0
				合計						532,650		

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

内 4号		法面整形(盛土部)		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				CB220010	盛土部,無し,無し,以質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用		m2	1,812	464	840,768		02-02-01 管理費区分：0
				合計						840,768		

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

法面締固め:無し,現場制約:無し

一式当り内訳書

内 5号		土砂等運搬					単価使用年月	2026.02
		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1	m3	453	2,509	1,136,577		02-01-02 管理費区分:0	
	CB210110 4.0km以下							
合計					1,136,577			

一式当り内訳書

内 6号		残土等処分					単価使用年月	2026.02
		残土等処分					歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
残土等処分		m3	453	660	298,980		02-01-02 管理費区分:T	
	CB210560							
合計					298,980			

一式当り内訳書

内 7号		野芝					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
張芝による植生工	張芝工, 500m ² 以上(標準), 無						単 1号 06-02-04	
WB810870		m ²	906	1,888	1,710,528		管理費区分: 0	
合計					1,710,528			

一式当り内訳書

内 8号		筋芝 (川裏)					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
筋芝による植生工	筋芝工, 500m ² 以上(標準), 無						単 2号 06-02-04	
WB810870		m ²	906	1,656	1,500,336		管理費区分: 0	
合計					1,500,336			

一式当り内訳書

内 9号		再生砕石 (RC-40)、t=15cm					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 9号	下層路盤(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB410080	150mm, 1層施工, 再生ガラスワン RC-40	m2	4,379	815	3,568,885		03-03-02 管理費区分: 0
		合計					3,568,885		

一式当り内訳書

内 10号		ガラス入り⑤再生密粒度As、t=5cm					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 10号	表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB410260	1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), グラスコート PK-3, 全ての費用	m2	4,228	2,290	9,682,120		03-03-03 管理費区分: 0
		合計					9,682,120		

一式当り内訳書

内 11号		システム初期費 (ICT)		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)		名称・規格	WB010510	モータゲレダ		式	1		623,000		単 3号 01-02-02 管理費区分：0
		合計							623,000		

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 500m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	金額	単価		
							単位	1,888	
名称・規格							摘要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1.000 (FP3)		Q001416001	m2	1	1,888.7	1,888	管理費区分: 0		
合計						1,888			
単価						1,888	円/m2		
単価使用年月							2026.02	1,888	
歩掛適用年月							2026.02		
労務調整係数							1.000-00000	0.0	0

2次単価表

単 2号 WB810870	人力施工による植生工	筋芝工, 500m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	金額	単価		
							単位	1,656	
名称・規格							摘要		
法面工(筋芝工) 野芝・高麗芝 単価補正1.000 (FP3)		Q001415001	m2	1	1,656.4	1,656	管理費区分: 0		
合計						1,656			
単価						1,656	円/m2		
単価使用年月							2026.02	1,656	
歩掛適用年月							2026.02		
労務調整係数							1.000-00000	0.0	0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（国土強靱化）工事	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
築堤・護岸 (0001)	式 1		
河川土工 (0002)	式 1		
掘削工 (0003)	式 1		
掘削 (0004) (P)	450		第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
掘削 (0004) (P)	453		第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
盛土工 (0005)	式 1		週休2日補正 週休2日(月単位) CB210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
路体（築堤）盛土工 (0006)	m3 150		オフショーン入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し	151	m ³	最大埋戻幅1m未満		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
土材料 (0007) (P)	200	m ³	土材料		単価補正 第0003号内訳書 単価数量 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
土材料	201	m ³	土砂購入費		週休2日補正 週休2日(月単位) CB210550 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
法面整形工 (0008)	1	式			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災 (国土強靱化) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	1,810		第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 法面締固め	無し				
Q02 現場制約	無し				
Q03 法面整形費	法面整形				
Q04 土砂購入費	計上しない				
法面整形	m2	1,812		週休2日補正 週休2日(月単位) CB220010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 整形箇所	盛土部				
J02 法面締固めの有無	無し				
J03 現場制約の有無	無し				
J04 土質	硬質土、砂及び砂質土、粘性土				
J05 費用の内訳	全ての費用				
残土処理工 (0010)	式	1		単価補正	
土砂等運搬 (0011) (P)	m3	450		第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 土砂等発生現場	標準				
Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
Q03 運搬費	土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	453		週休2日補正 週休2日(月単位) CB210110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	
J01 土砂等発生現場	標準				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災 (国土強靱化) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有)		バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下			単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
残土等処分 (0012) (P)	m ³	450			単価補正 第0006号内訳書 単価数量 1 m ³ 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
----- Q01 処分費 -----					
残土等処分					週休2日補正 週休2日(月単位) CB210560 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
法面工 (0013)	式	1			単価補正 オブション入力
植生工* (0014)	式	1			オブション入力
張芝(川表) (0015)	m ²	910			オブション入力 第0007号内訳書 単価数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
入力施工による植生工 J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	906 張芝工 500m2以上(標準) 無	m2		単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位) WB810870 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	河川改修
筋芝(川裏) (0016)	910	m2		単価補正 オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	河川改修
入力施工による植生工 J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	906 筋芝工 500m2以上(標準) 無	m2		単価補正 オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	河川改修
舗装工 (0017)	1	式		単価補正 オプション入力	河川改修

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災 (国土強靱化) 工事		事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
堤防舗装工 (ICT) (0018)	式	1		オブション入力
下層路盤(車道・路肩部) (0019)	m2	4,380		オブション入力 第0009号内訳書 単価数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	m2	4,379		週休2日補正 週休2日(月単位) CB410080 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
表層(車道・路肩部) (0020)	m2	4,230		単価補正 オブション入力 第0010号内訳書 単価数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
表層(車道・路肩部)				週休2日補正 週休2日(月単位) CB410260

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災 (国土強靱化) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 平均幅員	m2	4.228	1.4m以上3.0m以下		管理費区分 0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.02 単 2026.02
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		単価地区 平川市(旧平賀町)
J06 瀝青材料種類			アライコト PK-3		労調係数 1.000 00-00 0
J07 費用の内訳			全ての費用		
直接工事費 (0021)	式	1			単価補正
共通仮設 (0022)	式	1			
共通仮設費 (0023)	式	1			
技術管理費 (0024)	式	1			
システム初期費(ICT) (0025)	式	1			第0011号内訳書
			システム初期費(ICT)		単位数量 1 式
			システム初期費		管理費区分 0
			Q01 システム初期費		歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 平川市(旧平賀町)
					労調係数 1.000 00-00 0
システム初期費 (ICT)	式	1			週休2日補正 週休2日(月単位)
			J01 対象機械		WB010510
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 平川市(旧平賀町)
					労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（国土強靱化）工事	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
単位			摘要
現場環境改善費 (0026)	式 1		単価補正
現場環境改善費（率計上） (0027)	式 1 市街地以外		
共通仮設費（率計上） (0028)	式 1 01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日（月単位） 1.01		
純工事費 (0029)	式 1		
現場管理費 (0030)	式 1 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 1.20% 任意設定 0.00% 補正なし 0.00% 補正なし 0.00% 補正なし 1.0 週休2日（月単位） 1.02		
工事原価 (0031)	式 1		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
一般管理費等 (0032)	式	1 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0033)	式	1				
消費税額及び地方消費税額 (0034)	式	1				
工事費計 (0035)	式	1				