

|  |      |    |    |     |     |     |
|--|------|----|----|-----|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調査 | 課長 | 副課長 | 審査者 | 設計者 |
|  |      |    |    |     |     |     |

工事番号 承補 第894号

設計書番号 507-050-0623

国道102号道路附属物補修（道路情報板）工事

実施 設計書

十和田市大字奥瀬 地内

工期 210日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



# 設計内訳書 (本01)

| 工事名             | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |              |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備 (機器単体) | 摘要   |
|-----------------|--------------------------|--------------|----|----|--------------|-----------------------|------|
|                 | 工事区分・工種・種別・細別            | 規格           | 単位 | 数量 |              |                       |      |
| 通信設備 (機器単体)     |                          |              |    |    |              |                       |      |
| 道路情報表示設備        |                          |              | 式  | 1  |              | 11,618,300            |      |
| 道路情報表示装置        |                          |              | 式  | 1  |              | 11,618,300            |      |
| 道路情報表示装置機器費     |                          | 8文字4段タイプ     | 式  | 1  |              | 11,618,300            | 内 1号 |
| 機器単体費計 (工場製作原価) |                          |              | 式  | 1  |              | 11,618,300            |      |
| 通信設備            |                          |              | 式  | 1  |              | 11,618,300            |      |
| 道路情報表示設備工       |                          |              | 式  | 1  |              | 5,019,075             |      |
| 道路情報表示装置設置工     |                          |              | 式  | 1  |              | 4,608,645             |      |
| 道路情報表示板設置工      |                          | NHL3形相当      | 式  | 1  |              | 323,220               | 内 2号 |
| 支柱設置工           |                          |              | 基  | 1  |              | 323,220               |      |
| 支柱設置            |                          | 片持式・コンクリート基礎 | 式  | 1  |              | 4,019,460             | 内 3号 |
| 支柱材料費           |                          | F型・雪割装置付き    | 箇所 | 1  |              | 906,160               | 内 4号 |
| 接地工             |                          |              | 基  | 1  |              | 3,113,300             |      |
|                 |                          |              | 式  | 1  |              | 13,697                |      |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 |         | 電気通信設備<br>通信設備 | 摘要 |
|---------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|---------|----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減 |                |    |
| D種接地          |                          | 極  | 1   |    | 9,457        |         | 内 5号           |    |
| 配管材料費         |                          | m  | 10  |    | 4,240        |         | 内 6号           |    |
| 道路情報表示装置撤去工   |                          | 式  | 1   |    | 42,350       |         |                |    |
| 道路情報表示装置撤去工   | NHL7形相当                  | 面  | 1   |    | 42,350       |         | 内 7号           |    |
| 支柱撤去工         |                          | 式  | 1   |    | 209,918      |         |                |    |
| 支柱撤去          | 片持式                      | 基  | 1   |    | 68,280       |         | 内 8号           |    |
| 基礎撤去          | 有筋Co                     | m3 | 9   |    | 147,576      |         | 内 9号           |    |
| 現場発生品運搬       |                          | 式  | 1   |    | 44,462       |         | 内 10号          |    |
| 処分費           |                          | m3 | 9   |    | 32,400       |         | 内 11号          |    |
| スクラップ         |                          | t  | 2.4 |    | -82,800      |         | 内 12号          |    |
| 施設計測・監視制御設備工  |                          | 式  | 1   |    | 179,850      |         |                |    |
| 路面凍結検知設備設置工   |                          | 式  | 1   |    | 179,850      |         | 内 13号          |    |
| 気温観測表示装置移設    | 気温表示装置                   | 式  | 1   |    | 179,850      |         |                |    |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名            | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |                              |                |     | 電気通信設備<br>通信設備 | 概要      |
|----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|
|                | 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                           | 単位             | 数量  |                |         |
| 舗装物撤去工         |                          |                              |                |     |                |         |
| 舗装物取壊し工        |                          |                              | 式              | 1   |                | 9,290   |
| 舗装版切断          |                          |                              | 式              | 1   |                | 7,960   |
| 舗装版破砕          |                          |                              | m              | 3   |                | 1,864   |
| 運搬処理工          |                          |                              | m <sup>2</sup> | 10  |                | 6,096   |
| 殻運搬            |                          |                              | 式              | 1   |                | 1,330   |
| 殻処分            |                          |                              | m <sup>3</sup> | 0.3 |                | 990     |
| 舗装工            |                          |                              | m <sup>3</sup> | 0.3 |                | 340     |
| アスファルト舗装工 (歩道) |                          |                              | 式              | 1   |                | 35,230  |
| 凍上抑制層          |                          | 砂, t = 15cm                  | 式              | 1   |                | 35,230  |
| 上層路盤 (歩道部)     |                          | フェロニッケルスラグ (CS-20), t = 10cm | m <sup>2</sup> | 10  |                | 13,833  |
| 表層 (歩道部)       |                          | ⑦再生細粒度As (13F), t = 3cm      | m <sup>2</sup> | 10  |                | 7,756   |
| 仮設工            |                          |                              | m <sup>2</sup> | 10  |                | 13,641  |
|                |                          |                              | 式              | 1   |                | 186,060 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備 | 摘要 |
|---------------|--------------------------|----|----|----|--------------|----------------|----|
|               | 工事区分・工種・種別・細別            | 規格 | 単位 | 数量 |              |                |    |
| 交通管理工         |                          |    |    |    |              |                |    |
| 交通誘導警備員       |                          |    | 式  | 1  |              | 186,060        |    |
| 直接工事費         |                          |    | 人日 | 12 |              | 186,060        |    |
| 共通仮設          |                          |    | 式  | 1  |              | 5,019,075      |    |
| 共通仮設費         |                          |    | 式  | 1  |              | 745,700        |    |
| 技術管理費         |                          |    | 式  | 1  |              | 72,700         |    |
| 地質調査費         |                          |    | 式  | 1  |              | 30,700         |    |
| 現場環境改善費       |                          |    | 式  | 1  |              | 30,700         |    |
| 現場環境改善費 (率計上) |                          |    | 式  | 1  |              | 42,000         |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                          |    | 式  | 1  |              | 42,000         |    |
| 純工事費          |                          |    | 式  | 1  |              | 673,000        |    |
| 現場管理費         |                          |    | 式  | 1  |              | 5,764,775      |    |
| 機器間接費         |                          |    | 式  | 1  |              | 1,920,000      |    |
|               |                          |    | 式  | 1  |              | 2,281,058      |    |



# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

|                             |                                 |                 |           |                             |       |         |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------|---------|
| 主たる工種<br>単独 (追加工事) : 道路維持工事 |                                 |                 |           | 合算工事:                       |       |         |
| 対象工事費                       | 5,019,075                       | 直接工事費           | 5,019,075 | 準備費 (処分費用)                  | 0     | 事業損失    |
|                             |                                 | 単独 (追加工事)       | 32,740    | その他直工扱い共反積上額                | 0     |         |
| 対象工事費に含まれる全処分費額             |                                 |                 |           | 現工事                         | 0     | 合算工事    |
| 非対象額計 (-)                   |                                 |                 | 3,030,500 |                             |       |         |
| 管理費区分1                      |                                 |                 | 0         | (橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)          |       |         |
| 管理費区分2, 7                   |                                 |                 | 0         | (工場原価)                      |       |         |
| 管理費区分5                      |                                 |                 | 3,113,300 | (一般管理費等のみ対象額)               |       |         |
| 管理費区分9                      |                                 |                 | -82,800   | (間接費非対象額)                   |       |         |
| 管理費区分T                      |                                 |                 | 0         | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |       |         |
| 対象額                         | 支給品費 (+)                        |                 | 0         |                             |       |         |
| 無償貸付機械評価額 (+)               |                                 |                 | 0         |                             |       |         |
| 共通仮設費対象額                    | 単独 (追加工事)                       |                 | 1,988,575 | 現工事                         | 0     | 合算工事    |
|                             | 全処分費等を除く共通仮設費対象額<br>(調整工事入力で使用) |                 | 1,955,835 |                             | 0     |         |
| 共通仮設費 (率分)                  | 率 (補正前)                         |                 | 23.94%    |                             | 0.00% | 0.00%   |
|                             | 施工地域等補正                         |                 | 1.4       |                             | 0.00% | 0.00    |
|                             | 除雪工事補正                          |                 | 1.00      |                             | 0.00  | 0.00    |
|                             | ICT施工補正                         |                 | 1.0       |                             | 0.00  | 0.00    |
|                             | 率 (補正後)                         | 週休2日 週休2日 (月単位) | 33.86%    |                             | 0.00% |         |
|                             | 計上額                             |                 | 673,000   |                             | 0     |         |
|                             |                                 |                 |           |                             |       | 調整工事計上額 |
|                             |                                 |                 |           |                             |       | 0       |



# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

|             |        |         |   |           |         |
|-------------|--------|---------|---|-----------|---------|
| 共通仮設費 (積上分) | 30,700 |         |   |           |         |
| 運搬費         | 0      | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0       |
| 安全費         | 0      | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 30,700  |
| 管繕費         | 0      | 現場環境改善費 | 0 |           |         |
| 共通仮設費計      |        |         |   |           | 745,700 |



# 機器間接費

主工種 13:道路維持工事

| 技術者間接費      |                                       | 機器管理費      |            |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 設備分類区分      | 2:道路情報表示装置/発電設備(高压, 低压)/移动通信設備/CCTV設備 | 機器管理費対象額   | 11,618,300 |
| 技術者間接費対象額   | 205,255                               | 機器管理費      | 18,22%     |
| 技術者間接費率     | 80.00%                                | 機器管理費率補正係数 | 1.00       |
| 計上額         | 164,204                               | 補正後率       | 18,22%     |
| SI技術者間接費    |                                       | 計上額        | 2,116,854  |
| SI技術者間接費対象額 | 0                                     |            |            |
| SI技術者間接費率   | 0.00%                                 |            |            |
| 計上額         | 0                                     |            |            |
| 技術者間接費      | 164,204                               | 機器間接費      | 2,281,058  |
| 計上額         |                                       | 計上額        |            |

# 一般管理費等 (当初)

主工種 13:道路維持工事

|                          |            |  |           |       |      |             |
|--------------------------|------------|--|-----------|-------|------|-------------|
| 工事原価                     | 9,965,833  |  |           |       |      |             |
| 純工事費                     | 5,764,775  |  | 1,920,000 |       |      | 0           |
| 工場製作原価                   | 0          |  |           |       |      | 2,281,058   |
| 非対象額計 (一)                | -82,800    |  |           |       |      |             |
| 管理費区分9                   | -82,800    |  |           |       |      |             |
| 管理費区分7                   | 0          |  |           |       |      |             |
|                          |            |  |           |       |      |             |
| 一般管理費等対象工事原価             |            |  |           |       |      |             |
| 単独 (追加工事)                | 10,048,633 |  | 現工事       | 0     | 合算工事 | 0           |
| 全処分費等を除く                 | 10,015,893 |  |           | 0     |      | 0           |
| 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用) |            |  |           |       |      |             |
| 率 (補正前)                  |            |  |           |       |      |             |
| 単独 (追加工事)                | 22.06%     |  | 現工事       | 0.00% | 合算工事 | 0.00%       |
| 前払金支出割合による補正係数           | 1.00       |  |           | 0.00  |      | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数             | 1.00       |  |           | 0.00  |      | 0.000000000 |
| 率 (補正後)                  | 22.06%     |  |           | 0.00% |      | 0.00%       |
| (当初一般管理費対象額)             | 10,048,633 |  |           | 0     |      |             |
| 契約保証に係る補正值               | 0.04%      |  |           | 0.00% |      |             |
| 一般管理費等                   | 2,215,867  |  |           |       |      |             |
| 機器単体費計 (工場製作原価)          | 11,618,300 |  |           |       |      |             |
| 業務委託料                    | 0          |  |           |       |      |             |

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

|              |               |    |   |   |      |
|--------------|---------------|----|---|---|------|
| 単価使用年月       | 2026年2月       | 係数 | ラ | ク | 1    |
| 歩掛適用年月       | 2026年2月       |    |   |   |      |
| 基準適用年月       | 2026年2月       |    |   |   |      |
| 単価地区         | 十和田市(旧十和田湖町)  |    |   |   |      |
| 豪雪割増         | B地区           |    |   |   |      |
| 労務単価割増率      | 0%            |    |   |   |      |
| 現場環境改善費(率計上) |               |    |   |   |      |
| 市街地補正        | 市街地以外         |    |   |   |      |
| 共通仮設費(率計上)   |               |    |   |   |      |
| 主たる工種        | 13:道路維持工事     |    |   |   |      |
| 施工地域等補正      | 一般交通影響有り(1)-1 |    |   |   |      |
| 除雪工事補正       | 未使用           |    |   |   |      |
| ICT施工補正      | 補正なし          |    |   |   |      |
| 週休2日補正       | 週休2日(月単位)     |    |   |   |      |
|              |               |    |   |   | 1.01 |

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

| 現場管理費      |  | 一般交通影響有り (1) - 1                     | 1.2   |
|------------|--|--------------------------------------|-------|
| 施工地域等補正    |  |                                      |       |
| 工期日数       |  | 0日間                                  |       |
| 冬期日数       |  | 0日間                                  |       |
| 積雪寒冷地区分    |  | 4級地                                  | 1.20% |
| 施工時期補正     |  | 自動設定                                 | 0.00% |
| 緊急工事補正     |  | 補正なし                                 | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正   |  | 補正なし                                 | 0.00% |
| ICT施工補正    |  | 補正なし                                 | 1.0   |
| 週休2日補正     |  | 週休2日(月単位)                            | 1.02  |
| 工期延長日数     |  | 0日間                                  |       |
| 技術者間接費     |  |                                      |       |
| 主たる設備分類区分  |  | 2:道路情報表示装置/発電設備(高圧,低圧)/移动通信設備/CCTV設備 |       |
| 機器管理費      |  |                                      |       |
| 機器管理費率補正係数 |  |                                      | 1.00  |

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

| 一般管理費        |                 |
|--------------|-----------------|
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない<br>1.00 |
| 財団法人等による補正   | 補正を行わない<br>1.00 |
| 契約保証に係る補正率   | 金銭的保証<br>0.04%  |

# 間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 5,019,075  |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    | 1,988,575  | 33.86    | 5,019,075  |
|              | 共通仮設費 (率分)         |            |          | 673,000    |
|              | 技術管理費              |            |          | 30,700     |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    | 1,955,835  | 2.17     | 5,019,075  |
|              | 現場環境改善費 (率分)       |            |          | 42,000     |
| 現場管理費対象純工事費  |                    | 2,734,275  | 70.25    | 1,920,000  |
|              | 現場管理費              |            |          | 0          |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 技術者間接費対象工事費  |                    |            |          | 205,255    |
|              | 技術者間接費             |            |          | 164,204    |
|              | 技術者間接費             | 205,255    | 80.00    | 164,204    |
| 機器管理費対象工事費   |                    |            |          | 11,618,300 |
|              | 機器管理費              |            |          | 2,116,854  |
| 工事原価計        |                    | 11,618,300 | 18.22    | 9,965,833  |
|              | 一般管理費等             |            |          | 2,215,867  |
|              | 機器単体費計 (工場製作原価)    | 10,048,633 | 22.06    | 11,618,300 |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 23,800,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 2,380,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 26,180,000 |

# 一式当り内訳書

| 内 1号     |       | 道路情報表示装置機器費 |    | 8文字4段タイプ |             | 単価使用年月       | 2026. 02            |                 |
|----------|-------|-------------|----|----------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
|          |       |             |    |          |             | 歩掛適用年月       | 2026. 02            |                 |
|          |       |             |    |          |             | 労務調整係数       | 1. 000-00000 0. 0 0 |                 |
| 内 1号     | 名称・規格 | 条件          | 単位 | 数量       | 単価          | 金額           | 数量・金額増減             | 摘要              |
| 機器単体費(組) |       |             | 組  | 1        | 8, 895, 000 | 8, 895, 000  |                     | 単 1号<br>管理費区分：0 |
| 機器単体費(台) |       |             | 台  | 1        | 2, 373, 300 | 2, 373, 300  |                     | 単 2号<br>管理費区分：0 |
| 機器単体費(台) |       |             | 台  | 1        | 350, 000    | 350, 000     |                     | 単 3号<br>管理費区分：0 |
|          | 合計    |             |    |          |             | 11, 618, 300 |                     |                 |



# 一式当り内訳書

| 内 3号            |                          | 片持式・コンクリート基礎 |     |         |         |         | 単価使用年月        | 2026.02           |
|-----------------|--------------------------|--------------|-----|---------|---------|---------|---------------|-------------------|
|                 |                          |              |     |         |         |         | 歩掛適用年月        | 2026.02           |
|                 |                          |              |     |         |         |         | 労務調整係数        | 1.000-00000 0.0 0 |
| 内 3号            | 支柱設置                     |              |     |         |         |         |               |                   |
| 名称・規格           | 条件                       | 単位           | 数量  | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |                   |
| 標識基礎設置(片持式,門型式) | 片持式の基礎, 6.0m3以上, 無, 無, 無 |              |     |         |         |         | 単 8号 06-02-08 |                   |
| WB812170        |                          | m3           | 8.6 | 93,600  | 804,960 |         | 管理費区分: 0      |                   |
| 標識柱設置(片持式)      | 400kg以上/基, 不要, 1基, 無, 無  |              |     |         |         |         | 単 9号 06-02-08 |                   |
| WB812120        |                          | 基            | 1   | 101,200 | 101,200 |         | 管理費区分: 0      |                   |
|                 |                          |              |     |         |         |         |               |                   |
|                 |                          |              |     |         | 906,160 |         |               |                   |
|                 | 合計                       |              |     |         |         |         |               |                   |

# 一式当り内訳書

| 内 4号        |       | F型・雪割装置付き |    |           |           |         | 単価使用年月   | 2026.02           |
|-------------|-------|-----------|----|-----------|-----------|---------|----------|-------------------|
|             |       |           |    |           |           |         | 歩掛適用年月   | 2026.02           |
|             |       |           |    |           |           |         | 労務調整係数   | 1.000-00000 0.0 0 |
| 内 4号        | 支柱材料費 |           |    |           |           |         |          |                   |
| 名称・規格       | 条件    | 単位        | 数量 | 単価        | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要       |                   |
| 鋼構造製作(作物(基) |       |           |    |           |           |         | 単 10号    |                   |
|             |       | 基         | 1  | 3,113,300 | 3,113,300 |         | 管理費区分: 0 |                   |
|             |       |           |    |           |           |         |          |                   |
|             |       |           |    |           | 3,113,300 |         |          |                   |
|             | 合計    |           |    |           |           |         |          |                   |



# 一式当り内訳書

| 内 7号            |  | 道路情報表示装置撤去工 |                                   |    |    |        | NH7形相当 |         |                           |
|-----------------|--|-------------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|---------|---------------------------|
|                 |  | 名称・規格       | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 道路情報表示装置据付(表示機) |  | WE221301    | 表示機 NHL7形 HLM7形,撤去(不使用),補正なし,割増なし | 面  | 1  | 42,350 | 42,350 |         | 単 13号 80-04-09<br>管理費区分:0 |
| 合計              |  |             |                                   |    |    |        | 42,350 |         |                           |
|                 |  |             |                                   |    |    |        |        |         |                           |
|                 |  |             |                                   |    |    |        |        |         |                           |
|                 |  |             |                                   |    |    |        |        |         |                           |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

# 一式当り内訳書

| 内 8号           |  | 支柱撤去     |                      |    |    |        | 片持式    |         |                           |
|----------------|--|----------|----------------------|----|----|--------|--------|---------|---------------------------|
|                |  | 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 標識柱撤去(片持式・門型式) |  | WB812200 | 片持式 400kg以上/基,1基,無,無 | 基  | 1  | 68,280 | 68,280 |         | 単 14号 06-02-08<br>管理費区分:0 |
| 合計             |  |          |                      |    |    |        | 68,280 |         |                           |
|                |  |          |                      |    |    |        |        |         |                           |
|                |  |          |                      |    |    |        |        |         |                           |
|                |  |          |                      |    |    |        |        |         |                           |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

# 一式当り内訳書

| 基礎撤去 |          | 有筋Co                |    |     |        |         | 単価使用年月 | 2026.02                   |
|------|----------|---------------------|----|-----|--------|---------|--------|---------------------------|
| 内 9号 | 名称・規格    | 条件                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 歩掛適用年月 | 2026.02                   |
|      |          |                     |    |     |        |         | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0         |
|      | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 | m3 | 8.6 | 17,160 | 147,576 |        | 単 15号 06-01-04<br>管理費区分:0 |
|      | 合計       |                     |    |     |        | 147,576 |        |                           |
|      |          |                     |    |     |        |         |        |                           |
|      |          |                     |    |     |        |         |        |                           |

# 一式当り内訳書

| 現場発生品運搬 |              | 有筋Co                                      |    |     |       |        | 単価使用年月 | 2026.02             |
|---------|--------------|---|----|-----|-------|--------|--------|---------------------|
| 内 10号   | 名称・規格        | 条件  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額     | 歩掛適用年月 | 2026.02             |
|         |              |   |    |     |       |        | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0   |
|         | 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t,無し,14.0km以下        | t  | 2.4 | 7,977 | 19,144 |        | 01-02-02<br>管理費区分:0 |
|         | 搬運           | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用 | m3 | 8.6 | 2,944 | 25,318 |        | 02-02-07<br>管理費区分:0 |
|         | 合計           |   |    |     |       | 44,462 |        |                     |
|         |              |   |    |     |       |        |        |                     |

# 一式当り内訳書

| 内 11号  |          | 処分費 |    | 単価使用年月 |        | 2026. 02            |         |                           |
|--------|----------|-----|----|--------|--------|---------------------|---------|---------------------------|
|        |          |     |    | 歩掛適用年月 |        | 2026. 02            |         |                           |
|        |          |     |    | 労務調整係数 |        | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |                           |
| 内 11号  | 名称・規格    | 条件  | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                  | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 処分費(t) | WB020052 |     | t  | 21. 6  | 1, 500 | 32, 400             |         | 単 16号 01-02-02<br>管理費区分：T |
|        | 合計       |     |    |        |        | 32, 400             |         |                           |
|        |          |     |    |        |        |                     |         |                           |
|        |          |     |    |        |        |                     |         |                           |

# 一式当り内訳書

| 内 12号 |               | スクラップ |    | 単価使用年月 |          | 2026. 02            |         |         |
|-------|---------------|-------|----|--------|----------|---------------------|---------|---------|
|       |               |       |    | 歩掛適用年月 |          | 2026. 02            |         |         |
|       |               |       |    | 労務調整係数 |          | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |         |
| 内 12号 | 名称・規格         | 条件    | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                  | 数量・金額増減 | 摘要      |
| スクラップ | ZZ99*01*01001 |       | t  | 2. 4   | -34, 500 | -82, 800            |         | 管理費区分：9 |
|       | 合計            |       |    |        |          | -82, 800            |         |         |
|       |               |       |    |        |          |                     |         |         |
|       |               |       |    |        |          |                     |         |         |

# 一式当り内訳書

| 内 13号 |            | 気温観測表示装置移設           |    |    |         |         | 単価使用年月            | 2026.02        |
|-------|------------|----------------------|----|----|---------|---------|-------------------|----------------|
|       |            | 気温表示装置               |    |    |         |         | 歩掛適用年月            | 2026.02        |
|       |            | 労務調整係数               |    |    |         |         | 1.000-00000 0.0 0 |                |
| 内 13号 | 名称・規格      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減           | 摘要             |
|       | 路面凍結検知装置据付 | 表示装置, 移設, 補正なし, 割増なし | 台  | 1  | 120,300 | 120,300 |                   | 単 17号 80-04-18 |
|       | WE226101   |                      |    |    |         |         |                   | 管理費区分: 0       |
|       | 路面凍結検知装置調整 | 表示装置, 補正なし           | 台  | 1  | 59,550  | 59,550  |                   | 単 18号 80-04-18 |
|       | WE226201   |                      |    |    |         |         |                   | 管理費区分: 0       |
|       | 合計         |                      |    |    |         | 179,850 |                   |                |

# 一式当り内訳書

| 内 14号 |          | 舗装版切断                      |    |     |     |       | 単価使用年月            | 2026.02  |
|-------|----------|----------------------------|----|-----|-----|-------|-------------------|----------|
|       |          | 舗装版切断                      |    |     |     |       | 歩掛適用年月            | 2026.02  |
|       |          | 労務調整係数                     |    |     |     |       | 1.000-00000 0.0 0 |          |
| 内 14号 | 名称・規格    | 条件                         | 単位 | 数量  | 単価  | 金額    | 数量・金額増減           | 摘要       |
|       | 舗装版切断    | 7.75mm未満舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m  | 2.6 | 717 | 1,864 |                   | 03-01-05 |
|       | CB430510 |                            |    |     |     |       |                   | 管理費区分: 0 |
|       | 合計       |                            |    |     |     | 1,864 |                   |          |



# 一式当り内訳書

| 内 17号      |               | 穀処分 |    |       |     |     | 単価使用年月  | 2026. 02            |
|------------|---------------|-----|----|-------|-----|-----|---------|---------------------|
|            |               |     |    |       |     |     | 歩掛適用年月  | 2026. 02            |
|            |               |     |    |       |     |     | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 処分費<br>As穀 | 名称・規格         | 条件  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額  | 数量・金額増減 | 摘要                  |
|            | Y007600001004 |     | t  | 0. 68 | 500 | 340 |         | 管理費区分：T             |
|            | 合計            |     |    |       |     | 340 |         |                     |
|            |               |     |    |       |     |     |         |                     |
|            |               |     |    |       |     |     |         |                     |

# 一式当り内訳書

| 内 18号 |       | 凍上抑制層 |           |      |        |         | 単価使用年月  | 2026. 02            |
|-------|-------|-------|-----------|------|--------|---------|---------|---------------------|
|       |       |       |           |      |        |         | 歩掛適用年月  | 2026. 02            |
|       |       |       |           |      |        |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 凍上抑制層 | 名称・規格 | 条件    | 単位        | 数量   | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                  |
|       |       |       | 砂, t=15cm |      |        |         |         | 単 19号               |
|       |       |       | m2        | 9. 6 | 1, 441 | 13, 833 |         | 管理費区分：0             |
|       | 合計    |       |           |      |        | 13, 833 |         |                     |
|       |       |       |           |      |        |         |         |                     |
|       |       |       |           |      |        |         |         |                     |

# 一式当り内訳書

| 内 19号 |  | 上層路盤 (歩道部) |                             |    |     |     | フェロニッケルスラグ (CS-20), t = 10cm |         |                      | 単価使用年月 | 2026. 02          |
|-------|--|------------|-----------------------------|----|-----|-----|------------------------------|---------|----------------------|--------|-------------------|
|       |  | 名称・規格      | 条件                          | 単位 | 数量  | 単価  | 金額                           | 数量・金額増減 | 摘要                   | 歩掛適用年月 | 2026. 02          |
|       |  | 上層路盤 (歩道部) | 10mm, 1層施工, 路盤材 (各種), 全ての費用 | m2 | 9.6 | 808 | 7,756                        |         | 03-03-02<br>管理費区分: 0 | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
|       |  | 合計         |                             |    |     |     | 7,756                        |         |                      |        |                   |
|       |  |            |                             |    |     |     |                              |         |                      |        |                   |
|       |  |            |                             |    |     |     |                              |         |                      |        |                   |

# 一式当り内訳書

| 内 20号 |  | 表層 (歩道部) |  |    |     |       | ⑦再生細粒度As (13F), t=3cm |         |                      | 単価使用年月 | 2026. 02          |
|-------|--|----------|--|----|-----|-------|-----------------------|---------|----------------------|--------|-------------------|
|       |  | 名称・規格    | 条件   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額                    | 数量・金額増減 | 摘要                   | 歩掛適用年月 | 2026. 02          |
|       |  | 表層 (歩道部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下), 3mm, 各種 (2.10以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 9.6 | 1,421 | 13,641                |         | 03-03-03<br>管理費区分: 0 | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
|       |  | 合計       |  |    |     |       | 13,641                |         |                      |        |                   |
|       |  |          |  |    |     |       |                       |         |                      |        |                   |
|       |  |          |  |    |     |       |                       |         |                      |        |                   |

# 一式当り内訳書

| 内 21号 |          | 交通誘導警備員  |    |    |        |         | 単価使用年月  | 2026.02                   |
|-------|----------|----------|----|----|--------|---------|---------|---------------------------|
|       |          | 名称・規格    |    |    |        |         | 歩掛適用年月  | 2026.02                   |
|       |          | 条件       |    |    |        |         | 労務調整係数  | 1.000-00000 0.0 0         |
| 内 21号 | 名称・規格    | 条件       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                        |
|       | 交通誘導警備員A | WB010211 | 人日 | 6  | 16,630 | 99,780  |         | 単 20号 02-04-04<br>管理費区分：0 |
|       | 交通誘導警備員B | WB010212 | 人日 | 6  | 14,380 | 86,280  |         | 単 21号 02-04-04<br>管理費区分：0 |
|       | 合計       |          |    |    |        | 186,060 |         |                           |

# 一式当り内訳書

| 内 22号 |                                  | 地質調査費         |    |    |       |        | 単価使用年月  | 2026.02           |
|-------|----------------------------------|---------------|----|----|-------|--------|---------|-------------------|
|       |                                  | 名称・規格         |    |    |       |        | 歩掛適用年月  | 2026.02           |
|       |                                  | 条件            |    |    |       |        | 労務調整係数  | 1.000-00000 0.0 0 |
| 内 22号 | 名称・規格                            | 条件            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                |
|       | スウェーデン式サウンディング<br>GL-10m以内 N値4以内 | Q040014015001 | m  | 5  | 6,140 | 30,700 |         | 管理費区分：0           |
|       | 合計                               |               |    |    |       | 30,700 |         |                   |





# 2次単価表

| 単<br>4号<br>WE221301                                  |            | 道路情報表示装置据付(表示機) |  | 表示機 NHL3形 HLM3形, 新設, 補正なし, 割増なし |      | 単位     | 面  | 単位数量    | 単価使用年月 |         |     |        |
|--|------------|-----------------|--|---------------------------------|------|--------|--|---------|--------|---------|-----|--------|
|  |            |                 |  |                                 |      |        |  |         | 金額     | 2026.02 |     |        |
|  |            |                 |  |                                 |      |        |  |         |        | 1       | 単価  | 84,690 |
| 名称・規格  |            | 条件              |  | 単位                              | 数量   | 単価     | 歩掛適用年月<br>2026.02<br>労務調整係数<br>1.000-00000 0.0 0 |         |        |         |     |        |
| 電気通信技術者  |            |                 |  |                                 |      |        |  |         |        | 摘要      |     |        |
| 電工   | R0202      |                 |  | 人                               | 0.5  | 39,580 | 19,790   | 管理費区分:0 |        |         |     |        |
| 普通作業員  | R0201      |                 |  | 人                               | 1.5  | 25,910 | 38,865   | 管理費区分:0 |        |         |     |        |
| フアテレン/クレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>16t吊<br>単価補正1.000<br>諸雑費(まるめ) | R0102      |                 |  | 人                               | 1    | 22,130 | 22,130   | 管理費区分:0 |        |         |     |        |
|  | L001130004 |                 |  | 日                               | 0.08 | 48,800 | 3,904  | 管理費区分:0 |        |         |     |        |
|  | ZS3000004  |                 |  | 式                               | 1    |        | 1  | 管理費区分:0 |        |         |     |        |
| 合計   |            |                 |  |                                 |      |        | 84,690   |         |        |         |     |        |
| 単価   |            |                 |  |                                 |      |        | 84,690   |         |        |         | 円/面 |        |
|  |            |                 |  |                                 |      |        |  |         |        |         |     |        |
|  |            |                 |  |                                 |      |        |  |         |        |         |     |        |
|  |            |                 |  |                                 |      |        |  |         |        |         |     |        |
|  |            |                 |  |                                 |      |        |  |         |        |         |     |        |
|  |            |                 |  |                                 |      |        |  |         |        |         |     |        |

## 2次単価表

| 単<br>5号<br>WE221401 | 道路情報表示装置調整(表示機) | 表示機 NHL3形 HLM3形, 補正なし |    |    |   | 単価使用年月 |    |   |          |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----|----|---|--------|----|---|----------|
|                     |                 | 名称・規格                 | 条件 | 単位 | 面 | 単位数量   | 単価 | 2026.02<br>2026.02<br>1.000-00000 0.0 0 |          |
| 電気通信技術者             |                 | 電気通信技術者               |    | 人  | 1 | 39,580 | 1  | 金額                                      | 摘要       |
|                     | R0202           |                       |    |    |   |        |    |   | 管理費区分: 8 |
|                     | R0203           |                       |    | 人  | 1 | 26,620 |    |   | 管理費区分: 8 |
|                     | 合計              |                       |    |    |   |        |    | 66,200                                  |          |
|                     | 単価              |                       |    |    |   |        |    | 66,200                                  | 円/面      |

## 2次単価表

| 単<br>6号<br>WE221101 | 制御装置据付(道路表示) | 主制御機 HL形, 新設, 補正なし |    |    |   | 単価使用年月 |    |   |          |
|---------------------|--------------|--------------------|----|----|---|--------|----|---|----------|
|                     |              | 名称・規格              | 条件 | 単位 | 架 | 単位数量   | 単価 | 2026.02<br>2026.02<br>1.000-00000 0.0 0 |          |
| 電気通信技術者             |              | 電気通信技術者            |    | 人  | 1 | 39,580 | 1  | 金額                                      | 摘要       |
|                     | R0202        |                    |    | 人  | 1 | 39,580 |    |   | 管理費区分: 0 |
|                     | R0203        |                    |    | 人  | 2 | 26,620 |    |   | 管理費区分: 0 |
|                     | 合計           |                    |    |    |   |        |    | 92,820                                  |          |
|                     | 単価           |                    |    |    |   |        |    | 92,820                                  | 円/架      |

## 2次単価表

| 単<br>7号<br>WE221201 | 制御装置調整(道路表示) | 主制御機 H形, 補正なし | 単位 | 架   | 単位数量   | 単価使用年月 |                   |
|---------------------|--------------|---------------|----|-----|--------|--------|-------------------|
|                     |              |               |    |     |        | 単価     | 金額                |
|                     |              |               |    |     |        | 1      | 79,510            |
|                     | 電気通信技術者      |               | 人  | 1   | 39,580 |        | 管理費区分: 8          |
|                     | 電気通信技術員      |               | 人  | 1.5 | 26,620 |        | 管理費区分: 8          |
|                     | 合計           |               |    |     |        | 79,510 |                   |
|                     | 単価           |               |    |     |        |        | 円/架               |
|                     |              |               |    |     |        |        | 摘要                |
|                     |              |               |    |     |        |        | 1.000-00000 0.0 0 |

## 2次単価表

| 単<br>8号<br>WB812170 | 標識基礎設置(片持式・門型式)  | 片持式の基礎, 6.0m <sup>3</sup> 以上, 無, 無, 無 | 単位             | m <sup>3</sup> | 単位数量   | 単価使用年月 |                   |
|---------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|-------------------|
|                     |  |                                       |                |                |        | 単価     | 金額                |
|                     |  |                                       |                |                |        | 1      | 93,600            |
|                     | 標識基礎設置<br>コンクリート基礎 6.0m <sup>3</sup> 以上<br>単価補正1.000 (FP3) |                                       | m <sup>3</sup> | 1              | 93,600 |        | 管理費区分: 0          |
|                     | 合計   |                                       |                |                |        | 93,600 |                   |
|                     | 単価   |                                       |                |                |        |        | 円/m <sup>3</sup>  |
|                     |  |                                       |                |                |        |        | 摘要                |
|                     |  |                                       |                |                |        |        | 1.000-00000 0.0 0 |

## 2次単価表

| 単 9号<br>WBS12120 | 標識柱設置(片持式)                                    | 400kg以上/基, 不要, 1基, 無, 無 | 単位 | 基  | 単位数量    | 1       | 2026.02 |          |
|------------------|---|-------------------------|----|----|---------|---------|---------|----------|
|                  |   |                         |    |    |         |         | 単価      | 101,200  |
| 名称・規格            |   | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要      |          |
|                  | 標識柱設置(片持式)<br>400kg以上 設置手間<br>単価補正2.000 (FP3) |                         | 基  | 1  | 101,200 | 101,200 |         | 管理費区分: 0 |
|                  | 合計  |                         |    |    |         | 101,200 |         |          |
|                  | 単価  |                         |    |    |         |         | 円/基     |          |
|                  |   |                         |    |    |         |         |         |          |

## 2次単価表

| 単 10号 | 鋼構造製作(基)    | 鋼構造製作(基) | 単位 | 基  | 単位数量      | 1         | 2026.02 |           |
|-------|-------------|----------|----|----|-----------|-----------|---------|-----------|
|       |             |          |    |    |           |           | 単価      | 3,113,300 |
| 名称・規格 |             | 条件       | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要      |           |
|       | 鋼構造製作<br>支柱 |          | 基  | 1  | 3,113,300 | 3,113,300 |         | 管理費区分: 5  |
|       | 合計          |          |    |    |           | 3,113,300 |         |           |
|       | 単価          |          |    |    |           |           | 円/基     |           |
|       |             |          |    |    |           |           |         |           |





## 2次単価表

| 単 14号<br>WB812200 | 標識柱撤去(片持式・門型式)                                       | 片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無 | 単位 | 基  | 単位数量   | 金額     | 2026.02  |          |
|-------------------|--|-------------------------|----|----|--------|--------|----------|----------|
|                   |  |                         |    |    |        |        | 単価       | 摘要       |
|                   | 名称・規格  | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 1        | 68,280   |
|                   | 標識柱撤去(片持式)<br>400kg以上<br>単価補正2.000 (FP3)<br>諸雑費(まるめ) |                         | 基  | 1  | 68,276 | 68,276 | 管理費区分: 0 |          |
|                   |  |                         | 式  | 1  |        |        | 4        | 管理費区分: 0 |
|                   | 合計   |                         |    |    |        | 68,280 |          |          |
|                   | 単価   |                         |    |    |        |        | 68,280   | 円/基      |

| 単 15号<br>WB824010 | 構造物とりこわし  | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不<br>要 | 単位 | m3 | 単位数量     | 2026.02 |          |          |
|-------------------|---|-----------------------------|----|----|----------|---------|----------|----------|
|                   |   |                             |    |    |          | 単価      | 摘要       |          |
|                   | 名称・規格   | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額      | 1        | 17,160   |
|                   | 鉄筋構造物<br>層間 機械施工 制約無<br>単価補正1.000 (FP3)<br>諸雑費(まるめ) |                             | m3 | 1  | 17,159.9 | 17,159  | 管理費区分: 0 |          |
|                   |   |                             | 式  | 1  |          |         | 1        | 管理費区分: 0 |
|                   | 合計  |                             |    |    |          | 17,160  |          |          |
|                   | 単価  |                             |    |    |          |         | 17,160   | 円/m3     |

## 2次単価表

| 単 16号<br>WB020052 |  | 処分費(t) | 名称・規格 | 条件 | 単位 | t   | 単位数量  | 単価使用年月  |       |         |
|-------------------|--|--------|-------|----|----|-----|-------|---------|-------|---------|
|                   |  |        |       |    |    |     |       | 単価      | 金額    | 2026.02 |
|                   |  |        |       |    |    |     |       | 100     | 1,500 | 1,500   |
| 処分費<br>有筋Co殻      |  |        |       |    |    |     |       |         |       | 摘要      |
|                   |  |        |       |    | t  | 100 | 1,500 | 150,000 |       | 管理費区分:T |
| 合計                |  |        |       |    |    |     |       | 150,000 |       |         |
| 単価                |  |        |       |    |    |     |       | 1,500   | 円/t   |         |
|                   |  |        |       |    |    |     |       |         |       |         |



# 2次単価表

| 単 18号<br>WE226201 |  | 路面凍結検知装置調整 |  | 表示装置, 補正なし |  | 単位 |  | 台    |  | 単位数量   |  | 単価使用年月 |  |          |  |
|-------------------|--|------------|--|------------|--|----|--|------|--|--------|--|--------|--|----------|--|
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  | 金額     |  | 2026.02  |  |
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  | 摘要     |  | 2026.02  |  |
| 名称・規格             |  | 条件         |  | 単位         |  | 数量 |  | 台    |  | 単位数量   |  | 労務調整係数 |  |          |  |
| 電気通信技術者           |  |            |  |            |  | 人  |  | 1    |  | 39,580 |  | 1      |  | 59,550   |  |
| 電気通信技術員           |  | R0202      |  |            |  |    |  |      |  |        |  |        |  | 管理費区分: 8 |  |
| 諸雑費(まるめ)          |  | R0203      |  |            |  | 人  |  | 0.75 |  | 26,620 |  | 19,965 |  | 管理費区分: 8 |  |
|                   |  | ZS3000004  |  |            |  | 式  |  | 1    |  |        |  | 5      |  | 管理費区分: 0 |  |
| 合計                |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  | 59,550 |  |          |  |
| 単価                |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  | 59,550 |  | 円/台      |  |
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |          |  |
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |          |  |
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |          |  |
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |          |  |
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |          |  |
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |          |  |
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |          |  |
|                   |  |            |  |            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |          |  |

## 2次単価表

| 単 19号 | 凍上抑制層 | 名称・規格         | 条件     | 単位 | m2   | 単位数量  | 単価      |         |
|-------|-------|---------------|--------|----|------|-------|---------|---------|
|       |       |               |        |    |      |       | 金額      | 摘要      |
|       |       |               | 2.5m未満 |    |      |       | 100     | 1,441   |
|       |       | CB210520      |        | m3 | 15   | 6,080 | 91,200  | 管理費区分：0 |
|       |       | ZZ99*01*02001 |        | m3 | 18.9 | 2,800 | 52,920  | 管理費区分：0 |
|       |       | 合計            |        |    |      |       | 144,120 |         |
|       |       | 単価            |        |    |      |       | 1,441   | 円/m2    |

| 単 20号<br>WB010211 | 交通誘導警備員A | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 人日 | 単位数量   | 単価     |         |
|-------------------|----------|-------|----|----|----|--------|--------|---------|
|                   |          |       |    |    |    |        | 金額     | 摘要      |
|                   |          |       |    |    |    |        | 1      | 16,630  |
|                   |          | R0803 |    | 人  | 1  | 16,630 | 16,630 | 管理費区分：0 |
|                   |          | 合計    |    |    |    |        | 16,630 |         |
|                   |          | 単価    |    |    |    |        | 16,630 | 円/人日    |

# 2次単価表

| 単 21号<br>WB010212 |  | 交通誘導警備員B |  | 条件 |  | 単位 |  | 人日     |  | 単位数量   |  | 単価使用年月                                  |  |        |  |
|-------------------|--|----------|--|----|--|----|--|--------|--|--------|--|---|--|--------|--|
|                   |  |          |  |    |  |    |  |        |  |        |  | 金額                                      |  | 単価     |  |
|                   |  |          |  |    |  |    |  |        |  |        |  | 摘要                                      |  | 14,380 |  |
| 交通誘導警備員B          |  | 名称・規格    |  | 条件 |  | 単位 |  | 数量     |  | 単価     |  | 2026.02<br>2026.02<br>1.000-00000 0.0 0 |  |        |  |
| 交通誘導警備員B          |  | R0804    |  | 人  |  | 1  |  | 14,380 |  | 14,380 |  | 管理費区分：0                                 |  |        |  |
| 合計                |  |          |  |    |  |    |  |        |  | 14,380 |  |   |  |        |  |
| 単価                |  |          |  |    |  |    |  |        |  | 14,380 |  | 円/人日                                    |  |        |  |

# 登 録 単 価

| 国道102号道路附属物補修（道路情報板）工事 |               |               |                |                |           |      |   |    |  |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------|---|----|--|
| 工事名                    | コード           | 名称            | 規格             | 単位             | 単価        | 年度   | 月 | 備考 |  |
|                        | Q040014015001 | スウェーデン式カクテイング | GL-10m以内 N値4以内 | m              | 6,140     | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | V001111001001 | 波付硬質ポリエチレン電線管 | FEP 30mm       | m              | 290       | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | V001501003001 | 連結式接地棒        | φ14×1500mm     | 本              | 2,980     | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | Y001100001001 | 路盤材           | フェロニッケルスラグ     | m <sup>3</sup> | 4,800     | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | Y001102000002 | アスファルト混合物     | ⑦再生細粒度As(13F)  | t              | 14,750    | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | Y003600011001 | 鋼構造製作物        | 支柱             | 基              | 3,113,300 | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | Y003800011001 | 機器単体費         | 機側操作盤          | 台              | 2,373,300 | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | Y003800011002 | 機器単体費         | 引込開閉基盤         | 台              | 350,000   | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | Y003800013001 | 機器単体費         | 表示板 8文字4段タイプ   | 組              | 8,895,000 | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | Y007600001003 | 処分費           | 有筋Co殻          | t              | 1,500     | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | Y007600001004 | 処分費           | As殻            | t              | 500       | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | ZZ99*01*01001 | スクラップ（へびーH3）  |                | t              | -34,500   | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        | ZZ99*01*02001 | 路盤用砂          |                | m <sup>3</sup> | 2,800     | 2025 | 2 | 確定 |  |
|                        |               |               |                |                |           |      |   |    |  |
|                        |               |               |                |                |           |      |   |    |  |
|                        |               |               |                |                |           |      |   |    |  |
|                        |               |               |                |                |           |      |   |    |  |
|                        |               |               |                |                |           |      |   |    |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |             |             | 事業区分 | 電気通信設備  |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件  | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |   |
| 通信設備(機器単体)<br>(0001)  | 式 1                      |             | 11,618,300  |      |   |
| 道路情報表示設備<br>(0002)    | 式 1                      |             | 11,618,300  |      |   |
| 道路情報表示装置<br>(0003)    | 式 1                      |             | 11,618,300  |      | 工種 13:道路維持工事<br>設備 2:道路情報表示装置/発電設   |
| 道路情報表示装置機器費<br>(0004) | 式 1                      |             | 11,618,300  |      | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 機器単体費(組)              | 組 1                      | 8,895,000   | 8,895,000   |      | オプション入力<br>単位数 1 組<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| 機器単体費<br>表示板 8文字4段タイプ | 組 1                      | 8,895,000   | 8,895,000   |      | Y003800013001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |             |             | 事業区分       | 電気通信設備   |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件  | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要         |  |
| 機器単体費(台)              | 1                        | 2,373,300   | 2,373,300   | 0% 係数リンク 1 | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正   |
| 機器単体費<br>機側操作盤        | 1                        | 2,373,300   | 2,373,300   | 0% 係数リンク 1 | オプショナル入力<br>単位数<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |
| 機器単体費(台)              | 1                        | 350,000     | 350,000     | 0% 係数リンク 1 | オプショナル入力<br>単位数<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |
| 機器単体費<br>引込開閉基盤       | 1                        | 350,000     | 350,000     | 0% 係数リンク 1 | オプショナル入力<br>単位数<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 | 事業区分                                  | 電気通信設備  |
|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件               | 単価<br>前回/今回   |
|   |                          | 金額<br>前回/今回                           | 摘要  |
| 機器単体費計 (工場製作原価)<br>(0005)   | 式                        | 1                                     | 11,618,300  |
| 通信設備<br>(0006)  | 式                        | 1                                     | 5,019,075   |
| 道路情報表示設備工<br>(0007)   | 式                        | 1                                     | 4,608,645   |
| 道路情報表示装置設置工<br>(0008)   | 式                        | 1                                     | 323,220   |
| 道路情報表示板設置工<br>(0009)  | 基                        | 1                                     | 323,220   |
| 道路情報表示装置据付 (表示機)  | 面                        | 1                                     | 84,690  |
| J01 作業種別<br>J02 作業内容による補正<br>J03 2面目以降による補正<br>J04 トラッカレオン及びびRTCの深夜割増区分 |                          | 表示機 NHL3形 HLM3形<br>新設<br>補正なし<br>割増なし | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正<br>WE221301<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 | 事業区分                    | 電気通信設備      |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 |
|  |                          | 金額<br>前回/今回             | 摘要          |
| 道路情報表示装置調整(表示機)  |                          |                         |             |
| J01 作業種別   | 面                        | 1                       | 66,200      |
| J02 2面目以降による補正   |                          | 表示機 NHL3形 HLM3形<br>補正なし | 66,200      |
| 単価補正   |                          |                         |             |
| WE221401 管理費区分 0   |                          |                         |             |
| 歩 2026.02 単 2026.02  |                          |                         |             |
| 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)  |                          |                         |             |
| 労調係数 1.000 00-00 0   |                          |                         |             |
| 豪雪割増 0%  |                          |                         |             |
| 潮間割増 係数ランク 1   |                          |                         |             |
| 単価補正   |                          |                         |             |
| WE221101 管理費区分 0   |                          |                         |             |
| 歩 2026.02 単 2026.02  |                          |                         |             |
| 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)  |                          |                         |             |
| 労調係数 1.000 00-00 0   |                          |                         |             |
| 豪雪割増 0%  |                          |                         |             |
| 潮間割増 係数ランク 1   |                          |                         |             |
| 単価補正   |                          |                         |             |
| WE221201 管理費区分 0   |                          |                         |             |
| 歩 2026.02 単 2026.02  |                          |                         |             |
| 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)  |                          |                         |             |
| 労調係数 1.000 00-00 0   |                          |                         |             |
| 豪雪割増 0%  |                          |                         |             |
| 潮間割増 係数ランク 1   |                          |                         |             |
| 単価補正   |                          |                         |             |
| 工種 13:道路維持工事<br>設備   |                          |                         |             |
| 支柱設置工<br>(0010)  | 式                        | 1                       | 4,019,460   |
| 支柱設置<br>(0011)   | 箇所                       | 1                       | 906,160     |
| オプシヨン入力<br>第0003号内訳書 1 箇所<br>単位数 1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02 |                          |                         |             |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |                         |             |             | 事業区分                         | 電気通信設備           |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要                           |                  |
| 標識基礎設置(片持式・門型式)       | m <sup>3</sup>           | 8.6<br>片持式の基礎           | 93,600      | 804,960     | 単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町)         | 1.000 00-00 0    |
| J01 基礎の形式             |                          | 6.0m <sup>3</sup> 以上    |             |             | 労調係数                         | 0% 係数ランク 1       |
| J02 基礎の規格             |                          | 無                       |             |             | 豪雪割増                         | 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無                       |             |             | 潮間割増                         |                  |
| J04 夜間作業の補正           |                          | 無                       |             |             | 週休2日補正                       |                  |
| J05 地下構造物等の障害         |                          | 無                       |             |             | WB812170                     |                  |
| 標識柱設置(片持式)            | 基                        | 1<br>400kg以上/基          | 101,200     | 101,200     | 管理費区分<br>歩 2026.02 単 2026.02 | 0                |
| J01 柱の質量区分            |                          | 不要                      |             |             | 単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町)         | 1.000 00-00 0    |
| J02 柱材料の規格            |                          | 1基                      |             |             | 労調係数                         | 0% 係数ランク 1       |
| J04 施工規模加算            |                          | 無                       |             |             | 豪雪割増                         |                  |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無                       |             |             | 潮間割増                         |                  |
| J06 夜間作業の補正           |                          | 無                       |             |             | 単価補正                         |                  |
| 支柱材料費<br>(0012)       | 基                        | 1                       |             | 3,113,300   | オプシヨン入力<br>第0004号内訳書         | 1 基              |
| 鋼構造製作物(基)             | 基                        | 1                       | 3,113,300   | 3,113,300   | 単位数<br>管理費区分 5               | 1 基              |
|                       |                          |                         |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02          |                  |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町)         | 1.000 00-00 0    |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数                         | 0% 係数ランク 1       |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                         |                  |
|                       |                          |                         |             |             | 潮間割増                         |                  |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正                       | 週休2日(月単位)        |
|                       |                          |                         |             |             | オプシヨン入力                      |                  |
|                       |                          |                         |             |             | 単位数                          | 1 基              |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |                         |             | 事業区分        | 電気通信設備   |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 鋼構造製作物<br>支柱          | 基                        | 1                       | 3,113,300   | 3,113,300   | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 接地工<br>(0013)         | 式                        | 1                       |             | 13,697      | Y003600011001<br>管理費区分 5<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正<br>オブション入力<br>工種 13:道路維持工事<br>設備 :設備分類区分なし |
| D種接地<br>(0014)        | 極                        | 1                       |             | 9,457       | オブション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数 1 極<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)              |
| 接地設置                  | 極                        | 1                       | 6,477       | 6,477       | WE123800<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                          |                         |             |             | J01 作業種別<br>J02 基礎床掘3m以内の施工による補正   |
|                       |                          |                         |             |             | D種接地<br>補正あり   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |                         |             | 事業区分        | 電気通信設備  |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| 連結式接地棒                                | 本                        | 1<br>径14×1500           | 2,980       | 2,980       | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1  |
| J01 規格                                |                          |                         |             |             | WE521600<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1                          |
| 配管材料費<br>(0015)                       | m                        | 10                      |             | 4,240       | オプショントラック<br>第0006号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1 |
| 600Vビニール絶縁電線<br>IV 5.5mm <sup>2</sup> | m                        | 10                      | 134         | 1,340       | V001001013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1                        |
| 波付硬質ポリエチレン電線管<br>FEP 30mm             | m                        | 10                      | 290         | 2,900       | V00111001001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1                      |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 | 事業区分        | 電気通信設備  |
|-----------------------|--------------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件  | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回   |
| 単位                    |                          |             | 摘要  |
| 道路情報表示装置撤去工<br>(0016) | 1                        |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正<br>オプション入力<br>工種 13:道路維持工事<br>設備 :設備分類区分なし  |
| 道路情報表示装置撤去工<br>(0017) | 1                        | 42,350      | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数 1 面<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 道路情報表示装置据付(表示機)       | 1                        | 42,350      | WE221301<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 支柱撤去工<br>(0018)       | 1                        | 209,918     | オプション入力<br>工種 13:道路維持工事<br>設備 :設備分類区分なし<br>オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02  |
| 支柱撤去<br>(0019)        | 1                        | 68,280      | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |                         |             |             | 事業区分                 | 電気通信設備       |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要                   |              |
| 標識柱撤去(片持式・門型式)        | 基                        | 1                       | 68,280      | 68,280      | 単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町) | 1000 00-00 0 |
| J01 柱の種類・規格           |                          | 片持式 400kg以上/基           |             |             | 労調係数                 | 0%           |
| J02 施工規模加算            |                          | 1基                      |             |             | 豪雪割増                 | 係数ランク 1      |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無                       |             |             | 潮間割増                 | 週休2日補正       |
| J04 夜間作業の補正           |                          | 無                       |             |             | 週休2日補正               | 週休2日(月単位)    |
| 基礎撤去<br>(0020)        | m3                       | 9                       |             | 147,576     | WB812200             |              |
| 構造物とりこわし              | m3                       | 8.6                     | 17,160      | 147,576     | 管理費区分 0              |              |
| J01 構造物区分             |                          | 鉄筋構造物                   |             |             | 歩 2026.02            | 単 2026.02    |
| J02 工法区分              |                          | 機械施工                    |             |             | 単価地区                 | 十和田市(旧十和田湖町) |
| J03 時間的制約の有無          |                          | 無し                      |             |             | 労調係数                 | 1000 00-00 0 |
| J04 夜間作業の有無           |                          | 無し                      |             |             | 豪雪割増                 |              |
| J05 低騒音・低振動対策         |                          | 不要                      |             |             | 潮間割増                 |              |
| 現場発生品運搬<br>(0021)     | 式                        | 1                       |             | 44,462      | 単価補正                 |              |
|                       |                          |                         |             |             | オブション入力              |              |
|                       |                          |                         |             |             | 第0009号内訳書            |              |
|                       |                          |                         |             |             | 単位数                  | 1 m3         |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分 0              |              |
|                       |                          |                         |             |             | 歩 2026.02            | 単 2026.02    |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区                 | 十和田市(旧十和田湖町) |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数                 | 1000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                 |              |
|                       |                          |                         |             |             | 潮間割増                 |              |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正               | 週休2日(月単位)    |
|                       |                          |                         |             |             | WB824010             |              |
|                       |                          |                         |             |             | 管理費区分 0              |              |
|                       |                          |                         |             |             | 歩 2026.02            | 単 2026.02    |
|                       |                          |                         |             |             | 単価地区                 | 十和田市(旧十和田湖町) |
|                       |                          |                         |             |             | 労調係数                 | 1000 00-00 0 |
|                       |                          |                         |             |             | 豪雪割増                 |              |
|                       |                          |                         |             |             | 潮間割増                 |              |
|                       |                          |                         |             |             | 週休2日補正               | 週休2日(月単位)    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |             |             | 事業区分                 | 電気通信設備    |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件  | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要                   |           |
| 現場発生品及び支給品運搬           |                          |             |             |                      |           |
| J01 トラック機種             | 2.4                      | 7,977       | 19,144      | 単位数量<br>管理費区分 0      | 1 式       |
| J02 DID区間の有無           | ルーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t    |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02  |           |
| J03 片道運搬距離(km)DID無     | 無し<br>14.0km以下           |             |             | 単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町) |           |
|                        |                          |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0   |           |
|                        |                          |             |             | 豪雪割増                 |           |
|                        |                          |             |             | 潮間割増 0%              | 係数ランク 1   |
|                        |                          |             |             | 週休2日補正               | 週休2日(月単位) |
|                        |                          |             |             | CB010410 7250.6      |           |
| 殻運搬                    |                          |             |             | 管理費区分 0              |           |
| J01 殻発生作業              | 8.6                      | 2,944       | 25,318      | 歩 2026.02 単 2026.02  |           |
| J02 積込工法区分             | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし       |             |             | 単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町) |           |
| J03 DID区間の有無           | 機械積込                     |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0   |           |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無) | 無し<br>14.4km以下           |             |             | 豪雪割増                 |           |
| J13 費用の内訳              | 全ての費用                    |             |             | 潮間割増                 | 係数ランク 1   |
|                        |                          |             |             | 単価補正                 |           |
| 処分費<br>(0022)          |                          |             |             | CB227010 2580.5      |           |
|                        |                          |             |             | 管理費区分 0              |           |
|                        |                          |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02  |           |
|                        |                          |             |             | 単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町) |           |
|                        |                          |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0   |           |
|                        |                          |             |             | 豪雪割増                 |           |
|                        |                          |             |             | 潮間割増                 |           |
|                        |                          |             |             | 単価補正                 |           |
|                        |                          |             |             | オプショナル入力             |           |
|                        |                          |             |             | 第0011号内訳書            |           |
|                        |                          |             |             | 単位数量 1 m3            |           |
|                        |                          |             |             | 管理費区分 T              |           |
|                        |                          |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02  |           |
|                        |                          |             |             | 単価地区<br>十和田市(旧十和田湖町) |           |
|                        |                          |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0   |           |
|                        |                          |             |             | 豪雪割増                 |           |
|                        |                          |             |             | 潮間割増                 |           |
|                        |                          |             |             | 単価補正                 |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |    |                         |             | 事業区分        |    | 電気通信設備  |
|------------------------|--------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----|---|
|                        | 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要 |   |
| 処分費(t)                 |                          | t  | 21.6                    | 1,500       | 32,400      |    | 週休2日補正 週休2日(月単位)<br>WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |
| スクラップ<br>(0023)        |                          | t  | 2.4                     |             | -82,800     |    | オプシヨン入力<br>第0012号内訳書<br>単位数 1 t<br>管理費区分 9<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| スクラップ (へビーH3)          |                          | t  | 2.4                     | -34,500     | -82,800     |    | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 9<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| 施設計測・監視制御設備工<br>(0024) |                          | 式  | 1                       |             | 179,850     |    | オプシヨン入力   |
| 路面凍結検知設備設置工<br>(0025)  |                          | 式  | 1                       |             | 179,850     |    | オプシヨン入力<br>工種 13:道路維持工事<br>設備 :設備分類区分なし   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |                         |                            | 事業区分        | 電気通信設備   |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回                | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 気温観測表示装置移設<br>(0026)  | 式                        | 1                       |                            | 179,850     | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路面凍結検知装置据付  | 台                        | 1                       | 120,300                    | 120,300     | WE226101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |
| J01 作業種別<br>J02 作業内容による補正<br>J03 2台目以降による補正<br>J04 トラックレールの深夜割増区分 |                          |                         | 表示装置<br>移設<br>補正なし<br>割増なし |             |  |
| 路面凍結検知装置調整  | 台                        | 1                       | 59,550                     | 59,550      | WE226201<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |
| J01 作業種別<br>J02 2台目以降による補正  |                          |                         | 表示装置<br>補正なし               |             |  |
| 舗装物撤去工<br>(0027)  | 式                        | 1                       |                            | 9,290       | オプション入力  |
| 舗装物取壊し工<br>(0028)   | 式                        | 1                       |                            | 7,960       | オプション入力<br>工種 13:道路維持工事<br>設備 :設備分類区分なし  |
| 舗装版切断   |                          |                         |                            |             | オプション入力  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |             |             | 事業区分   | 電気通信設備 |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件  | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |        |
| (0029)                | 3                        |             | 1,864       | 第0014号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)             |        |
| 舗装版切断                 | m                        | 717         | 1,864       | CB430510 700.44<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |        |
| 舗装版破砕<br>(0030)       | 10                       |             | 6,096       | オプション入力<br>第0015号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |        |
| 舗装版破砕                 | m2                       | 635         | 6,096       | CB430310 612.24<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増   |        |
| J01 舗装版種別             | 9.6                      | 737         |             |  |        |
| J02 アスファルト舗装版厚        |                          | 15cm以下      |             |  |        |
| J05 費用の内訳             |                          | 全ての費用       |             |  |        |
| J01 舗装版種別             |                          | 無し          |             |  |        |
| J02 障害等の有無            |                          | 必要          |             |  |        |
| J03 騒音振動対策            |                          | 15cm以下      |             |  |        |
| J04 舗装版厚              |                          | 15cm以下      |             |  |        |



# 入力データリスト (本01)

| 工事名                      | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |    |                         | 事業区分        |             | 電気通信設備   |
|--------------------------|--------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
|                          | 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 |  |
| 処分費<br>As殻               |                          | t  | 0.68                    | 500         | 340         | Y007600001004<br>管理費区分 T<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 舗装工<br>(0034)            |                          | 式  | 1                       |             | 35,230      | オブション入力  |
| アスファルト舗装工 (歩道)<br>(0035) |                          | 式  | 1                       |             | 35,230      | オブション入力<br>工種 13:道路維持工事<br>設備 :設備分類区分なし  |
| 凍上抑制層<br>(0036)          |                          | m2 | 10                      |             | 13,833      | オブション入力<br>第0018号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 凍上抑制層                    |                          | m2 | 9.6                     | 1,441       | 13,833      | オブション入力<br>単位数 100 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                        |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事                |             |             | 事業区分   | 電気通信設備 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |        |
| 路床盛土                  | 15<br>2.5m未満                            | 6,080       | 91,200      | CB210520 6824.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |        |
| 路盤用砂                  | 18.9                                    | 2,800       | 52,920      | ZZ99*01*02001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |        |
| 上層路盤 (歩道部)<br>(0037)  | 10                                      |             | 7,756       | オプシヨン入力<br>第0019号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |        |
| 上層路盤(歩道部)             | 9.6<br>10mm<br>1層施工<br>路盤材(各種)<br>全ての費用 | 808         | 7,756       | CB410041 920.81<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                      |        |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |             |             | 事業区分 | 電気通信設備  |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件  | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |   |
| 表層 (歩道部)<br>(0038)    | m2                       | 10          | 13,641      |      | 単価補正<br>オープン入力<br>第0020号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)               |
| 表層 (歩道部)              | m2                       | 9.6         | 13,641      |      | CB410261 2223.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正  |
| 仮設工<br>(0039)         |                          |             |             |      |   |
| 交通管理工<br>(0040)       | 式                        | 1           | 186,060     |      | 工種 99:<br>設備  |
| 交通誘導警備員<br>(0041)     | 人日                       | 12          | 186,060     |      | 第0021号内訳書<br>単位数 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 十和田市(旧十和田湖町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1   |
|                       |                          |             |             |      | J01 平均幅員<br>J02 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳<br>1. 4m未満(仕上厚50mm以下)<br>3mm<br>各種(2.10以上2.20t/m3未満)<br>プライコート PK-3<br>全ての費用<br>Q01 交通誘導警備員費<br>Q01 交通誘導警備員費 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                 | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 |                         |             |             | 事業区分 | 電気通信設備                               |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |                                      |
| <b>交通誘導警備員A</b><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |                          |                         |             |             |      |                                      |
| 管理費区分                               | 0                        |                         |             |             |      | WB010211                             |
| 歩                                   | 2026.02                  | 単                       | 2026.02     | 99,780      |      | 管理費区分                                |
| 単価地区                                | 十和田市(旧十和田湖町)             |                         |             |             |      | 歩                                    |
| 労調係数                                | 1.000                    | 00-00                   | 0           |             |      | 単価地区                                 |
| 豪雪割増                                | 0%                       |                         |             |             |      | 労調係数                                 |
| 潮間割増                                | 0%                       |                         |             |             |      | 豪雪割増                                 |
| 単価補正                                |                          |                         |             |             |      | 潮間割増                                 |
|                                     |                          |                         |             |             |      | 単価補正                                 |
|                                     |                          |                         |             |             |      | 係数リンク                                |
|                                     |                          |                         |             |             |      | 1                                    |
| <b>交通誘導警備員B</b>                     |                          |                         |             |             |      |                                      |
| 管理費区分                               | 0                        |                         |             |             |      | WB010212                             |
| 歩                                   | 2026.02                  | 単                       | 2026.02     | 86,280      |      | 管理費区分                                |
| 単価地区                                | 十和田市(旧十和田湖町)             |                         |             |             |      | 歩                                    |
| 労調係数                                | 1.000                    | 00-00                   | 0           |             |      | 単価地区                                 |
| 豪雪割増                                | 0%                       |                         |             |             |      | 労調係数                                 |
| 潮間割増                                | 0%                       |                         |             |             |      | 豪雪割増                                 |
| 単価補正                                |                          |                         |             |             |      | 潮間割増                                 |
|                                     |                          |                         |             |             |      | 単価補正                                 |
|                                     |                          |                         |             |             |      | 係数リンク                                |
|                                     |                          |                         |             |             |      | 1                                    |
| 直接工事費<br>(0042)                     | 式                        | 1                       |             | 5,019,075   |      |                                      |
| 共通仮設<br>(0043)                      | 式                        | 1                       |             | 745,700     |      |                                      |
| 共通仮設費<br>(0044)                     | 式                        | 1                       |             | 72,700      |      |                                      |
| 技術管理費<br>(0045)                     | 式                        | 1                       |             | 30,700      |      | 工種 13:道路維持工事<br>設備                   |
| 地質調査費<br>(0046)                     | 式                        | 1                       |             | 30,700      |      | オプション入力<br>第0022号内訳書<br>単位数<br>管理費区分 |
|                                     |                          |                         |             |             |      | 0                                    |
|                                     |                          |                         |             |             |      | 1                                    |
|                                     |                          |                         |             |             |      | 式                                    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                              | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 | 事業区分                    | 電気通信設備                     |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回<br>金額<br>前回/今回 |
| スウェーデン式サクションング<br>GL-10m以内 N値4以内 | m                        | 5                       | 6,140                      |
| 現場環境改善費<br>(0047)                | 式                        | 1                       | 42,000                     |
| 現場環境改善費 (率計上)<br>(0048)          | 式                        | 1                       | 42,000                     |
| 共通反設費 (率計上)<br>(0049)            | 式                        | 1                       | 673,000                    |
| 純工事費<br>(0050)                   | 式                        | 1                       | 5,764,775                  |
| 現場管理費<br>(0051)                  | 式                        | 1                       | 1,920,000                  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事                                       | 事業区分  | 電気通信設備      |
|--|--|---|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件  | 単価<br>前回/今回                                     | 金額<br>前回/今回 |
| 単位   |  |   | 摘要          |
| 工期日数<br>冬期日数<br>積雪寒冷地区分<br>施工時期補正<br>緊急工事補正<br>砂防・地滑り補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正 | 0日間<br>0日間<br>4級地<br>自動設定<br>補正なし<br>補正なし<br>補正なし<br>週休2日(月単位) | 1.20%<br>0.00%<br>0.00%<br>0.00%<br>1.0<br>1.02 |             |
| 機器間接費<br>(0052)  | 式  | 1   | 2,281,058   |
| 技術者間接費<br>(0053)   | 式  | 1   | 164,204     |
| 機器管理費<br>(0054)  | 主たる設備分類区分<br>2:道路情報表示装置/発電設備(高圧,低圧)/移動通信設備/CCTV設備              |   |             |
| 工事原価<br>(0055)   | 式  | 1   | 2,116,854   |
| 一般管理費等<br>(0056)   | 式  | 1   | 9,965,833   |
| 工事価格<br>(0057)   | 式  | 1   | 2,215,867   |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0058)   | 式  | 1   | 23,800,000  |
| 工事費計<br>(0059)   | 式  | 1   | 26,180,000  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道102号道路附属物補修 (道路情報板) 工事 | 事業区分                    | 電気通信設備      |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 |
|                       |                          | 金額<br>前回/今回             | 摘要          |
|                       |                          |                         |             |