

	総括主査	調査	課長	副課長	審査者	設計者

工事番号 承補 第894-1号

設計書番号 507-050-0621

東北横浜線道路附属物補修（道路情報板）工事

実施 設計書

上北郡六ヶ所村大字倉内 地内

工期 210日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工事総括表

工事概要 施工数量 N = 1 基 道路情報表示設備工		1 式
設計額	27,951,000 円 (内消費税 2,541,000 円)	変更による増減額
請負額		変更による増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備 (機器単体)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
通信設備 (機器単体)							
道路情報表示設備			式	1		13,341,600	
道路情報表示装置			式	1		11,618,300	
道路情報表示装置機器費	8文字4段タイプ		式	1		11,618,300	内 1号
CCTV設備			式	1		11,618,300	
CCTV装置			式	1		1,723,300	
CCTVカメラ装置	カメラ本体・取付金具一式		式	1		1,723,300	内 2号
機器単体費計 (工場製作原価)			式	1		1,723,300	
通信設備			式	1		13,341,600	
道路情報表示設備工			式	1		4,837,827	
道路情報表示装置設置工			式	1		4,585,757	
道路情報表示板設置工	NHL3形相当		式	1		323,220	内 3号
支柱設置工			基	1		323,220	
			式	1		4,019,460	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事				電気・通信設備		概要	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分		金額
支柱設置		片持式・コンクリート基礎	箇所	1			906,160	内 4号
支柱材料費		F型・雪割装置付き	基	1			3,113,300	内 5号
接地工			式	1			13,697	
D種接地			極	1			9,457	内 6号
配管材料費			m	10			4,240	内 7号
道路情報表示装置撤去工			式	1			42,350	
道路情報表示装置撤去工		NHL7形相当	面	1			42,350	
支柱撤去工			式	1			187,030	
支柱撤去		片持式	基	1			68,280	内 9号
基礎撤去		有筋Co	m3	9			147,576	内 10号
現場発生品運搬			式	1			21,574	内 11号
処分費			m3	9			32,400	内 12号
スクラップ			t	2.4			-82,800	内 13号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事				規格	事業区分 工事区分			電気通信設備 通信設備	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額	数量・金額増減			
CCTV設置工										
CCTV装置設置工		式	1			79,510				
CCTVカメラ装置設置		式	1			79,510				
仮設工		台	1			79,510				内 14号
交通管理工		式	1			172,560				
交通誘導警備員		式	1			172,560				内 15号
直接工事費		人日	12			172,560				
共通仮設		式	1			4,837,827				
共通仮設費		式	1			680,700				
技術管理費		式	1			69,700				
地質調査費		式	1			30,700				内 16号
現場環境改善費		式	1			30,700				
現場環境改善費 (率計上)		式	1			39,000				
		式	1			39,000				



# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路維持工事				合算工事:		
対象工事費	4,837,827	直接工事費	4,837,827	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	32,400	その他直工扱い共仮積上額	0	
対象工事費に含まれる全処分費額				現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)			3,030,500			
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7			0	(工場原価)		
管理費区分5			3,113,300	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			-82,800	(間接費非対象額)		
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)			0			
無償貸付機械評価額 (+)			0			
共通仮設費対象額			1,807,327	現工事	0	合算工事
単独 (追加工事)			1,774,927		0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)						
共通仮設費 (率分)			23.94%		0.00%	0.00%
率 (補正前)			1.4		0.00%	0.00
施工地域等補正			1.00		0.00	0.00
除雪工事補正			1.0		0.00	0.00
ICT施工補正			33.86%		0.00%	
率 (補正後)		週休2日 週休2日 (月単位)	1.01			
計上額			611,000		0	
						調整工事計上額
						0

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

	4, 837, 827	直接工事費	4, 837, 827
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (－)	3, 062, 900		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	3, 113, 300	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	-82, 800	(間接費非対象額)	
管理費区分T	32, 400	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	1, 774, 927	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	2. 21%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	2. 21%		0. 00%
計上額	39, 000		0
			調整工事計上額
			0

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費 (積上分)	30,700				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	30,700
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					680,700



# 機器間接費

主工種 13:道路維持工事

技術者間接費		機器管理費	
設備分類区分	2:道路情報表示装置/発電設備(高圧,低圧)/移動通信設備/CCTV設備	機器管理費対象額	13,341,600
技術者間接費対象額	185,290	機器管理費	18.22%
技術者間接費率	80.00%	機器管理費率補正係数	1.00
計上額	148,232	補正後率	18.22%
SI技術者間接費		計上額	2,430,839
SI技術者間接費対象額	0		
SI技術者間接費率	0.00%		
計上額	0		
技術者間接費	148,232	機器間接費	2,579,071
計上額		計上額	

# 一般管理費等 (当初)

主工種 13:道路維持工事

工事原価	9,871,598						
純工事費	5,518,527		1,774,000				
工場製作原価	0						2,579,071
非対象額計 (一)	-82,800						
管理費区分9	-82,800						
管理費区分T	0						
一般管理費等対象工事原価							
単独 (追加工事)	9,954,398		現工事	0	0	0	0
全処分費等を除く	9,921,998			0	0	0	0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)							
率 (補正前)							
単独 (追加工事)	22.08%		現工事	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.00	0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.00	0.00	0.000000000
率 (補正後)	22.08%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	9,954,398			0	0	0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	0.00%	0.00%	
一般管理費等	2,196,802						
機器単体費計 (工場製作原価)	13,341,600						
業務委託料	0						

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月	係数	ラ	ク	1
歩掛適用年月	2026年2月				
基準適用年月	2026年2月				
単価地区	六ヶ所村				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日（月単位）				1.01

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
技術者間接費			
主たる設備分類区分		2:道路情報表示装置/発電設備(高圧,低圧)/移动通信設備/CCTV設備	
機器管理費			
機器管理費率補正係数			1.00

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

一般管理費	
前払金支出割合による補正	補正を行わない 1.00
財団法人等による補正	補正を行わない 1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証 0.04%

# 間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,837,827
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		1,807,327	33.86	4,837,827
	共通仮設費 (率分)			611,000
	技術管理費			30,700
現場環境改善費対象工事費				4,837,827
	現場環境改善費 (率分)	1,774,927	2.21	39,000
現場管理費対象純工事費				5,518,527
	現場管理費	2,488,027	71.31	1,774,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
技術者間接費対象工事費				185,290
	技術者間接費			148,232
	技術者間接費	185,290	80.00	148,232
機器管理費対象工事費				13,341,600
	機器管理費	13,341,600	18.22	2,430,839
工事原価計				9,871,598
	一般管理費等			2,196,802
	機器単体費計 (工場製作原価)	9,954,398	22.08	13,341,600
	業務委託費			0
工事価格				25,410,000
消費税等相当額				2,541,000
工事費計				27,951,000

# 一式当り内訳書

内 1号		8文字4段タイプ					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 1号	道路情報表示装置機器費	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機器単体費(組)			組	1	8,895,000	8,895,000		単 1号 管理費区分：0
	機器単体費(台)			台	1	2,373,300	2,373,300		単 2号 管理費区分：0
	機器単体費(台)			台	1	350,000	350,000		単 3号 管理費区分：0
	合計						11,618,300		

# 一式当り内訳書

内 2号		カメラ本体・取付金具一式					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 2号	CCTVカメラ装置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機器単体費 監視カメラ (取付金具・POEインジェクタ) Y003800011003			式	1		1,723,300		管理費区分：0
	合計						1,723,300		



# 一式当り内訳書

内 4号		支柱設置					片持式・コンクリート基礎			単価使用年月	2026.02		
		名称・規格					条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		標識基礎設置(片持式,門型式)					片持式の基礎, 6.0m3以上, 無, 無, 無						単 8号 06-02-08
		WB812170						m3	8.6	93,600	804,960		管理費区分: 0
		標識柱設置(片持式)					400kg以上/基, 不要, 1基, 無, 無						単 9号 06-02-08
		WB812120						基	1	101,200	101,200		管理費区分: 0
		合計									906,160		

内 5号		支柱材料費					F型・雪割装置付き			単価使用年月	2026.02		
		名称・規格					条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		鋼構造製作(基)											単 10号
								基	1	3,113,300	3,113,300		管理費区分: 0
		合計									3,113,300		

# 一式当り内訳書

内 6号		D種接地					単価使用年月		
		条件					2026.02		
名称・規格		D種接地, 補正あり					歩掛適用年月		
WE123800		径14×1500					2026.02		
WE521600							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
接地設置		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
		極	1	6,477	6,477		単 11号 80-02-01		
		本	1	2,980	2,980		管理費区分: 0		
							単 12号 80-06-04		
							管理費区分: 0		
合計					9,457				

# 一式当り内訳書

内 7号		配管材料費					単価使用年月		
		条件					2026.02		
名称・規格		条件					歩掛適用年月		
600V <sup>ニル</sup> 絶縁電線 IV 5.5mm <sup>2</sup>		条件					2026.02		
V001001013		条件					労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
		m	10	134	1,340		管理費区分: 0		
		m	10	290	2,900		管理費区分: 0		
合計					4,240				

# 一式当り内訳書

内 8号		道路情報表示装置撤去工					NH7形相当		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路情報表示装置据付(表示機)		WE221301	表示機 NHL7形 HLM7形,撤去(不使用),補正なし,割増なし	面	1	42,350	42,350		単 13号 80-04-09 管理費区分:0
合計							42,350		

内 9号		支柱撤去					片持式		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)		WB812200	片持式 400kg以上/基,1基,無,無	基	1	68,280	68,280		単 14号 06-02-08 管理費区分:0
合計							68,280		

# 一式当り内訳書



# 一式当り内訳書

内 12号		処分費				単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052		t	21. 6	1, 500	32, 400		単 16号 01-02-02 管理費区分：T
	合計					32, 400		

# 一式当り内訳書

内 13号		スクラップ				単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ	ZZ99*01*01001		t	2. 4	-34, 500	-82, 800		管理費区分：9
	合計					-82, 800		

# 一式当り内訳書

内 14号		CCTVカメラ装置設置		単価使用年月			2026.02				
		名称・規格		条件			歩掛適用年月			2026.02	
CCTV装置据付		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
		WE430100	カメラ装置 IP, 新設, 補正なし	台	1	39,930	39,930		単 17号 80-05-06		
		WE430200	カメラ装置 IP, 補正なし	台	1	39,580	39,580		管理費区分: 0		
									単 18号 80-05-06		
									管理費区分: 0		
		合計					79,510				

内 15号		交通誘導警備員		単価使用年月			2026.02				
		名称・規格		条件			歩掛適用年月			2026.02	
交通誘導警備員B		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
		WB010212		人日	12	14,380	172,560		単 19号 02-04-04		
									管理費区分: 0		
		合計					172,560				

# 一式当り内訳書

内 16号		地質調査費		単価使用年月		2026. 02		
				歩掛適用年月		2026. 02		
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内		m	5	6, 140	30, 700		管理費区分：0
	合計					30, 700		

## 2次単価表

単 1号	機器単体費(組)	名称・規格	条件	単位	組 数量	単位数量	金額	単価	
								1	8,895,000
	機器単体費 表示板 8文字4段7/7°	Y003800013001		組	1	8,895,000	8,895,000	管理費区分: 0	
	合計						8,895,000	円/組	
	単価								
							8,895,000	摘要	
								2026.02	8,895,000
								2026.02	
								1.000-00000	0.0 0

## 2次単価表

単 2号	機器単体費(台)	名称・規格	条件	単位	台 数量	単位数量	金額	単価	
								1	2,373,300
	機器単体費 機側操作盤	Y003800011001		台	1	2,373,300	2,373,300	管理費区分: 0	
	合計						2,373,300		
	単価							円/台	
							2,373,300	摘要	
								2026.02	2,373,300
								2026.02	
								1.000-00000	0.0 0

# 2次単価表

単 3号		機器単体費(台)		台		単位数量		金額		単価		2026.02	
		名称・規格		条件		数量		単価		1		2026.02	
		Y0038800011002				1		350,000		350,000		1.000-00000 0.0 0	
機器単体費 引込開閉基盤				台									
				台		1		350,000		350,000		管理費区分:0	
										350,000			
										350,000		円/台	
												摘要	

# 2次単価表

単 4号 WE221301		道路情報表示装置据付(表示機)		表示機 NHL3形 HLM3形 新設, 補正なし, 割増なし		単位	面	単位数量	単価使用年月					
									金額		2026.02			
									摘要		2026.02			
名称・規格		条件	数量	単価	金額	単位	管理費区分	1.000-00000 0.0 0						
電気通信技術者														
電工	R0202		0.5	39,580	19,790	人			管理費区分: 0					
	R0201		1.5	25,910	38,865	人			管理費区分: 0					
普通作業員	R0102		1	22,130	22,130	人			管理費区分: 0					
フアテレン/クレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 単価補正1.000 諸雑費(まるめ)	L001130004		0.08	48,800	3,904	日			管理費区分: 0					
	ZS3000004		1		1	式			管理費区分: 0					
合計					84,690									
単価					84,690									円/面

## 2次単価表

単 5号 WE221401	道路情報表示装置調整(表示機)	表示機 NHL3形 HLM3形, 補正なし				単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	面	単位数量	単価	2026.02 2026.02
電気通信技術者		電気通信技術者		人	1	39,580	1	66,200
	R0202							管理費区分: 8
	R0203			人	1	26,620		管理費区分: 8
	合計							
	単価					66,200		円/面
				金額		摘要		

単 6号 WE221101	制御装置据付(道路表示)	主制御機 HL形, 新設, 補正なし				単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	架	単位数量	単価	2026.02 2026.02
電気通信技術者		電気通信技術者		人	1	39,580	1	92,820
	R0202							管理費区分: 0
	R0203			人	2	26,620		管理費区分: 0
	合計							
	単価					92,820		円/架
				金額		摘要		

## 2次単価表

単 7号 WE221201	制御装置調整(道路表示)	主制御機 H形, 補正なし	単位	架	単位数量	単価		
			数量	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者	R0202	条件	人	1	39,580	39,580	管理費区分: 8	
電気通信技術員	R0203		人	1.5	26,620	39,930	管理費区分: 8	
合計						79,510		
単価							円/架	
						2026.02		
						2026.02		
						1.000-00000		0.0 0

## 2次単価表

単 8号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 6.0m <sup>3</sup> 以上, 無, 無, 無	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	単価		
			数量	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 6.0m <sup>3</sup> 以上 単価補正1.000 (FP3)	Q001212005		m <sup>3</sup>	1	93,600	93,600	管理費区分: 0	
合計						93,600		
単価							円/m <sup>3</sup>	
						2026.02		
						2026.02		
						1.000-00000		0.0 0

## 2次単価表

単 9号 WBS12120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 不要, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	2026.02	
							単価	101,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 単価補正2.000 (FP3)		基	1	101,200	101,200		管理費区分: 0
	合計					101,200		
	単価						円/基	

単 10号	鋼構造製作物(基)	鋼構造製作物 支柱	単位	基	単位数量	1	2026.02	
							単価	3,113,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			基	1	3,113,300	3,113,300		管理費区分: 5
	合計					3,113,300		
	単価						円/基	



## 2次単価表

単 13号 WE221301		道路情報表示装置据付(表示機)		表示機 NHL7形 HLM7形, 撤去(不使用), 補正なし, 割増なし		単位	面	単位数量	単価使用年月	
		名称・規格		条件					2026.02	
		名称・規格		条件					2026.02	
電気通信技術者						人	0.25	39,580	1	42,350
電工		R0202				人	0.75	25,910	9,895	管理費区分:0
普通作業員		R0102				人	0.5	22,130	19,432	管理費区分:0
フアレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L001130004				日	0.04	48,800	11,065	管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1		1,952	管理費区分:0
合計									6	管理費区分:0
単価									42,350	円/面

## 2次単価表

単 14号 WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	金額	2026.02	
							単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	68,280
	標識柱撤去(片持式) 400kg以上 単価補正2.000 (FP3) 諸雑費(まるめ)		基	1	68,276	68,276	管理費区分: 0	
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分: 0	
	合計					68,280		
	単価							円/基

単 15号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要	単位	m3	単位数量	2026.02		
						単価	摘要	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	17,160
	鉄筋構造物 層間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3) 諸雑費(まるめ)		m3	1	17,159.9	17,159	管理費区分: 0	
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分: 0	
	合計					17,160		
	単価							円/m3



## 2次単価表

単 18号 WE430200	CCTV装置調整	カメラ装置 IP, 補正なし	単位	台	単位数量	単価使用年月	
						1	単価
電気通信技術者			単位	数量	金額	2026.02 2026.02 1.000-00000 0.0 0	
名称・規格			条件	数量	単価	摘要	
	R0202		人	1	39,580	39,580	管理費区分: 8
	合計				39,580	39,580	
	単価				39,580	円/台	

## 2次単価表

単 19号 WB010212	交通誘導警備員B	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	単価使用年月	
						1	単価
交通誘導警備員B			単位	数量	金額	2026.02 2026.02 1.000-00000 0.0 0	
名称・規格			条件	数量	単価	摘要	
	R0804		人	1	14,380	14,380	管理費区分: 0
	合計				14,380	14,380	
	単価				14,380	円/人日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事	事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位			摘要
通信設備(機器単体) (0001)	式 1		13,341,600
道路情報表示設備 (0002)	式 1		11,618,300
道路情報表示装置 (0003)	式 1		11,618,300
道路情報表示装置機器費 (0004)	式 1		11,618,300
機器単体費(組)	組 1	8,895,000	8,895,000
機器単体費 表示板 8文字4段タイプ	組 1	8,895,000	8,895,000

工種 13:道路維持工事  
設備 2:道路情報表示装置/発電設

オープン入力  
第0001号内訳書  
単位数 1 式  
管理費区分 0  
歩 2026.02 単 2026.02  
単価地区 六ヶ所村  
労調係数 1.000 00-00 0  
豪雪割増  
潮間割増 0% 係数リンク 1  
週休2日補正 週休2日(月単位)

オープン入力  
単位数 1 組  
管理費区分 0  
歩 2026.02 単 2026.02  
単価地区 六ヶ所村  
労調係数 1.000 00-00 0  
豪雪割増  
潮間割増 0% 係数リンク 1  
単価補正

Y003800013001  
管理費区分 0  
歩 2026.02 単 2026.02  
単価地区 六ヶ所村  
労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
機器単体費(台)	台	1	2,373,300	2,373,300	豪雪割増 潮間割増 単価補正 オプション入力 単位数 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数リンク 1 1 台
機器単体費 機側操作盤	台	1	2,373,300	2,373,300	Y003800011001 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数リンク 1
機器単体費(台)	台	1	350,000	350,000	オプション入力 単位数 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数リンク 1
機器単体費 引込開閉基盤	台	1	350,000	350,000	Y003800011002 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数リンク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
CCTV設備 (0005)	式	1		1,723,300	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプシヨン入力
CCTV装置 (0006)	式	1		1,723,300	オプシヨン入力 工種 13:道路維持工事 設備 :設備分類区分なし
CCTVカメラ装置 (0007)	式	1		1,723,300	オプシヨン入力 第0002号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機器単体費 監視カメラ (取付金具・POEインジエクタ)	式	1		1,723,300	Y003800011003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機器単体費計 (工場製作原価) (0008)	式	1		13,341,600	
通信設備 (0009)	式	1		4,837,827	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路情報表示設備工 (0010)	式 1		4,585,757		
道路情報表示装置設置工 (0011)	式 1		323,220	工種 13:道路維持工事 設備 2:道路情報表示装置/発電設	
道路情報表示板設置工 (0012)	基 1		323,220	オプシヨン入力 第0003号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路情報表示装置据付(表示機)	面 1	84,690 表示機 NHL3形 HLM3形 新設	84,690	WE221301 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路情報表示装置調整(表示機)	面 1	66,200 表示機 NHL3形 HLM3形 補正なし	66,200	WE221401 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
制御装置据付(道路表示)						
J01 作業種別	架	1	92,820	92,820	WE221101	管理費区分 0
J02 作業内容による補正		主制御機 HL形 新設			歩 2026.02	単 2026.02
J03 2架目以降による補正		補正なし			単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0%
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
制御装置調整(道路表示)						
J01 作業種別	架	1	79,510	79,510	WE221201	管理費区分 0
J02 2架目以降による補正		主制御機 HL形 補正なし			歩 2026.02	単 2026.02
					単価地区	六ヶ所村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0%
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
支柱設置工 (0013)	式	1		4,019,460	工種 13:道路維持工事 設備	
支柱設置 (0014)	箇所	1		906,160	オブション入力 第0004号内訳書 1 箇所 単位数 1 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識基礎設置(片立式・門型式)						
J01 基礎の形式	m3	8.6	93,600	804,960	WB812170	管理費区分 0
J02 基礎の規格		片持式の基礎 6.0m3以上			歩 2026.02	単 2026.02
					単価地区	六ヶ所村

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分		電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害		無 無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標識柱設置(片持式)	基	1	101,200	101,200	WB812120 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 柱の質量区分 J02 柱材料の規格 J04 施工規模加算 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 夜間作業の補正	基	400kg以上/基 不要 1基 無 無			オプショナル入力 第0005号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 5 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
支柱材料費 (0015)	基	1	3,113,300	3,113,300	オプショナル入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼構造製作物(基)	基	1	3,113,300	3,113,300	オプショナル入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼構造製作物 支柱	基	1	3,113,300	3,113,300	Y003600011001 管理費区分 5	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
接地工 (0016)	式 1		13,697		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
D種接地 (0017)	極 1		9,457		オプシヨン入力 工種 13:道路維持工事 設備 :設備分類区分なし オプシヨン入力 第0006号内訳書 1 極 単位数 1 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
接地設置	極 1	6,477	6,477		WE123800 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
連結式接地棒	本 1 径14×1500	2,980	2,980		WE521600 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
配管材料費 (0018)	m	10	4,240	4,240	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm <sup>2</sup>	m	10	134	1,340	オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	m	10	290	2,900	V001001013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路情報表示装置撤去工 (0019)	式	1	42,350	42,350	V001111001001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路情報表示装置撤去工 (0020)	面	1	42,350	42,350	オプシヨン入力 工種 13:道路維持工事 設備 :設備分類区分なし オプシヨン入力 第0008号内訳書	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路情報表示装置据付(表示機) J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 2面目以降による補正 J04 トラックレール及びRRTCの深夜割増区分	面	1	42,350 HLM7形	42,350	単位数量 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WE221301
支柱撤去工 (0021)	式	1		187,030	オブション入り 工種 13:道路維持工事 設備 :設備分類区分なし
支柱撤去 (0022)	基	1		68,280	オブション入り 第0009号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB812200
標識柱撤去(片持式・門型式) J01 柱の種類・規格 J02 施工規模加算	基	1	68,280 片持式 400kg以上/基	68,280	単位数量 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB812200

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正	無 無					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎撤去 (0023)	9	m3	147,576			オープン入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわり	8.6	m3	147,576			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0024)	1	式	21,574			オープン入力 第0011号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬						CB010410 2102.7

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J01 トラック機種	2.4	2,314	5,553	管理費区分 0		
J02 DID区間の有無	なし			歩 2026.02 単 2026.02		
J03 片道運搬距離(km)DID無	4.0km以下			単価地区 六ヶ所村		
				労調係数 1.000 00-00 0		
				豪雪割増		
				潮間割増		
				単価補正		係数ランク 1
<b>殻運搬</b>						
J01 殻発生作業	8.6	1,863	16,021	CB227010 1632.5		
J02 積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			管理費区分 0		
J03 DID区間の有無	機械積込			歩 2026.02 単 2026.02		
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	なし			単価地区 六ヶ所村		
J13 費用の内訳	5.7km以下			労調係数 1.000 00-00 0		
	全ての費用			豪雪割増		
				潮間割増		
				単価補正		係数ランク 1
<b>処分費 (0025)</b>						
	9		32,400	オプシヨン入力		
				第0012号内訳書		
				単位数		1 m3
				管理費区分 T		
				歩 2026.02 単 2026.02		
				単価地区 六ヶ所村		
				労調係数 1.000 00-00 0		
				豪雪割増		
				潮間割増		
				週休2日補正		係数ランク 1
				週休2日補正		週休2日(月単位)
<b>処分費 (t)</b>						
	21.6	1,500	32,400	WB020052		
				管理費区分 T		
				歩 2026.02 単 2026.02		
				単価地区 六ヶ所村		
				労調係数 1.000 00-00 0		
				豪雪割増		
				潮間割増		
				単価補正		係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
スクラップ (0026)	t	2.4		-82,800	オブション入力 第0013号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 9 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
スクラップ (ハビーH3)	t	2.4	-34,500	-82,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
CCTV設置工 (0027)	式	1		79,510	オブション入力
CCTV装置設置工 (0028)	式	1		79,510	オブション入力 工種 13:道路維持工事 設備 :設備分類区分なし
CCTVカメラ装置設置 (0029)	台	1		79,510	オブション入力 第0014号内訳書 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
CCTV装置据付					
J01 作業種別	台	1	39,930	39,930	週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 作業内容による補正					管理費区分 0
J03 2台目以降による補正					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
CCTV装置調整					
J01 作業種別	台	1	39,580	39,580	週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 2台目以降による補正					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0030)	式	1		172,560	
交通管理工 (0031)	式	1		172,560	工種 99: 設備
交通誘導警備員 (0032)	人日	12		172,560	第0015号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B					
					WB010212

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	12	14,380	172,560	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0033)			4,837,827		
共通仮設 (0034)			680,700		
共通仮設費 (0035)			69,700		
技術管理費 (0036)			30,700	工種 13:道路維持工事 設備	
地質調査費 (0037)			30,700	オブション入力 第0016号内訳書 1 式 単価数量 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	5	6,140	30,700	Q040014015001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六ヶ所村	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (0038)	式	1		39,000	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラック 1 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0039)	式	1		39,000	設備
市街地補正					
市街地以外					
共通仮設費 (率計上) (0040)	式	1		611,000	
主たる工種					
施工地域等補正			13:道路維持工事		
除雪工事補正			一般交通影響有り (2) -1	1.4	
ICT施工補正			未使用	1.00	
週休2日補正			補正なし	1.0	
			週休2日 (月単位)	1.01	
純工事費 (0041)	式	1		5,518,527	
現場管理費 (0042)	式	1		1,774,000	
施工地域等補正					
工期日数			一般交通影響有り (2) -1	1.2	
冬期日数			0日間		
積雪寒冷地区分			0日間		
施工時期補正			4級地	1.20%	
緊急工事補正			任意設定	0.00%	
砂防・地滑り補正			補正なし	0.00%	
ICT施工補正			補正なし	0.00%	
週休2日補正			補正なし	1.0	
			週休2日 (月単位)	1.02	
機器間接費 (0043)	式	1		2,579,071	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路附属物補修 (道路情報板) 工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
技術者間接費 (0044)	式	1		148,232		
主たる設備分類区分						
機器管理費 (0045)	式	1	1.00	2,430,839		
機器管理費率補正係数						
工事原価 (0046)	式	1		9,871,598		
一般管理費等 (0047)	式	1		2,196,802		
前払金支出割合による補正						
財団法人等による補正						
契約保証に係る補正率						
工事価格 (0048)	式	1		25,410,000		
消費税額及び地方消費税額						
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1		2,541,000		
工事費計 (0050)	式	1		27,951,000		