

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 承補
 第584号

設計書番号
 507-050-0604

国道102号舗装補修工事

実施
 設計書

十和田市大字
 奥瀬
 地内

工 期
 1 9 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 655 m		
	舗装打替え工		
	アスファルト舗装工	1	式
		1	式
設計額	49,951,000 円 (内消費税	4,541,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
舗装工			式	1		21, 798, 457		
舗装打換え工			式	1		20, 789, 124		
舗装版破砕		As、t=7cm	式	1		7, 996, 974		内 1号
安定処理		t=23cm、高炉セメント	m2	3, 930		3, 469, 614		内 2号
アスファルト舗装工			m2	3, 930		4, 527, 360		
表層		t=4cm、②再生密粒度As(13)	式	1		12, 792, 150		内 3号
表層		t=3cm、⑤再生密粒度As(13F)	m2	3, 930		7, 199, 760		内 4号
区画線工			m2	3, 930		5, 592, 390		
区画線工			式	1		229, 008		
へいひつ式区画線		へいひつ式溶剤型	式	1		229, 008		内 5号
道路付属施設工			m	1, 640		229, 008		
道路付属物工			式	1		129, 115		
道路付属物工			式	1		129, 115		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標			本	5		129,115		内 6号
仮設工			式	1		651,210		
交通管理工			式	1		651,210		
交通誘導警備員								内 7号
			人日	42		651,210		
直接工事費								
			式	1		21,798,457		
共通仮設								
			式	1		5,805,685		
共通仮設費								
			式	1		1,775,685		
技術管理費								
			式	1		1,488,685		
測量設計費								内 8号
			式	1		1,292,185		
土質等試験費								内 9号
			式	1		196,500		
現場環境改善費								
			式	1		287,000		
現場環境改善費 (率計上)								
			式	1		287,000		
共通仮設費 (率計上)								
			式	1		4,030,000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	21, 798, 457	直接工事費	21, 798, 457	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	323, 250	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		21, 798, 457	現工事	0 合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		21, 475, 207		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		13. 08%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 4		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT 施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 01		0. 00%
	計上額		4, 030, 000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	21, 798, 457	直接工事費	21, 798, 457
非対象額計 (－)	323, 250		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	323, 250	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	21, 475, 207	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 34%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 34%		0. 00%
計上額	287, 000	0	0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	1, 488, 685				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1, 488, 685
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5, 805, 685

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	27,604,142	単独 (追加工事) 直接工事費	21,798,457	単独 (追加工事) 共通仮設費	5,805,685
非対象額計 (一)		1,299,985			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		1,292,185	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		7,800	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		26,304,157	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		25,980,907		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0.00%
率 (補正前)		32.59%			0.00%
施工地域等補正		1.2			0.00%
施工時期補正		0.00%			0.00%
緊急工事補正		0.00%			0.00%
砂防・地滑り補正		0.00%			0.00%
ICT施工補正		1.0			0.00%
率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	1.02			0.00%
計上額		10,492,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事				
工事原価	38,096,142			
純工事費	27,604,142	現場管理費	10,492,000	工期延長等に伴う現場維持費
工場製作原価	0			0
非対象額計（一）	7,800			
管理費区分9	7,800			
管理費区分T	0			
				(支給品を除く間接費非対象額)
				(全処分費等のうち3,000万円を超える額)
一般管理費等対象工事原価				
単独（追加工事）	38,088,342	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	37,765,092		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）				
率（補正前）				
単独（追加工事）	19.18%	現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00	0.000000000
率（補正後）	19.18%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）	38,088,342		0	
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%	
一般管理費等	7,313,858			
業務委託料	0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月				
歩掛適用年月	2026年2月		係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年2月				
単価地区	十和田市(旧十和田湖町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				
	1.01				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			一般交通影響有り（２）－１	1.2
施工地域等補正	工期日数		0日間	
冬期日数			0日間	
積雪寒冷地区分			4級地	1.20%
施工時期補正			任意設定	0.00%
緊急工事補正			補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正			補正なし	0.00%
I C T 施工補正			補正なし	1.0
週休２日補正			週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数			0日間	
一般管理費				
前払金支出割合による補正			補正を行わない	1.00
財団法人等による補正			補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率			金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			21,798,457
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				
	共通仮設費 (率分)	21,798,457	18.49	21,798,457
現場環境改善費対象工事費	技術管理費			4,030,000
				1,488,685
現場環境改善費対象工事費				
	現場環境改善費 (率分)	21,475,207	1.34	21,798,457
				287,000
	現場管理費			27,604,142
	工期延長等に伴う現場維持費	26,304,157	39.89	10,492,000
工事原価計	桁等購入費			0
				0
	一般管理費等	38,088,342	19.18	38,096,142
	業務委託費			7,313,858
工事価格				0
				45,410,000
消費税等相当額				4,541,000
工事費計				49,951,000

一式当り内訳書

内 1号		舗装版破碎				As、t=7cm				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
舗装版切断	舗装版破碎	CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05			
				m	12	717	8,604		管理費区分：0			
		CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05			
				m2	3,930	227	892,110		管理費区分：0			
殻運搬	舗装版破碎	CB227010	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用						02-02-07			
				m3	275	8,166	2,245,650		管理費区分：0			
処分費 As殻		ZZ99*01*01002							管理費区分：T			
				t	646.5	500	323,250					
合計												
							3,469,614					

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 2号		安定処理		t=23cm、高炉セメント							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安定処理		CB211410		スラブ厚*, 0.6m以下, 1.971t/100m2, 1回		m2	3,930	1,152	4,527,360		02-01-05 管理費区分：0
		合計							4,527,360		

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 3号		表層	t=4cm、②再生密粒度As(13)							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) <										

一式当り内訳書

内 4号	表層	t=3cm、⑤再生密粒度As (13F)						単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1. 000-00000 0. 0 0		
表層 (車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
	CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	3, 930	1, 423	5, 592, 390		03-03-03 管理費区分 : 0		
	合計					5, 592, 390				

一式当り内訳書

内 5号	区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		WB821210	無し, 〆 イト式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1, 310	132	172, 920		単 1号 03-03-06 管理費区分 : 0	
		WB821210	無し, 〆 イト式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	328	171	56, 088		単 2号 03-03-06 管理費区分 : 0	
	合計						229, 008			

一式当り内訳書

内 6号	視線誘導標		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 02
										歩掛適用年月	2026. 02
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間のみ, 両面反射反射径 φ 100 下反射体1個, 10本未満, 無, 無		本	5	5, 323	26, 615		単 3号 06-02-09 管理費区分：0		
	視線誘導標 土中用両面反射 景觀配慮型 ZZ99*01*01004			本	5	20, 500	102, 500		管理費区分：0		
	合計						129, 115				

一式当り内訳書

内 7号	交通誘導警備員		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 02
										歩掛適用年月	2026. 02
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
交通誘導警備員A	WB010211			人日	21	16, 630	349, 230		単 4号 02-04-04 管理費区分：0		
交通誘導警備員B	WB010212			人日	21	14, 380	301, 980		単 5号 02-04-04 管理費区分：0		
	合計						651, 210				

一式当り内訳書

内 8号	測量設計費		条件	名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る						
				Z237230015	km	0.655	1,972,802	1,292,185		管理費区分：5
				合計				1,292,185		

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

内 9号	土質等試験費		条件	名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				室内CBR用試料採取 現状土(4メートル/箇所)						
				Z237011005	箇所	3	39,500	118,500		管理費区分：0
				現状土CBR試験 水浸 4日						
				Z237011160	供試体	3	23,400	70,200		管理費区分：0
				六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号						
				Z2399*01*01003	検体	1	7,800	7,800		管理費区分：9
				合計				196,500		

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 1号 WB821210		区画線設置			名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	1, 000	単価	132	2026. 02 歩掛適用年月 労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0
						名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
																[] [2]
						区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010		m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分 : 0		[] [1]
						トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007		L	50	700	35, 000	管理費区分 : 0		[] [1]
						ガラスビーズ 0. 106~0. 850mm		Z004352001		kg	39	180	7, 020	管理費区分 : 0		[] [1]
						軽油		Z006702002		L	33	134	4, 422	管理費区分 : 0		[] [1]
						諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%		式	1		1, 298	管理費区分 : 0		[1] []
						合計							132, 400			
						単価							132	円/m		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.02
							歩掛適用年月		2026.02
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 3号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボ-ール併用	名称・規格	条件	単位	本 数量	単位数量	1	単価	5,323
視線誘導標設置工 土中スノボ-ール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1.150 (FP3)	Q001310001			単位	数量	単価			摘要
				本	1	17,823.21	17,823	管理費区分：0	
視線誘導標 (スノボ-ール併用型) 土中2段 両面 φ100以下反射体数1個 単価補正-1.000	Z004208001			本	1	-12,500	-12,500		
合計							5,323		
単価								円/本	
							5,323		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.02
							歩掛適用年月		2026.02
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
交通誘導警備員A				単位	人日	単位数量	1	単価	16,630
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A									
		R0803		人	1	16,630	16,630	管理費区分：0	
							16,630		
合計									
単価							16,630	円／人日	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026. 02		
						歩掛適用年月	2026. 02		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
交通誘導警備員B		名称・規格	条件	単位	人日 数量	単位数量	1	単価	14, 380
単 5号 WB010212							金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804		人	1	14, 380	14, 380	管理費区分：0	
							14, 380		
合計							14, 380	円／人日	
単価							14, 380		

值
單
錄
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名		国道102号舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)		式	1		21,798,457		
舗装工 (0002)		式	1		20,789,124		
舗装打換え工 (0003)		式	1		7,996,974	工種 06:舗装工事	
舗装版破砕 (0004)		m2	3,930		3,469,614	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断		m	12	717	8,604	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版破砕		m2	3,930	227	892,110	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版破砕		m2	3,930	227	892,110	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷運搬	J06 積込作業の有無		有り			潮間割増	0%
	J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	係数ランク 1
	J01 殻発生作業	m3	275	8,166	2,245,650	CB227010 管理費区分	7231.9 0
	J02 積込工法区分		舗装版破砕			歩 2026.02	単 2026.02
	J03 DID区間の有無		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
処分費	J07 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
	J07 運搬距離(km) (DID区間無)		60.0km以下			豪雪割増	
	J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0%
						係数ランク	1
						単価補正	
安定処理	As殻	t	646.5	500	323,250	ZZ99*01*01002 管理費区分	T 2026.02
						歩 2026.02	単 2026.02
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
安定処理	(0005)	m2	3,930		4,527,360	オプショントラック	
						第0002号内訳書	
						単位数量	1 m2
						管理費区分	0
						歩 2026.02	単 2026.02
安定処理	J01 使用機種	m2	3,930	1,152	4,527,360	単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
	J03 混合深さ					労調係数	1.000 00-00 0
	J04 固化材100m2当り使用量(実数)					豪雪割増	
						潮間割増	0%
						係数ランク	1
安定処理						週休2日補正	週休2日(月単位)
						CB211410 管理費区分	1625.0 0
						歩 2026.02	単 2026.02
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
						労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J05 混合回数		1回			
アスファルト舗装工 (0006)		式	1		12, 792, 150	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層 (0007)		m2	3, 930		7, 199, 760	オブション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	3, 930	1, 832	7, 199, 760	CB410260 1912. 7 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライコート PK-3 全ての費用			
表層 (0008)		m2	3, 930		5, 592, 390	オブション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)	J01 平均幅員	m2	3, 930	1, 423	5, 592, 390	週休2日補正 週休2日(月単位) CB410260 1827.2 管理費区分 0
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		1. 4m以上3. 0m以下			歩 2026. 02 単 2026. 02
	J05 材料		30mm			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
	J06 瀝青材料種類		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)			労調係数 1. 000 00-00 0
	J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線工 (0009)		式	1		229, 008	
区画線工 (0010)		式	1		229, 008	工種 06:舗装工事
ペイント式区画線 (0011)		m	1, 640		229, 008	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	1, 310	132	172, 920	WB821210 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無			有り			
J04 規格・仕様区分			実線 15cm			
J05 時間的制約の有無			無し			
J08 未供用区間の場合の補正			無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	J10 ペイント式塗料規格	m	328 無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	171	56,088	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J11 塗料区分					
	J13 費用の内訳					
	J01 夜間作業の有無					
	J02 施工方法区分					
	J03 豪雪補正の有無					
	J04 規格・仕様区分					
	J05 時間的制約の有無					
	J08 未供用区間の場合の補正					
	J10 ペイント式塗料規格					
道路付属施設工 (0012)	J11 塗料区分	式	1		129,115	工種 06:舗装工事
	J13 費用の内訳					
視線誘導標 (0014)	視線誘導標	本	5		129,115	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スロー併用	J01 施工区分	本	5 土中建込	5,323	26,615	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
視線誘導標 土中用両面反射 景観配慮型	J02 材料費区分	本	手間のみ	5	20,500	単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
	J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			労調係数 1.000 00-00 0	
	J05 施工規模		10本未満			豪雪割増 0% 係数ランク 1	
	J06 夜間作業の補正		無			潮間割増	
	J07 時間制約を受ける場合の補正		無			単価補正	
仮設工 (0015)	視線誘導標	本	ZZ99*01*01004	5	20,500	管理費区分 0	
	土中用両面反射		歩 2026.02 単 2026.02			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
	景観配慮型		労調係数 1.000 00-00 0			豪雪割増	
			潮間割増			0% 係数ランク 1	
			単価補正				
交通管理工 (0016)		式	1		651,210	工種 99:	
		式	1		651,210		
交通誘導警備員 (0017)		人日	42	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	651,210	第0007号内訳書	
						単位数量 1 人日	
						管理費区分 0	
						歩 2026.02 単 2026.02	
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
交通誘導警備員A	Q01 交通誘導警備員費	人日	21	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	349,230	労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						WB010211	
交通誘導警備員A		人日	21	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	349,230	管理費区分 0	
						歩 2026.02 単 2026.02	
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
交通誘導警備員B		人日	21	14,380	301,980	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	直接工事費 (0018)	式	1		21,798,457		
	共通仮設 (0019)	式	1		5,805,685		
	共通仮設費 (0020)	式	1		1,775,685		
技術管理費 (0021)		式	1		1,488,685	工種 99:	
測量設計費 (0022)		式	1		1,292,185	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る		km	0.655	1,972,802	1,292,185	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	土質等試験費 (0023)	式	1		196,500	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
室内CBR用試料採取 現状土(4ポート/箇所)		箇所	3	39,500	118,500	Z237011005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	現状土CBR試験 水浸 4日	供試体	3	23,400	70,200	Z237011160 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名		国道102号舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号				検体	1	7,800	7,800	単価補正 ZZ99*01*01003 管理費区分 9 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
現場環境改善費 (0024)				式	1		287,000	
現場環境改善費 (率計上) (0025)				式	1		287,000	
				市街地以外				
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正				式	1		4,030,000	
共通仮設費 (率計上) (0026)				06:舗装工事 一般交通影響有り (2) -1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)				
純工事費 (0027)				式	1		27,604,142	
現場管理費 (0028)				式	1		10,492,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正				一般交通影響有り (2) -1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 1.20% 0.00% 0.00%				

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正		補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0029)		式	1		38,096,142	
一般管理費等 (0030)		式	1		7,313,858	
	前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0031)		式	1		45,410,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)		式	1		4,541,000	
工事費計 (0033)		式	1		49,951,000	