

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第11-11-3号

設計書番号 507-050-0646

国道394号道路改良工事

実施 設計書

上北郡七戸町字鉢森平 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 180 m		
	道路土工	1	式
	地盤改良工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	155,364,000 円	(内消費税 14,124,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		69,282,163		
道路土工							
		式	1		12,752,653		
掘削工(ICT)							
		式	1		3,194,100		
掘削(ICT)							内 1号
		m3	10,100		3,194,100		
路体盛土工							
		式	1		2,632,224		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	650		2,632,224		
路体盛土工(ICT)							
		式	1		1,804,990		
路体(築堤)盛土(ICT)							内 3号
		m3	6,700		1,804,990		
路床盛土工							
		式	1		421,725		
路床盛土							内 4号
		m3	110		421,725		
路床盛土工(ICT)							
		式	1		386,880		
路床盛土(ICT)							内 5号
		m3	990		386,880		
法面整形工(ICT)							
		式	1		3,273,860		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)		m2	2,040		1,862,084		内 6号
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	1,550		1,411,776		内 7号
残土処理工		式	1		1,038,874		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	1,040		144,838		内 8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,040		894,036		内 9号
地盤改良工		式	1		27,455,010		
自走式土質改良工		式	1		21,314,604		
土質改良	生石灰	m3	8,800		21,314,604		内 10号
固結工		式	1		6,140,406		
中層混合処理	改良深度4.5m以下	m3	1,374		6,140,406		内 11号
法面工		式	1		9,065,430		
植生工		式	1		9,065,430		
植生マット		m2	2,970		7,873,470		内 12号

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝		m2	1,550		1,191,960		内 13号
排水構造物工		式	1		20,009,070		
作業土工		式	1		422,006		
床掘り	土砂	m3	400		130,169		内 14号
埋戻し	土砂	m3	90		291,837		内 15号
側溝工		式	1		6,594,146		
プレキャストU型側溝	BF1-B400~800	m	309		3,142,741		内 16号
プレキャストU型側溝	BFB-B300~800	m	27		868,566		内 17号
プレキャストU型側溝	US3-B400(基礎無)	m	134		1,427,328		内 18号
側溝蓋	U型側溝US3用蓋	枚	256		1,127,699		内 19号
側溝蓋	BF1-B500用Co	枚	4		27,812		内 20号
集水柵・マンホール工		式	1		518,500		
現場打ち集水柵		箇所	3		308,820		内 21号

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋	Gr T-2						内 22号
		枚	3		209,680		
地下排水工							
		式	1		4,182,218		
地下排水	φ200						内 23号
		m	250		4,182,218		
防草コンクリート							
		式	1		583,446		
張りコンクリート							内 24号
		m2	117		583,446		
盛土排水層							
		式	1		3,562,989		
盛土排水層							内 25号
		m	185		3,562,989		
路面排水工							
		式	1		4,145,765		
小段排水工	BF2-B300						内 26号
		m	89		1,607,178		
集水工(落蓋型側溝)	US3-B300A						内 27号
		箇所	6		225,005		
小口壁工	520×465×100、500×565×100						内 28号
		箇所	18		123,283		
縦排水工	BF2-B300						内 29号
		m	72		1,678,824		
接合コンクリート工	タイプ A、タイプ B						内 30号
		箇所	12		78,508		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
すべり止めコンクリート工							内 31号
		箇所	14		100,621		
現場打ち集水柵	接続柵500×500×500						内 32号
		箇所	3		269,280		
蓋工	BF1-B300～400用						内 33号
		枚	24		63,066		
舗装							
		式	1		10,363,505		
舗装工							
		式	1		6,603,891		
アスファルト舗装工	取付道路(タイプ2)						
		式	1		642,306		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 厚250mm						内 34号
		m2	373		642,306		
アスファルト舗装工(ICT)							
		式	1		5,140,260		
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 厚600mm						内 35号
		m2	1,620		5,140,260		
敷砂利工							
		式	1		821,325		
敷砂利	RC-40 厚200mm						内 36号
		m2	1,170		821,325		
縁石工							
		式	1		1,556,726		
縁石工							
		式	1		1,556,726		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	A種 路肩排水						内 37号
		m	175		1,556,726		
防護柵工		式	1		2,113,440		
路側防護柵工		式	1		2,113,440		
ガードレール	Gr-B2-4E						内 38号
		m	178		2,113,440		
道路付属施設工		式	1		89,448		
道路付属物工		式	1		89,448		
視線誘導標							内 39号
		本	9		89,448		
直接工事費		式	1		79,645,668		
共通仮設		式	1		12,851,400		
共通仮設費		式	1		4,823,400		
運搬費		式	1		2,211,000		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		2,211,000		内 40号
技術管理費		式	1		1,792,400		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		23,400		内 41号
システム初期費(ICT)		式	1		1,769,000		内 42号
現場環境改善費		式	1		820,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		820,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		8,028,000		
純工事費		式	1		92,497,068		
現場管理費		式	1		28,509,000		
工事原価		式	1		121,006,068		
一般管理費等		式	1		20,233,932		
工事価格		式	1		141,240,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		14,124,000		
工事費計		式	1		155,364,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事				合算工事：			
対象工事費	79,645,668	直接工事費	79,645,668	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	30,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		79,645,668	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		79,615,668		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.98%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.08%		0.00%		
	計上額		8,028,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	79,645,668	直接工事費	79,645,668	
非対象額計 (-)	30,000			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	30,000	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	79,615,668	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.03%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.03%		0.00%	
計上額	820,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	4,003,400				
運搬費	2,211,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,792,400
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					12,851,400

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	92,497,068	単独（追加工事）直接工事費	79,645,668	単独（追加工事）共通仮設費	12,851,400
非対象額計（－）		23,400			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		23,400	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		92,473,668	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		92,443,668		0	0
現場管理費 率（補正前）		29.87%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		30.83%		0.00%	
計上額		28,509,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	121,006,068				
純工事費	92,497,068	現場管理費	28,509,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		23,400			
管理費区分9		23,400		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		120,982,668	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		120,952,668		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		16.69%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		16.69%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		120,982,668		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		20,233,932			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	七戸町(旧天間林村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			79,645,668
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				79,645,668
	共通仮設費 (率分)	79,645,668	10.08	8,028,000
	運搬費			2,211,000
	技術管理費			1,792,400
現場環境改善費対象工事費				79,645,668
	現場環境改善費 (率分)	79,615,668	1.03	820,000
現場管理費対象純工事費				92,497,068
	現場管理費	92,473,668	30.83	28,509,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				121,006,068
	一般管理費等	120,982,668	16.69	20,233,932
	業務委託費			0
工事価格				141,240,000
消費税等相当額				14,124,000
工事費計				155,364,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削(ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削(ICT)	土砂, オブソカト, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満 CB210120						02-01-02	
		m3	10,140	315	3,194,100		管理費区分:0	
合計					3,194,100			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	18	945	17,010		02-01-02 路体 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	83	5,972	495,676		02-01-02 路体 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	91	5,972	543,452		02-01-02 路肩 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	430	3,207	1,379,010		02-01-03 土羽土 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	33	5,972	197,076		02-01-02 路外 管理費区分：0
合計					2,632,224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路体(築堤)盛土(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満,無し						02-01-02
	CB210570		m3	6,710	269	1,804,990		管理費区分:0
	合計					1,804,990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	路床盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路床盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し						02-01-02
	CB210520		m3	15	390	5,850		管理費区分:0
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
	CB210520		m3	33	995	32,835		管理費区分:0
	路床盛土	2.5m未満						02-01-02
	CB210520		m3	63	6,080	383,040		管理費区分:0
	合計					421,725		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	路床盛土(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路床盛土(ICT)	20,000m3未満,無し						02-01-02
	CB210580		m3	992	390	386,880		管理費区分:0
	合計					386,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面整形(切土部)(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形(ICT)	切土部, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
	CB220070		m2	2,044	911	1,862,084		管理費区分:0
	合計					1,862,084		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	法面整形(盛土部)(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形(ICT)	盛土部,有り,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
	CB220070		m2	1,548	912	1,411,776		管理費区分:0
	合計					1,411,776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610		m3	1,042	139	144,838		管理費区分:0
	合計					144,838		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3 CB210110 .0km以下	m3	1,042	858	894,036		02-01-02 管理費区分:0
合計					894,036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	土質改良	生石灰						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)	砂及び砂質土, 30kg/m3						単 1号 02-01-05	
WB211720		m3	8,790	2,392	21,025,680		管理費区分: 0	
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去						単 2号 02-01-05	
WB211710		台・回	1	257,300	257,300		管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下						01-02-02	
CB010410		t	0.5	3,249	1,624		管理費区分: 0	
処分費(t)							単 3号 01-02-02	
WB020052		t	0.5	60,000	30,000		管理費区分: T	
合計					21,314,604			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	中層混合処理	改良深度4.5m以下						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
中層混合処理工 WB223410	2m<L<=5m, 1,000m3以上, 70kg/m3, 無	m3	1,374	4,469	6,140,406		単 4号 02-02-11 管理費区分: 0	
合計					6,140,406			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	植生マット							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
人力施工による植生工 WB810870	植生マット工, 1000m2以上(標準), 無	m2	2,970	2,651	7,873,470		単 5号 06-02-04 管理費区分: 0	
合計					7,873,470			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	人工張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
	CB220910	m2	1,548	770	1,191,960		管理費区分：0
合計					1,191,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
	CB210030	m3	403	323	130,169		管理費区分：0
合計					130,169		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号		埋戻し		土砂			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	91	3,207	291,837		管理費区分：0
合計					291,837		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	プレキャストU型側溝		BF1-B400~800					
	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	m	94.4	7,169	676,753		単 6号 01-10-01 BF1-B400(基礎無) 管理費区分:0
	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.7m3/10m	m	30.7	9,316	286,001		単 7号 01-10-01 BF1-B500 管理費区分:0
	U型側溝	据付け,無し,無し, ,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.8m3/10m	m	108.6	10,480	1,138,128		単 8号 01-10-01 BF1-B600 管理費区分:0
	U型側溝	据付け,無し,無し, ,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,1m3/10m	m	74.9	13,910	1,041,859		単 9号 01-10-01 BF1-B800 管理費区分:0
	合計					3,142,741		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	プレキャストU型側溝	BFB-B300~800					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッシュアレン 40~0, 0.5m3/10	m	4.5	16,330	73,485		単 10号 01-10-01 BFB-B300 管理費区分: 0
U型側溝 WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッシュアレン 40~0, 0.6m3/10	m	3.5	20,270	70,945		単 11号 01-10-01 BFB-B400 管理費区分: 0
U型側溝 WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッシュアレン 40~0, 1m3/10m	m	19.3	37,520	724,136		単 12号 01-10-01 BFB-B800 管理費区分: 0
合計					868,566		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	プレキャストU型側溝	US3-B400(基礎無)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000, 無し, 無し, 無し	m	134.4	10,620	1,427,328		単 13号 01-10-01 US3-B400A(基礎無) 管理費区分: 0
合計					1,427,328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	側溝蓋	U型側溝US3用蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 WB821430 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し ,無し	枚	243	3,253	790,479		単 14号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分:0
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 WB821430 70kg/枚以下,無し,無し	枚	13	25,940	337,220		単 15号 01-10-01 FG3-B1-B400 管理費区分:0
合計					1,127,699		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	側溝蓋	BF1-B500用Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 WB821430 70kg/枚以下,無し,無し	枚	4	6,953	27,812		単 16号 01-10-01 管理費区分:0
合計					27,812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	現場打ち集水桝							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.5 2m3を超え0.55m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	81,740	81,740		02-02-10 800×800×800 管理費区分: 0
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.4 9m3を超え0.52m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	78,280	78,280		02-02-10 800×800×800 管理費区分: 0
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.0 3m3を超え1.09m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	148,800	148,800		02-02-10 1200×1000×950 管理費区分: 0
	合計					308,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	蓋	Gr T-2						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	37,340	74,680		単 17号 01-10-01 800×800用Gr T-2 管理費区分: 0
	蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	135,000	135,000		単 18号 01-10-01 1200×1000用Gr T-2 管理費区分: 0
	合計					209,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	地下排水	φ200						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付,直管,200~400mm,全ての費用						02-02-05	
CB222770		m	249.9	3,739	934,376		管理費区分:0	
フィルター材	クラッシュラン C-80,全ての費用						02-02-05	
CB222780		m3	203.5	11,340	2,307,690		管理費区分:0	
吸出し防止材設置							02-02-17	
CB224720		m2	911	1,032	940,152		管理費区分:0	
合計					4,182,218			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	張りコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,有り						単 19号 02-04-03
WB240730		m2	116.9	3,389	396,174		管理費区分:0
養生工	防草コンクリート						単 20号 02-04-03
WB240740		m2	116.9	101	11,806		管理費区分:0
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	116.9	1,501	175,466		管理費区分:0
合計					583,446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号		盛土排水層							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
フィルター材	再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						02-02-05		
CB222780		m3	147.8	9,771	1,444,153		管理費区分：0		
吸出し防止材設置							02-02-17		
CB224720		m2	778.7	1,032	803,618		管理費区分：0		
ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm						02-02-20		
CB225030		m	83.4	15,770	1,315,218		管理費区分：0		
合計					3,562,989				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	小段排水工	BF2-B300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,無し	m	89.2	6,991	623,597		単 21号 01-10-01 BF2-B300 管理費区分:0
型枠工 WB240720	小段排水溝	m2	35.7	12,080	431,256		単 22号 02-04-03 管理費区分:0
コンクリート打設工 WB240730	小段排水溝,クレーン機能付きバックホ,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,有り	m2	83.8	6,393	535,733		単 23号 02-04-03 管理費区分:0
養生工 WB240740	縦排水溝・小段排水溝	m2	83.8	198	16,592		単 24号 02-04-03 管理費区分:0
合計					1,607,178		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	集水工(落蓋型側溝)	US3-B300A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	m	3.9	9,709	37,865		単 25号 01-10-01 US3-B300A 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	6	31,190	187,140		単 26号 01-10-01 FG3-B1-B300 L=0.65m 管理費区分: 0
合計					225,005		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	小口壁工	520×465×100、500×565×100					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.5	34,780	17,390		02-03-01 管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	10.9	9,715	105,893		02-02-06 管理費区分: 0
合計					123,283		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	接合コンクリート工	タイプA、タイプB					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40, 一般養生,全ての費用	m3	0.5	36,550	18,275		02-03-01 管理費区分:0
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	6.2	9,715	60,233		02-02-06 管理費区分:0
合計					78,508		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	すべり止めコンクリート工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40, 一般養生,全ての費用	m3	0.6	36,550	21,930		02-03-01 管理費区分:0
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	8.1	9,715	78,691		02-02-06 管理費区分:0
合計					100,621		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	現場打ち集水桝	接続桝500×500×500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	3	53,970	161,910		02-02-10 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 小段面部	枚	3	35,790	107,370		単 30号 01-10-01 管理費区分: 0
合計					269,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	蓋工	BF1-B300~400用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 小段面部	枚	18	1,746	31,428		単 31号 01-10-01 BF1-B300用 L=0.5m 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	6	5,273	31,638		単 32号 01-10-01 BF1-BB400用 L=1.0m 管理費区分: 0
合計					63,066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 厚250mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	373	1,722	642,306		03-03-02 管理費区分: 0
合計					642,306		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 厚600mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) CB410080	600mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40	m2	1,620	3,173	5,140,260		03-03-02 管理費区分: 0
合計					5,140,260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	敷砂利	RC-40 厚200mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40 t=20cm		m2	1,175	699	821,325		単 33号 管理費区分：0
合計					821,325		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号		歩車道境界ブロック		A種 路肩排水				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック CB422510	設置, A種(150/170×200×600), 無し, 無し	m	174.6	4,814	840,524		03-03-07 管理費区分: 0	
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	7	34,780	243,460		02-03-01 管理費区分: 0	
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	69.8	5,646	394,090		02-02-06 管理費区分: 0	
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュャロン 40~0, 全ての費用	m2	52.4	1,501	78,652		02-02-02 管理費区分: 0	
合計					1,556,726			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	ガードレール	Gr-B2-4E							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520	土中建込, Gr-B2-4E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	177.6	11,900	2,113,440		単 34号 06-02-03 管理費区分: 0		
合計					2,113,440				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	視線誘導標							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	3	17,830	53,490		単 35号 06-02-09 管理費区分: 0	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下ハンコ式, 標準, 10本未満, 無, 無	本	6	5,993	35,958		単 36号 06-02-09 管理費区分: 0	
合計					89,448			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	重建設機械分解組立輸送費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),地盤改良 中層混合 20上60t下,標準(1.0)	回	1	2,211,000	2,211,000		単 37号 01-02-02 管理費区分:0
	合計					2,211,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	六価カミ溶出試験 ZZ99*01*01001		検体	3	7,800	23,400		管理費区分:9
	合計					23,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	システム初期費(ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)	バックホウ						単 38号 01-02-02	
WB010510		式	1		598,000		管理費区分：0	
システム初期費 (ICT)	フルトラクタ						単 39号 01-02-02	
WB010510		式	1		548,000		管理費区分：0	
システム初期費 (ICT)	モータクレータ						単 40号 01-02-02	
WB010510		式	1		623,000		管理費区分：0	
合計					1,769,000			

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	安定処理工(自走式土質改良工)	砂及び砂質土, 30kg/m3	単位	m3	単位数量	100	単価	2,392
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.316	33,860	10,699	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.316	29,990	9,476	管理費区分: 0	
	Z231360010		t	3.12	31,000	96,720	管理費区分: 0	
	WK210320		日	0.316	292,400	92,398	単 41号 02-01-05 [] [1] 管理費区分: 0	
	WK210330		日	0.316	65,250	20,619	単 42号 02-01-05 [] [1] 管理費区分: 0	
	ZS8000004	7%	式	1		9,288	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						239,200		
単価						2,392	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB211710	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	単位数量	1	単価	257,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.66	33,860	22,347		管理費区分：0
	特殊作業員							
	R0101		人	0.66	29,990	19,793		管理費区分：0
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.66	33,560	22,149		管理費区分：0
	自走式土質改良機運転							単 41号 02-01-05
	WK210320		日	0.66	292,400	192,984		管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		27		管理費区分：0
	合計					257,300		
	単価					257,300		円/台・回

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	60,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ		Y007600001001	t	100	60,000	6,000,000	管理費区分：T	
合計						6,000,000		
単価						60,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB223410	中層混合処理工	2m<L<=5m, 1,000m3以上, 70kg/m3, 無	単位	m3	単位数量	100	単価	4,469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.444	33,860	15,033	管理費区分：0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.444	29,990	13,315	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.889	22,130	19,673	管理費区分：0	
	セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ						[] [1]	
	Z230201010		t	7.42	19,300	143,206	管理費区分：0	
	中層混合処理機運転	2m<L<=5m					[] [1]	単 43号 02-02-11
	WK220610		日	0.444	339,900	150,915	管理費区分：0	
	スリプラント運転						[] [1]	単 44号 02-02-11
	WK220620		日	0.444	82,320	36,550	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	29%	式	1		68,208	管理費区分：0	
	合計					446,900		
	単価					4,469	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB810870	人力施工による植生工	植生マット工, 1000m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,651
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付 単価補正1.000(FP3)		Q001412001	m2	1	2,651.25	2,651	管理費区分: 0	
合計						2,651		
単価						2,651	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 1m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	37,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.170 (FP3) Q001365003		m	10	4,933.51	49,335	管理費区分: 0	
	側溝 ペンチフォームボックス暗渠 幅800 高590 長1000mm Y000300000009		個	10	32,200	322,000	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40 Z002122003		m3	1.2	3,200	3,840	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		25	管理費区分: 0	
合計						375,200		
単価						37,520	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し ,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,253
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	932.28	93,228	管理費区分:0	
	道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50	Z002324007	枚	100	2,320	232,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		72	管理費区分:0	
合計						325,300		
単価						3,253	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	6,953
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	932.28	93,228	管理費区分:0	
	鉄筋コンクリートベンチフレーム用ふた 500 L=100cm 輪荷重T-4	Z231030025	枚	100	6,020	602,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		72	管理費区分:0	
合計						695,300		
単価						6,953	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	37,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	932.28	93,228	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレチク [®] (鎖付) T-2 800×800用	Z230153020	組	100	36,400	3,640,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		772	管理費区分:0	
合計						3,734,000		
単価						37,340	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB240730	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価 3,389
	土木一般世話役						[] [1]
	R0125		人	1	33,860	33,860	管理費区分: 0
	普通作業員						[] [1]
	R0102		人	3.2	22,130	70,816	管理費区分: 0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%						
	Z230210245		m3	12.1	19,100	231,110	管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []
	ZS8000004	3%	式	1		3,114	管理費区分: 0
	合計					338,900	
	単価					3,389	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB240740	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
								[] [1]
	土木一般世話役		人	0.09	33,860	3,047		管理費区分：0
	R0125							[] [1]
	普通作業員		人	0.31	22,130	6,860		管理費区分：0
	R0102							[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	2%	式	1		193		管理費区分：0
	合計					10,100		
	単価					101		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,無し	単位	m	単位数量	10	単価	6,991
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.053 (FP3) Q001365003		m	10	4,440.16	44,401	管理費区分:0	
	側溝 ペンチフォーム 2種 300 300×200×2000 Y000300000001		個	5	5,100	25,500	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
合計						69,910		
単価						6,991	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB240720	型枠工	小段排水溝	単位	m2	単位数量	10	単価	12,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
								[] [1]
	R0125		人	0.9	33,860	30,474		管理費区分：0
								[] [1]
	R0133		人	1.6	35,600	56,960		管理費区分：0
								[] [1]
	R0102		人	1.2	22,130	26,556		管理費区分：0
								[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		6,810		管理費区分：0
	合計					120,800		
	単価					12,080		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB240730	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	小段排水溝,クレーン機能付きバックホウ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,有り	単位	m2	単位数量	100	単価 6,393
	土木一般世話役						[] [1]
	R0125		人	1.8	33,860	60,948	管理費区分:0
	特殊作業員						[] [1]
	R0101		人	2.1	29,990	62,979	管理費区分:0
	普通作業員						[] [1]
	R0102		人	3.5	22,130	77,455	管理費区分:0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%						[] [1]
	Z230210245		m3	12.1	19,100	231,110	管理費区分:0
	バックホウ(クレーン)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない, 0時間					単 45号 90-02-02 管理費区分:0
	K0202108		時間	13.3	15,250	202,825	管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []
	ZS8000004	2%	式	1		3,983	管理費区分:0
	合計					639,300	
	単価					6,393	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB240740	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2	単位数量	100	単価	198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.21	33,860	7,110		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.56	22,130	12,392		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	2%	式	1		388		管理費区分：0
	合計					19,890		
	単価					198		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,300A 300×300× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	9,709
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001365003	m	10	4,216.68	42,166	管理費区分:0	
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	Z002308010	個	5	10,600	53,000	管理費区分:0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.6	3,200	1,920	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		4	管理費区分:0	
	合計					97,090		
	単価					9,709	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下, 無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	31,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
	側溝蓋 落蓋式U形用Gr T-25 並目 300×650	Y000301000002	枚	100	30,800	3,080,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		954	管理費区分:0	
合計						3,119,000		
単価						31,190	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WB240720	型枠工	縦排水溝	単位	m2	単位数量	10	単価	13,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
								[] [1]
	R0125		人	1.2	33,860	40,632	管理費区分：0	
								[] [1]
	R0133		人	1.6	35,600	56,960	管理費区分：0	
								[] [1]
	R0102		人	1.2	22,130	26,556	管理費区分：0	
								[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		7,352	管理費区分：0	
	合計					131,500		
	単価					13,150	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号 WB240730	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	縦排水溝, クレーン機能付きバックホ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m ³ /100m ² , 有り	単位	m ²	単位数量	100	単価 7,614
	土木一般世話役		人	2.5	33,860	84,650	[] [1] 管理費区分: 0
	特殊作業員		人	2.1	29,990	62,979	[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員		人	5.8	22,130	128,354	[] [1] 管理費区分: 0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		m ³	12.1	19,100	231,110	管理費区分: 0
	バックホ(クレーン) 標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m ³ 吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	16.5	15,250	251,625	単 45号 90-02-02 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1		2,682	[1] [] 管理費区分: 0
	合計					761,400	
	単価					7,614	円/m ²

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下, 無し,小段面部	単位	枚	単位数量	100	単価	35,790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367001		枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
	側溝蓋 柵用縞鋼板 GHPL-4.5 スレ止取手 500×500用 Y000301000001		枚	100	35,400	3,540,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		954	管理費区分:0	
合計						3,579,000		
単価						35,790	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下, 無し,小段面部	単位	枚	単位数量	100	単価	1,746
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367001		枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
	側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチリュウム用蓋300 L50cm T-4 Y000301000003		枚	100	1,365	136,500	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		54	管理費区分:0	
	合計					174,600		
	単価					1,746	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	敷砂利 RC-40 t=20cm	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	699
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クワッシュヤーン RC-40	Z002122003	m3	21	3,200	67,200	0.2×100×(1+0.05) 管理費区分：0	
	整地	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	20	139	2,780	0.2×100 ⁰²⁻⁰¹⁻⁰² 管理費区分：0	
	合計					69,980		
	単価					699	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-B2-4E 塗装品, 100m以 上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	金額	単価	11,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B2-4E 塗装 耐雪型 単価補正1.000(FP3)	Q001107005	m	1	11,900	11,900	管理費区分：0	
	合計					11,900		
	単価					11,900	円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 35号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100以下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1.150 (FP3)		Q001310001	本	1	17,823.21	17,823	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分: 0	
合計						17,830		
単価						17,830	円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 36号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バント式, 標準, 10本 未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	5,993
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 バント式 単価補正1.150 (FP3)		Q001306001	本	1	5,993.34	5,993	管理費区分: 0	
合計						5,993		
単価						5,993	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 中 層混合 20上60t下, 標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	2,211,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	16	29,990	479,840		管理費区分: 0
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							[] [1]
	L001130006		日	2.4	52,400	125,760		管理費区分: 0
	運搬費等率							[1] []
	ZS7210040	265%	式	1		1,604,840		管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		560		管理費区分: 0
	合計					2,211,000		
	単価					2,211,000		円/回

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号 WB010510	システム初期費 (ICT)	ハックホウ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 ハックホウ		Z006890002	式	1		598,000	管理費区分：0	
合計						598,000		

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号 WB010510	システム初期費 (ICT)	フルトーサ	単位	式	単位数量	1	単価	548,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 フルトーサ		Z006890001	式	1		548,000	管理費区分：0	
合計						548,000		

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号 WB010510	システム初期費 (ICT)	モータグ ^レ レーダ ^ク	単位	式	単位数量	1	単価	623,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 モータグ ^レ レーダ ^ク		Z006890003	式	1		623,000	管理費区分：0	
合計						623,000		

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号 WK210320	自走式土質改良機運転		単位	日	単位数量	1	単価	292,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	122	134	16,348	管理費区分：0	
	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級	機械条件:供用 持込						
	M002052002		供用日	1.84	150,000	276,000	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		52	管理費区分：0	
	合計					292,400		
	単価					292,400	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号 WK210330	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	106	134	14,204	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
	L001010007		日	1.8	9,710	17,478	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					65,250		
	単価					65,250	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号 WK220610	中層混合処理機運転	2m<L<=5m	単位	日	単位数量	1	単価	339,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	113	134	15,142	管理費区分:0	
	中層混合処理機[ベ-スマシ 20t(0.8m3)級ハ-ツホ]	機械条件:供用 持込						
	M000568001		供用日	1.68	26,600	44,688	管理費区分:0	
	中層混合処理機(トレンチ式)[攪拌混合装置] 改良深度(標準)5m 適合ベ-スマシ20t級	機械条件:供用 持込						
	M000568005		供用日	1.68	121,000	203,280	管理費区分:0	
	施工管理装置 1t-スワ-ム用	機械条件:供用 持込						
	M000568009		供用日	1.68	25,700	43,176	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		54	管理費区分:0	
	合計					339,900		
	単価					339,900	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号 WK220620	スリプ ント運転		単位	日	単位数量	1	単価	82,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機[スリプ ント(全自動)] 能力20m3/h		機械条件: 供用 持込						
M000561025			供用日	1.68	49,000	82,320	管理費区分: 0	
合計						82,320		
単価						82,320	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号 K0202108	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	15,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.17	33,560	5,705	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	18	134	2,412	管理費区分:0	
	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t							
	M000202108		時間	1	7,130	7,130	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0	
	合計					15,250		
	単価					15,250	円/時間	

登 録 単 価

工事名	国道394号道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	ベンチフレーム 2種 300 300×200×2000	個	5,100	2025	2	確定
Y000300000005	側溝	ベンチフレーム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm	個	11,900	2025	2	確定
Y000300000006	側溝	ベンチフレーム BF1種 800 幅800 深490 長2000mm	個	18,600	2025	2	確定
Y000300000007	側溝	ベンチフレームボックス暗渠 幅300 高300 長1000mm	個	11,200	2025	2	確定
Y000300000008	側溝	ベンチフレームボックス暗渠 幅400 高360 長1000mm	個	15,100	2025	2	確定
Y000300000009	側溝	ベンチフレームボックス暗渠 幅800 高590 長1000mm	個	32,200	2025	2	確定
Y000301000001	側溝蓋	柵用縞鋼板 GHPL-4.5 スレ止取手 500×500用	枚	35,400	2025	2	確定
Y000301000002	側溝蓋	落蓋式U形用Gr T-25 並目 300×650	枚	30,800	2025	2	確定
Y000301000003	側溝蓋	鉄筋コンクリートベンチフレーム用蓋300 L50cm T-4	枚	1,365	2025	2	確定
Y000301000004	側溝蓋	柵蓋用Gr T-2 1200×1000用	枚	134,000	2025	2	確定
Y007600001001	処分費	廃プラ	t	60,000	2025	2	確定
ZZ99*01*01001	六価カドミ溶出試験		検体	7,800	2025	2	確定

工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工(ICT)		m3		10,100			
掘削(ICT)		式		1			
路体盛土工		m3		650			
路体(築堤)盛土		式		1			
路体盛土工(ICT)		m3		6,700			
路体(築堤)盛土(ICT)		式		1			
路床盛土工		m3		110			
路床盛土		式		1			
路床盛土工(ICT)		m3		990			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路床盛土(ICT)		式		1			
法面整形工(ICT)		式		1			
法面整形(切土部)(ICT)		m2		2,040			
法面整形(盛土部)(ICT)		m2		1,550			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
地盤改良工		式		1			
自走式土質改良工		式		1			
土質改良	生石灰	m3		8,800			
固結工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
中層混合処理	改良深度4.5m以下	m3		1,374			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生マット		m2		2,970			
人工張芝		m2		1,550			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	式		1			
埋戻し	土砂	式		1			
側溝工		式		1			
プラスチックU型側溝	BF1-B400～800	m		309			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
プラスチックU型側溝	BFB-B300～800	m		27		
プラスチックU型側溝	US3-B400(基礎無)	m		134		
側溝蓋	U型側溝US3用蓋	枚		256		
側溝蓋	BF1-B500用Co	枚		4		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵		箇所		3		
蓋	Gr T-2	枚		3		
地下排水工		式		1		
地下排水	φ200	m		250		
防草コンクリート		式		1		
張りコンクリート		m2		117		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
盛土排水層		式		1			
盛土排水層		m		185			
路面排水工		式		1			
小段排水工	BF2-B300	m		89			
集水工(落蓋型側溝)	US3-B300A	箇所		6			
小口壁工	520×465×100、500×565×100	箇所		18			
縦排水工	BF2-B300	m		72			
接合コンクリート工	タイプA、タイプB	箇所		12			
すべり止めコンクリート工		箇所		14			
現場打ち集水柵	接続柵500×500×500	箇所		3			
蓋工	BF1-B300～400用	枚		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	取付道路(タイφ2)	式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 厚250mm	m2		373			
アスファルト舗装工(ICT)		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 厚600mm	m2		1,620			
敷砂利工		式		1			
敷砂利	RC-40 厚200mm	m2		1,170			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	A種 路肩排水	m		175			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	Gr-B2-4E	m		178			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標		本		9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
システム初期費(ICT)		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		69,282,163	
道路土工 (0002)	式	1		12,752,653	
掘削工(ICT) (0003)	式	1		3,194,100	工種 04:道路改良工事
掘削(ICT) (0004)	m3	10,100		3,194,100	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(ICT)	m3	10,140	315	3,194,100	CB210120 301.78 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	オープンカット			
	J03 障害の有無	無し			
	J04 施工数量	10,000m3以上50,000m3未満			
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	%	38.264		120.5	L001012001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		39.56		
	標準単価		29,800		
	地区単価		30,100		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ICT施工対応型)	%	16.518		52.02	L001300004		
標準構成比			17.24		管理費区分	0	
標準単価			13,000		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			13,000		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	30.468		95.95	R0114		
標準構成比			27.38		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			33,560		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	14.718		46.35	Z006702002		
標準構成比			15.82		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			134		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.032		0.18	管理費区分	0	
路体盛土工 (0005)	式	1		2,632,224	工種	04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土					オプション入力		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0006)	m3	650		2,632,224	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	18	945	17,010	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.433		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.01		
標準単価			5,650		
地区単価			5,780		
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	7.155		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.29		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	70.869		670	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			67.28		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
普通作業員	%	7.018		66.35	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.88		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
軽油	%	7.522		71.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.54		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.003		0.13	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	83	5,972	495,676	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		2.5m未満			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
振動ロー(舗装用)[ハットガト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.757		45.22	L001070002		
標準構成比			0.66		管理費区分	0	
標準単価			1,560		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			1,590		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	88.95		5,312	R0102		
標準構成比			90.7		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			22,130		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	10.032		599.1	R0101		
標準構成比			8.41		管理費区分	0	
標準単価			28,300		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			29,990		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	0.251		15.01	Z006702002		
標準構成比			0.23		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			134		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.01		0.67	単価補正 管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	91	5,972	543,452	CB210510 6722.7 管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.757		45.22	L001070002 管理費区分 0
標準構成比			0.66		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			1,560		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			1,590		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	88.95		5,312	R0102 管理費区分 0
標準構成比			90.7		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			25,400		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.032		599.1	R0101 管理費区分 0
標準構成比			8.41		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			28,300		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			29,990		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	0.251		15.01	Z006702002		
	標準構成比		0.23		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2026.02	単 2026.02
	地区単価		134		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.01		0.67	管理費区分	0	
埋戻し	m3	430	3,207	1,379,010	CB210410	3339.7	
	J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満			管理費区分	0	
					歩	2026.02	単 2026.02
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.717		279.5	M000202123		
	標準構成比		8.37		管理費区分	0	
	標準単価		18,200		歩	2026.02	単 2026.02
	地区単価		18,200		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	A地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
クソパ°及びビラマ 質量 60~80kg	%	0.684		21.92	L001180001		
	標準構成比		0.58		管理費区分	0	
					歩	2026.02	単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	標準単価		471		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
	地区単価		533		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	48.308		1,549	R0102		
	標準構成比		53.26		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.02	単	2026.02
	地区単価		22,130		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	28.056		899.6	R0101		
	標準構成比		25.42		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.02	単	2026.02
	地区単価		29,990		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	10.666		342	R0114		
	標準構成比		8.82		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩 2026.02	単	2026.02
	地区単価		33,560		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	2.751		88.2	Z006702002		
	標準構成比		2.72		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩 2026.02	単	2026.02
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			134		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ガソリン レギュラー	%	0.791		25.37	Z006704001		
標準構成比			0.83		管理費区分	0	
標準単価			154		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			141		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.027		1.41	管理費区分	0	
路体(築堤)盛土	m3	33	5,972	197,076	CB210510	6722.7	
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分	0	
					歩	2026.02	単 2026.02
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
振動ロー(舗装用)[ハッドガード式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.757		45.22	L001070002		
標準構成比			0.66		管理費区分	0	
標準単価			1,560		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			1,590		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	88.95		5,312	R0102		
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		90.7		歩 2026.02 単 2026.02
	標準単価		25,400		単価地区 七戸町(旧天間林村)
	地区単価		22,130		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	10.032		599.1	R0101
	標準構成比		8.41		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		29,990		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.251		15.01	Z006702002
	標準構成比		0.23		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		134		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		0.67	管理費区分 0
路体盛土工 (ICT) (0007)	式	1		1,804,990	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土(ICT) (0008)	m3	6,700		1,804,990	オプション入力
					第0003号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土(ICT)	m3	6,710	269	1,804,990	CB210570 255.75 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

J01 施工数量		20,000m3未満				
J02 障害の有無		無し				
ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型〕 7t級	%	34.085		91.8	L001006001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		35.56			
	標準単価		31,800			
	地区単価		32,100			
ICT建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ (ICT施工対応型)	%	13.786		37.13	L001300005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		14.52			
	標準単価		13,000			
	地区単価		13,000			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	5.896		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村)	
	標準構成比		6.05			
	標準単価		11,200			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			11,500		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	35.251		94.94	R0114		
標準構成比			31.97		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			33,560		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	10.972		29.55	Z006702002		
標準構成比			11.9		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			134		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.01		0.1	管理費区分	0	
路床盛土工 (0009)	式	1		421,725	工種	04:道路改良工事	
路床盛土 (0010)	m3	110		421,725	オプション入力		
					第0004号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2026.02	単 2026.02
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道394号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路床盛土	m3	15	390	5,850	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	10.122		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	8.064		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.3		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)	%	50.25		196.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			45.74		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
普通作業員	%	16.992		66.38	R0102 管理費区分 0	
	標準構成比		20.61		歩 2026.02 単 2026.02	
	標準単価		25,400		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
	地区単価		22,130		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	14.553		56.85	Z006702002 管理費区分 0	
	標準構成比		15.84		歩 2026.02 単 2026.02	
	標準単価		138		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
	地区単価		134		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.019		0.13	管理費区分 0	
路床盛土	m3	33	995	32,835	CB210520 901.19 管理費区分 0	
	J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	7.495		74.58	L001070011 管理費区分 0	
	標準構成比		7.65		歩 2026.02 単 2026.02	
	標準単価		3,540		単価地区 七戸町(旧天間林村)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			3,830		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.06		70.25	L001010011		
標準構成比			7.62		管理費区分	0	
標準単価			5,650		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			5,780		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	71.356		710	R0114		
標準構成比			67.85		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			33,560		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	6.667		66.34	R0102		
標準構成比			8.45		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			22,130		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	7.413		73.76	Z006702002		
標準構成比			8.43		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			134		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.009		0.17	管理費区分 0
路床盛土	m3	63	6,080	383,040	CB210520 6824.8 管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハド`カ`ト`式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.869		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.76 1,560 1,590		
普通作業員	%	87.374		5,312	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			89.34 25,400 22,130		
特殊作業員	%	11.466		697.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
標準構成比			9.64		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		28,300		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
	地区単価		29,990		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.283		17.23	Z006702002	
	標準構成比		0.26		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.02 単 2026.02	
	地区単価		134		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.81	管理費区分 0	
路床盛土工(ICT) (0011)	式	1		386,880	工種 04:道路改良工事	
路床盛土(ICT) (0012)	m3	990		386,880	オプション入力	
					第0005号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
路床盛土(ICT)	m3	992	390	386,880	CB210580 369.82	
					管理費区分 0	
	J01 施工数量	20,000m3未満			歩 2026.02 単 2026.02	
	J02 障害の有無	無し			単価地区 七戸町(旧天間林村)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
フルトーサ〔湿地・ICT施工対応型〕 7t級	%	30.093		117.5	L001006001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
ICT建設機械経費賃料加算額 フルトーサ〔ICT施工対応型〕	%	12.17		47.52	L001300005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルラム型 運転質量11～12t	%	8.06		31.47	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
運転手(特殊)	%	37.187		145.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	12.46		48.65	Z006702002		
	標準構成比		13.55		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2026.02	単 2026.02
	地区単価		134		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.03		0.16	管理費区分	0	
法面整形工(ICT) (0013)	式	1		3,273,860	工種	04:道路改良工事	
法面整形(切土部)(ICT) (0014)	m2	2,040		1,862,084	オプション入力		
					第0006号内訳書		
					単位数	1	m2
					管理費区分	0	
					歩	2026.02	単 2026.02
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
法面整形(ICT)	m2	2,044	911	1,862,084	CB220070	880.17	
					管理費区分	0	
	J01 整形箇所	切土部			歩	2026.02	単 2026.02
	J03 土質	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	%	32.445	33.25 29,800 30,100	295.6	L001012001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ICT施工対応型)	%	13.994	14.49 13,000 13,000	127.5	L001300004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	23.939	21.34 28,900 33,560	218.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.26	11.62 31,000 33,860	111.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	6.556		59.73	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			25,400			
地区単価			22,130			
軽油	%	10.797		98.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.51			
標準単価			138			
地区単価			134			
諸雑費	%	0.009		0.1	管理費区分 0	
法面整形(盛土部)(ICT) (0015)	m2	1,550		1,411,776	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形(ICT)	m2	1,548	912	1,411,776	CB220070 883.57 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	
J01 整形箇所		盛土部				

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J02 法面締固めの有無 J03 土質		有り 粘性土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	%	32.402		295.5	L001012001		
標準構成比			33.12		管理費区分	0	
標準単価			29,800		歩 2026.02	単	2026.02
地区単価			30,100		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ICT施工対応型)	%	13.98		127.5	L001300004		
標準構成比			14.44		管理費区分	0	
標準単価			13,000		歩 2026.02	単	2026.02
地区単価			13,000		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	23.915		218.1	R0114		
標準構成比			21.26		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩 2026.02	単	2026.02
地区単価			33,560		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	11.13		101.5	R0125		
標準構成比			10.52		管理費区分	0	
標準単価			31,000		歩 2026.02	単	2026.02
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				33,860	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.757		70.74	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.19		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
軽油	%	10.79		98.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.47		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.026		0.26	管理費区分 0
残土処理工 (0016)	式	1		1,038,874	工種 04:道路改良工事
整地 (0017) (P)	m3	1,040		144,838	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 作業区分			残土受入れ地での処理		
Q02 敷均し費			整地		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
整地	m3	1,042	139	144,838	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- J01 作業区分 残土受け入れ地での処理 -----					
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.509		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 22.45		
			標準単価 8,800		
			地区単価 9,710		
運転手(特殊)	%	55.224		77.21	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 52.33		
			標準単価 28,900		
			地区単価 33,560		
軽油	%	22.251		31.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			標準構成比 25.22		
			標準単価 138		
			地区単価 134		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		0.11	単価補正 管理費区分 0
土砂等運搬 (0018) (P)	m3	1,040		894,036	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					標準
Q01 土砂等発生現場					標準
Q02 土質					土砂(岩塊・玉石混り土含む)
Q03 運搬費					土砂等運搬
土砂等運搬	m3	1,042	858	894,036	CB210110 758.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準
J01 土砂等発生現場					標準
J02 積込機種・規格					バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質					土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無					無し
J05 運搬距離(km)(DID区間無)					3.0km以下
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.936		359.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.67		
標準構成比			20,847		
標準単価			21,400		
地区単価			747		
供用日当りの損耗品費					
運転手(一般)	%	45.269		388.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村)
			40.44		
標準構成比			23,600		
標準単価					

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			29,890		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.771	14.89	109.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			138		
標準単価			134		
地区単価					
諸雑費	%	0.024		0.3	管理費区分 0
地盤改良工 (0019)	式	1		27,455,010	
自走式土質改良工 (0020)	式	1		21,314,604	工種 04:道路改良工事
土質改良 (0021)	m3	8,800		21,314,604	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
安定処理工(自走式土質改良工)	m3	8,790	2,392	21,025,680	WB211720 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 改良土質 J02 1m3当り固化材設計添加量(実数)		砂及び砂質土 30kg/m3			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自走式土質改良機設置・撤去工	台・回	1	257,300	257,300	WB211710 管理費区分 0	
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.5	3,249	1,624	CB010410 2949.4 管理費区分 0	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.396		435.2	M000302010 管理費区分 0	
標準構成比			13.79		歩 2026.02 単 2026.02	
標準単価			7,690		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	44.418		1,443	R0114 管理費区分 0	
標準構成比			42.15		歩 2026.02 単 2026.02	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		28,900		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
	地区単価		33,560		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	39.678		1,289	R0101		
	標準構成比		41.25		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.02	単 2026.02	
	地区単価		29,990		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	2.477		80.47	Z006702002		
	標準構成比		2.81		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩 2026.02	単 2026.02	
	地区単価		134		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.031		1.33	管理費区分	0	
処分費(t)	t	0.5	60,000	30,000	WB020052		
					管理費区分	T	
					歩 2026.02	単 2026.02	
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
固結工					工種 04:道路改良工事		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0022)	式	1		6,140,406	
中層混合処理 (0023)	m3	1,374		6,140,406	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
中層混合処理工	m3	1,374	4,469	6,140,406	WB223410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 改良深度		2m<L<=5m			
J02 1工事当りの施工規模		1,000m3以上			
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		70kg/m3			
J04 特許料の有無		無			
法面工 (0024)	式	1		9,065,430	
植生工 (0025)	式	1		9,065,430	工種 04:道路改良工事
植生マット (0026)	m2	2,970		7,873,470	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工	m2	2,970	2,651	7,873,470	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種区分		植生マット工				
J02 施工規模		1000m2以上(標準)				
J03 時間制約を受ける場合の補正		無				
人工張芝 (0027)	m2	1,550		1,191,960	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	1,548	770	1,191,960	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.805		299	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村)	
標準構成比			45.05			
標準単価			25,400			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	19.766		152.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.3		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
人工芝					
張芝	%	41.414		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			36.65		
標準単価			245		
地区単価			280		
諸雑費	%	0.015		0.2	管理費区分 0
排水構造物工 (0028)	式	1		20,009,070	
作業土工 (0029)	式	1		422,006	工種 04:道路改良工事
床掘り (0030)	m3	400		130,169	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	403	323	130,169	CB210030 290.57 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.02 単 2026.02
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 土留方式の種類		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	18.555		59.96	L001010012 管理費区分 0
標準構成比			19.72		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			6,460		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	69.257		223.8	R0114 管理費区分 0
標準構成比			66.35		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			28,900		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			33,560		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.162		39.3	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			13.93		歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		138		単価地区 七戸町(旧天間林村)
	地区単価		134		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.026		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0031)	m3	90		291,837	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	91	3,207	291,837	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.717		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		8.37		
	標準単価		18,200		
	地区単価		18,200		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
タンパ [※] 及びランマ 質量 60～80kg	%	0.684		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.58		
	標準単価		471		
	地区単価		533		
普通作業員	%	48.308		1,549	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		53.26		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
特殊作業員	%	28.056		899.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25.42		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
運転手(特殊)	%	10.666		342	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.82		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.751		88.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.72		
	標準単価		138		
	地区単価		134		
ガソリン レギュラー	%	0.791		25.37	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.83		
	標準単価		154		
	地区単価		141		
諸雑費	%	0.027		1.41	管理費区分 0
側溝工 (0032)	式	1		6,594,146	工種 04:道路改良工事
フレキャストU型側溝 (0033)	m	309		3,142,741	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝					WB821410

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道394号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要

	m	94.4	7,169	676,753	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		無し			

U型側溝	m	30.7	9,316	286,001	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			

U型側溝	m	108.6	10,480	1,138,128	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
U型側溝	m	74.9	13,910	1,041,859	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		1m3/10m			
プレキャストU型側溝 (0034)	m	27		868,566	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	4.5	16,330	73,485	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道394号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
U型側溝	m	3.5	20,270	70,945	WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.02 単 2026.02
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
U型側溝	m	19.3	37,520	724,136	WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.02 単 2026.02
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		1m3/10m			
プレキャストU型側溝					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0035)	m	134		1,427,328	第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	134.4	10,620	1,427,328	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 据付け J02 L=1000・L=4000の使用の有無 無し J03 夜間作業の有無 無し J04 U型側溝の種類 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 J05 U型側溝の規格 400A 400×400×2000 J08 時間的制約の有無 無し J09 施工箇所における補正 無し J10 基礎碎石施工の有無 無し
側溝蓋 (0036)	枚	256		1,127,699	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	243	3,253	790,479	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村)
					J01 作業区分 据付け J02 夜間作業の有無 無し

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			労調係数	1.000	00-00 0
J04 蓋版の規格		400 51.2×11×50			豪雪割増		
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正		
蓋版	枚	13	25,940	337,220	WB821430		
					管理費区分	0	
J01 作業区分		据付け			歩	2026.02	単 2026.02
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	七戸町(旧天間林村)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000	00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増		
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正		
側溝蓋 (0037)	枚	4		27,812	オプション入力		
					第0020号内訳書		
					単位数	1	枚
					管理費区分	0	
					歩	2026.02	単 2026.02
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
蓋版	枚	4	6,953	27,812	WB821430		
					管理費区分	0	
J01 作業区分		据付け			歩	2026.02	単 2026.02
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	七戸町(旧天間林村)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000	00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増		
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正		
集水桝・マンホール工 (0038)	式	1		518,500	工種	04:道路改良工事	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場打ち集水桝 (0039)	箇所	3		308,820	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	81,740	81,740	CB222950 78900.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.52m3を超え0.55m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.075		60.94	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	37.585		30,719	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			32.81		
標準単価			30,000		
地区単価			35,600		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	24.306		19,866	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		28.9		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
土木一般世話役	%	11.809		9,652	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.2		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
特殊作業員	%	2.199		1,797	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.15		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
その他(労務)	%	10.486		8,570	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	13.247		10,827	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		14.19		
	標準単価		19,750		
	地区単価		19,100		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.066	0.07 138 134	53.62	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.224		183.1	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		11.34	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	78,280	78,280	CB222950 75545.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J02 1箇所当りコンクリート使用量			0.49m3を超え0.52m3以下		
J03 コンクリート打設工法			人力打設		
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.075	0.07 8,800 9,710	58.34	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	37.734		29,538	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		32.95		
	標準単価		30,000		
	地区単価		35,600		
普通作業員	%	24.324		19,041	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		28.93		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
土木一般世話役	%	11.815		9,249	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.21		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
特殊作業員	%	2.168		1,697	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.12		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
その他(労務)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	10.525		8,239	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	13.056		10,220	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.99			
			19,750			
			19,100			
軽油	%	0.066		51.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.07			
			138			
			134			
その他(材料)	%	0.233		182.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		3.72	管理費区分 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	148,800	148,800	CB222950 141460.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02	1箇所当りコンクリート使用量	1.03m3を超え1.09m3以下				
J03	コンクリート打設工法	人力打設				
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.063		93.65	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.06		
		標準単価	8,800		
		地区単価	9,710		
型わく工	%	40.123		59,676	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	35.55		
		標準単価	30,000		
		地区単価	35,600		
普通作業員	%	18.711		27,829	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	22.58		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,130		
土木一般世話役	%	9.215		13,705	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	8.87		
		標準単価	31,000		
		地区単価	33,860		
特殊作業員	%	1.895		2,818	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		1.88		歩 2026.02 単 2026.02
	標準単価		28,300		単価地区 七戸町(旧天間林村)
	地区単価		29,990		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	15.11		22,473	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.56		21,656	Z230210245
	標準構成比		15.83		管理費区分 0
	標準単価		19,750		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		19,100		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.055		82.41	Z006702002
	標準構成比		0.06		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		134		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.267		396.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		70.24	管理費区分 0
蓋 (0040)	枚	3		209,680	オプション入力 第0022号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2	37,340	74,680	WB821430
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 据付け
					J02 夜間作業の有無 無し
					J03 蓋版の種類 蓋版(各種)
					J05 規格・仕様区分 40を超え170kg/枚以下
					J06 時間的制約の有無 無し
					J07 施工箇所における補正 無し
蓋版	枚	1	135,000	135,000	WB821430
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 据付け
					J02 夜間作業の有無 無し
					J03 蓋版の種類 蓋版(各種)
					J05 規格・仕様区分 40を超え170kg/枚以下
					J06 時間的制約の有無 無し
					J07 施工箇所における補正 無し
地下排水工 (0041)	式	1		4,182,218	工種 04:道路改良工事
地下排水 (0042)	m	250		4,182,218	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村)

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	249.9	3,739	934,376	CB222770 5064.1 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		200~400mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	13.605		508.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	7.232		270.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.89		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-200	%	79.139		2,959	Z235001035 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			83.58		
標準単価			4,190		
地区単価			2,930		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.024		0.9	管理費区分	0	
フィルター材	m3	203.5	11,340	2,307,690	CB222780	7288.4	
					管理費区分	0	
J01 フィルター材の種類					歩	2026.02	単 2026.02
J02 費用の内訳					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	10.701		1,213	M000202129		
標準構成比			15.61		管理費区分	0	
標準単価			21,100		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			22,500		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.213		24.09	管理費区分	0	
普通作業員	%	15.633		1,772	R0102		
標準構成比			27.92		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.02	単 2026.02
地区単価			22,130		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	10.56		1,197	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.15		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
土木一般世話役	%	8.955		1,015	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		12.76		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
特殊作業員	%	2.643		299.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.88		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
その他(労務)	%	0.754		85.41	管理費区分 0
クラッシュャー C-80	%	47.614		5,397	Z002120004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		19.75		
	標準単価		1,200		
	地区単価		4,500		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	2.728		309.2	Z006702002		
	標準構成比		4.37		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩 2026.02	単 2026.02	
	地区単価		134		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(材料)	%	0.167		18.92	管理費区分	0	
諸雑費	%	0.032		8.78	管理費区分	0	
吸出し防止材設置	m2	911	1,032	940,152	CB224720	1026.3	
					管理費区分	0	
					歩 2026.02	単 2026.02	
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	16.295		168.1	R0102		
	標準構成比		18.8		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.02	単 2026.02	
	地区単価		22,130		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役					R0125		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	3.607		37.21	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.32		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	80.089		826.2	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			77.88		
標準単価			740		
地区単価			765		
諸雑費	%	0.009		0.49	管理費区分 0
防草コンクリート (0043)	式	1		583,446	工種 04:道路改良工事
張りコンクリート (0044)	m2	117		583,446	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート打設工	m2	116.9	3,389	396,174	WB240730 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J01 対象構造物		防草コンクリート			歩 2026.02	単 2026.02	
J02 施工区分		人力打設			単価地区	七戸町(旧天間林村)	
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0	
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			豪雪割増		
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2			潮間割増	0%	係数ランク 1
J06 目地材の有無		有り			単価補正		
養生工	m2	116.9	101	11,806	WB240740		
					管理費区分	0	
J01 対象構造物		防草コンクリート			歩 2026.02	単 2026.02	
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
基礎砕石	m2	116.9	1,501	175,466	CB221110	1263.6	
					管理費区分	0	
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.02	単 2026.02	
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0			単価地区	七戸町(旧天間林村)	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.923		73.89	L001010007		
					管理費区分	0	
標準構成比			5.3		歩 2026.02	単 2026.02	
標準単価			8,800		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	27.604		414.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		37.64		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
特殊作業員	%	14.185		212.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		15.9		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
運転手(特殊)	%	14.418		216.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.75		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
土木一般世話役	%	8.721		130.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.49		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
その他(労務)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.45		6.76	管理費区分 0
再生クラッシュアレン RC-40	%	25.565	11.39 1,200 3,200	383.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	4.03	4.93 138 134	60.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.054		0.81	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.45	管理費区分 0
盛土排水層 (0045)	式	1		3,562,989	オプション入力 工種 04:道路改良工事
盛土排水層 (0046)	m	185		3,562,989	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村)

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
フィルター材	m3	147.8	9,771	1,444,153	CB222780 7288.4 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 フィルター材の種類		再生クラッシュ RC-40			
J02 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	12.415		1,213	M000202129 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.61		
標準単価			21,100		
地区単価			22,500		
その他(機械)	%	0.247		24.09	管理費区分 0
普通作業員	%	18.137		1,772	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.92		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
運転手(特殊)	%	12.251		1,197	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		14.15		歩 2026.02 単 2026.02
	標準単価		28,900		単価地区 七戸町(旧天間林村)
	地区単価		33,560		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	10.389		1,015	R0125
	標準構成比		12.76		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		33,860		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	3.066		299.6	R0101
	標準構成比		3.88		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		29,990		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.874		85.41	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	39.282		3,838	Z002122003
	標準構成比		19.75		管理費区分 0
	標準単価		1,200		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		3,200		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	3.165		309.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.37		
標準単価			138		
地区単価			134		
その他(材料)	%	0.141		13.75	管理費区分 0
諸雑費	%	0.033		3.95	管理費区分 0
吸出し防止材設置	m2	778.7	1,032	803,618	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.295		168.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.8		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	3.607		37.21	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
標準構成比			3.32		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		31,000		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
	地区単価		33,860		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	80.089		826.2	Z231301035	
			77.88		管理費区分 0	
			740		歩 2026.02 単 2026.02	
			765		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.49	管理費区分 0	
ふとんかご	m	83.4	15,770	1,315,218	CB225030 16637.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	5.996		945.4	M000202053	
			5.35		管理費区分 0	
			19,300		歩 2026.02 単 2026.02	
			20,500		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	16.84		2,655	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.32		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
特殊作業員	%	6.083		959.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.44		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		
運転手(特殊)	%	6.501		1,025	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.31		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
土木一般世話役	%	4.714		743.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.09		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
ふとんかご パネタイプ 4.0 13×50×120cm	%	32.653		5,148	Z004004003 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		29.14		歩 2026.02 単 2026.02
	標準単価		4,840		単価地区 七戸町(旧天間林村)
	地区単価		5,140		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
割栗石 150-200mm	%	18.426		2,905	Z002140002
	標準構成比		23.46		管理費区分 0
	標準単価		6,850		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		5,100		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.285		360.2	Z006702002
	標準構成比		2.23		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		134		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	6.482		1,022	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		7.1	管理費区分 0
路面排水工 (0047)	式	1		4,145,765	オプション入力 工種 04:道路改良工事
小段排水工 (0048)	m	89		1,607,178	オプション入力 第0026号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	89.2	6,991	623,597	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

J01 作業区分		据付け			歩	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単	
J03 夜間作業の有無		無し			単価地区	
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			労調係数	
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			豪雪割増	
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			潮間割増	
J08 時間的制約の有無		無し			0% 係数ランク 1	
J09 施工箇所における補正		小段面部			単価補正	
J10 基礎碎石施工の有無		無し				
型枠工	m2	35.7	12,080	431,256	WB240720 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

J01 対象構造物		小段排水溝			歩	

コンクリート打設工	m2	83.8	6,393	535,733	WB240730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

J01 対象構造物		小段排水溝			歩	
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホ			単	
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区	
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			労調係数	

					1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 目地材の有無		有り			単価補正	
養生工	m2	83.8	198	16,592	WB240740	
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝			管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
集水工(落蓋型側溝) (0049)	箇所	6		225,005	オプション入力	
					第0027号内訳書	
					単位数 1 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	3.9	9,709	37,865	WB821410	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02	
J03 夜間作業の有無		無し			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			豪雪割増	
J08 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J09 施工箇所における補正		無し			単価補正	
J10 基礎砕石施工の有無		有り				
J11 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0				
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
蓋版					WB821430	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	枚	6	31,190	187,140	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
小口壁工 (0050)	箇所	18		123,283	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.5	34,780	17,390	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	20.489		7,125	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	10.608		3,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.19		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
特殊作業員	%	8.612		2,995	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.69		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
その他(労務)	%	2.05		712.9	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.236		20,252	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		58.85		
	標準単価		20,400		
	地区単価		19,100		
諸雑費	%	0.005		6.1	管理費区分 0
型枠	m2	10.9	9,715	105,893	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
	J01 型枠の種類		一般型枠		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	49.471		4,806	R0133	
			44.28		管理費区分	0
			30,000		歩 2026.02	単 2026.02
標準構成比					単価地区	七戸町(旧天間林村)
標準単価					労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			35,600		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	25.281		2,456	R0102	
			30.82		管理費区分	0
			25,400		歩 2026.02	単 2026.02
標準構成比					単価地区	七戸町(旧天間林村)
標準単価					労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			22,130		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.188		1,184	R0125	
			11.86		管理費区分	0
			31,000		歩 2026.02	単 2026.02
標準構成比					単価地区	七戸町(旧天間林村)
標準単価					労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			33,860		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	13.032		1,266	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道394号道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.028		3	管理費区分 0
縦排水工 (0051)	m	72		1,678,824	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	72	7,615	548,280	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		縦排水部			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
型枠工	m2	43.2	13,150	568,080	WB240720 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象構造物		縦排水溝			
コンクリート打設工	m2	72	7,614	548,208	WB240730 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 対象構造物		縦排水溝			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホ			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			豪雪割増	
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 目地材の有無		有り			単価補正	
養生工	m2	72	198	14,256	WB240740	
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝			管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
接合コンクリート工 (0052)	箇所	12		78,508	オプション入力	
					第0030号内訳書	
					単位数 1 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.5	36,550	18,275	CB240010 37478.0	
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0	
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			歩 2026.02 単 2026.02	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.601	3.23 9,840 10,700	1,316	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.212		77.43	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.801	10.97 25,400 22,130	3,582	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.66	9.81 28,300 29,990	3,896	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.611	7.69 31,000 33,860	3,147	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	7.429		2,715	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.24		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
その他(労務)	%	2.556		934	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.434		20,260	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			57.74		
標準単価			20,400		
地区単価			19,100		
軽油	%	1.603		585.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.61		
標準単価			138		
地区単価			134		
その他(材料)	%	0.086		31.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		5.06	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
型枠	m2	6.2	9,715	60,233	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工	%	49.471		4,806	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			35,600			
普通作業員	%	25.281		2,456	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.82			
標準単価			25,400			
地区単価			22,130			
土木一般世話役	%	12.188		1,184	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.86			
標準単価			31,000			
地区単価			33,860			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	13.032		1,266	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		3	管理費区分 0
すべり止めコンクリート工 (0053)	箇所	14		100,621	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.6	36,550	21,930	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.601		1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.23		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
その他(機械)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.212		77.43	管理費区分 0
普通作業員	%	9.801		3,582	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.97		
			25,400		
			22,130		
特殊作業員	%	10.66		3,896	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.81		
			28,300		
			29,990		
土木一般世話役	%	8.611		3,147	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.69		
			31,000		
			33,860		
運転手(特殊)	%	7.429		2,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			6.24		
			28,900		
			33,560		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.556		934	単価補正 管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.434		20,260	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			57.74		
			標準単価 20,400		
			地区単価 19,100		
軽油	%	1.603		585.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.61		
			標準単価 138		
			地区単価 134		
その他(材料)	%	0.086		31.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		5.06	管理費区分 0
型枠	m2	8.1	9,715	78,691	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 型枠の種類		一般型枠		
	J02 構造物の種類		小型構造物		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
型わく工	%	49.471		4,806	単価補正 R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.28		
	標準単価		30,000		
	地区単価		35,600		
普通作業員	%	25.281		2,456	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		30.82		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
土木一般世話役	%	12.188		1,184	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.86		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
その他(労務)	%	13.032		1,266	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		3	管理費区分 0
現場打ち集水桝 (0054)	箇所	3		269,280	オプション入力 第0032号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	3	53,970	161,910	CB222950 51666.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.28m3を超え0.30m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.708		382	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.68		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
バックホウ(クレーン) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.084		45.6	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.08		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.042		22.5	管理費区分 0
型わく工	%	39.102		21,103	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			34.42		
	標準構成比		30,000		
	標準単価		35,600		
	地区単価				
普通作業員	%	22.385		12,081	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			26.84		
	標準構成比		25,400		
	標準単価		22,130		
	地区単価				
土木一般世話役	%	11.481		6,196	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.98		
	標準構成比		31,000		
	標準単価		33,860		
	地区単価				
特殊作業員	%	2.353		1,270	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			2.32		
	標準構成比		28,300		
	標準単価		29,990		
	地区単価				

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
その他(労務)	%	12.314		6,646	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	10.877		5,870	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.75			
			19,750			
			19,100			
軽油	%	0.381		205.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.41			
			138			
			134			
その他(材料)	%	0.268		144.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		3.4	管理費区分 0	
蓋版	枚	3		35,790	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 施工箇所における補正		小段面部			単価補正
蓋工 (0055)	枚	24		63,066	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	18	1,746	31,428	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		小段面部			
蓋版	枚	6	5,273	31,638	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
舗装 (0056)	式	1		10,363,505	
舗装工 (0057)	式	1		6,603,891	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0058)	式	1		642,306	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0059)	m2	373		642,306	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	373	1,722	642,306	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.938		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.799		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村)
標準構成比			0.56		
標準単価			4,480		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	地区単価		4,870		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.813		14	L001060004		
	標準構成比		0.56		管理費区分	0	
	標準単価		4,550		歩 2026.02	単 2026.02	
	地区単価		5,030		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	1.205		20.74	管理費区分	0	
運転手(特殊)	%	14.083		242.4	R0114		
	標準構成比		9.23		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩 2026.02	単 2026.02	
	地区単価		33,560		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	3.846		66.2	R0102		
	標準構成比		3.36		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.02	単 2026.02	
	地区単価		22,130		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	4.177		71.9	R0101		
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		3		歩 2026.02 単 2026.02
	標準単価		28,300		単価地区 七戸町(旧天間林村)
	地区単価		29,990		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	3.531		60.77	R0125
	標準構成比		2.46		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		33,860		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	4.105		70.65	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	59.027		1,016	Z002122003
	標準構成比		70.53		管理費区分 0
	標準単価		1,255,000		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		3,200		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.194		37.77	Z006702002
	標準構成比		1.72		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		134		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.229		3.94	管理費区分 0
諸雑費	%	0.053		1.67	管理費区分 0
アスファルト舗装工(ICT) (0060)	式	1		5,140,260	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0061)	m2	1,620		5,140,260	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	1,620	3,173	5,140,260	CB410080 3890.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		600mm			
J02 施工区分		3層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
ICT建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ	%	4.694		148.9	L001300003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			3.83		
標準単価			49,000		
地区単価			49,000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータクレータ プレート幅3.1m	%	0.899		28.52	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.66		
	標準単価		8,480		
	地区単価		9,420		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.474		15.05	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.35		
	標準単価		4,550		
	地区単価		5,030		
その他(機械)	%	1.041		33.02	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	7.603		241.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.34		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
普通作業員	%	2.927		92.86	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村)
	標準構成比		2.74		
	標準単価		25,400		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2.558		81.15	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.91		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
その他(労務)	%	1.31		41.56	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	76.884		2,439	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			81.99		
標準単価			2,510,000		
地区単価			3,200		
軽油	%	1.465		46.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.23		
標準単価			138		
地区単価			134		
その他(材料)	%	0.113		3.58	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.032		1.7	管理費区分 0	
敷砂利工 (0062)	式	1		821,325	オプション入力 工種 06:舗装工事	
敷砂利 (0063)	m2	1,170		821,325	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利 RC-40 t=20cm	m2	1,175	699	821,325	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシュラン RC-40	m3	21	3,200	67,200	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地	m3	20	139	2,780	単価補正 CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.819		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.8		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	55.949		78.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.11		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
軽油	%	21.216		29.65	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.09		
標準単価			138		
地区単価			134		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		0.07	管理費区分 0
縁石工 (0064)	式	1		1,556,726	
縁石工 (0065)	式	1		1,556,726	工種 04:道路改良工事
歩車道境界ブロック (0066)	m	175		1,556,726	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	174.6	4,814	840,524	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		A種(150/170×200×600)			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
普通作業員	%	24.848		1,196	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			28.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	19.012		915.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			17.32			
	標準構成比		31,000			
	標準単価		33,860			
	地区単価					
特殊作業員	%	16.837		810.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.81			
	標準構成比		28,300			
	標準単価		29,990			
	地区単価					
その他(労務)	%	3.64		175.2	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)	%	35.631		1,715	Z002352001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			34.79			
	標準構成比		1,020			
	標準単価		1,040			
	地区単価					
諸雑費	%	0.032		2.3	管理費区分 0	
コンクリート					CB240010 36756.0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	7	34,780	243,460	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	20.489		7,125	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	10.608		3,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
特殊作業員	%	8.612		2,995	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.69		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		
その他(労務)	%	2.05		712.9	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.236		20,252	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			19,100		
諸雑費	%	0.005		6.1	管理費区分 0
型枠	m2	69.8	5,646	394,090	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型わく工	%	63.065		3,560	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			35,600		
普通作業員	%	15.678		885	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			19.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	5.995		338.4	R0125		
			6.07		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.02	単 2026.02
	標準単価		31,000		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
	地区単価		33,860		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	15.249		860.8	管理費区分	0	
諸雑費	%	0.013		1.8	管理費区分	0	
基礎砕石	m2	52.4	1,501	78,652	CB221110	1263.6	
					管理費区分	0	
	J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下			歩	2026.02	単 2026.02
	J02 砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0			単価地区	七戸町(旧天間林村)	
	J03 費用の内訳	全ての費用			労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.923		73.89	L001010007		
			5.3		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.02	単 2026.02
	標準単価		8,800		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
	地区単価		9,710		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	27.604		414.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		37.64		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
特殊作業員	%	14.185		212.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		15.9		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
運転手(特殊)	%	14.418		216.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.75		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
土木一般世話役	%	8.721		130.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		9.49		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.45		6.76	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	25.565	11.39 1,200 3,200	383.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	4.03	4.93 138 134	60.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.054		0.81	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.45	管理費区分 0
防護柵工 (0067)	式	1		2,113,440	
路側防護柵工 (0068)	式	1		2,113,440	工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ガードレール (0069)	m	178		2,113,440	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	177.6	11,900	2,113,440	WB810520 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格・仕様		Gr-B2-4E 塗装品			
J03 施工規模による加算		100m以上(標準)			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J07 加算額の有無		加算無し			
道路付属施設工 (0070)	式	1		89,448	
道路付属物工 (0071)	式	1		89,448	工種 04:道路改良工事
視線誘導標 (0072)	本	9		89,448	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	3	17,830	53,490	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	6	5,993	35,958	WB812310 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		防護柵取付			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 反射体の種類		両面			
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 バント式			
J05 加算額		標準			
J06 施工規模		10本未満			
J07 夜間作業の補正		無			
J08 時間制約を受ける場合の補正		無			
直接工事費 (0073)	式	1		79,645,668	
共通仮設 (0074)	式	1		12,851,400	
共通仮設費 (0075)	式	1		4,823,400	
運搬費 (0076)	式	1		2,211,000	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
重建設機械分解組立輸送費 (0077)	回	1		2,211,000	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,211,000	2,211,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		地盤改良 中層混合 20上60t下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
技術管理費 (0078)	式	1		1,792,400	工種 99:
土質等試験費 (0079)	式	1		23,400	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価カドミ溶出試験	検体	3	7,800	23,400	ZZ99*01*01001 管理費区分 9

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
システム初期費(ICT) (0080)	式	1		1,769,000	オプション入力 第0042号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 対象機械	バックホ			
システム初期費 (ICT)	式	1		548,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 対象機械	ブルドーザ			
システム初期費					WB010510

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(ICT)	式	1		623,000	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象機械		モータクレータ			
現場環境改善費 (0081)	式	1		820,000	
現場環境改善費 (率計上) (0082)	式	1		820,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0083)	式	1		8,028,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0084)	式	1		92,497,068	
現場管理費 (0085)	式	1		28,509,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0086)	式	1		121,006,068	
一般管理費等 (0087)	式	1		20,233,932	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0088)	式	1		141,240,000	
消費税額及び地方消費税額 (0089)	式	1		14,124,000	
工事費計 (0090)	式	1		155,364,000	