

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補総河 第2-8-1号

設計書番号 507-010-0620

今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字大川平外 地内

工 期 200日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 1,550 m		
	河床掘削	910	m3
	伐木工	27,900	m2
	設計額	38,038,000 円 (内消費税 3,458,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（親）

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							今別川
		式	1		7,084,480		
伐木工							
		式	1		7,084,480		
伐木除根工							
		式	1		7,084,480		
伐木工							内 1号
		m2	18,300		2,399,920		
集積積み							内 2号
		m2	18,300		1,190,800		
伐木伐竹運搬							内 3号
		m3	1,100		3,493,760		
直接工事費							
		式	1		7,084,480		
共通仮設							
		式	1		3,516,000		
共通仮設費							
		式	1		2,619,000		
準備費							
		式	1		2,500,000		
木根等処分費							内 4号
		式	1		2,500,000		
現場環境改善費							
		式	1		119,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		119,000		

設計内訳書（親）

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		897,000		
純工事費		式	1		10,600,480		
現場管理費		式	1		3,631,000		
工事原価		式	1		14,231,480		
一般管理費等		式	1		2,288,520		
工事価格		式	1		16,520,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,652,000		
工事費計		式	1		18,172,000		

設計内訳書 (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							長川
		式	1		2,988,120		
河川土工							
		式	1		2,480,480		
掘削工							
		式	1		132,830		
河床掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 5号
		m3	370		132,830		
残土処理工							
		式	1		2,347,650		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	370		2,296,220		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 7号
		m3	370		51,430		
伐木工							
		式	1		507,640		
伐木除根工							
		式	1		507,640		
伐木工							内 8号
		m2	2,600		339,290		
集積積み							内 9号
		m2	2,600		168,350		
直接工事費							
		式	1		2,988,120		
共通仮設							
		式	1		1,428,849		

設計内訳書 (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,050,849		
技術管理費		式	1		991,849		
施工調査費		式	1		991,849		内 10号
現場環境改善費		式	1		59,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		59,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		378,000		
純工事費		式	1		4,416,969		
現場管理費		式	1		1,538,000		
工事原価		式	1		5,954,969		
一般管理費等		式	1		1,125,031		
工事価格		式	1		7,080,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		708,000		
工事費計		式	1		7,788,000		

設計内訳書（子2）

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							増川
		式	1		980,000		
伐木工							
		式	1		980,000		
伐木除根工							
		式	1		980,000		
伐木工							内 11号
		m2	5,000		655,000		
集積積み							内 12号
		m2	5,000		325,000		
直接工事費							
		式	1		980,000		
共通仮設							
		式	1		148,000		
共通仮設費							
		式	1		24,000		
現場環境改善費							
		式	1		24,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		24,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		124,000		
純工事費							
		式	1		1,128,000		
現場管理費							
		式	1		506,000		

設計内訳書（子2）

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1		1,634,000			
一般管理費等								
		式	1		306,000			
工事価格								
		式	1		1,940,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		194,000			
工事費計								
		式	1		2,134,000			

設計内訳書 (子3)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							算用師川
		式	1		4,339,880		
河川土工							
		式	1		3,942,000		
掘削工							
		式	1		193,860		
河床掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 13号
		m3	540		193,860		
残土処理工							
		式	1		3,748,140		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 14号
		m3	540		3,673,080		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 15号
		m3	540		75,060		
伐木工							
		式	1		397,880		
伐木除根工							
		式	1		397,880		
伐木工							内 16号
		m2	2,000		265,930		
集積積み							内 17号
		m2	2,000		131,950		
直接工事費							
		式	1		4,339,880		
共通仮設							
		式	1		1,011,570		

設計内訳書 (子3)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		462,570		
技術管理費		式	1		382,570		
施工調査費		式	1		382,570		内 18号
現場環境改善費		式	1		80,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		80,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		549,000		
純工事費		式	1		5,351,450		
現場管理費		式	1		2,232,000		
工事原価		式	1		7,583,450		
一般管理費等		式	1		1,456,550		
工事価格		式	1		9,040,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		904,000		
工事費計		式	1		9,944,000		

共通仮設費内訳

主たる工種 単独（追加工事）：				合算工事：			
対象工事費	17,892,480	直接工事費	15,392,480	準備費（処分費用）	2,500,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,500,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			1,963,226				
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			1,963,226	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		15,929,254	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		15,392,480		0		0
	（調整工事入力で使用）						
共通仮設費（率分）	率（補正前）						
	施工地域等補正						
	除雪工事補正						
	ICT施工補正						
	率（補正後）						
	計上額		1,948,000				
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

現場環境改善費対象工事費	15,392,480	直接工事費	15,392,480	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	15,392,480	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）				
市街地補正				
率（補正後）				
計上額	282,000			
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

共通仮設費（積上分）	3,874,419				
運搬費	0	準備費	2,500,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,374,419
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,104,419

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	21,496,899	単独（追加工事）直接工事費	15,392,480	単独（追加工事）共通仮設費	6,104,419
非対象額計（－）		3,337,645			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		1,374,419	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		1,963,226	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		18,159,254	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		17,622,480		0	0
現場管理費					
率（補正前）					
施工地域等補正					
施工時期補正					
緊急工事補正					
砂防・地滑り補正					
ICT施工補正					
率（補正後）					
計上額		7,907,000			
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

工事原価	29,403,899				
純工事費	21,496,899	現場管理費	7,907,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		1,963,226			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		1,963,226		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		25,809,673	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		25,272,899		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.03%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.03%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		25,809,673		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,176,101			
業務委託料		0			

間接費一覧

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			15,392,480
	準備費に含まれる処分費			2,500,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,892,480
	共通仮設費 (率分)			1,948,000
	準備費			2,500,000
	技術管理費			1,374,419
現場環境改善費対象工事費				15,392,480
	現場環境改善費 (率分)			282,000
現場管理費対象純工事費				21,496,899
	現場管理費			7,907,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				27,772,899
	一般管理費等	25,809,673	20.03	5,176,101
	業務委託費			0
工事価格				34,580,000
消費税等相当額				3,458,000
工事費計				38,038,000

共通仮設費内訳（親）

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：	
対象工事費	9,584,480	直接工事費	7,084,480	準備費（処分費用）	2,500,000
				その他直工扱い共仮積上額	0
		対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	2,500,000	事業損失 0
				現工事	合算工事
非対象額計（－）			2,212,466		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			2,212,466	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		7,372,014	現工事	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		7,084,480		
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.05%		
	施工地域等補正		1.0		
	除雪工事補正		1.00		
	ICT施工補正		1.0		
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.17%		
	計上額		897,000		
					調整工事計上額

共通仮設費内訳（親）

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	7,084,480	直接工事費	7,084,480
非対象額計（－）	0		
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7	0	（工場原価）	
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9	0	（間接費非対象額）	
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額 支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Pi）			
単独（追加工事）	7,084,480	現工事	合算工事
現場環境改善費			
率（補正前）	1.68%		
市街地補正	市街地以外		
率（補正後）	1.68%		
計上額	119,000		
			調整工事計上額

共通仮設費内訳（親）

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	2,500,000				
運搬費	0	準備費	2,500,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,516,000

現場管理費（親）

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	10,600,480	単独（追加工事）直接工事費	7,084,480	単独（追加工事）共通仮設費	3,516,000
非対象額計（－）		2,212,466			
管理費区分 2, 7		0		(工場原価)	
管理費区分 5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分 T		2,212,466		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,388,014	現工事	合算工事	
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		8,100,480			
現場管理費					
率（補正前）		42.44%			
施工地域等補正		1.0			
施工時期補正		0.00%			
緊急工事補正		0.00%			
砂防・地滑り補正		0.00%			
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		43.29%			
計上額		3,631,000			
				調整工事計上額	

一般管理費等（親）（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	14,231,480			
純工事費	10,600,480	現場管理費	3,631,000	工期延長等に伴う現場維持費
工場製作原価	0			0
非対象額計（－）		2,212,466		
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T		2,212,466	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価				
単独（追加工事）		12,019,014	現工事	合算工事
全処分費等を除く		11,731,480		
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）				
率（補正前）				
単独（追加工事）			現工事	合算工事
前払金支出割合による補正係数				
財団法人等による補正係数				
率（補正後）				
（当初一般管理費対象額）		12,019,014		
契約保証に係る補正值				
一般管理費等		2,288,520		
業務委託料		0		

積算参考資料（間接費補正一覧）（親）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）（親）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧（親）

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			7,084,480
	準備費に含まれる処分費			2,500,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,584,480
	共通仮設費（率分）	7,372,014	12.17	897,000
	準備費			2,500,000
現場環境改善費対象工事費				7,084,480
	現場環境改善費（率分）	7,084,480	1.68	119,000
現場管理費対象純工事費				10,600,480
	現場管理費	8,388,014	43.29	3,631,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,231,480
	一般管理費等	12,019,014		2,288,520
	業務委託費			0
工事価格				16,520,000
消費税等相当額				1,652,000
工事費計				18,172,000

共通仮設費内訳（子1）

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：			
対象工事費	2,988,120	直接工事費	2,988,120	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	合算工事
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		2,988,120	現工事	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		2,988,120		
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.53%		
	施工地域等補正		1.0		
	除雪工事補正		1.00		
	ICT施工補正		1.0		
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.66%		
	計上額		378,000		
					調整工事計上額

共通仮設費内訳（子1）

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	2,988,120	直接工事費	2,988,120
非対象額計（－）	0		
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7	0	（工場原価）	
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9	0	（間接費非対象額）	
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額 支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Pi）			
単独（追加工事）	2,988,120	現工事	合算工事
現場環境改善費			
率（補正前）	1.99%		
市街地補正	市街地以外		
率（補正後）	1.99%		
計上額	59,000		
			調整工事計上額

共通仮設費内訳 (子1)

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	991,849				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	991,849
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,428,849

現場管理費（子1）

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	4,416,969	単独（追加工事）直接工事費	2,988,120	単独（追加工事）共通仮設費	1,428,849
非対象額計（－）		991,849			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		991,849		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		3,425,120	現工事	合算工事	
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		3,425,120			
現場管理費	率（補正前）	44.05%			
	施工地域等補正	1.0			
	施工時期補正	0.00%			
	緊急工事補正	0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	44.93%			
	計上額	1,538,000			
				調整工事計上額	

一般管理費等（子1）（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	5,954,969			
純工事費	4,416,969	現場管理費	1,538,000	工期延長等に伴う現場維持費
工場製作原価	0			0
非対象額計（－）		0		
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価				
単独（追加工事）		5,954,969	現工事	合算工事
全処分費等を除く		5,954,969		
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）				
率（補正前）				
単独（追加工事）			現工事	合算工事
前払金支出割合による補正係数				
財団法人等による補正係数				
率（補正後）				
（当初一般管理費対象額）		5,954,969		
契約保証に係る補正值				
一般管理費等		1,125,031		
業務委託料		0		

積算参考資料（間接費補正一覧）（子1）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）（子1）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧（子1）

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			2,988,120
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,988,120
	共通仮設費（率分）	2,988,120	12.66	378,000
	技術管理費			991,849
現場環境改善費対象工事費				2,988,120
	現場環境改善費（率分）	2,988,120	1.99	59,000
現場管理費対象純工事費				4,416,969
	現場管理費	3,425,120	44.93	1,538,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				5,954,969
	一般管理費等	5,954,969		1,125,031
	業務委託費			0
工事価格				7,080,000
消費税等相当額				708,000
工事費計				7,788,000

共通仮設費内訳 (子2)

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独 (追加工事) : 河川工事		合算工事 :	
対象工事費	980,000	直接工事費	980,000	準備費 (処分費用)	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
		対象工事費に含まれる全処分費額	0	単独 (追加工事)	0
				現工事	合算工事
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 1		0		(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7		0		(工場原価)	
管理費区分 5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分 T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額	支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)	980,000	現工事	合算工事	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	980,000			
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)	12.53%			
	施工地域等補正	1.0			
	除雪工事補正	1.00			
	ICT施工補正	1.0			
	率 (補正後) 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	12.66%			
	計上額	124,000			
調整工事計上額					

共通仮設費内訳 (子2)

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	980,000	直接工事費	980,000
非対象額計 (-)	0		
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (Pi)			
単独 (追加工事)	980,000	現工事	合算工事
現場環境改善費			
率 (補正前)	2.49%		
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	2.49%		
計上額	24,000		
			調整工事計上額

共通仮設費内訳 (子2)

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					148,000

現場管理費（子2）

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	1,128,000	単独（追加工事）直接工事費	980,000	単独（追加工事）共通仮設費	148,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		1,128,000	現工事	合算工事	
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		1,128,000			
現場管理費 率（補正前）		44.05%			
施工地域等補正		1.0			
施工時期補正		0.00%			
緊急工事補正		0.00%			
砂防・地滑り補正		0.00%			
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		44.93%			
計上額		506,000			
				調整工事計上額	

一般管理費等（子2）（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	1,634,000			
純工事費	1,128,000	現場管理費	506,000	工期延長等に伴う現場維持費
工場製作原価	0			0
非対象額計（－）		0		
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価				
単独（追加工事）		1,634,000	現工事	合算工事
全処分費等を除く		1,634,000		
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）				
率（補正前）				
単独（追加工事）			現工事	合算工事
前払金支出割合による補正係数				
財団法人等による補正係数				
率（補正後）				
（当初一般管理費対象額）		1,634,000		
契約保証に係る補正值				
一般管理費等		306,000		
業務委託料		0		

積算参考資料（間接費補正一覧）（子2）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）（子2）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧 (子2)

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			980,000
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				980,000
	共通仮設費 (率分)	980,000	12.66	124,000
現場環境改善費対象工事費				980,000
	現場環境改善費 (率分)	980,000	2.49	24,000
現場管理費対象純工事費				1,128,000
	現場管理費	1,128,000	44.93	506,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				1,634,000
	一般管理費等	1,634,000		306,000
	業務委託費			0
工事価格				1,940,000
消費税等相当額				194,000
工事費計				2,134,000

共通仮設費内訳 (子3)

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事		合算工事 :					
対象工事費	4,339,880	直接工事費	4,339,880	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事		合算工事	
非対象額計 (-)			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		4,339,880	現工事		合算工事	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		4,339,880				
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		12.53%				
	施工地域等補正		1.0				
	除雪工事補正		1.00				
	ICT施工補正		1.0				
	率 (補正後) 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.66%				
	計上額		549,000				
						調整工事計上額	

共通仮設費内訳 (子3)

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	4,339,880	直接工事費	4,339,880
非対象額計 (-)	0		
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (Pi)			
単独 (追加工事)	4,339,880	現工事	合算工事
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.85%		
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.85%		
計上額	80,000		
			調整工事計上額

共通仮設費内訳 (子3)

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	382,570				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	382,570
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,011,570

現場管理費（子3）

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	5,351,450	単独（追加工事）直接工事費	4,339,880	単独（追加工事）共通仮設費	1,011,570
非対象額計（－）		382,570			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		382,570		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		4,968,880	現工事	合算工事	
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		4,968,880			
現場管理費					
率（補正前）		44.05%			
施工地域等補正		1.0			
施工時期補正		0.00%			
緊急工事補正		0.00%			
砂防・地滑り補正		0.00%			
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		44.93%			
計上額		2,232,000			
				調整工事計上額	

一般管理費等（子3）（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	7,583,450			
純工事費	5,351,450	現場管理費	2,232,000	工期延長等に伴う現場維持費
工場製作原価	0			0
非対象額計（－）		0		
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価				
単独（追加工事）	7,583,450	現工事		合算工事
全処分費等を除く	7,583,450			
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）				
率（補正前）				
単独（追加工事）		現工事		合算工事
前払金支出割合による補正係数				
財団法人等による補正係数				
率（補正後）				
（当初一般管理費対象額）	7,583,450			
契約保証に係る補正值				
一般管理費等	1,456,550			
業務委託料	0			

積算参考資料（間接費補正一覧）（子3）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）（子3）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧 (子3)

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,339,880
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,339,880
	共通仮設費 (率分)	4,339,880	12.66	549,000
	技術管理費			382,570
現場環境改善費対象工事費				4,339,880
	現場環境改善費 (率分)	4,339,880	1.85	80,000
現場管理費対象純工事費				5,351,450
	現場管理費	4,968,880	44.93	2,232,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				7,583,450
	一般管理費等	7,583,450		1,456,550
	業務委託費			0
工事価格				9,040,000
消費税等相当額				904,000
工事費計				9,944,000

共通仮設費内訳（全体）

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：			
対象工事費	17,892,480	直接工事費	15,392,480	準備費（処分費用）	2,500,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,500,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			1,963,226				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			1,963,226	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		15,929,254	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		15,392,480		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.42%				
	施工地域等補正		1.0				
	除雪工事補正		1.00				
	ICT施工補正		1.0				
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.52%				
	計上額		1,675,000				
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳（全体）

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	15,392,480	直接工事費	15,392,480	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	15,392,480	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.43%			
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.43%			
計上額	220,000			
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳 (全体)

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	3,874,419				
運搬費	0	準備費	2,500,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,374,419
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,769,419

現場管理費（全体）

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	21,161,899	単独（追加工事）直接工事費	15,392,480	単独（追加工事）共通仮設費	5,769,419
非対象額計（－）		3,337,645			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		1,374,419	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		1,963,226	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		17,824,254	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		17,287,480		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.36%			
施工地域等補正		1.0			
施工時期補正		0.00%			
緊急工事補正		0.00%			
砂防・地滑り補正		0.00%			
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		37.09%			
計上額		6,611,000			
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）（全体）

主工種 01:河川工事

工事原価	27,772,899				
純工事費	21,161,899	現場管理費	6,611,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		1,963,226			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		1,963,226		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		25,809,673	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		25,272,899		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.03%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.03%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		25,809,673		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等					
業務委託料					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:中)10~50本100m2未満						03-02-03	
CB320510		m2	18,320	131	2,399,920		管理費区分:0	
合計					2,399,920			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	集積積込み							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し,全ての費用						03-02-03	
CB320560		m2	18,320	65	1,190,800		管理費区分:0	
合計					1,190,800			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	伐木伐竹運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,60.0km以下,全ての費用						03-02-03
	CB320580		m3	1,060	3,296	3,493,760		管理費区分:0
	合計					3,493,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 1号 01-02-02
	WB020052		t	100	25,000	2,500,000		管理費区分:0
	合計					2,500,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	河床掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	370	359	132,830		02-01-02 管理費区分:0
合計					132,830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	370	6,206	2,296,220		02-01-02 管理費区分:0
合計					2,296,220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	370	139	51,430		管理費区分:0
合計					51,430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	伐木工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:中)10~50本100m2未満						03-02-03 長川
	CB320510	m2	2,590	131	339,290		管理費区分:0
合計					339,290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	集積積込み							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03 長川	
CB320560		m2	2,590	65	168,350		管理費区分: 0	
合計					168,350			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	施工調査費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
測量設計費(河川維持)								
踏査選点平面測量除、W<45m		km	0.7	1,416,928	991,849		管理費区分: 5	
合計					991,849			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	伐木工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根) CB320510	伐木(人力:中)10~50本100m2未満	m2	5,000	131	655,000		03-02-03 管理費区分:0
合計					655,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560	無し,全ての費用	m2	5,000	65	325,000		03-02-03 管理費区分:0
合計					325,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	河床掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	540	359	193,860		02-01-02 管理費区分:0
合計					193,860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	m3	540	335	180,900		単 2号 02-01-06 管理費区分:0
積込(ルース) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	540	261	140,940		02-01-02 管理費区分:0
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	540	6,206	3,351,240		02-01-02 管理費区分:0
合計					3,673,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	540	139	75,060		管理費区分:0
合計					75,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	伐木工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:中)10~50本100m2未満						03-02-03 算用師川
	CB320510	m2	2,030	131	265,930		管理費区分:0
合計					265,930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560	無し, 全ての費用	m2	2,030	65	131,950		03-02-03 算用師川 管理費区分: 0
合計					131,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	施工調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0.27	1,416,928	382,570		管理費区分: 5
合計					382,570		

2次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	25,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB020052	処分費 木くず(生木)(枝・幹)	Y007600001001	t	100	25,000	2,500,000	管理費区分:T	
合計						2,500,000		
単価						25,000	円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハッホ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	単位	m3	単位数量	100	単価	335
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB211810	不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.357	93,890	33,518	単 3号 02-01-06 管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		2	管理費区分:0	
合計						33,520		
単価						335	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	93,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	134	17,822	管理費区分:0	
	不整地運搬車[クローラ型・クランプ] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
	合計					93,890		
	単価					93,890	円/日	

入力データリスト (親)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		7,084,480	
伐木工 (0002)	式	1		7,084,480	オプション入力
伐木除根工 (0003)	式	1		7,084,480	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木工 (0004)	m2	18,300		2,399,920	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	18,320	131	2,399,920	CB320510 125.84 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10~50本100m2未満		
特殊作業員	%	57.197		74.98	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		56.23		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		

入力データリスト (親)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	23.244		30.47	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.17 31,000 33,860		
普通作業員	%	10.458		13.71	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.51 25,400 22,130		
その他(労務)	%	9.085		11.91	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		0.03	管理費区分 0
集積積み (0005)	m2	18,300		1,190,800	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (親)

工事名	事業区分				
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	18,320	65	1,190,800	週休2日補正 週休2日(月単位) CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.648		16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.92		
標準単価			14,700		
地区単価			15,700		
掴み装置 開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	4.007		2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.07		
標準単価			2,310		
地区単価			2,460		
運転手(特殊)	%	36.393		23.98	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.82		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		

入力データリスト（親）

工事名				事業区分	河川改修
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	18.485		12.18	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		18.27		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
普通作業員	%	6.025		3.97	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.48		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
軽油	%	9.394		6.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.44		
	標準単価		138		
	地区単価		134		
諸雑費	%	0.048		0.04	管理費区分 0
伐木伐竹運搬 (0006)	m3	1,100		3,493,760	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町

入力データリスト (親)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	1,060	3,296	3,493,760	CB320580 3059.5 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		60.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	54.228		1,787	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.43		
標準単価			35,847		
地区単価			35,100		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	35.444		1,168	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.16		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	10.284		338.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			11.41		
標準単価			138		
地区単価			134		

入力データリスト (親)

工事名				事業区分	河川改修
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.044		2.1	管理費区分 0
直接工事費 (0007)	式	1		7,084,480	
共通仮設 (0008)	式	1		3,516,000	
共通仮設費 (0009)	式	1		2,619,000	
準備費 (0010)	式	1		2,500,000	工種 99:
木根等処分費 (0011)	式	1		2,500,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	100	25,000	2,500,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (親)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (0012)	式	1		119,000	0% 係数ランク 1
現場環境改善費(率計上) (0013)	式	1		119,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0014)	式	1		897,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0015)	式	1		10,600,480	
現場管理費 (0016)	式	1		3,631,000	
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0017)	式	1		14,231,480	

入力データリスト（親）

工事名				事業区分	河川改修
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0018)	式	1		2,288,520	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0019)	式	1		16,520,000	
消費税額及び地方消費税額 (0020)	式	1		1,652,000	
工事費計 (0021)	式	1		18,172,000	

入力データリスト (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		2,988,120	
河川土工 (0002)	式	1		2,480,480	
掘削工 (0003)	式	1		132,830	工種 01:河川工事
河床掘削 (0004)	m3	370		132,830	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	370	359	132,830	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500		

入力データリスト (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.543		145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
			37.91		単価補正	
			28,900		単価補正	
			33,560		単価補正	
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	17.329		62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
			19.37			
			138			
			134			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0	
残土処理工 (0005)	式	1		2,347,650	工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0006)	m3	370		2,296,220	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬	m3	370	6,206	2,296,220	週休2日補正 週休2日(月単位) CB210110 5485.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.946		2,603	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.266		2,809	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	12.779		793	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			134		

入力データリスト (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.009		1	管理費区分 0
整地 (0007)	m3	370		51,430	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	370	139	51,430	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.509		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.45		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	55.224		77.21	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町
標準構成比			52.33		
標準単価			28,900		

入力データリスト (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			33,560		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	22.251	25.22	31.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			138 134		
諸雑費	%	0.016		0.11	管理費区分 0
伐木工 (0008)	式	1		507,640	オプション入力
伐木除根工 (0009)	式	1		507,640	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木工 (0010)	m2	2,600		339,290	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	2,590	131	339,290	CB320510 125.84 管理費区分 0

入力データリスト (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10~50本100m2未満			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	57.197	56.23	74.98	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		28,300		
	標準単価		29,990		
	地区単価				
土木一般世話役	%	23.244	22.17	30.47	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		31,000		
	標準単価		33,860		
	地区単価				
普通作業員	%	10.458	12.51	13.71	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25,400		
	標準単価		22,130		
	地区単価				
その他(労務)	%	9.085		11.91	管理費区分 0

入力データリスト (子1)

工事名	事業区分				
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.016		0.03	管理費区分 0
集積積込み (0011)	m2	2,600		168,350	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	2,590	65	168,350	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.648		16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.92		
標準単価			14,700		
地区単価			15,700		
掴み装置 開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	4.007		2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町
標準構成比			4.07		
標準単価			2,310		

入力データリスト (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			2,460		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	36.393		23.98	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.82		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
土木一般世話役	%	18.485		12.18	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.27		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
普通作業員	%	6.025		3.97	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.48		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
軽油	%	9.394		6.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			10.44		
標準単価			138		
地区単価			134		

入力データリスト (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.048		0.04	管理費区分 0
直接工事費 (0012)	式	1		2,988,120	
共通仮設 (0013)	式	1		1,428,849	
共通仮設費 (0014)	式	1		1,050,849	
技術管理費 (0015)	式	1		991,849	工種 99:
施工調査費 (0016)	式	1		991,849	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.7	1,416,928	991,849	Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (子1)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (0017)	式	1		59,000	0% 係数ランク 1
現場環境改善費(率計上) (0018)	式	1		59,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0019)	式	1		378,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0020)	式	1		4,416,969	
現場管理費 (0021)	式	1		1,538,000	
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0022)	式	1		5,954,969	

入力データリスト (子1)

工事名				事業区分	河川改修
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0023)	式	1		1,125,031	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)	式	1		7,080,000	
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1		708,000	
工事費計 (0026)	式	1		7,788,000	

入力データリスト (子2)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		980,000	
伐木工 (0002)	式	1		980,000	オプション入力
伐木除根工 (0003)	式	1		980,000	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木工 (0004)	m2	5,000		655,000	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	5,000	131	655,000	CB320510 125.84 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10~50本100m2未満		
特殊作業員	%	57.197		74.98	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		56.23		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		

入力データリスト (子2)

工事名	事業区分			河川改修	
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	23.244	22.17	30.47	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			31,000		
			33,860		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	10.458	12.51	13.71	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25,400		
			22,130		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	9.085		11.91	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		0.03	管理費区分 0
集積積み (0005)	m2	5,000		325,000	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (子2)

工事名	事業区分				
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	5,000	65	325,000	週休2日補正 週休2日(月単位) CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.648	25.92	16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.92		
標準単価			14,700		
地区単価			15,700		
掴み装置 開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	4.007	4.07	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.07		
標準単価			2,310		
地区単価			2,460		
運転手(特殊)	%	36.393	33.82	23.98	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.82		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		

入力データリスト (子2)

工事名	事業区分			河川改修	
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	18.485		12.18	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.27		
			31,000		
			33,860		
普通作業員	%	6.025		3.97	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.48		
			25,400		
			22,130		
軽油	%	9.394		6.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.44		
			138		
			134		
諸雑費	%	0.048		0.04	管理費区分 0
直接工事費 (0006)	式	1		980,000	
共通仮設 (0007)	式	1		148,000	

入力データリスト (子2)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (0008)	式	1		24,000	
現場環境改善費 (0009)	式	1		24,000	
現場環境改善費(率計上) (0010)	式	1		24,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0011)	式	1		124,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0012)	式	1		1,128,000	
現場管理費 (0013)	式	1		506,000	
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0014)	式	1		1,634,000	

入力データリスト (子2)

工事名	事業区分			河川改修	
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0015)	式	1		306,000	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		1,940,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		194,000	
工事費計 (0018)	式	1		2,134,000	

入力データリスト (子3)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		4,339,880	
河川土工 (0002)	式	1		3,942,000	
掘削工 (0003)	式	1		193,860	工種 01:河川工事
河床掘削 (0004)	m3	540		193,860	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	540	359	193,860	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500		

入力データリスト (子3)

工事名	事業区分			河川改修	
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.543		145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			33,560		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	17.329		62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			134		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		3,748,140	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006)	m3	540		3,673,080	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (子3)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	540	335	180,900	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		40以下			
積込(ルース)	m3	540	261	140,940	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	41.603		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		
運転手(特殊)	%	41.45		108.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		

入力データリスト (子3)

工事名				事業区分	河川改修
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	16.894		44.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		18.87		
	標準単価		138		
	地区単価		134		
諸雑費	%	0.053		0.16	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	540	6,206	3,351,240	CB210110 5485.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土砂等発生現場	標準			
	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	J04 DID区間の有無	無し			
	J05 運搬距離(km)(DID区間無)	60.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.946		2,603	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.67		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	45.266		2,809	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		40.44		
	標準単価		23,600		
	地区単価		29,890		

入力データリスト (子3)

工事名				事業区分	河川改修
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.779		793	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.89		
			138		
			134		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.009		1	管理費区分 0
整地 (0007)	m3	540		75,060	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	540	139	75,060	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.509		31.47	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト (子3)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		22.45		歩 2026.02 単 2026.02
	標準単価		8,800		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
	地区単価		9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	55.224		77.21	R0114
	標準構成比		52.33		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		33,560		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	22.251		31.11	Z006702002
	標準構成比		25.22		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		134		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.016		0.11	管理費区分 0
伐木工 (0008)	式	1		397,880	オプション入力
伐木除根工 (0009)	式	1		397,880	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木工 (0010)	m2	2,000		265,930	オプション入力 第0016号内訳書

入力データリスト (子3)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	2,030	131	265,930	CB320510 125.84
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(人力:中)10~50本100m2未満				管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	57.197		74.98	R0101
標準構成比			56.23		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			29,990		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	23.244		30.47	R0125
標準構成比			22.17		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			33,860		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト (子3)

工事名	事業区分				
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比	%	10.458	12.51	13.71	管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			22,130		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	9.085		11.91	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		0.03	管理費区分 0
集積積込み (0011)	m2	2,000		131,950	オプション入力
					第0017号内訳書
					単位数 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	2,030	65	131,950	CB320560 61.067
					管理費区分 0
J01 除根作業の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.648		16.9	M000202133
					管理費区分 0

入力データリスト (子3)

工事名	今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		25.92		歩 2026.02 単 2026.02
	標準単価		14,700		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
	地区単価		15,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
掘み装置					M000291001
開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	4.007		2.64	管理費区分 0
	標準構成比		4.07		歩 2026.02 単 2026.02
	標準単価		2,310		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
	地区単価		2,460		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	36.393		23.98	R0114
	標準構成比		33.82		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		33,560		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	18.485		12.18	R0125
	標準構成比		18.27		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		33,860		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	6.025		3.97	R0102
	標準構成比		7.48		管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (子3)

工事名				事業区分	河川改修
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
	地区単価		22,130		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	9.394		6.19	Z006702002
	標準構成比		10.44		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		134		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.048		0.04	管理費区分 0
直接工事費 (0012)	式	1		4,339,880	
共通仮設 (0013)	式	1		1,011,570	
共通仮設費 (0014)	式	1		462,570	
技術管理費 (0015)	式	1		382,570	工種 99:
施工調査費 (0016)	式	1		382,570	オプション入力
					第0018号内訳書
					単位数 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (子3)

工事名	事業区分	河川改修			
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.27	1,416,928	382,570	Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0017)	式	1		80,000	
現場環境改善費(率計上) (0018)	式	1		80,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0019)	式	1		549,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0020)	式	1		5,351,450	
現場管理費 (0021)	式	1		2,232,000	
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			

入力データリスト (子3)

工事名	事業区分			河川改修	
今別川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0022)	式	1		7,583,450	
一般管理費等 (0023)	式	1		1,456,550	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)	式	1		9,040,000	
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1		904,000	
工事費計 (0026)	式	1		9,944,000	