

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補総河 第2-6-1号

設計書番号 507-010-0618

赤川外総合流域防災(国土強靱化)工事

実施 設計書

青森市はまなす1丁目外 地内

工 期 190日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 1,320 m		
	河床掘削	4,000 m <sup>3</sup>	
	設計額	27,137,000 円 (内消費税 2,467,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	赤川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		11,080,132		
河川土工		式	1		11,080,132		
掘削工		式	1		2,043,961		
河床掘削		m3	4,000		2,043,961		内 1号
残土処理工		式	1		9,036,171		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,010		8,478,781		内 2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	4,000		557,390		内 3号
直接工事費		式	1		11,080,132		
共通仮設		式	1		3,741,344		
共通仮設費		式	1		2,243,344		
技術管理費		式	1		1,870,344		
施工調査費		式	1		1,870,344		内 4号
現場環境改善費		式	1		373,000		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	赤川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		373,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,498,000			
純工事費		式	1		14,821,476			
現場管理費		式	1		5,640,000			
工事原価		式	1		20,461,476			
一般管理費等		式	1		4,208,524			
工事価格		式	1		24,670,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,467,000			
工事費計		式	1		27,137,000			

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	11,080,132	直接工事費	11,080,132	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	11,080,132	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	11,080,132		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.16%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	13.52%		0.00%	
	計上額	1,498,000		0	0
					調整工事計上額
					0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	11,080,132	直接工事費	11,080,132	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	11,080,132	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	3.37%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率 (補正後)	3.37%		0.00%	
計上額	373,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,870,344				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,870,344
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,741,344

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	14,821,476	単独（追加工事）直接工事費	11,080,132	単独（追加工事）共通仮設費	3,741,344
非対象額計（－）		1,870,344			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		1,870,344	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		12,951,132	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		12,951,132		0	0
現場管理費 率（補正前）		38.82%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		43.55%		0.00%	
計上額		5,640,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	20,461,476				
純工事費	14,821,476	現場管理費	5,640,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		20,461,476	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		20,461,476		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.53%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.53%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		20,461,476		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,208,524			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）- 3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,080,132
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,080,132
	共通仮設費 (率分)	11,080,132	13.52	1,498,000
	技術管理費			1,870,344
現場環境改善費対象工事費				11,080,132
	現場環境改善費 (率分)	11,080,132	3.37	373,000
現場管理費対象純工事費				14,821,476
	現場管理費	12,951,132	43.55	5,640,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				20,461,476
	一般管理費等	20,461,476	20.53	4,208,524
	業務委託費			0
工事価格				24,670,000
消費税等相当額				2,467,000
工事費計				27,137,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	河床掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河床等掘削	全ての費用						03-02-07 赤川	
CB321410		m3	3,710	522	1,936,620		管理費区分：0	
掘削	土砂, オフソカト, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02 沼川	
CB210100		m3	299	359	107,341		管理費区分：0	
合計					2,043,961			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
軟弱土等運搬	有り, 8.5km以下, 全ての費用						03-02-07 赤川	
CB321420		m3	3,706	2,144	7,945,664		管理費区分：0	
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 8.5km以下						02-01-02 沼川	
CB210110		m3	299	1,783	533,117		管理費区分：0	
合計					8,478,781			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02	
	CB210610	m3	4,010	139	557,390		管理費区分:0	
合計					557,390			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	施工調査費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m								
	Z237230140	km	1.32	1,416,928	1,870,344		管理費区分:5	
合計					1,870,344			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
赤川外総合流域防災(国土強靱化)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		11,080,132	
河川土工 (0002)	式	1		11,080,132	
掘削工 (0003)	式	1		2,043,961	工種 01:河川工事
河床掘削 (0004)	m3	4,000		2,043,961	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
河床等掘削	m3	3,710	522	1,936,620	CB321410 479.64 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15~19m	%	41.637		217.4	M000202079 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比	42.6		
		標準単価	20,300		
		地区単価	21,600		

# 入力データリスト (本01)

工事名	赤川外総合流域防災(国土強靱化)工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	43.687		228.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.97		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
軽油	%	14.655		76.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		16.43		
	標準単価		138		
	地区単価		134		
諸雑費	%	0.021		0.18	管理費区分 0
掘削	m3	299	359	107,341	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	オープンカット			
	J03 押土の有無	無し			
	J04 障害の有無	無し			
	J05 施工数量	5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市)
	標準構成比		42.72		
	標準単価		20,100		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
赤川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)  標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.543	37.91 28,900 33,560	145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油  標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.329	19.37 138 134	62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		9,036,171	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006)	m3	4,010		8,478,781	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
赤川外総合流域防災(国土強靱化)工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)					
軟弱土等運搬	m3	3,706	2,144	7,945,664	CB321420 1896.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 DID区間の有無		有り			
J03 運搬距離(km)(DID区間有)		8.5km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	42.993		921.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		45.75		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	44.612		956.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		39.82		
	標準単価		23,600		
	地区単価		29,890		
軽油	%	12.39		265.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		14.43		
	標準単価		138		
	地区単価		134		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
赤川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		0.5	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	299	1,783	533,117	CB210110 1575.5 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.02 単 2026.02
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		有り			豪雪割増
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		8.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.943		747.6	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			44.67		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			20,847		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.27		806.9	R0115 管理費区分 0
標準構成比			40.44		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			23,600		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			29,890		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.775		227.7	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			14.89		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			138		単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			134		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
整地 (0007)	m3	4,000		557,390	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	4,010	139	557,390	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.509		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.45		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)  標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.224	52.33 28,900 33,560	77.21	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油  標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.251	25.22 138 134	31.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.11	管理費区分 0
直接工事費 (0008)	式	1		11,080,132	
共通仮設 (0009)	式	1		3,741,344	
共通仮設費 (0010)	式	1		2,243,344	
技術管理費 (0011)	式	1		1,870,344	工種 99:
施工調査費 (0012)	式	1		1,870,344	オプション入力 第0004号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	1.32	1,416,928	1,870,344	Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0013)	式	1		373,000	
現場環境改善費 (率計上) (0014)	式	1		373,000	
					市街地補正 市街地
共通仮設費 (率計上) (0015)	式	1		1,498,000	
					主たる工種 01:河川工事
					施工地域等補正 市街地 (DID補正) (1) - 3 1.2
					除雪工事補正 未使用 1.00
					ICT施工補正 補正なし 1.0
					週休2日補正 週休2日(月単位) 1.01
純工事費 (0016)	式	1		14,821,476	
現場管理費					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
赤川外総合流域防災(国土強靱化)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0017)	式	1		5,640,000	
施工地域等補正	市街地(DID補正)	(1) - 3	1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0018)	式	1		20,461,476	
一般管理費等 (0019)	式	1		4,208,524	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1		24,670,000	
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1		2,467,000	
工事費計 (0022)	式	1		27,137,000	