

工事番号 7災 第18号

設計書番号 507-030-0567

五戸川河川災害復旧工事

実施 設計書

三戸郡新郷村大字戸来3号地内

工 期 1 3 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 16 m 右岸 L = 16 m		
	コンクリートブロック積工		
		66	m2
	小口止工		
		2	箇所
設計額	12,386,000 円 (内消費税 1,126,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		5,377,617		
河川土工							
		式	1		901,087		
掘削工							
		式	1		52,478		
掘削							内 1号
		m3	40		52,478		
盛土工							
		式	1		202,878		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	50		202,878		
法面整形工							
		式	1		1,111		
法面整形(切土部)							内 3号
		m2	0.2		185		
法面整形(盛土部)							内 4号
		m2	2		926		
残土処理工							
		式	1		644,620		
土砂等運搬							内 5号
		m3	190		482,500		
残土等処分							内 6号
		m3	190		162,120		
法覆護岸工							
		式	1		2,912,351		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		185,094		
床掘り							内 7号
		m3	60		129,584		
埋戻し							内 8号
		m3	30		55,510		
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							
		式	1		2,411,030		
現場打基礎コンクリート							内 9号
		m	15		205,311		
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							内 10号
		m2	66		2,110,306		
天端コンクリート							内 11号
		m3	1		95,413		
護岸付属物工							
		式	1		310,561		
小口止							内 12号
		箇所	2		310,561		
植生工							
		式	1		5,666		
張芝(野芝)							内 13号
		m2	2		5,666		
構造物撤去工							
		式	1		83,191		
構造物取壊し工							
		式	1		53,642		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し								内 14号
		m3	6		53,642			
運搬処理工								
		式	1		29,549			
撤去材運搬・処分								内 15号
		m3	6		29,549			
仮設工								
		式	1		1,480,988			
工事用道路工								
		式	1		825,956			
工事用道路(敷砂利)								内 16号
		m	103		62,617			
工事用道路(敷鉄板)								内 17号
		m	85		763,339			
土留・仮締切工								
		式	1		277,072			
土のう								内 18号
		袋	27		277,072			
水替工								
		式	1		377,960			
ポンプ排水								内 19号
		式	1		377,960			
直接工事費								
		式	1		5,377,617			
共通仮設								
		式	1		986,122			

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
			式	1		308,122		
運搬費								
			式	1		304,122		
仮設材運搬費								内 20号
			t	27		304,122		
役務費								
			式	1		4,000		
借地料								内 21号
			式	1		4,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		678,000		
純工事費								
			式	1		6,363,739		
現場管理費								
			式	1		2,851,000		
工事原価								
			式	1		9,214,739		
一般管理費等								
			式	1		2,045,261		
工事価格								
			式	1		11,260,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,126,000		
工事費計								
			式	1		12,386,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：								
対象工事費		5,377,617	直接工事費		5,377,617	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		178,820	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					17,492							
管理費区分1					0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)						
管理費区分2, 7					0	(工場原価)						
管理費区分5					0	(一般管理費等のみ対象額)						
管理費区分9					0	(間接費非対象額)						
管理費区分T					17,492	(全処分費等のうち3%または3, 0 0 0万円を超える額)						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		5,360,125		現工事		0	合算工事		0	
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		5,198,797				0			0	
共通仮設費（率分）		率（補正前）		12.53%				0.00%			0.00%	
		施工地域等補正		1.0				0.00%				
		除雪工事補正		1.00				0.00			0.00	
		ICT施工補正		1.0				0.00			0.00	
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.66%				0.00%				
		計上額		678,000				0			0	
											調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	308,122				
運搬費	304,122	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	4,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					986,122

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	6,363,739	単独（追加工事）直接工事費	5,377,617	単独（追加工事）共通仮設費	986,122
非対象額計（－）		17,492			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		17,492	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		6,346,247	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		6,184,919		0	0
現場管理費 率（補正前）		44.05%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		44.93%		0.00%	
計上額		2,851,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	9,214,739				
純工事費	6,363,739	現場管理費	2,851,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	17,492				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	17,492	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,197,247	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,035,919		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.26%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.26%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,197,247		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,045,261				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	新郷村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,377,617
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,377,617
	共通仮設費 (率分)	5,360,125	12.66	678,000
	運搬費			304,122
	役務費			4,000
現場管理費対象純工事費				6,363,739
	現場管理費	6,346,247	44.93	2,851,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,214,739
	一般管理費等	9,197,247	22.26	2,045,261
	業務委託費			0
工事価格				11,260,000
消費税等相当額				1,126,000
工事費計				12,386,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	38	1, 381	52, 478		管理費区分 : 0
合計					52, 478		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	51	3, 978	202, 878		管理費区分 : 0
合計					202, 878		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	0. 2	927	185		管理費区分：0
合計					185		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	2	463	926		管理費区分：0
合計					926		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5. 5km以下	m3	193	2, 500	482, 500		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					482, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費 ZZ99*01*02001		m3	193	840	162, 120		管理費区分 : T
合計					162, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	56	2, 314	129, 584		管理費区分 : 0
合計					129, 584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	6	3, 978	23, 868		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	26	1, 217	31, 642		管理費区分 : 0
合計					55, 510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 2	28, 810	34, 572		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 1	5, 646	17, 502		02-02-06 管理費区分：0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2. 1	72, 970	153, 237		02-02-03 管理費区分：0
合計					205, 311		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 ブロック系中空型		m2	65. 5	26, 138	1, 712, 039		単 1号 管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	57. 3	5, 655	324, 031		02-02-03 管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置		m2	70. 5	1, 053	74, 236		02-02-03 管理費区分：0
合計					2, 110, 306		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	1. 4	67, 730	94, 822		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 1	5, 916	591		管理費区分：0
合計					95, 413		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	3. 4	74, 020	251, 668		管理費区分：0
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm							
Z230530005		m2	2. 9	2, 560	7, 424		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	8. 7	5, 916	51, 469		管理費区分：0
合計					310, 561		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	張芝(野芝)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 2号 06-02-04
WB810870		m2	2	2, 833	5, 666		管理費区分 : 0
合計					5, 666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 3号 06-01-04
WB824010		m3	6. 2	8, 652	53, 642		管理費区分 : 0
合計					53, 642		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	撤去材運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	6. 2	2, 395	14, 849		02-02-07 管理費区分 : 0
処分費(無筋Co殻) ZZ99*01*02002		t	14. 7	1, 000	14, 700		管理費区分 : T
合計					29, 549		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	工事用道路(敷砂利)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 再生砕石(RC-40)		m3	20. 7	3, 025	62, 617		単 4号 管理費区分 : 0
合計					62, 617		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	工事用道路(敷鉄板)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	151	437	65, 987		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 50日, 無, 有						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	17	5, 800	98, 600		管理費区分：0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	112	943	105, 616		管理費区分：0
購入土							単 7号
		m3	112	3, 192	357, 504		管理費区分：0
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	112	1, 211	135, 632		管理費区分：0
合計					763, 339		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 8号 02-05-10
WB252730		袋	27	5, 157	139, 239		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 9号 02-05-10
WB252730		袋	27	1, 076	29, 052		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 04	11, 100	444		管理費区分 : 0
処分費(廃プラ)							
ZZ99*01*02003		t	0. 04	50, 000	2, 000		管理費区分 : T
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	77	1, 381	106, 337		管理費区分 : 0
合計					277, 072		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 10号 02-05-08
WB252320		箇所	1	91, 760	91, 760		管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 11号 02-05-08
WB252310		日	20	14, 310	286, 200		管理費区分：0
合計					377, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 35 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 往路
WB010020		t	27. 3	4, 070	111, 111		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 35 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 復路
WB010020		t	27. 3	4, 070	111, 111		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02
WB010030		t	27. 3	3, 000	81, 900		管理費区分：0
合計					304, 122		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)	4千円						単 14号 01-02-02
WB010220		式	1		4, 000		管理費区分 : 0
合計					4, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	コンクリートブロック積 ブロック系中空型		単位	m2	単位数量	1	単価	26, 138	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03		
CB226230			m2	1	6, 138	6, 138	管理費区分 : 0		
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型		Z231311015							
			m2	1	20, 000	20, 000	管理費区分 : 0		
合 計						26, 138			
単 価						26, 138	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 833	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 500 (FP3)		Q001416001	m2	1	2, 833. 05	2, 833	管理費区分 : 0		
合 計						2, 833			
単 価						2, 833	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 652	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611001							管理費区分：0		
			m3	1	8, 652. 67	8, 652			
合 計									
						8, 652			
単 価							円／m3		
						8, 652			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	敷砂利 再生砕石 (RC-40)		単位	m3	単位数量	10	単価	3, 025	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
整地 CB210610		残土受入れ地での処理					02-01-02		
			m3	10	138	1, 380	管理費区分：0		
再生クラッシャー RC-40 Z002122003									
			m3	10. 5	2, 750	28, 875	管理費区分：0		
合 計									
						30, 255			
単 価									
						3, 025	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	33, 860	9, 988	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	30, 600	9, 027	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 130	6, 528	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 15号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	60, 380	17, 812	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		425	管理費区分：0	
合計						43, 780		
単価						437	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 50日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:50日						管理費区分 : 0	
			枚	1	4, 700	4, 700			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002								管理費区分 : 0	
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						5, 800			
単価								円／枚	
						5, 800			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	購入土			単位	m3	単位数量	100	単価	3, 192
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
山土 ルース ^ス 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005									L/C=1. 33 管理費区分 : 0
					m3	133	2, 400	319, 200	
合 計									319, 200
単 価									円／m3
								3, 192	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 157
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
R0125			人	0. 294	33, 860	9, 954	管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
R0101			人	0. 294	29, 990	8, 817	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
R0102			人	0. 294	22, 130	6, 506	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm		Z230430005						
Z230430005			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 16号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294	51, 190	15, 049	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
ZS8000004			式	1		244	管理費区分 : 0	
合計						51, 570		
単価						5, 157	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 076
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 087	33, 860	2, 945	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 087	29, 990	2, 609	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 17号 02-05-10	
WK250500			日	0. 087	59, 640	5, 188	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 4%					[1] []	
ZS8000004			式	1		18	管理費区分 : 0	
合計						10, 760		
単価						1, 076	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	91, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	33, 860	16, 930			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	29, 990	2, 999			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 130	44, 260			
バックホ運転		WK250540					単 18号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	55, 140	27, 570			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		1			
合計						91, 760	円／箇所	
単価						91, 760		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	29, 990	4, 198	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 19号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 20号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	8, 860	8, 860	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		675	管理費区分 : 0	
合計						14, 310		
単価						14, 310	円/日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 35 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 070	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1. 000		Z006810104	t	1	4, 070	4, 070	管理費区分：0		
合 計						4, 070			
単 価						4, 070	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03		
						歩掛適用年月		2026. 03		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)										
Z006800001					t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計								3, 000		
単価								3, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB010220	借地料(一式入力)	4千円	単位	式	単位数量	1	単価	4, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510001			式	1		4, 000	管理費区分 : 0	
合計						4, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	130	15, 470	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						60, 380		
単価						60, 380	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	51, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	130	8, 190	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						51, 190		
単価						51, 190	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	59, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	130	13, 130	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						59, 640		
単価						59, 640	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	45	130	5, 850	管理費区分 : 0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						55, 140		
単価						55, 140	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0		
			日	1. 2	481	577			
合 計									
						577			
単 価							円／日		
						577			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	8, 860	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 									

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		5,377,617		
河川土工 (0002)	式	1		901,087		
掘削工 (0003)	式	1		52,478	工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	40		52,478	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	38	1,381	52,478	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準)				
盛土工 (0005)	式	1		202,878	工種 01:河川工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	50		202,878	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	51	3,978	202,878	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		上記以外(小規模)				
J02 土質		土砂				
J04 費用の内訳		全ての費用				
法面整形工 (0007)	式	1		1,111	工種 01:河川工事	
法面整形(切土部) (0008)	m2	0.2		185	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	0.2	927	185	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 整形箇所		切土部				
J03 現場制約の有無		無し				
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面整形(盛土部) (0009)	m2	2		926	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	2	463	926	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2026.03 単 2026.03	
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 新郷村	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土処理工 (0010)	式	1		644,620	工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0011)	m3	190		482,500	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	193	2,500	482,500	CB210110 2217.4	
J01 土砂等発現場		標準			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格		バックホウ積込			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 新郷村	
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			豪雪割増	
残土等処分 (0012)					潮間割増 0% 係数ランク 1	
	m3	190		162,120	単価補正	
建設発生土受入費					オブション入力	
	m3	193	840	162,120	第0006号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 T	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
法覆護岸工 (0013)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	式	1		2,912,351	ZZ99*01*02001	
作業土工 (0014)					管理費区分 T	
	式	1		185,094	歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					工種 01:河川工事	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0015)		m3	60		129,584	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	56	2,314	129,584	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳			全ての費用			
埋戻し (0016)		m3	30		55,510	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	6	3,978	23,868	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工方法			上記以外(小規模)			
J02 土質			土砂			
J04 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
積込(ルース)			m3	26	1,217	31,642	CB210020	1093.9		
J01 土質				土砂			管理費区分	0		
J02 作業内容				小規模(標準)			歩	2026.03	単	2026.03
							単価地区	新郷村		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0017)			式	1		2,411,030	オプション入力			
							工種	01:河川工事		
現場打基礎コンクリート (0018)			m	15		205,311	オプション入力			
							第0009号内訳書			
							単位数量	1	m	
							管理費区分	0		
							歩	2026.03	単	2026.03
							単価地区	新郷村		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							週休2日補正	週休2日(月単位)		
コンクリート			m3	1.2	28,810	34,572	CB240010	30615.0		
J01 構造物種別				無筋・鉄筋構造物			管理費区分	0		
J02 打設工法				人力打設			歩	2026.03	単	2026.03
J03 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5)	18-8-40		単価地区	新郷村		
J05 養生工の種類				一般養生			労調係数	1.000	00-00	0
J07 現場内小運搬の有無				無し			豪雪割増			
J13 費用の内訳				全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
型枠							CB240210	5104.7		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	3.1	5,646	17,502	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
現場打基礎コンクリート	m3	2.1	72,970	153,237	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0019)	m2	66		2,110,306	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートブロック積 ブロック系中空型	m2	65.5	26,138	1,712,039	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型ブロック積					単価補正	
	m2	1	6,138	6,138	CB226230 5889.0	
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			管理費区分 0	
J02 水抜きパイプの有無		無し			歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	1	20,000	20,000	Z231311015	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
胴込・裏込材(砕石)	m3	57.3	5,655	324,031	CB226120 3961.8	
J01 ブロックの種類		大型ブロック			管理費区分 0	
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
吸出し防止材(全面)設置	m2	70.5	1,053	74,236	CB226140 1048.2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
天端コンクリート (0020)	m3	1		95,413	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	1.4	67,730	94,822	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 養生工の種類		一般養生				
目地板	m2	0.1	5,916	591	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
護岸付属物工 (0021)	式	1		310,561	工種 01:河川工事	
小口止 (0022)	箇所	2		310,561	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打小口止コンクリート	m3	3.4	74,020	251,668	CB226190 72749.0 管理費区分 0	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	18-8-40		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
化粧型枠 モー尔特スター SR-02石積み 45×900×900mm	m2	2.9	2,560	7,424	Z230530005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地板	m2	8.7	5,916	51,469	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
植生工 (0023)	式	1		5,666	工種 01:河川工事	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
張芝(野芝) (0024)	m2	2		5,666	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工	m2	2	2,833	5,666	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 100m2未満 無				
構造物撤去工 (0025)	式	1		83,191		
構造物取壊し工 (0026)	式	1		53,642	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0027)	m3	6		53,642	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	6.2	8,652	53,642	WB824010	
J01 構造物区分		無筋構造物			管理費区分 0	
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 新郷村	
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 低騒音・低振動対策		不要			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運搬処理工 (0028)	式	1		29,549	工種 99:	
撤去材運搬・処分 (0029)	m3	6		29,549	オプション入力	
					第0015号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	6.2	2,395	14,849	CB227010 2106.5	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分 0	
J02 積込工法区分		機械積込			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 新郷村	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
処分費(無筋Co殻)	t	14.7	1,000	14,700	ZZ99*01*02002	
					管理費区分 T	
					歩 2026.03 単 2026.03	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設工 (0030)	式	1		1,480,988		
工事用道路工 (0031)	式	1		825,956	工種 99:	
工事用道路(敷砂利) (0032)	m	103		62,617	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利 再生砕石(RC-40)	m3	20.7	3,025	62,617	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	138	1,380	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03	
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャーレン RC-40		m3	10.5	2,750	28,875	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用道路(敷鉄板) (0033)		m	85		763,339	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	151	437	65,987	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	17	5,800	98,600	WB253630 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無			22×1,524×6,096(mm) 無 50日 無 有			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
路体(築堤)盛土		m3	112	943	105,616	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
購入土		m3	112	3,192	357,504	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)		m3	133	2,400	319,200	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
掘削		m3	112	1,211	135,632	CB210100 1311.8 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 片切掘削			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留・仮締切工 (0034)	式	1		277,072	工種 99:	
土のう (0035)	袋	27		277,072	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	27	5,157	139,239	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		製作・設置 流用土 5m以下 -3m<=H<=2m				
大型土のう工	袋	27	1,076	29,052	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
現場発生品及び支給品運搬		t	0.04	11,100	444	CB010410	10083.0		
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分	0		
J02 DID区間の有無			無し			歩	2026.03	単	2026.03
J03 片道運搬距離(km)DID無			20.5km以下			単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
処分費(廃プラ)		t	0.04	50,000	2,000	ZZ99*01*02003			
						管理費区分	T		
						歩	2026.03	単	2026.03
						単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
掘削		m3	77	1,381	106,337	CB210100	1241.0		
J01 土質			土砂			管理費区分	0		
J02 施工方法			上記以外(小規模)			歩	2026.03	単	2026.03
J05 施工数量			小規模(標準)			単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
水替工 (0036)		式	1		377,960	工種	99:		
ポンプ排水 (0037)		式	1		377,960	オプション入力			
						第0019号内訳書			
						単位数量		1	式
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	91,760	91,760	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転	日	20	14,310	286,200	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				
直接工事費 (0038)	式	1		5,377,617		
共通仮設 (0039)	式	1		986,122		
共通仮設費 (0040)	式	1		308,122		
運搬費 (0041)	式	1		304,122	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材運搬費 (0042)	t	27		304,122	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	27.3	4,070	111,111	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		35.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	27.3	4,070	111,111	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		35.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	27.3	3,000	81,900	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
役務費 (0043)						式	1	4,000	
						単価補正			
						工種 99:			
借地料 (0044)						式	1	4,000	
						オプション入力			
						第0021号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩	2026.03	単	2026.03
						単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
借地料(一式入力)						式	1	4,000	
J01 借地料(千円)						4千円			
						WB010220			
						管理費区分	0		
						歩	2026.03	単	2026.03
						単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
共通仮設費（率計上） (0045)						式	1	678,000	
主たる工種						01:河川工事			
施工地域等補正						補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0			
除雪工事補正						未使用 1.00			
ICT施工補正						補正なし 1.0			
週休2日補正						週休2日(月単位) 1.01			
純工事費 (0046)						式	1	6,363,739	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0047)	式	1		2,851,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0048)	式	1		9,214,739	
一般管理費等 (0049)	式	1		2,045,261	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0050)	式	1		11,260,000	
消費税額及び地方消費税額 (0051)	式	1		1,126,000	
工事費計 (0052)	式	1		12,386,000	