

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補 第724号

設計書番号 507-050-0670

折茂上北町停車場線舗装補修工事

実施 設計書

上北郡東北町上北南一丁目 地内

工 期 2 3 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 410 m		
	路上再生工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
設計額	49,599,000 円 (内消費税 4,509,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1		21,934,443			
舗装工								
		式	1		21,095,097			
路上再生工								
		式	1		12,251,479			
予備破碎								内 1号
		m2	2,910		2,019,331			
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 2号
			m3	204		427,900		
路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下、混合用乳剤:有り、養生工:無し						内 3号
			m2	2,910		9,804,248		
アスファルト舗装工								
		式	1		8,843,618			
表層(車道部・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						内 4号
			m2	2,910		5,018,564		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
			m2	2,910		3,825,054		
区画線工								
		式	1		143,295			
区画線工								
		式	1		143,295			
ペイント式区画線								内 6号
		m	1,030		143,295			
道路付属施設工								
		式	1		342,430			

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物工								
		式	1		342,430			
視線誘導標								内 7号
		本	22		342,430			
構造物撤去工								
		式	1		12,511			
道路付属物撤去工								
		式	1		12,511			
視線誘導標撤去								内 8号
		本	19		12,511			
仮設工								
		式	1		341,110			
交通管理工								
		式	1		341,110			
交通誘導警備員								内 9号
		人日	22		341,110			
直接工事費								
		式	1		21,934,443			
共通仮設								
		式	1		5,342,348			
共通仮設費								
		式	1		1,293,348			
技術管理費								
		式	1		1,005,348			
測量設計費								内 10号
		式	1		808,848			

設計内訳書（本01）

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費								内 11号
		式	1		196,500			
現場環境改善費								
		式	1		288,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		288,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		4,049,000			
純工事費								
		式	1		27,276,791			
現場管理費								
		式	1		10,544,000			
工事原価								
		式	1		37,820,791			
一般管理費等								
		式	1		7,269,209			
工事価格								
		式	1		45,090,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,509,000			
工事費計								
		式	1		49,599,000			

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

工事性 非対象工事					
現場環境改善費対象工事費	21,934,443	直接工事費	21,934,443		
非対象額計（－）	427,900				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2，7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	427,900	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	21,506,543	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.34%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.34%		0.00%		
計上額	288,000		0		0
				調整工事計上額	0

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,005,348				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,005,348
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,342,348

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	27,276,791	単独（追加工事）直接工事費	21,934,443	単独（追加工事）共通仮設費	5,342,348
非対象額計（－）	816,648				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	808,848		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	7,800		（間接費非対象額）		
管理費区分T	0		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	26,460,143	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	26,032,243		0		0
現場管理費					
率（補正前）	32.56%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	39.85%		0.00%		
計上額	10,544,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	37,820,791				
純工事費	27,276,791	現場管理費	10,544,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		7,800			
管理費区分9		7,800	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		37,812,991	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		37,385,091		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.20%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.20%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		37,812,991		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,269,209			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	東北町(旧上北町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．００％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,934,443
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,934,443
	共通仮設費 (率分)	21,934,443	18.46	4,049,000
	技術管理費			1,005,348
現場環境改善費対象工事費				21,934,443
	現場環境改善費 (率分)	21,506,543	1.34	288,000
現場管理費対象純工事費				27,276,791
	現場管理費	26,460,143	39.85	10,544,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,820,791
	一般管理費等	37,812,991	19.20	7,269,209
	業務委託費			0
工事価格				45,090,000
消費税等相当額				4,509,000
工事費計				49,599,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	予備破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	14	717	10, 038		管理費区分 : 0
予備破碎工 路上再生用スタビライザ処理深さ0. 3m以下 ZZ99*01*02001		m2	2, 911	547	1, 592, 317		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	204	261	53, 244		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 . 5km以下	m3	204	1, 783	363, 732		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					2, 019, 331		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	427.9	1,000	427,900		
合計								
						427,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路上路盤再生工		混合深さ：20cm以下、混合用乳剤：有り、養生工：無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 960kg/100m2, 有, 1830L/100m2, 無						単 2号 04-03-05 管理費区分：0
WB430710			m2	2, 911	3, 368	9, 804, 248		
合計								
						9, 804, 248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	表層（車道部・路肩部）		材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：②再生密粒度As（13），舗装厚：40mm，平均幅員：3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）		3.0m超, 40mm, 各種（2.30以上2.40t/m3未満）, フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,911	1,724	5,018,564		管理費区分：0
合計					5,018,564			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層（車道・路肩部）		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,911	1,314	3,825,054		管理費区分:0
合計					3,825,054			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	820	132	108, 240		単 3号 03-03-06 外側線 管理費区分 : 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	205	171	35, 055		単 4号 03-03-06 中央線 管理費区分 : 0
合計					143, 295		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無し, 無し	本	11	17, 050	187, 550		単 5号 06-02-09 管理費区分 : 0
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無し, 無し	本	11	14, 080	154, 880		単 6号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計					342, 430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本以上30本未満, 無, 無						単 7号 06-02-09
WB812360		本	11	277	3, 047		管理費区分 : 0
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無						単 8号 06-02-09
WB812360		本	8	1, 183	9, 464		管理費区分 : 0
合計					12, 511		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 9号 02-04-04
WB010211		人日	11	16, 630	182, 930		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 10号 02-04-04
WB010212		人日	11	14, 380	158, 180		管理費区分 : 0
合計					341, 110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	測量設計費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る						
	Z237230015		km	0. 41	1, 972, 802	808, 848	管理費区分：5
	合計					808, 848	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	室内CBR用試料採取 現状土(4メートル/箇所)						
	Z237011005		箇所	3	39, 500	118, 500	管理費区分：0
	現状土CBR試験 水浸 4日						
	Z237011160		供試体	3	23, 400	70, 200	管理費区分：0
	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号試験						
	ZZ99*01*02002		検体	1	7, 800	7, 800	管理費区分：9
	合計					196, 500	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 960kg/100m2, 有, 1830L/10 0m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	0. 127	33, 860	4, 300	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	0. 506	22, 130	11, 197	管理費区分：0	
添加剤 高炉セメントB種(袋入り)								
	Y001240000001		kg	960	25	24, 000	管理費区分：0	
混合用乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用								
	Y001112000001		L	1, 830	132	241, 560	管理費区分：0	
スタビライザ 運転							単 11号 04-03-05 [] [1] []	
	WK430180		日	0. 127	259, 100	32, 905	管理費区分：0	
モータグ レータ 運転							単 12号 04-03-05 [] [1] []	
	WK430190		日	0. 127	64, 440	8, 183	管理費区分：0	
ロートローラ 運転							単 13号 04-03-05 [] [1] []	
	WK430200		日	0. 127	59, 270	7, 527	管理費区分：0	
タイヤローラ 運転							単 14号 04-03-05 [] [1] []	
	WK430210		日	0. 127	45, 870	5, 825	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	2%	式	1		1, 303	管理費区分：0	
合計						336, 800		
単価						3, 368	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	134	4, 422	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 298	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						132, 400		
単価						132	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	134	5, 360	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		2, 020	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						171, 800		
単価						171	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1. 100 (FP3) Q001310001			本	1	17, 048. 29	17, 048	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						17, 050		
単価						17, 050	円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材 料費, 両面反射反射径φ100下反射体 1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	14, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 100 (FP3) Q001312004			本	1	14, 076. 37	14, 076	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						14, 080		
単価						14, 080	円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	277
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含 単価補正1. 200 (FP3) Q001314002			本	1	277. 84	277	管理費区分 : 0	
合計						277		
単価						277	円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	1, 183
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含 単価補正1. 200 (FP3) Q001314001			本	1	1, 183. 6	1, 183	管理費区分 : 0	
合計						1, 183		
単価						1, 183	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	16, 630	16, 630		
合計							円／人日	
						16, 630		
単価								
						16, 630		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	14,380	14,380		
合計							円／人日	
						14,380		
単価						14,380		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK430180	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ運転		単位	日	単位数量	1	単価	259, 100
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	33, 560	33, 560		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	135	134	18, 090		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ〔路盤再生用〕 処理深さ0.4×幅2.0m		機械条件:供用 持込 M000702015					管理費区分：0	
			供用日	1. 22	170, 000	207, 400		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		50		
合計						259, 100		
単価						259, 100	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	33, 560	33, 560		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	46	134	6, 164		
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3. 1m		M000701009	機械条件: 供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1. 48	16, 700	24, 716		
合計							円／日	
						64, 440		
単価								
						64, 440		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	59,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	33,560	33,560		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	32	134	4,288		
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2.1m		M000801008	機械条件:供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1.61	13,300	21,413		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		9		
合計						59,270		
単価						59,270	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK430210	タイヤロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	45, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	33, 560	33, 560		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	31	134	4, 154		
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t		L001060003					管理費区分：0	
			日	1. 62	5, 030	8, 148		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		8		
合計							円／日	
						45, 870		
単価								
						45, 870		

登 録 単 価

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	アスファルト混合物	②再生密粒度As(13)	t	13,450	2025	2	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	⑤再生密粒度As(13F)	t	13,800	2025	2	確定
Y001112000001	混合用乳剤	MN-1 セメント混合リサイクル用	L	132	2025	2	確定
Y001240000001	添加剤	高炉セメントB種(袋入り)	kg	25	2025	2	確定
Y007600001001	処分費	As殻	t	1,000	2025	2	確定
ZZ99*01*02001	予備破砕工	路上再生用スタビライザ処理深さ0.3m以下	m2	547	2025	2	確定
ZZ99*01*02002	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号試験	検体	7,800	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		21,934,443	
舗装工 (0002)	式	1		21,095,097	
路上再生工 (0003)	式	1		12,251,479	工種 06:舗装工事
予備破碎 (0004)	m2	2,910		2,019,331	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	14	717	10,038	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
予備破碎工 路上再生用スタビライザ処理深さ0.3m以下	m2	2,911	547	1,592,317	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)	m3	204	261	53,244	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
土砂等運搬	m3	204	1,783	363,732	CB210110 1575.5 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下			
殻処分 (0005)	m3	204		427,900	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	427.9	1,000	427,900	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路上路盤再生工 (0006)	m2	2,910		9,804,248	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
路上路盤再生工	m2	2,911	3,368	9,804,248	オプション入力	
					第0003号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路上路盤再生工	m2	2,911	3,368	9,804,248	WB430710	
					管理費区分	0
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルト舗装工 (0007)	式	1		8,843,618	オプション入力	
					工種 06:舗装工事	
表層（車道部・路肩部） (0008)	m2	2,910		5,018,564	オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層（車道・路肩部）	m2	2,911	1,724	5,018,564	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層（車道・路肩部） (0009)	m2	2,910		3,825,054	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層（車道・路肩部）	m2	2,911	1,314	3,825,054	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
区画線工 (0010)	式	1		143,295	
区画線工 (0011)	式	1		143,295	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	m	1,030		143,295	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	820	132	108,240	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	205	171	35,055	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0013)	式	1		342,430	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路付属物工 (0014)	式	1		342,430	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0015)	本	22		342,430	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	11	17,050	187,550	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本以上30本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	11	14,080	154,880	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本以上30本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
構造物撤去工					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1		12,511	
道路付属物撤去工 (0017)	式	1		12,511	工種 99:
視線誘導標撤去 (0018)	本	19		12,511	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	11	277	3,047	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 施工規模		10本以上30本未満			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	8	1,183	9,464	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 施工規模		10本以上30本未満			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0019)	式	1		341,110	

入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0020)	式	1		341,110	工種 99:
交通誘導警備員 (0021)	人日	22		341,110	第0009号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	11	16,630	182,930	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	11	14,380	158,180	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0022)	式	1		21,934,443	
共通仮設					

入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0023)	式	1		5,342,348		
共通仮設費 (0024)	式	1		1,293,348		
技術管理費 (0025)	式	1		1,005,348	工種 99:	
測量設計費 (0026)	式	1		808,848	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.41	1,972,802	808,848	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土質等試験費 (0027)	式	1		196,500	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
折茂上北町停車場線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
室内CBR用試料採取 現状土(4メートル/箇所)	箇所	3	39,500	118,500	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) Z237011005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現状土CBR試験 水浸 4日	供試体	3	23,400	70,200	Z237011160 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
六価クロム溶出試験 環境庁告示46号試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*02002 管理費区分 9 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0028)	式	1		288,000	
現場環境改善費(率計上) (0029)	式	1		288,000	
市街地補正	市街地以外				

入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0030)	式	1		4,049,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0031)	式	1		27,276,791	
現場管理費 (0032)	式	1		10,544,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0033)	式	1		37,820,791	
一般管理費等 (0034)	式	1		7,269,209	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0035)	式	1		45,090,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト（本01）

工事名	折茂上北町停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0036)	式	1		4,509,000	
工事費計 (0037)	式	1		49,599,000	