

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補総河 第8-1-1号

設計書番号 507-050-0573

奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施 設計書

上北郡おいらせ町西前川原地内

工 期 175日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 350 m			
	掘削 (ICT)	3,700		m <sup>3</sup>
設計額	44,209,000 円	(内消費税 4,019,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		20,202,916		
河川土工		式	1		18,907,835		
掘削工(ICT)		式	1		1,636,800		
掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:ホブソカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	3,700		1,636,800		内 1号
残土処理工		式	1		17,271,035		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,720		15,450,685		内 2号
残土等処分		m3	3,720		1,820,350		内 3号
仮設工		式	1		1,295,081		
工食用道路工		式	1		1,295,081		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	m2	1,375		1,295,081		内 4号
直接工事費		式	1		20,202,916		
共通仮設		式	1		5,191,236		
共通仮設費		式	1		3,258,236		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		2,407,236		
仮設材運搬費							内 5号
		t	237		2,407,236		
技術管理費							
		式	1		598,000		
システム初期費(ICT)							内 6号
		式	1		598,000		
現場環境改善費							
		式	1		253,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		253,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,933,000		
純工事費							
		式	1		25,394,152		
現場管理費							
		式	1		8,421,000		
工事原価							
		式	1		33,815,152		
一般管理費等							
		式	1		6,374,848		
工事価格							
		式	1		40,190,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,019,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	20,202,916	直接工事費	20,202,916	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,820,350	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			1,214,263		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			1,214,263	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		18,988,653	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		18,382,566		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.08%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.18%		0.00%
	計上額		1,933,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	20,202,916	直接工事費	20,202,916	
非対象額計 (-)	1,820,350			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	1,820,350	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	18,382,566	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.38%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.38%		0.00%	
計上額	253,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	3,005,236				
運搬費	2,407,236	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	598,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,191,236

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	25,394,152	単独（追加工事）直接工事費	20,202,916	単独（追加工事）共通仮設費	5,191,236
非対象額計（－）		1,214,263			
管理費区分 2, 7		0		(工場原価)	
管理費区分 5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分 T		1,214,263		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		24,179,889	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		23,573,802		0	0
現場管理費 率（補正前）		34.15%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		34.83%		0.00%	
計上額		8,421,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	33,815,152				
純工事費	25,394,152	現場管理費	8,421,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		1,214,263			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		1,214,263		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		32,600,889	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		31,994,802		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.52%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.52%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		32,600,889		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,374,848			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧下田町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			20,202,916
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,202,916
	共通仮設費 (率分)	18,988,653	10.18	1,933,000
	運搬費			2,407,236
	技術管理費			598,000
現場環境改善費対象工事費				20,202,916
	現場環境改善費 (率分)	18,382,566	1.38	253,000
現場管理費対象純工事費				25,394,152
	現場管理費	24,179,889	34.83	8,421,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,815,152
	一般管理費等	32,600,889	19.52	6,374,848
	業務委託費			0
工事価格				40,190,000
消費税等相当額				4,019,000
工事費計				44,209,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満						02-01-02
	CB210120	m3	3,720	440	1,636,800		管理費区分:0
合計					1,636,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下						02-01-02
	CB210110	m3	3,715	4,159	15,450,685		管理費区分:0
合計					15,450,685		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	3,715	490	1,820,350		管理費区分：T
合計					1,820,350		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-16
WB253610		m2	1,375	439	603,625		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,38日,無, 有						単 2号 02-05-16
WB253630		枚	148	4,672	691,456		管理費区分：0
合計					1,295,081		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 .3km, 12m以内, 0, 0, 無	t	237.4	3,570	847,518		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 .3km, 12m以内, 0, 0, 無	t	237.4	3,570	847,518		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	237.4	3,000	712,200		単 4号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					2,407,236			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	システム初期費(ICT)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT) WB010510	バックホ	式	1		598,000		単 5号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					598,000			

# 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0	
	とび工						[ ] [1 ]	
	R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0	
	パッホホ(クローラ型)運転						単 6号 02-05-16 [ ] [1 ]	
	WK250590		日	0.295	60,850	17,950	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	1%	式	1		427	管理費区分：0	
	合計					43,920		
	単価					439	円/m2	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分:0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010510	システム初期費 (ICT)	ハックホウ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 ハックホウ								
	Z006890002		式	1		598,000	管理費区分:0	
合計						598,000		

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	134	15,946	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分:0	
	合計					60,850		
	単価					60,850	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)	式	1		20,202,916	
河川土工 (0002)	式	1		18,907,835	
掘削工 (ICT) (0003)	式	1		1,636,800	工種 01:河川工事
掘削 (ICT) (0004) (P)	m3	3,700		1,636,800	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 土質	土砂		
		Q02 施工方法	オープンカット		
		Q03 障害	無し		
		Q04 施工数量	5,000m3未満		
		Q05 掘削費	掘削 (ICT)		
掘削 (ICT)	m3	3,720	440	1,636,800	CB210120 422.07 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オープンカット		
		J03 障害の有無	無し		
		J04 施工数量	5,000m3未満		
残土処理工 (0005)	式	1		17,271,035	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006) (P)	m3	3,720		15,450,685	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
		Q01 土砂等発生現場	標準		

# 入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 土質 Q03 運搬費		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	3,715	4,159	15,450,685	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下			単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土等処分 (0007)(P)	m3	3,720		1,820,350	第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	
Q01 処分費		残土等処分			単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土等処分	m3	3,715	490	1,820,350	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0008)	式	1		1,295,081		

# 入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事用道路工 (0009)	式	1		1,295,081	工種 99:	
敷鉄板 (0010)	m2	1,375		1,295,081	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去		m2	1,375	439	603,625	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料		枚	148	4,672	691,456	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0011)		式	1		20,202,916	
共通仮設 (0012)		式	1		5,191,236	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕																																										
奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事																																															
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要																																										
共通仮設費 (0013)	式	1		3,258,236																																											
運搬費 (0014)	式	1		2,407,236	工種 99:																																										
仮設材運搬費 (0015)	t	237		2,407,236	第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Q01 仮設材運搬費</td> <td style="width: 15%;">仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q01 仮設材運搬費</td> <td>仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q02 仮設材積込・取卸費</td> <td>仮設材等の積込み取卸し費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬					Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬					Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費																											
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬																																													
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬																																													
	Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)</td> <td style="width: 5%;">t</td> <td style="width: 15%;">237.4</td> <td style="width: 10%;">3,570</td> <td style="width: 10%;">847,518</td> <td style="width: 25%;">WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正</td> </tr> <tr> <td>J01 発注機関区分</td> <td></td> <td>北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J02 片道運搬距離(実数入力)</td> <td></td> <td>12.3km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 製品長区分</td> <td></td> <td>12m以内</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 運搬割増率</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J06 運搬割増率(実数入力)</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J07 その他の諸料金の有無</td> <td></td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	237.4	3,570	847,518	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				J02 片道運搬距離(実数入力)		12.3km				J04 製品長区分		12m以内				J05 運搬割増率		0				J06 運搬割増率(実数入力)		0				J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	237.4	3,570	847,518	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																										
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州																																													
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.3km																																													
J04 製品長区分		12m以内																																													
J05 運搬割増率		0																																													
J06 運搬割増率(実数入力)		0																																													
J07 その他の諸料金の有無		無																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)</td> <td style="width: 5%;">t</td> <td style="width: 15%;">237.4</td> <td style="width: 10%;">3,570</td> <td style="width: 10%;">847,518</td> <td style="width: 25%;">WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正</td> </tr> <tr> <td>J01 発注機関区分</td> <td></td> <td>北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J02 片道運搬距離(実数入力)</td> <td></td> <td>12.3km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 製品長区分</td> <td></td> <td>12m以内</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 運搬割増率</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J06 運搬割増率(実数入力)</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J07 その他の諸料金の有無</td> <td></td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	237.4	3,570	847,518	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				J02 片道運搬距離(実数入力)		12.3km				J04 製品長区分		12m以内				J05 運搬割増率		0				J06 運搬割増率(実数入力)		0				J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	237.4	3,570	847,518	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																										
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州																																													
J02 片道運搬距離(実数入力)		12.3km																																													
J04 製品長区分		12m以内																																													
J05 運搬割増率		0																																													
J06 運搬割増率(実数入力)		0																																													
J07 その他の諸料金の有無		無																																													
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030																																										

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事					
J01 作業区分	t	237.4 積込み、取卸し(往復分)	3,000	712,200	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0016)	式	1		598,000	工種 99:
システム初期費(ICT) (0017)	式	1		598,000	第0006号内訳書 単位数 1 式
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0
J01 対象機械		バックホ			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0018)	式	1		253,000	
現場環境改善費(率計上) (0019)	式	1		253,000	
市街地補正	市街地以外				

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1		1,933,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0021)	式	1		25,394,152	
現場管理費 (0022)	式	1		8,421,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)	式	1		33,815,152	
一般管理費等 (0024)	式	1		6,374,848	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		40,190,000	
消費税額及び地方消費税額					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川維持・修繕	
奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	式	1		4,019,000	
工事費計 (0027)	式	1		44,209,000	