

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 承補総河 第8-1-2号

設計書番号 507-050-0647

奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施 設計書

上北郡六戸町大字穴落瀬 地内

2026年08月31日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事				河川維持・修繕 河川修繕		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	
河川修繕							
河川土工			式	1		15,181,032	
掘削工 (ICT)			式	1		13,363,602	
掘削工 (ICT)			式	1		1,456,400	内 1号
残土処理工		土質:土砂,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m ³ 未満	m ³	3,300		1,456,400	
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,907,202	内 2号
残土等処分			m ³	3,310		10,283,342	内 3号
仮設工			m ³	3,310		1,623,860	
工事用道路工			式	1		1,817,430	
敷鉄板		鋪材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1		1,817,430	内 4号
直接工事費			m ²	1,950		1,817,430	
共通仮設			式	1		15,181,032	
共通仮設費			式	1		5,723,152	
			式	1		4,212,152	

設計内訳書 (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事				河川維持・修繕 河川修繕		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	
運搬費							
仮設材運搬			式	1		3,415,152	
仮設材運搬			t	337		1,202,376	内 5号 往路
仮設材等の積込み、取卸し費			t	337		1,202,376	内 6号 復路
技術管理費			t	337		1,010,400	内 7号
システム初期費(ICT)			式	1		598,000	
現場環境改善費			式	1		598,000	内 8号
現場環境改善費(率計上)			式	1		199,000	
共通仮設費(率計上)			式	1		199,000	
純工事費			式	1		1,511,000	
現場管理費			式	1		20,904,184	
工事原価			式	1		7,168,000	
一般管理費等			式	1		28,072,184	
			式	1		5,367,816	

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事			合算工事:		
対象工事費	15,181,032	直接工事費	15,181,032	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	1,623,860	現工事	0
非対象額計 (-)			1,168,430		0
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			1,168,430	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	14,012,602	現工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	13,557,172		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	10.68%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%
		除雪工事補正	1.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01	10.79%		0.00%
		計上額	1,511,000		0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

	15, 181, 032	直接工事費	15, 181, 032
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	1, 623, 860		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	1, 623, 860	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	13, 557, 172	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 47%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 47%		0. 00%
計上額	199, 000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	4,013,152				
運搬費	3,415,152	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	598,000
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,723,152

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	28,072,184				
純工事費	20,904,184				
工場製作原価	0				
現場管理費	7,168,000				0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	1,168,430				
管理費区分9	0				
管理費区分7	1,168,430				
					(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3,000万円を超える額)
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	26,903,754		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	26,448,324			0	
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.94%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	19.94%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	26,903,754			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	5,367,816				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月				
歩掛適用年月	2026年2月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年2月				1
単価地区	六戸町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		自動設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			15,181,032
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		14,012,602	10.79	15,181,032
	共通仮設費 (率分)			1,511,000
	運搬費			3,415,152
	技術管理費			598,000
現場環境改善費対象工事費		13,557,172	1.47	15,181,032
	現場環境改善費 (率分)			199,000
現場管理費対象純工事費		19,735,754	36.32	20,904,184
	現場管理費			7,168,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計		26,903,754	19.94	28,072,184
	一般管理費等			5,367,816
	業務委託費			0
工事価格				33,440,000
消費税等相当額				3,344,000
工事費計				36,784,000

一式当り内訳書

掘削(ICT)		土質:土砂,施工方法:オーブソカット,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					単価使用年月	2026.02
掘削(ICT)		土砂,オーブソカット,無し,5,000m3未満					歩掛適用年月	2026.02
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210120		m3	3,310	440	1,456,400		02-01-02 管理費区分:0
	合計					1,456,400		

土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					単価使用年月	2026.02
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下					歩掛適用年月	2026.02
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210110		m3	3,314	3,103	10,283,342		02-01-02 管理費区分:0
	合計					10,283,342		

一式当り内訳書

内 3号		残土等処分					単価使用年月		
		条件					2026.02		
残土等処分		名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	2026.02	
		CB210560	m3	3,314	490	1,623,860		1.000-00000 0.0 0	
		合計				1,623,860		02-01-02 管理費区分：T	

一式当り内訳書

内 4号		敷鉄板					単価使用年月		
		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					2026.02		
敷鉄板設置・撤去		名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	2026.02	
		WB253610	m2	1,950	439	856,050		1.000-00000 0.0 0	
		WB253630	枚	210	4,578	961,380		単 1号 02-05-16 管理費区分：0 単 2号 02-05-16 管理費区分：0	
		合計				1,817,430			

一式当り内訳書

内 5号		仮設材運搬					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 .5km, 12m以内, 0, 0, 無	t	336.8	3,570	1,202,376		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					1,202,376			

一式当り内訳書

内 6号		仮設材運搬					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 .5km, 12m以内, 0, 0, 無	t	336.8	3,570	1,202,376		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					1,202,376			

一式当り内訳書

内 7号	仮設材等の積込み、取卸し費						単価使用年月	2026.02
	仮設材等の積込み取卸し費						歩掛適用年月	2026.02
	労務調整係数						1.000-00000 0.0 0	
内 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	336.8	3,000	1,010,400		単 4号 01-02-02 管理費区分：0
	合計					1,010,400		

一式当り内訳書

内 8号	システム初期費 (ICT)						単価使用年月	2026.02
	システム初期費 (ICT)						歩掛適用年月	2026.02
	労務調整係数						1.000-00000 0.0 0	
内 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB010510	ハックホ	式	1		598,000		単 5号 01-02-02 管理費区分：0
	合計					598,000		

2次単価表

単 1号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位数量		単価		2026.02	
		名称・規格		条件		m2		金額		2026.02	
		名称・規格		条件		数量		単価		1.000-00000 0.0 0	
土木一般世話役											摘要
	R0125					人	0.295	33,860	9,988	管理費区分:0	[] [1]
とび工	R0106					人	0.295	30,600	9,027	管理費区分:0	[] [1]
普通作業員	R0102					人	0.295	22,130	6,528	管理費区分:0	[] [1]
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590					日	0.295	60,850	17,950	管理費区分:0	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 1%					式	1		427	管理費区分:0	[1] []
合計									43,920		
単価									439	円/m2	

2次単価表

単 2号 WB253630		敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 37日, 無, 有	単位	枚	単位数量	単価使用年月			
							2026.02			
							歩掛適用年月	2026.02		
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0						
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		L002413001 供用日数:37日		枚	1	3,478		1	4,578	管理費区分:0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm		Z006754002		枚	1	1,100		1,100	4,578	管理費区分:0
合計										
単価									4,578	円/枚

2次単価表

単 3号 WB010020		仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 .5km, 12m以内, 0, 0, 無	単位	t	単位数量	単価使用年月			
							2026.02			
							歩掛適用年月	2026.02		
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0						
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000		Z006810102		t	1	3,570		1	3,570	管理費区分:0
合計										
単価									3,570	円/t

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
河川修繕 (0001)	式 1		15,181,032		
河川土工 (0002)	式 1		13,363,602		
掘削工(ICT) (0003)	式 1		1,456,400	工種 01:河川工事	
掘削(ICT) (0004) (P)	3,300		1,456,400	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削(ICT)	土質 Q01 Q02 施工方法 Q03 障害 Q04 施工数量 Q05 掘削費	土砂 ホﾟﾝカｯﾄ 無し 5,000m3未満 掘削(ICT)	3,310	440	1,456,400
掘削(ICT)	J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無 J04 施工数量	土砂 ホﾟﾝカｯﾄ 無し 5,000m3未満	3,310	440	1,456,400
ハﾟﾝカｯﾄ(ｸﾞﾚｰ) [標準・ICT施工対応型] ｸﾞﾚｰ機能付き 山積0.8m3 2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	38.279	39.56 29,800 30,100	168.6	L001012001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ICT建設機械経費賃料加算額 パツカ材(ICT施工対応型)	%	16.519	72.76		単価補正 L001300004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			17.24 13,000 13,000		
運転手(特殊)	%	30.446	134.1		R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			27.38 28,900 33,560		
軽油	%	14.719	64.83		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			15.82 138 134		
諸雑費	%	0.037	0.21		管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1	11,907,202		工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006) (P)	m3	3,310	10,283,342		第0002号内訳書 単位数 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	典入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 土砂等発現場	標準			管理費区分 0	
Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			歩 2026.02 単 2026.02	
Q03 運搬費	土砂等運搬			単価地区 六戸町	
				労調係数 1.000 00-00 0	
				豪雪割増	
				潮間割増 0%	係数ランク 1
				週休2日補正	週休2日(月単位)
土砂等運搬				CB210110 2742.6	
J01 土砂等発現場	標準			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	3,103	10,283,342	歩 2026.02 単 2026.02	
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 六戸町	
J04 DID区間の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	22.5km以下			豪雪割増	
				潮間割増 0%	係数ランク 1
				単価補正	
ダンプトラック[オホロード・ディーゼル] 10t積級				M000301005	
標準構成比	41.93		1,301	管理費区分 0	
標準単価	44.67			歩 2026.02 単 2026.02	
地区単価	20,847			単価地区 六戸町	
供用日当りの損耗品費	21,400			労調係数 1.000 00-00 0	
	747			豪雪割増 B地区	
				潮間割増 0%	係数ランク 1
				単価補正	
運転手(一般)				R0115	
標準構成比	45.25		1,404	管理費区分 0	
標準単価	40.44			歩 2026.02 単 2026.02	
地区単価	23,600			単価地区 六戸町	
	29,890			労調係数 1.000 00-00 0	
				豪雪割増	
				潮間割増 0%	係数ランク 1
				単価補正	
軽油			396.5	Z006702002	
				管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	14.89 138 134			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	% 0.041		1.5	管理費区分 0	
残土等処分 (0007) (P)	m3 3,310		1,623,860	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
----- 残土等処分 -----					
残土等処分	m3 3,314	490	1,623,860	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 残土処分費	% 100	100	490	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	0	%		0	単価補正 管理費区分 0
仮設工 (0008)	1	式		1,817,430	
工事用道路工 (0009)	1	式		1,817,430	工種 99:
敷鉄板 (0010)	1,950	m2		1,817,430	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	1,950	m2	439	856,050	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
敷鉄板質料	210	枚	4,578	961,380	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類					
J02 不足分弁償金の有無	無				
J04 供用日数(日)(実数入力)	37日				
J05 継続工事の有無	無				

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 整備費の有無	有				潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0011)	1	式		15,181,032	
共通仮設 (0012)	1	式		5,723,152	
共通仮設費 (0013)	1	式		4,212,152	
運搬費 (0014)	1	式		3,415,152	工種 99:
仮設材運搬 (0015)	337	t		1,202,376	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	336.8	t	3,570	1,202,376	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)	11.5km				
J04 製品長区分	12m以内				
J05 運搬割増率	0				
J06 運搬割増率(実数入力)	0				
J07 その他の諸料金の有無	無				
仮設材運搬					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
典入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事					
技術管理費 (0018)	式	1		598,000	潮間割増 単価補正 工種 99:
システム初期費(ICT) (0019)	式	1		598,000	第0008号内訳書 単位数 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場環境改善費 (0020)	式	1		199,000	
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1		199,000	
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1		1,511,000	

入力データリスト (本01)

工事名	奥入瀬川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
純工事費 (0023)	式	1		20,904,184	
現場管理費 (0024)	式	1		7,168,000	
	補正なし (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
	工期日数				
	冬期日数				
	積雪寒冷地区分		1.20%		
	施工時期補正		0.00%		
	緊急工事補正		0.00%		
	砂防・地滑り補正		0.00%		
	ICT施工補正		1.0		
	週休2日補正		1.02		
工事原価 (0025)	式	1		28,072,184	
一般管理費等 (0026)	式	1		5,367,816	
	前払金支出割合による補正		1.00		
	財団法人等による補正		1.00		
	契約保証に係る補正率		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		33,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		3,344,000	
工事費計 (0029)	式	1		36,784,000	