

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 承補通 第1-4-1号

設計書番号 507-020-0443

北羽黒沢通常砂防工事

実施 設計書

弘前市大字坂元地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分 工事区分			砂防・地すべり対策 砂防堰堤	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
砂防堰堤									
砂防土工		式	1		21,534,298				
掘削工		式	1		111,290				
掘削	土質:土砂,施工方法:オンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m ³ 未満	式	1		111,290			内 1号	
法面工		m ³	310		111,290				
法枠工		式	1		2,057,200				
法枠基礎		式	1		964,782			内 2号	
ブレイクスト法枠		m	6		106,965			内 3号	
天端工		m ²	33		520,387			内 4号	
小段工		m	8		125,988			内 5号	
小口止コンクリート	高炉②18-8-40	m	15		181,718			内 6号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		m ³	0.4		29,724				
基礎コンクリート		式	1		1,092,418			内 7号	
		m	6		66,856				

設計内訳書 (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 砂防堰堤	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
コンクリートブロッコリ積							内 8号	
天端コンクリート		m2	25		924,804		内 9号	
小口止コンクリート		m	7		48,741		内 10号	
コンクリート堰堤工		m3	0.7		52,017			
作業土工		式	1		18,054,171			
埋戻し	土質:土砂	式	1		2,849,594		内 11号	
コンクリート副堰堤工		m3	720		2,849,594			
コンクリート	高炉(5)18-5-40	式	1		9,135,595		内 12号	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m3	249		6,282,162		内 13号	
止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	m2	4		24,653		内 14号	
型枠	残存型枠	m	5		28,810		内 15号	
コンクリート側壁工		m2	210		2,799,970			
コンクリート	高炉(5)18-5-40	式	1		5,277,230		内 16号	
		m3	102		2,444,624			

設計内訳書 (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目 地板	瀝青質目地板 t=10mm						内 17号	
水抜 ^ハ 17°	VP50	m2	29		160,806		内 18号	
吸出し防止材	t=20mm	m	45		39,114		内 19号	
型枠	残存型枠	m2	4		5,226		内 20号	
水叩工		m2	200		2,627,460			
コンクリート	高炉(5)18-5-40	式	1		791,752		内 21号	
鋼製堰堤工		m3	33		791,752			
鋼製堰堤本体工		式	1		987,787			
鋼製流木止工	鋼製スリット ^タ ΔA型 H=2.0m	式	1		987,787		内 22号	
仮設工		t	0.79		987,787			
水替工		式	1		323,850			
ポンプ排水		式	1		323,850		内 23号	
直接工事費		日	16		323,850			
		式	1		21,534,298			

設計内訳書 (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 砂防堰堤	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
共通仮設								
共通仮設費			式	1		2,635,000		
現場環境改善費			式	1		278,000		
現場環境改善費 (率計上)			式	1		278,000		
共通仮設費 (率計上)			式	1		278,000		
純工事費			式	1		2,357,000		
現場管理費			式	1		24,169,298		
工事原価			式	1		8,544,000		
一般管理費等			式	1		32,713,298		
工事価格			式	1		6,386,702		
消費税額及び地方消費税額			式	1		39,100,000		
工事費計			式	1		3,910,000		
			式	1		43,010,000		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

	21, 534, 298	直接工事費	21, 534, 298
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	924, 000		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	924, 000	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	20, 610, 298	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 35%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 35%		0. 00%
計上額	278, 000		0
		調整工事計上額	0
		合算工事	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,635,000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独 (追加工事) 純工事費	24,169,298	単独 (追加工事) 直接工事費	21,534,298	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,635,000
非対象額計 (一)		924,000			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		924,000	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0	0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0	0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		23,245,298	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		23,245,298		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0.00%
率 (修正前)		36.04%			0.00%
施工地域等補正		1.0			0.00%
施工時期補正		0.00%			0.00%
緊急工事補正		0.00%			0.00%
砂防・地滑り補正		0.00%			0.00%
ICT施工補正		1.0			0.00%
率 (修正後)	週休2日 週休2日 (月単位) 1.02	36.76%			0.00%
計上額		8,544,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	32,713,298				
純工事費	24,169,298				
工場製作原価	0				
現場管理費	8,544,000				0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0				
		(支給品を除く間接費非対象額)			
		(全処分費等のうち3,000万円を超える額)			
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	32,713,298		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	32,713,298			0	
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.51%			0.00%	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	19.51%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	32,713,298			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	6,386,702				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月				
歩掛適用年月	2026年2月		係数	ラ	ク
基準適用年月	2026年2月				1
単価地域	弘前市(旧弘前市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				21,534,298
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		20,610,298	11.44	21,534,298
現場環境改善費対象工事費		20,610,298	1.35	21,534,298
現場管理費対象純工事費		23,245,298	36.76	24,169,298
工事原価計				8,544,000
工事価格				0
消費税等相当額				0
工事費計				32,713,298
				6,386,702
				0
				39,100,000
				3,910,000
				43,010,000

一式当り内訳書

内 1号		掘削		名称・規格		条件		土質:土砂,施工方法:オーブカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満		2026.02			
										歩掛適用年月		2026.02	
										労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
掘削	CB210100	土砂,オーブカット,無し,無し,5,000m3未満	土質:土砂,施工方法:オーブカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要				
				m3	310	359	111,290		02-01-02 管理費区分:0				
	合計						111,290						

一式当り内訳書

内 2号		法枠基礎		D類部 高炉②18-8-40		単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾗﾝｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	1	36,610	36,610		02-03-01 管理費区分:0
型枠	CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	5.5	9,715	53,432		02-02-06 管理費区分:0
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾗﾝｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	0.3	35,710	10,713		02-03-01 管理費区分:0
型枠	CB240210	一般型枠,均しコンクリート	m2	1.1	5,646	6,210		02-02-06 管理費区分:0
	合計					106,965		

一式当り内訳書

内 3号		D類部				単価使用年月	2026.02
						歩掛適用年月	2026.02
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 3号	プレキャスト法枠					数量・金額増減	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	
	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2.152個/m2,有,無,標準(1.0)					単 1号 02-02-01
	WB220310		m2	33	10,980	362,340	管理費区分:0
	コンクリート	小型構造物,バツカ材(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用標準	m3	2.8	36,610	102,508	02-03-01 管理費区分:0
	敷砂利		m3	6.6	8,415	55,539	単 2号 02-02-01 管理費区分:0
	合計					520,387	

一式当り内訳書

内 4号		D類部 高炉②18-8-40				単価使用年月	2026.02
						歩掛適用年月	2026.02
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 4号	天端工					数量・金額増減	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	
	コンクリート	小型構造物,バツカ材(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	1	36,610	36,610	02-03-01 管理費区分:0
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	9.2	9,715	89,378	02-02-06 管理費区分:0
	合計					125,988	

一式当り内訳書

内 5号		小段工					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	小型構造物、バツホリ(クレーン機能付)打設、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	3.9	36,610	142,779		02-03-01 管理費区分: 0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワックヤ ン 40~0, 全ての費用	m2	23.5	1,657	38,939		02-02-02 管理費区分: 0	
合計					181,718			

内 6号		高炉②18-8-40					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生	m3	0.4	74,310	29,724		02-02-03 管理費区分: 0	
合計					29,724			

一式当り内訳書

基礎コンクリート		単価使用年月		2026.02					
内 7号		歩掛適用年月		2026.02					
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
		CB226170		m3	0.8	83,570	66,856		管理費区分: 0
		合計					66,856		

一式当り内訳書

コンクリートブロック積		単価使用年月		2026.02					
内 8号		歩掛適用年月		2026.02					
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0.37m3/m2, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						単 3号 01-10-02
		WB825010		m2	25.1	31,880	800,188		管理費区分: 0
		胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
		CB226120		m3	13.6	9,163	124,616		管理費区分: 0
		合計					924,804		

一式当り内訳書

内 9号		天端コンクリート					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
	CB224710		m2	0.2	5,603	1,120		管理費区分: 0
	現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
	CB226180		m3	0.7	68,030	47,621		管理費区分: 0
	合計					48,741		

一式当り内訳書

内 10号		小口止コンクリート					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
	CB226190		m3	0.7	74,310	52,017		管理費区分: 0
	合計					52,017		

一式当り内訳書

内 11号		埋戻し					土質:土砂			単価使用年月	2026.02
										歩掛適用年月	2026.02
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 11号	埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
埋戻し		CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	502	2,019	1,013,538		02-01-03 管理費区分:0		
埋戻し		CB210410	最大埋戻幅4m以上	m3	150	1,128	169,200		02-01-03 管理費区分:0		
路体(築堤)盛土		CB210510	2.5m未満	m3	16	5,972	95,552		02-01-02 管理費区分:0		
路体(築堤)盛土		CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	32	945	30,240		02-01-02 管理費区分:0		
路体(築堤)盛土		CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	16	254	4,064		02-01-02 管理費区分:0		
山土 ルース		Z231365005		m3	580	2,650	1,537,000		管理費区分:0		
		合計					2,849,594				

一式当り内訳書

内 12号		高炉(5)18-5-40					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	一般部コンクリート打設 WB330440	10m ³ /日以上30m ³ /日未満,無,土木(5)) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1.0)	m ³	248.7	25,260	6,282,162		単 4号 03-03-02 管理費区分: 0
	合計					6,282,162		

一式当り内訳書

内 13号		瀝青質目地板 t=10mm					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	目地板 CB224710	30m ² 以上, 瀝青質目地板t=10	m ²	4.4	5,603	24,653		02-02-18 管理費区分: 0
	合計					24,653		

一式当り内訳書

内 14号		止水板種類・寸法:CF300×7					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 14号	止水板	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	止水板設置	WB330390	CF 300×7	m	5	5,762	28,810		単 5号 02-02-04 管理費区分:0
		合計					28,810		

一式当り内訳書

内 15号		残存型枠					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 15号	型枠	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	WB330850	残存型枠,無し,標準	m2	211	13,270	2,799,970		単 6号 03-03-02 7.0P.P.2/c'730)P'-(c'7 スリ(7) 管理費区分:0
		合計					2,799,970		

一式当り内訳書

内 16号		高炉(5)18-5-40					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部	コンクリート打設 WB330440	30m ³ /日以上80m ³ /日未満,無,土木(5)) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	m ³	102.2	23,920	2,444,624		単 7号 03-03-02 管理費区分:0
	合計					2,444,624		

一式当り内訳書

内 17号		瀝青質目地板 t=10mm					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	CB224710	30m ² 以上,瀝青質目地板t=10	m ²	28.7	5,603	160,806		02-02-18 管理費区分:0
	合計					160,806		

一式当り内訳書

内 20号		残存型枠				単価使用年月		2026.02	
		条件				歩掛適用年月		2026.02	
名称・規格		数量				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
残存型枠及び残存化粧型枠		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
WB330850	残存型枠,無し,標準	m2	198	13,270	2,627,460		単 6号 03-03-02 ア・ロテック比 了アロテック-(比 7 ス対了) 管理費区分: 0		
合計					2,627,460				

一式当り内訳書

内 21号		高炉(5)18-5-40				単価使用年月		2026.02	
		条件				歩掛適用年月		2026.02	
名称・規格		数量				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
一般部コンクリート打設		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
WB330440	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5)) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	m3	33.1	23,920	791,752		単 7号 03-03-02 管理費区分: 0		
合計					791,752				

一式当り内訳書

内 23号		ポンプ排水		単価使用年月		2026. 02		
				歩掛適用年月		2026. 02		
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
内 23号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	WB252320		箇所	1	91, 850	91, 850		単 11号 02-05-08
ポンプ運転	WB252310	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	16	14, 500	232, 000		管理費区分 : 0 単 12号 02-05-08
	合計					323, 850		管理費区分 : 0

2次単価表

単 2号 WB220311		敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
							2026.02	2026.02
名称・規格		条件	単位	数量	金額	単価	歩掛適用年月	
R0102							10	1.000-00000 0.0 0
普通作業員							摘要	
再生カマシヤーン RC-40	Z002122003		人	1	22,130			管理費区分:0
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3	K0202053	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	m3	12	3,000	36,000		管理費区分:0
合計			時間	2	13,010	26,020		単 13号 90-02-02 管理費区分:0
単価						84,150		
							8,415	円/m3

2次単価表

単価使用年月		2026.02							
歩掛適用年月		2026.02							
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0							
単 4号 WB330440	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満,無,土木(5)) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	単位	m3	数量	単位数量	金額	単価	25,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要			
土木一般世話役									[] [1]
特殊作業員	R0125		人	2.8	33,860	94,808		管理費区分:0	[] [1]
普通作業員	R0101		人	5.3	29,990	158,947		管理費区分:0	[] [1]
	R0102		人	6.1	22,130	134,993		管理費区分:0	[] [1]
生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%	Z230210040		m3	104	19,000	1,976,000		管理費区分:0	[] [1]
アフレックレン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 単価補正1.000 諸雑費(率+まるめ)	L001130006		日	2.2	52,400	115,280		管理費区分:0	[] [1]
	ZS8000004	12%	式	1		45,972		管理費区分:0	[] [1]
合計						2,526,000			
単価						25,260		円/m3	

2次単価表

単 号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	単価使用年月	
						単価	13,270
名称・規格		条件	単位	数量	金額	歩掛適用年月	
土木一般世話役			人	1.6	54,176	2026.02	
型わく工			人	5	178,000	2026.02	
普通作業員			人	3.2	70,816	1.000-00000 0.0 0	
溶接工			人	2.7	80,406	管理費区分:0	
アフレックレン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 単価補正1.000			日	1.7	89,080	管理費区分:0	
型枠 残存型枠(組立部材含む)ピースタイプ Y000385000001			m2	106	782,386	管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ)		19%	式	1	72,136	管理費区分:0	
合計					1,327,000		
単価					13,270	円/m2	
						摘要	
						[] [1]	

2次単価表

単 7号 WB330440		一般部コンクリート打設		2026.02	
		名称・規格		2026.02	
		条件		1.000-00000 0.0 0	
単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世役					[] []
R0125	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5)) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	人	1.8	33,860	管理費区分:0
R0101		人	4	29,990	管理費区分:0
R0102		人	4.8	22,130	管理費区分:0
Z230210040		m3	104	19,000	管理費区分:0
生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%		日	1.6	52,400	管理費区分:0
7アフレックレン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 単価補正1.000 諸雑費(率+まるめ)		式	1	45,028	管理費区分:0
合計				2,392,000	
単価				23,920	円/m3

2次単価表

単 9号	架設工 鋼製スリットダ`AA型 H2.0m	条件	単位	基 数量	単位数量	単価使用年月	
						単価	金額
						摘要	
						2026.02	20,640
						2026.02	
						1.000-00000	0.0 0
土木一般世話役	R0125		人	0.1	33,860	見積書 諸雑費率対象 管理費区分：0	[] [1]
普通作業員	R0102		人	0.15	22,130	見積書 諸雑費率対象 管理費区分：0	[] [1]
とび工	R0106		人	0.05	30,600	見積書 諸雑費率対象 管理費区分：0	[] [1]
特殊作業員	R0101		人	0.05	29,990	見積書 諸雑費率対象 管理費区分：0	[] [1]
アフレックレン[油圧伸縮シブ型] 25t吊	L001130006		日	0.16	52,400	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	26%	式	1	2,522	見積書 労務費の% 管理費区分：0	[1] []
合計					20,640		
単価					20,640	円/基	

2次単価表

単 10号 WB252110	足場工	名称・規格	単管足場, 必要, 標準(1.0)	条件	単位	掛m2	単位数量	単価		摘要
								金額	単価	
	土木一般世話役									
	とび工	R0125			人	1.9	33,860	64,334	管理費区分:0	[] [1]
	普通作業員	R0106			人	8.4	30,600	257,040	管理費区分:0	[] [1]
		R0102			人	1.8	22,130	39,834	管理費区分:0	[] [1]
	フアレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊	L001130006			日	0.8	52,400	41,920	管理費区分:0	[1] []
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	27%		式	1		108,772	管理費区分:0	[1] []
	合計							511,900		
	単価							5,119	円/掛m2	

単価使用年月 2026.02
 歩掛適用年月 2026.02
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 11号 WB252320		ホング設置・撤去		単位	箇所	単位数量	単価	金額	単価	摘要
		名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	1	91,850
土木一般世話役			条件							
	R0125			人	0.5	33,860	16,930	管理費区分:0		
	R0101			人	0.1	29,990	2,999	管理費区分:0		
	R0102			人	2	22,130	44,260	管理費区分:0		
	Wk250540			日	0.5	55,320	27,660	管理費区分:0		単 15号 02-05-08
	ZS3000004			式	1		1	管理費区分:0		
	合計						91,850			
	単価						91,850			円/箇所

2次単価表

単 12号 WB252310		ボンプ運転		単価使用年月		2026.02	
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.02	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単位	日	日	単位数量	金額	単価	14,500	
単位	数量	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員						[] [1]	
R0101	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排 水	人	0.14	29,990	4,198	管理費区分: 0	
WK250400	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排 水	日	1	577	577	単 16号 02-05-08 [] [1]	
WK250410	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排 水	日	1	9,044	9,044	管理費区分: 0	
ZS8000004	5%	式	1		681	単 17号 02-05-08 [] [1]	
						管理費区分: 0	[] [1]
合計					14,500		
単価					14,500	円/日	

3次単価表

		単価使用年月		2026.02			
		歩掛適用年月		2026.02			
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 13号 K0202053	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3	単位	時間	単位数量	単価	金額	摘要
名称・規格		単位	数量				
	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間						
運転手(特殊)							
軽油	R0114	人	0.17	33,560	5,705	管理費区分: 0	
	Z006702002	L	15	134	2,010	管理費区分: 0	
バックホウ(クロー型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	M000202053	時間	1	5,290	5,290	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		5	管理費区分: 0	
	合計				13,010		
	単価				13,010	円/時間	

3次単価表

単 14号 WB332530		現場塗装工(はけ塗り)		各種、0kg/100m2, 0kg/100m2, 0L/100m2, 0L/100m2		単位	m2	単位数量	単価	金額	摘要
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
		R0112				人	3.5	27,030	94,605	管理費区分:0	964
塗料 別途計上		Y000500000001				kg	0	0	0	管理費区分:0	[] []
塗料 別途計上		Y000500000001				kg	0	0	0	管理費区分:0	
希釈剤 別途計上		Y000501000001				L	0	0	0	管理費区分:0	
希釈剤 別途計上		Y000501000001				L	0	0	0	管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	2%			式	1	1,885	1,885	管理費区分:0	[] []
合計									96,490		
単価									964	円/m2	

3次単価表

単 15号 WK250540	バックホリ運転	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	単価使用年月			
							金額	2026.02		
								歩掛適用年月		
労務調整係数							1.000-00000 0.0 0			
運転手(特殊)				単位	数量	単価	金額	1	単価	55,320
軽油				人	1	33,560	33,560			管理費区分:0
バックホリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				L	45	134	6,030			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)				日	1.47	10,700	15,729			管理費区分:0
				式	1		1			管理費区分:0
合計								55,320		
単価								55,320		円/日

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回 摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1	21,534,298
砂防土工 (0002)	式	1	111,290
掘削工 (0003)	式	1	111,290
掘削 (0004) (P)	m3	310	111,290
Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削			
掘削	m3	310	111,290
J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満			
ハックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価			
		%	151.5
		42.099	42.72
		20,100	21,500
		21,500	
第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)						
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.91 28,900 33,560	145.9	0	管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
軽油		%	19.37 138 134	62.36	0	Z006702002 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
諸雑費		%		0.14	0	管理費区分
法面工 (0005)		式		2,057,200		
法枠工 (0006)		式		964,782		工種 07:砂防・地すべり等工事
法枠基礎 (0007)		m		106,965		オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート	m ³	1 小型構造物	36,610	36,610	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホフ(クレーン機能付き) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.596 バックホフ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用	3.23 9,840 10,700	1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.212		77.43	管理費区分 0
普通作業員	%	9.787	10.97 25,400 22,130	3,582	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.644	9.81	3,896	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 29,990		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
土木一般世話役	%	8.598	7.69	3,147	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.418	6.24	2,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
運転手(特殊)	%	2.552		934	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.498	57.74 20,400 19,150	20,313	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	1.601	%	1.61 138 134	585.9	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	0.087	%		31.69	管理費区分 0
諸雑費	0.007	%		11.98	管理費区分 0
型枠	5.5 一般型枠 小型構造物	m2	9,715	53,432	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	49.471	%	44.28 30,000 35,600	4,806	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	25.281	%	30.82 25,400	2,456	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役				1,184	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)		%	13.032	1,266	管理費区分 0 管理費区分 0	
諸雑費		%	0.028	3	管理費区分 0	
コンクリート		m ³		10,713	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	0.3 無筋・鉄筋構造物 バックホク(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用		35,710			
バックホク(クレーン機能付き) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	3.68 3.31 9,840 10,700	%		1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	その他(機械)	%	0.211		75.47		単価補正 管理費区分 0
	特殊作業員	%	10.918	10.07 28,300 29,990	3,898		R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
	普通作業員	%	8.361	9.38 25,400 22,130	2,985		R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
	土木一般世話役	%	7.868	7.04 31,000 33,860	2,809		R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
	運転手(特殊)	%	7.602	6.4 28,900 33,560	2,714		R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(労務)	%	2.187		780.9	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.436	59.8 20,400 19,150	20,506	Z230210245 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.639	1.65 138 134	585.2	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.087		30.89	管理費区分	0
諸雑費	%	0.011		11.54	管理費区分	0
型枠	m2	1.1 一般型枠 均しコンクリート	5,646	6,210	CB240210 5104.7 管理費区分	0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
型わく工	%	63.065	58.78 30,000 35,600	3,560	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
普通作業員	%	15.678	19.9 25,400 22,130	885	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役	%	5.995	6.07 31,000 33,860	338.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
その他(労務)	%	15.249		860.8	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		1.8	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ブレキャスト法枠 (0008)	m2	33		520,387	砂防・地すべり対策 オブション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ブレキャストブロック設置 (中語除く)	m2	33	10,980	362,340	WB220310 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	2.8	36,610	102,508	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.596	3.23 9,840 10,700	1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(機械)	%	0.212		77.43	単価補正 管理費区分 0	
普通作業員	%	9.787	10.97 25,400 22,130	3,582	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	10.644	9.81 28,300 29,990	3,896	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	8.598	7.69 31,000 33,860	3,147	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	7.418	6.24 28,900 33,560	2,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(労務)	%	2.552		934	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.498	57.74 20,400 19,150	20,313	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.601	1.61 138 134	585.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.087		31.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		11.98	管理費区分 0	
敷砂利	m3	6.6 標準	8,415	55,539	WB220311 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 ハック材の供用日当り運転時間						

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
天端工 (0009)	8	m		125,988	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オープン入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	1	m ³	36,610	36,610	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クレーン機能付) J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	3.596	%	3.23 9,840 10,700	1,316	バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用
バックホウ(クレーン機能付) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価					L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	0.212	%		77.43	管理費区分 0
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.787	10.97 25,400 22,130	3,582	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.644	9.81 28,300 29,990	3,896	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.598	7.69 31,000 33,860	3,147	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	7.418	6.24 28,900 33,560	2,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.552		934	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.498	57.74 20,400 19,150	20,313	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.601	1.61 138 134	585.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.087		31.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		11.98	管理費区分 0	
型枠	m2	9.2 一般型枠 小型構造物	9,715	89,378	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	49.471		4,806	R0133 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	44.28				
	30,000				歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	35,600				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
普通作業員		%			
	25.281			2,456	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	30.82				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
	25,400				
	22,130				
土木一般世話役		%			
	12.188			1,184	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	11.86				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
	31,000				
	33,860				
その他(労務)		%			
	13.032			1,266	管理費区分 0
諸雑費		%			
	0.028			3	管理費区分 0
小段工 (0010)		m			
	15			181,718	オブション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
コンクリート					
J01 構造物種別	3.9	36,610	142,779		単価地区 弘前市(旧弘前市)
J02 打設工法	小型構造物				労調係数 1.000 00-00 0
J03 コンクリート規格	バックホ(クレーン機能付)打設				豪雪割増 0% 係数ランク 1
J05 養生工の種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				週休2日補正 週休2日(月単位)
J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用				CB240010 37478.0
バックホ(クレーン機能付き)					管理費区分 0
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊					歩 2026.02 単 2026.02
標準構成比	3.596	3.23	1,316		単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準単価		9,840			労調係数 1.000 00-00 0
地区単価		10,700			豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
その他(機械)					
普通作業員					
特殊作業員					

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.644	9.81 28,300 29,990	3,896	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.598	7.69 31,000 33,860	3,147	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	7.418	6.24 28,900 33,560	2,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.552		934	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.498	57.74 20,400 19,150	20,313	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	1.601	1.61 138 134	585.9	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.087		31.69	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		11.98	管理費区分 0
基礎砕石	m ²	23.5 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワリヤン 40~0 全ての費用	1,657	38,939	CB22110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.456	5.01 8,800 9,710	73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.027		0.44	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	標準構成比	%	25.009	35.62	414.4		
	標準単価			25,400			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			22,130			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	標準構成比	%	12.843	15.04	212.8		
	標準単価			28,300			R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			29,990			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	標準構成比	%	13.054	13.95	216.3		
	標準単価			28,900			R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			33,560			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	標準構成比	%	7.906	8.98	131		
	標準単価			31,000			R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			33,860			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	0.407		6.75	管理費区分 0
再生クワックヤーン RC-40	%	32.584	16.17 1,200 3,000	539.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.647	4.66 138 134	60.43	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.052		0.86	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		0.29	管理費区分 0
小口止コンクリート (0011)	m3	0.4		29,724	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策
北羽黒沢通常砂防工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場打小口止コンクリート				潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB226190 72749.0
J01 生コンクリート規格	0.4	74,310	29,724	管理費区分 0
J02 養生工の種類	土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クレー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	1.947	1.83	1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比		9,840		
標準単価		10,700		
地区単価				
普通作業員	18.57	21.77	13,798	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比		25,400		
標準単価		22,130		
地区単価				
型わく工	24.91	21.44	18,508	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比		30,000		
標準単価		35,600		
地区単価				

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
土木一般世話役	標準構成比	%	11.293	10.56	8,391	単価補正
	標準単価			31,000		R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			33,860		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	標準構成比	%	6.048	5.83	4,494	単価補正
	標準単価			28,300		R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			29,990		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	8.725		6,483	管理費区分 0
						Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
				29.04 19,750 19,150	20,484	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	標準構成比	%	27.569		692.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	標準単価			0.98		単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			138 134		労調係数 1.000 00-00 0
軽油		%	0.932			

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.006	12.8	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,092,418	管理費区分 0 オブション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
基礎コンクリート (0013)	m	6	66,856	オブション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート	m ³	0.8 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	66,856 83,570	CB226170 81736.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.563	1,306 1.47 9,840 10,700	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ハツカホウ(クロー) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.669	0.62 8,800 9,710	559.1	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.969	18.74 25,400 22,130	13,345	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.868	17.98 30,000 35,600	17,439	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.918	10.22 31,000 33,860	9,124	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員					単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.54	10.17 28,300 29,990	8,808	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.912		9,119	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	24.514	25.85 19,750 19,150	20,486	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.349	1.42 138 134	1,127	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	2.692		2,250	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		6.9	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
コンクリートブロック積 (0014)	25		924,804	オブション入り 第0008号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートブロック積工	25.1	31,880	800,188	WB825010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満				
J02 時間的制約の有無	無し				
J03 夜間作業の有無	無し				
J04 練積・空積の区分	練積				
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有(胴込+裏込)				
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.37m ³ /m ²				
J07 生コンクリートの規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
胴込・裏込材(砕石)	13.6	9,163	124,616	CB226120 7183.4 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック				
J02 胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	7.937	9.31 9,840 10,700	727.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	24.164	35.39 25,400 22,130	2,214	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価					R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	16.349	19.69 28,300 29,990	1,498	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価					R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	10.979	12.06 28,900 33,560	1,006	
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(労務)	%	0.422		38.66	管理費区分 0
再生クワックヤーン RC-40	%	36.977	18.87	3,388	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
標準構成比					

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価			1,200 3,000		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.143	288		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.029	3.14		管理費区分 0	
天端コンクリート (0015)	m	7	48,741		オブション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m ²	0.2 30m ² 以上 瀝青質目地板t=10	5,603	1,120	CB224710 3946.4 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 1工事当り使用量						
J02 目地板の種類						

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
普通作業員	%	30.023	48.92	1,682	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正		
土木一般世話役	%	13.294	17.28	744.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正		
その他(労務)	%	0.216		12.09	管理費区分 0		
瀝青質目地板 厚10mm	%	56.458	33.47	3,163	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正		
諸雑費	%	0.009		1.11	管理費区分 0		
現場打天端コンクリート	m3	0.7	68,030	47,621	CB226180 65822.0 管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事項名	北羽黒沢通常砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回 摘要
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.556 2.43 9,840 10,700	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
型わく工	%	25.181 21.93 30,000 35,600	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
普通作業員	%	12.747 15.12 25,400 22,130	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
土木一般世話役	%	11.34 10.73	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 33,860		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.484		5,091	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	9.181		6,245	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	30.116	32.1 19,750 19,150	20,486	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.391	1.48 138 134	945.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
北羽黒沢通常砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.004	9.1	管理費区分 0	
小口止コンクリート (0016)	m3	0.7	52,017	オブション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打小口止コンクリート	m3	0.7	52,017	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類	m3	0.7 土木(2)・港湾(5) 一般養生	74,310 高炉 18-8-40		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.947	1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.83 9,840 10,700		
普通作業員	%	18.57	13,798	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.77 25,400 22,130		

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
型わく工	%	24.91	21.44 30,000 35,600	18,508	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
					R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.293	10.56 31,000 33,860	8,391	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	6.048	5.83 28,300 29,990	4,494	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	8.725		6,483	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	27.569	29.04	20,484	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
					標準構成比 標準単価 地区単価
					標準構成比 標準単価 地区単価

入力データリスト (本01)

工事項名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価			19,750 19,150		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
軽油	%	0.932	0.98	692.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			138 134			
諸雑費	%	0.006		12.8	管理費区分 0	
コンクリート堰堤工 (0017)	式	1		18,054,171		
作業土工 (0018)	式	1		2,849,594	工種 07:砂防・地すべり等工事	
埋戻し (0019)	m3	720		2,849,594	オブション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210410 2025.1	
埋戻し						

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工方法	502 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	2,019	1,013,538	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
ハツカホレ(クレー) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 標準構成比 標準単価 地区単価	8.62	%	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [ノットガイト式] 運転質量0.5~0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	1.605	%	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
クハ及びビシマ 質量 60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	0.102	%	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	35.109	%	708.7	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	40.17 25,400 22,130				歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	27.925	%	26.27 28,300 29,990	563.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	18.275	%	15.69 28,900 33,560	368.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	8.228	%	8.45 138 134	166.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	0.119	%	0.13	2.41	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			154 141		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	0.017	%		0.73	管理費区分 0
埋戻し	150 最大埋戻幅4m以上	m ³	1,128	169,200	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホブ(クレー) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 標準構成比 標準単価 地区単価	11.358	%	10.59 8,800 9,710	128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [ノドカイド式] 運転質量0.5~0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	1.821	%	1.65 1,260 1,430	20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クハノ及ヒシヤマ					L001180001

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
質量 60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	0.076 0.07 471 533	%		0.86	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	29.801 28.92 28,300 29,990	%		336.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	21.972 25.93 25,400 22,130	%		247.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	24.1 21.34 28,900 33,560	%		271.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	10.764	%		121.4	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			11.4 138 134		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
カリソ レキユア-	%	0.089	0.1 154 141	1	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.019		0.4	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m ³	16 2.5m未満	5,972	95,552	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.757	0.66 1,560 1,590	45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	88.95	5,312	R0102	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.032	599.1	R0101	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.251	15.01	Z006702002	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01	0.67		管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	32 2.5m以上4.0m未満	30,240	CB210510	857.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ハツカホウ(パワー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	7.433 %	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	7.155 %	7.29 3,540 3,830	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	70.869 %	67.28 28,900 33,560	670	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	7.018 %	8.88 25,400 22,130	66.35	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	%	7.522	8.54	71.11	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.003		0.13	管理費区分 0 管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m ³	16 4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し	254	4,064	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	11.544	10.87 6,010 6,760	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(土工用)フラット・ジグ・ドラム型 運転質量11~12t	%	6.242	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	51.056	46.57	129.9	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 33,560		R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
普通作業員	%	17.392	21.14	44.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,130		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
軽油	%	13.737	14.98	34.95	0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
諸雑費	%	0.029	138 134	0.15	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	580	2,650	1,537,000	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
コンクリート副堰堤工 (0020)	1	式	9,135,595	単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正 工種 07:砂防・地すべり等工事	
コンクリート (0021)	249	m3	6,282,162	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
一般部コンクリート打設	248.7	m3	6,282,162	WB330440 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分	10m3/日以上30m3/日未満	25,260			
J02 現場コンクリート・フォーム使用の有無	無				
J03 生コンクリートの規格	土木(5) 高炉 18-5-40				
J04 生コンクリート割増額の有無	無				
J05 養生方法	一般養生				
J06 フォーム/クレーン賃料補正	標準(1.0)				
目地板 (0022)	4	m2	24,653	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
目地板	m2	4.4 30m2以上	5,603	24,653	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 1工事当り使用量					CB224710 3946.4	
J02 目地板の種類		30m2以上 瀝青質目地板t=10			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	30.023	48.92 25,400 22,130	1,682	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.294	17.28 31,000 33,860	744.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.216		12.09	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	56.458	33.47	3,163	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		1,190 2,850		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.009	%	1.11	管理費区分 0	
止水板 (0023)	5	m	28,810	第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
止水板設置 型枠 (0024)	5 CF 300×7	m	28,810	WB330390 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	210	m ²	2,799,970		

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠						
J01 型枠材種別	211	m2	13,270	2,799,970	潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1
J02 水抜きパイプの有無	残存型枠 無し				WB330850	
J04 フォレックスレン質料補正	標準				管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート側壁工 (0025)	1	式		5,277,230	工種 07:砂防・地すべり等工事	
コンクリート (0026)	102	m3		2,444,624	オブション入力 第0016号内訳書	
					単位数 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	
一般部コンクリート打設					WB330440	
J01 作業区分	102.2	m3	23,920	2,444,624	管理費区分 0	
J02 現場コンクリート・フォーム使用の有無	30m3/日以上80m3/日未満				歩 2026.02 単 2026.02	
J03 生コンクリートの規格	無				単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J04 生コンクリート割増額の有無	土木(5) 高炉 18-5-40				労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生方法	無				豪雪割増	
J06 フォレックスレン質料補正	一般養生 標準(1.0)				潮間割増	0% 係数ランク 1
目地板 (0027)	29	m2		160,806	単価補正	
					オブション入力 第0017号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
目地板	28.7 30m ² 以上 瀝青質目地板t=10	5,603	160,806	単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB224710 3946.4 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	30.023	48.92 25,400 22,130	1,682	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	13.294	17.28 31,000 33,860	744.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)					

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.216		12.09	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	56.458	33.47 1,190 2,850	3,163	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		1.11	管理費区分 0	
水抜 ^ハ イ ^イ (0028)	m	45		39,114	オプシヨン入力 第0018号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
暗渠排水管	m	44.6	877	39,114	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		掘付 直管 50~150mm 全ての費用				
普通作業員	%	30.261		265.6	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			36.39 25,400 22,130		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	15.415	14.79 31,000 33,860	135.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50	%	54.313	48.82 405 472	476.7	Z005002003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.1	管理費区分 0	
吸出し防止材 (0029)	m2	4		5,226	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.01	0.69	単価補正 管理費区分 0	
型枠 (0030)	m2	200	2,627,460	オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	198	2,627,460	WB330850 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水叩工 (0031)	式	1	791,752	工種 07:砂防・地すべり等工事 残存型枠 無し 標準	
コンクリート (0032)	m3	33	791,752	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
一般部コンクリート打設						
J01 作業区分	m ³	33.1	23,920	791,752		潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 現場コンクリート [※] 使用の有無		30m ³ /日以上80m ³ /日未満			WB330440	
J03 生コンクリートの規格		無			管理費区分 0	
J04 生コンクリート割増額の有無		土木(5) 高炉 18-5-40			歩 2026.02 単 2026.02	
J05 養生方法		無			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J06 フォレックス [※] 賃料補正		一般養生 標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0	
鋼製堰堤工 (0033)	式	1		987,787	豪雪割増	
鋼製堰堤本体工 (0034)	式	1		987,787	潮間割増	
鋼製流木止工 (0035)	t	0.79		987,787	単価補正	
鋼製スリットダ [※] AA型 Ae-20 H=2.0m 取付ボ [※] ル等込	基	2	462,000	924,000	管理費区分 0	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					ZZ99*40500001	
					管理費区分 5	
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場塗装 中・上塗り (長油性フッ酸樹脂塗料)	m2	6.3	1,135	7,150	単価補正 オープン入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場塗装工(はけ塗り)	m2	1	964	964	WB332530 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 中塗塗装種別 J02 上塗塗装種別 J03 中塗塗装使用量(実数入力) J04 上塗塗装使用量(実数入力) J05 中塗希釈剤使用量(実数入力) J06 上塗希釈剤使用量(実数入力)		各種 各種 0kg/100m2 0kg/100m2 0L/100m2 0L/100m2			
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 淡彩	kg	0.12	690	82	Z006161011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
塗料用シナー K-2201	L	0.015	275	4	Z006170001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 淡彩	0.11	kg	750	82	単価補正 Z006161012 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
塗料用シナー K-2201	0.014	L	275	3	Z006170001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
架設工 鋼製スリットダAA型 H2.0m	2	基	20,640	41,280	オプション入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	0.1	人	33,860	3,386	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	摘要
普通作業員						
諸雑費1: 対象	0.15	22,130	3,319	人	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1
とび工						
諸雑費1: 対象	0.05	30,600	1,530	人	単価補正 R0106 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1
特殊作業員						
諸雑費1: 対象	0.05	29,990	1,499	人	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1
77デレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊						
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	0.16 有り 補正しない	52,400	8,384	日	単価補正 L001130006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)	式	1	2,522	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費1 諸雑費率=26.000%					
足場工	掛m2	3 単管足場 必要 標準(1.0)	15,357	5,119	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
J01 工法					
J02 安全ネット					
J03 777レン/レン賃料補正					
仮設工 (0036)	式	1	323,850		
水替工 (0037)	式	1	323,850		工種 99:
ホソ管排水 (0038)	日	16	323,850		オプシヨン入力 第0023号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 週休2日(月単位)
ホソ管設置・撤去					WB252320

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	1	91,850	91,850	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正		
ポンプ 運転	16	14,500	232,000	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
J01 排水量区分	0以上120(m ³ /h)未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					
直接工事費 (0039)	1		21,534,298			
共通仮設 (0040)	1		2,635,000			
共通仮設費 (0041)	1		278,000			
現場環境改善費 (0042)	1		278,000			
現場環境改善費 (率計上) (0043)	1		278,000			
共通仮設費 (率計上) (0044)	1		2,357,000			
				市街地以外		
				市街地補正		
				主たる工種		
				07:砂防・地すべり等工事		

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回
施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し(地方部 未使用 補正なし 週休2日(月単位))	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 1.00 1.0 1.01	1.0
純工事費 (0045)	式	1	24,169,298
現場管理費 (0046)	式 補正無し(地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位))	1 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合	8,544,000 1.0
工事原価 (0047)	式	1	32,713,298
一般管理費等 (0048)	式 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	1 補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	6,386,702 1.00 1.00 0.04%
工事価格 (0049)	式	1	39,100,000
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1	3,910,000
工事費計			

入力データリスト (本01)

工事名	北羽黒沢通常砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
(0051)	式	1	金額 前回／今回
			43,010,000
摘要			