

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 交債総急 第5-1号

設計書番号 507-070-0310

鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字芦薮町地内

工期 240日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
斜面対策							
砂防土工			式	1		16,861,721	
法面整形工			式	1		740,107	
法面整形(切土部)		レ質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		560,109	内 1号
残土処理工			m2	360		560,109	
整地		残土入れれ地での処理	式	1		179,998	内 2号
土砂等運搬		土砂	m3	40		5,977	内 3号
法面工			m3	40		174,021	
法枠工			式	1		11,919,656	
吹付枠		300×300、植生基材吹付 t=5cm	式	1		11,919,656	内 4号
排水構造物工			m2	363		11,919,656	
作業土工			式	1		302,159	
床掘		土砂	式	1		3,513	内 5号
			m3	1		2,319	

設計内訳書 (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	内 6号
埋戻し	土砂	m3	0.3		1,194		
側溝工		式	1		209,741		
プレキャストU型側溝	US1-A-B300B	m	18		205,339		内 7号
側溝蓋	B300用コブクリ蓋	枚	2		4,402		内 8号
集水枘・マンホール工		式	1		88,905		
現場打ち集水枘	B635×L500×H450	箇所	1		48,715		内 9号
蓋	ます蓋用/レインゲッ B635×L500用 T-2	枚	1		40,190		内 10号
斜面对策付属物設置工		式	1		2,622,079		
作業土工		式	1		179,979		
床掘	土砂	m3	60		132,183		内 11号
埋戻し	土砂	m3	10		47,796		内 12号
人家保全柵工		式	1		2,442,100		
人家保全柵基礎	高炉生コン(2) 18-8-40 W/C≦60%	式	1		1,717,020		内 13号

設計内訳書 (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
人家保全柵	支柱φ114.3H=1500@1500(XG)						内 14号	
仮設工		m	18		725,080			
工事用道路工		式	1		1,277,720			
仮設防護柵工	A-2型式	式	1		1,277,720		内 15号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)	m	14		471,772		内 16号	
直接工事費		m2	632		805,948			
共通仮設		式	1		16,861,721			
共通仮設費		式	1		4,823,485			
運搬費		式	1		2,784,485			
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		1,105,968		内 17号	
準備費		t	109.1		1,105,968			
支障木伐採		式	1		1,441,517		内 18号	
支障木処分費		式	1		1,231,427		内 19号	
		式	1		210,090			

設計内訳書 (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価			
現場環境改善費								
現場環境改善費 (率計上)				1		237,000		
共通仮設費 (率計上)				1		237,000		
純工事費				1		2,039,000		
現場管理費				1		21,685,206		
工事原価				1		8,088,000		
一般管理費等				1		29,773,206		
工事価格				1		5,876,794		
消費税額及び地方消費税額				1		35,650,000		
工事費計				1		3,565,000		
				1		39,215,000		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 砂防・地すべり等工事			合算工事:			
対象工事費	17,041,721	直接工事費	16,861,721	準備費 (処分費用) その他直工扱い共反積上額	180,000 0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	180,000	現工事	0	合算工事 0
非対象額計 (-)	0					
管理費区分1				(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7				(工場原価)		
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9				(間接費非対象額)		
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	17,041,721	現工事	0	合算工事 0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	16,861,721		0	
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	11.85%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01	11.97%		0.00%	
		計上額	2,039,000		0	0
						調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

	16,861,721	直接工事費	16,861,721
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (－)	0		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	16,861,721	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.41%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.41%		0.00%
計上額	237,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費 (積上分)	2,547,485				
運搬費	1,105,968				0
安全費	0				0
管轄費	0				0
		準備費	1,441,517	事業損失防止施設費	
		役務費	0	技術管理費	
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,823,485

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独 (追加工事) 純工事費	21,685,206	単独 (追加工事) 直接工事費	16,861,721	単独 (追加工事) 共通仮設費	4,823,485
非対象額計 (一)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0	0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0	0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		21,685,206	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		21,505,206		0	0
現場管理費					0.00%
率 (修正前)		36.57%			0.00%
施工地域等補正		1.0			0.00%
施工時期補正		0.00%			0.00%
緊急工事補正		0.00%			0.00%
砂防・地滑り補正		0.00%			0.00%
ICT施工補正		1.0			0.00%
率 (修正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	37.30%			0.00%
計上額		8,088,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	29,773,206				
純工事費	21,685,206		8,088,000		0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分7	0				
				(支給品を除く間接費非対象額)	
				(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	29,773,206	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,593,206		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.72%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.72%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	29,773,206		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,876,794				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月				
歩掛適用年月	2026年2月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年2月				1
単価地域	鯨ヶ沢町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		自動設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			16,861,721
	準備費に含まれる処分費			180,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		17,041,721	11.97	17,041,721
	共通仮設費 (率分)			2,039,000
	運搬費			1,105,968
	準備費			1,441,517
現場環境改善費対象工事費		16,861,721	1.41	16,861,721
	現場環境改善費 (率分)			237,000
現場管理費対象純工事費		21,685,206	37.30	21,685,206
	現場管理費			8,088,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,773,206
	一般管理費等			5,876,794
	業務委託費			0
工事価格				35,650,000
消費税等相当額				3,565,000
工事費計				39,215,000

主工種 07:砂防・地すべり等工事

一式当り内訳書

内 1号		法面整形(切土部)					単価使用年月	2026.02
		レイ質土、砂及び砂質土、粘性土					歩掛適用年月	2026.02
		労務調整係数					1.000-00000 0.0 0	
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	CB220010	切土部,有り,レイ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	363	1,543	560,109		02-02-01 管理費区分：0
	合計					560,109		

一式当り内訳書

内 2号		整地					単価使用年月	2026.02
		残土受入れ地での処理					歩掛適用年月	2026.02
		労務調整係数					1.000-00000 0.0 0	
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理	m3	43	139	5,977		02-01-02 管理費区分：0
	合計					5,977		

一式当り内訳書

内 3号		土砂等運搬		土砂		単価使用年月	2026.02		
		名称・規格		条件		歩掛適用年月	2026.02		
		名称・規格		条件		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
内 3号	土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬	CB210110	小規模、バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m ³	43	4,047	174,021		02-01-02 管理費区分:0
		合計					174,021		

一式当り内訳書

内 5号		土砂					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03	
CB210030		m3	1	2,319	2,319		管理費区分: 0	
合計					2,319			

一式当り内訳書

内 6号		土砂					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
埋戻し	土砂, 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03	
CB210410		m3	0.3	3,983	1,194		管理費区分: 0	
合計					1,194			

一式当り内訳書

内 7号		US1-A-B300B					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	7号	ブレキastsU型側溝							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝据付									
	U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,無し,側溝(各種),L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワツヤ7ン 40~0,0.5m3/	m	17.1	11,383	194,649		単 5号 法尻排水工 管理費区分:0
				m	1	10,690	10,690		単 6号 01-10-01 流末排水工 管理費区分:0
合計							205,339		

一式当り内訳書

内 8号		B300用コンクリート蓋					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	8号	側溝蓋							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版	WB821430	据付け,無し,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2	2,201	4,402		単 7号 01-10-01 管理費区分:0
合計							4,402		

一式当り内訳書

内 9号		B635×L500×H450					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 9号	現場打ち集水桝						数量・金額増減	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.2 0m3以上0.22m3以下, 人力打設, 一般 養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,560	44,560	02-02-10 管理費区分: 0		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	30,260	3,026	02-03-01 均しコンクリート 管理費区分: 0		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.2	5,646	1,129	02-02-06 同上型枠 管理費区分: 0		
合計					48,715			

一式当り内訳書

内 10号		ます 蓋用グレーチング B635×L500用 T-2					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 10号	蓋						数量・金額増減	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額			
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	枚	1	40,190	40,190	単 8号 01-10-01 管理費区分: 0		
合計					40,190			

一式当り内訳書

内 11号		土砂					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
床掘り	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	57	2,319	132,183		02-01-03 管理費区分: 0
	合計					132,183		

一式当り内訳書

内 12号		土砂					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	12	3,983	47,796		02-01-03 管理費区分: 0
	合計					47,796		

一式当り内訳書

内 14号		支柱 φ114.3H=1500@1500 (XG)					単価使用年月		2026.02	
							歩掛適用年月		2026.02	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
人家保全柵設置			m	17.7	40,965	725,080		単 9号		
								管理費区分：0		
	合計					725,080				

一式当り内訳書

内 15号		A-2型式					単価使用年月		2026.02	
							歩掛適用年月		2026.02	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
仮設防護柵工			m	14	33,698	471,772		単 10号		
								管理費区分：0		
	合計					471,772				

一式当り内訳書

内 16号		敷鉄板					22×1,524×6,096 (mm)			単価使用年月	2026.02
										歩掛適用年月	2026.02
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 11号 02-05-16			
	WB253610		m2	631.7	439	277,316		管理費区分：0			
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm), 無, 71日, 無, 有	枚	68	7,774	528,632		単 12号 02-05-16			
								管理費区分：0			
	合計					805,948					

一式当り内訳書

内 17号		敷鉄板					敷鉄板			単価使用年月	2026.02
										歩掛適用年月	2026.02
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 13号 01-02-02 往路			
	WB010020		t	109.07	3,570	389,379		管理費区分：0			
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 13号 01-02-02 復路			
	WB010020		t	109.07	3,570	389,379		管理費区分：0			
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 14号 01-02-02			
	WB010030		t	109.07	3,000	327,210		管理費区分：0			
	合計					1,105,968					

一式当り内訳書

内 18号		支障木伐採						単価使用年月		2026. 02	
								歩掛適用年月		2026. 02	
								労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
内 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
チェンソー伐採 胸高直径10cm～20cm			本	3	38, 029	114, 087		単 15号 管理費区分：0			
チェンソー伐採 胸高直径31cm～40cm			本	10	88, 734	887, 340		単 16号 管理費区分：0			
0. 45ｸﾞﾗｯﾌﾟ ﾛｽｲﾝｸﾞ ﾎﾞｰﾀﾞ			日	3	50, 000	150, 000		見積 管理費区分：0			
ZZ99*01*01003			日	1	80, 000	80, 000		見積 管理費区分：0			
ZZ99*01*01004											
25tﾌﾞｯｸ ﾏﾄﾄﾗｯｸ											
合計						1, 231, 427					

一式当り内訳書

内 19号		支障木処分費						単価使用年月 2026.02 歩掛適用年月 2026.02 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
内 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬(伐木除根)	CB320580	機械施工,無し,無し,31.5km以下,全ての費用	m ³	10	3,009	30,090		03-02-03 管理費区分:0	
処分費 木くず	ZZ99*01*02001		t	10	18,000	180,000		管理費区分:T	
	合計					210,090			

2次単価表

単 1号 WBS11120	7ス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満,有	単位	m2	単位数量	単価使用年月	
						2026.02	2026.02
						歩掛適用年月	2026.02
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
7ス張工		名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要
	単価補正1.013 (FP3)	Q001434001		100	2,276.46		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004		1		54	管理費区分:0
合計							
単価						2,277	円/m2

2次単価表

単 2号 WBS11110	吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	単価使用年月	
						2026.02	2026.02
						歩掛適用年月	2026.02
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
吹付砕工(モルタル・コンクリート)		名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要
	梁断面 300×300	Q001440003		100	25,997.4		管理費区分:0
	単価補正1.200 (FP3)	ZS3000004		1		260	管理費区分:0
合計							
単価						26,000	円/m

2次単価表

単 号 WB821410		U型側溝	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価使用年月	
								単価	金額
								摘要	
				据付け,無し,無し,無し,側溝(各種),L=60 0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し, し,有り,再生ガラスチップ 40~0.0.5m3/			10	10,690	2026.02
		U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001365002		m	10	6,681		2026.02
		側溝 U型側溝 US1-A-B300B L=60cm	Y0003000000001		個	16.5	2,300	66,810	1.000-00000 0.0 0
		再生ガラスチップ RC-40	Z002122003		m3	0.6	3,500	37,950	管理費区分:0
		諸雑費(まるめ)	ZS30000004		式	1		2,100	管理費区分:0
		合計						40	管理費区分:0
		単価						106,900	
								10,690	円/m

2次単価表

単 11号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位		単価使用年月			
		名称・規格		条件		m2		2026.02			
		名称・規格		条件		数量		2026.02			
土木一般世話役		R0125			人	0.295	33,860	9,988	100	単価	439
とび工		R0106			人	0.295	30,600	9,027		管理費区分:0	[] [1]
普通作業員		R0102			人	0.295	22,130	6,528		管理費区分:0	[] [1]
バックホウ(クローラ型)運転		WK250590			日	0.295	60,850	17,950		単 18号 02-05-16	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	1%		式	1		427		管理費区分:0	[1] []
合計									43,920		
単価									439	円/m2	

2次単価表

単 12号 WB253630	敷鉄板賃料	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							2026.02	2026.02
			22×1,524×6,096(mm), 無, 71日, 無, 有			1	単価	7,774
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:71日	枚	1	6,674		摘要
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	Z006754002		枚	1	1,100		管理費区分:0
	合計					7,774		管理費区分:0
	単価						7,774	円/枚

単 13号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							2026.02	2026.02
			北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無			1	単価	3,570
	基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000	Z006810102		t	1	3,570		管理費区分:0
	合計					3,570		
	単価						3,570	円/t

2次単価表

2次単価表

単 14号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)			単価使用年月		
		名称・規格	単位	t	単位数量	金額	2026.02
							1
	積込み、取卸し費(仮設材等)	条件	数量	単価	摘要	2026.02	
	Z006800001		2	1,500	管理費区分:0	2026.02	
	合計			3,000		1.000-00000 0.0 0	
	単価				円/t		

2次単価表

単 15号	支障木伐採 胸高直径10cm~20cm	積込み、取卸し(往復分)			単価使用年月		
		名称・規格	単位	本	単位数量	金額	2026.02
							1
	支障木伐採 胸高直径10cm~20cm	条件	数量	単価	見積 管理費区分:0	2026.02	
	ZZ99*01*01001		1	38,029		1.000-00000 0.0 0	
	合計			38,029			
	単価				円/本		

2次単価表

単 16号		単価使用年月		2026.02				
		歩掛適用年月		2026.02				
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要	
フェンソ-伐採 胸高直径31cm~40cm						1	88,734	見積
支障木伐採 胸高直径31cm~40cm	ZZ99*01*01002	本	1	88,734		88,734		管理費区分:0
合計						88,734		
単価						88,734		円/本

3次単価表

単 18号 WK250590		ハックホウ(クロー型)運転		単価使用年月		2026.02			
				歩掛適用年月		2026.02			
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
名称・規格		条件		単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
運転手(特殊)				人	数量	単価	金額	単価	摘要
	R0114			1	1	33,560	33,560	1	管理費区分:0
軽油	Z006702002			L	119	134	15,946	15,946	管理費区分:0
	L001010004			日	1.06	10,700	11,342	11,342	管理費区分:0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004			式	1			2	管理費区分:0
合計								60,850	
単価								60,850	円/日

登 録 単 価

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y0003000000001	側溝	U型側溝 US1-A-B300B L=60cm	個	2,300	2025	2	確定
Y0003010000001	側溝蓋	FC1-A-B300	枚	1,820	2025	2	確定
Y0003010000002	側溝蓋	ますふた用グレーチング B635×L500用 T-2	枚	39,800	2025	2	確定
ZZ99*01*01001	支障木伐採	胸高直径10cm～20cm	本	38,029	2025	2	確定
ZZ99*01*01002	支障木伐採	胸高直径31cm～40cm	本	88,734	2025	2	確定
ZZ99*01*01003	0.45クランプ スリング ヤダ		日	50,000	2025	2	確定
ZZ99*01*01004	25t77 付トラック		日	80,000	2025	2	確定
ZZ99*01*02001	処分費	木くず	t	18,000	2025	2	確定
ZZ99*01*03001	松丸太	L=5.0m φ15	本	1,256	2025	2	確定
ZZ99*01*03002	松丸太	L=4.0m φ12	本	494	2025	2	確定
ZZ99*01*03003	松丸太	L=2.8m φ12	本	402	2025	2	確定
ZZ99*01*03004	松丸太	L=1.5m φ12	本	184	2025	2	確定

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面対策 (0001)	式	1		16,861,721	
砂防土工 (0002)	式	1		740,107	
法面整形工 (0003)	式	1		560,109	工種 07:砂防・地すべり等工事
法面整形(切土部) (0004)	m2	360		560,109	オブション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	363	1,543	560,109	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質			切土部 有り 硬質土、砂及び砂質土、粘性土		
残土処理工 (0005)	式	1		179,998	工種 07:砂防・地すべり等工事
整地 (0006)	m3	40		5,977	オブション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
整地				管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	43	139	5,977	CB210610 127.07	
J01 作業区分	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
土砂等運搬 (0007)				オブション入り 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	40		174,021	CB210110 3431.7	
土砂等運搬				管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 土砂等発生現場	43	4,047	174,021	CB210110 3431.7	
J02 積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無	無し				
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	13.0km以下				

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面工 (0008)	1	式		11,919,656	
法砕工 (0009)	1	式		11,919,656	工種 07:砂防・地すべり等工事
吹付砕 (0010)	363	m2		11,919,656	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
7x張工[市場単価]	363	m2	2,277 250m2以上500m2未満 有	826,551	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吹付砕工[市場単価]	353.9	m	26,000 梁断面 300×300 250m以上500m未満	9,201,400	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械播種施工による植生工					WB810830

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し (0014)	0.3	m ³	1,194		オプシヨン入力 第0006号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	0.3	m ³	1,194		CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝工 (0015)	1	式	209,741		オプシヨン入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
プレキャストU型側溝 (0016)	18	m	205,339		オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
U型側溝据付	17.1	11,383	194,649	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
U型側溝	10	9,608	96,080	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
コンクリート	0.4	30,260	12,104	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
型枠				据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し 0.4 無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用	

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 型枠の種類	1	5,646	5,646	管理費区分	0
J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.02	単 2026.02
				単価地区	鯉ヶ沢町
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	0%
				潮間割増	係数ランク 1
				単価補正	
U型側溝				WB821410	
J01 作業区分	1	10,690	10,690	管理費区分	0
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	掘付け			歩 2026.02	単 2026.02
J03 夜間作業の有無	無し			単価地区	鯉ヶ沢町
J04 U型側溝の種類	無し			労調係数	1.000 00-00 0
J06 U型側溝の規格・仕様	側溝(各種)			豪雪割増	0%
J07 U型側溝の質量	L=600mm			潮間割増	係数ランク 1
J08 時間的制約の有無	60を超え300kg/個以下			単価補正	
J09 施工箇所における補正	無し				
J10 基礎砕石施工の有無	無し				
J11 基礎砕石の種類	有り				
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	再生クワリヤン 40~0 0.5m ³ /10m				
側溝蓋 (0017)				オブション入力	
	2		4,402	第0008号内訳書	1 枚
				単価数量	
				管理費区分	0
				歩 2026.02	単 2026.02
				単価地区	鯉ヶ沢町
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	0%
				潮間割増	係数ランク 1
				週休2日補正	週休2日(月単位)
蓋版				WB821430	
J01 作業区分	2	2,201	4,402	管理費区分	0
	掘付け			歩 2026.02	単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 鯉ヶ沢町
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増 0%
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水桝・マンホール工 (0018)	式	1		88,905	オープン入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
現場打ち集水桝 (0019)	箇所	1		48,715	オープン入力 第0009号内訳書 1 箇所 単位数 0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1		44,560	CB222950 42496.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.20m3以上0.22m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリート	m3	0.1	30,260	3,026	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策
鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 費用の内訳				
型枠	全ての費用			
J01 型枠の種類	0.2	5,646	1,129	単価補正 CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート			
蓋 (0020)	1	40,190	40,190	オブション入力 第0010号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	WB821430			
J01 作業区分	1	40,190	40,190	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 夜間作業の有無	据付け			
J03 蓋版の種類	無し			
J05 規格・仕様区分	蓋版(各種) 40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無	無し			
J07 施工箇所における補正	無し			
斜面对策付属物設置工 (0021)	1	2,622,079	2,622,079	単価補正
作業土工 (0022)	1	179,979	179,979	オブション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
床掘り (0023)	60 m3		132,183	オブション入り 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	57 m3	2,319	132,183	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋戻し (0024)	10 m3		47,796	オブション入り 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	12 m3	3,983	47,796	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
		12.8	27,460	351,488
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物		
	J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設		
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
	J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満		
	J05 養生工の種類	一般養生		
	J06 圧送管延長距離区分	延長無し		
	J13 費用の内訳	全ての費用		
	裏込碎石			
		5.3	9,277	49,168
	J01 碎石の種類	再生クワリヤン 40~0		
	J02 費用の内訳	全ての費用		
	吸出し防止材設置			
		19.5	1,032	20,124
	人家保全柵 (0027)	18		725,080

砂防・地すべり対策

摘要

管理費区分 0
 歩 2026.02 単 2026.02
 単価地区 鯉ヶ沢町
 労調係数 1.000 00-00 0
 豪雪割増 0%
 潮間割増 0%
 単価補正 係数ランク 1

CB221120 6546.5
 管理費区分 0
 歩 2026.02 単 2026.02
 単価地区 鯉ヶ沢町
 労調係数 1.000 00-00 0
 豪雪割増
 潮間割増 0%
 単価補正 係数ランク 1

CB224720 1026.3
 管理費区分 0
 歩 2026.02 単 2026.02
 単価地区 鯉ヶ沢町
 労調係数 1.000 00-00 0
 豪雪割増
 潮間割増 0%
 単価補正 係数ランク 1

オプシヨン入力
 第0014号内訳書
 単位数 1 m
 管理費区分 0
 歩 2026.02 単 2026.02
 単価地区 鯉ヶ沢町
 労調係数 1.000 00-00 0
 豪雪割増
 潮間割増 0%
 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		金額 前回/今回
人家保全柵設置		m	17.7	40,965	725,080	週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		人	3.1	33,860	104,966	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	18.6	22,130	411,618	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500		m	100	35,800	3,580,000	Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
仮設工 (0028)	式	1	1,277,720
工事用道路工 (0029)	式	1	1,277,720
仮設防護柵工 (0030)	m	14	471,772
仮設防護柵工 H=4.0m A-2型式	m	14	33,698
松丸太 L=5.0m φ15	本	5	1,256
			6,280

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
松丸太 L=4.0m φ12	本	5	494
		2,470	単価補正 ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
松丸太 L=2.8m φ12	本	5	402
		2,010	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
松丸太 L=1.5m φ12	本	5	184
		920	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm	m ³	1.4	15,700
		21,980	Z006105001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
			諸雑費1:対象

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回
諸雑費(率+まるめ)	式	1	2,190
諸雑費1 諸雑費率=10.000%			
とび工	人	4.2	30,600
普通作業員	人	7.8	22,130
敷鉄板 (0031)	m2	632	805,948

ZS8000004	管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0	係数リンク 1
R0106	管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0	係数リンク 1
R0102	管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0	係数リンク 1
オプシヨソソソソソソソソソソ	第0016号内訳書 単位数 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1	m2

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	砂防・地すべり対策
敷鉄板設置・撤去					
J01 作業区分	631.7 設置・撤去	m ²	439	271,316	週休2日補正 週休2日(月単位) WB253610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
敷鉄板賃料					
J01 敷鉄板の種類	68	枚	7,774	528,632	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
J02 不足分弁償金の有無	無		22×1,524×6,096(mm)		
J04 供用日数(日)(実数入力)	71日				
J05 継続工事の有無	無				
J07 整備費の有無	有				
直接工事費 (0032)	1	式		16,861,721	
共通仮設 (0033)	1	式		4,823,485	
共通仮設費 (0034)	1	式		2,784,485	
運搬費 (0035)	1	式		1,105,968	工種 99:
仮設材運搬費 (0036)	109.1	t		1,105,968	オブション入力 第0017号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	109.07 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0 無	3,570	389,379	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
WB010020						
管理費区分				0		
歩 2026.02 単 2026.02						
単価地区 鯉ヶ沢町						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						
潮間割増						
週休2日補正						
係数ランク						1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	109.07 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0 無	3,570	389,379	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正	
WB010020						
管理費区分				0		
歩 2026.02 単 2026.02						
単価地区 鯉ヶ沢町						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						
潮間割増						
週休2日補正						
係数ランク						1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	109.07 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0 無	3,000	327,210	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正	
WB010030						
管理費区分				0		
歩 2026.02 単 2026.02						
単価地区 鯉ヶ沢町						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						
潮間割増						
週休2日補正						
係数ランク						1
仮設材等の積込み取卸し費	t	109.07 積込み、取卸し(往復分)	3,000	327,210		
J01 作業区分						
準備費 (0037)	式	1		1,441,517	工種 99:	

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
支障木伐採 (0038)	式	1		1,231,427	オプシヨン入力 第0018号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
チエソ-伐採 胸高直径10cm~20cm	本	3	38,029	114,087	オプシヨン入力 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支障木伐採 胸高直径10cm~20cm	本	1	38,029	38,029	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チエソ-伐採 胸高直径31cm~40cm	本	10	88,734	887,340	オプシヨン入力 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
支障木伐採 胸高直径31cm~40cm	本	1	88,734	88,734	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
0.45kg/㎡のラスティングヤード	日	3	50,000	150,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
25t以上の付トラック	日	1	80,000	80,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
支障木処分費 (0039)	式	1		210,090	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬(伐木除根)					
J01 積込条件	10	m ³	3,009	30,090	
J02 除根作業の有無	機械施工				
J03 DID区間の有無	無し				
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)	無し				
J10 費用の内訳	31.5km以下 全ての費用				
処分費 木くず		t	18,000	180,000	
現場環境改善費 (0040)		式	1	237,000	
現場環境改善費 (率計上) (0041)		式	1	237,000	
共通仮設費 (率計上) (0042)		式	1	2,039,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正					
07:砂防・地すべり等工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日補正 1.01					
労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB320580 2793.4 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					

入力データリスト (本01)

工事名	鹿子石2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
純工事費 (0043)	式	1		21,685,206	
現場管理費 (0044)	式	1		8,088,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し(地方部 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1 1 1 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0	
工事原価 (0045)	式	1		29,773,206	
一般管理費等 (0046)	式	1		5,876,794	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1 1 0.04%			
工事価格 (0047)	式	1		35,650,000	
消費税額及び地方消費税額 (0048)	式	1		3,565,000	
工事費計 (0049)	式	1		39,215,000	