

|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号 第348-1号

設計書番号 507-050-0674

後平青森線道路改良工事

実施 設計書

上北郡七戸町字下志多 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                  |              |   |
|------|----------------------------------|--------------|---|
| 工事概要 | 施工延長 L = 300 m                   |              |   |
|      | 道路土工                             | 1            | 式 |
|      | 法面工                              | 1            | 式 |
|      | 排水構造物工                           | 1            | 式 |
|      | 舗装工                              | 1            | 式 |
|      | 標識工                              | 1            | 式 |
|      |                                  |              |   |
|      |                                  |              |   |
|      |                                  |              |   |
|      |                                  |              |   |
|      |                                  |              |   |
|      |                                  |              |   |
| 設計額  | 105,666,000 円 (内消費税 9,606,000 円) | 変更による<br>増減額 |   |
| 請負額  |                                  | 変更による<br>増減額 |   |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------|-------------|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路改良          |             |    |     |    |              |                 |      |
|               |             | 式  | 1   |    | 19,564,645   |                 |      |
| 道路土工          |             |    |     |    |              |                 |      |
|               |             | 式  | 1   |    | 2,973,487    |                 |      |
| 掘削工           |             |    |     |    |              |                 |      |
|               |             | 式  | 1   |    | 111,584      |                 |      |
| 掘削            |             |    |     |    |              |                 | 内 1号 |
|               |             | m3 | 300 |    | 111,584      |                 |      |
| 路床盛土工         |             |    |     |    |              |                 |      |
|               |             | 式  | 1   |    | 385,780      |                 |      |
| 路床盛土          |             |    |     |    |              |                 | 内 2号 |
|               |             | m3 | 30  |    | 385,780      |                 |      |
| 路肩盛土工         |             |    |     |    |              |                 |      |
|               |             | 式  | 1   |    | 1,803,544    |                 |      |
| 路肩盛土          |             |    |     |    |              |                 | 内 3号 |
|               |             | m3 | 300 |    | 1,803,544    |                 |      |
| 路外盛土工         |             |    |     |    |              |                 |      |
|               |             | 式  | 1   |    | 185,132      |                 |      |
| 路外盛土          |             |    |     |    |              |                 | 内 4号 |
|               |             | m3 | 30  |    | 185,132      |                 |      |
| 法面整形工         |             |    |     |    |              |                 |      |
|               |             | 式  | 1   |    | 487,447      |                 |      |
| 法面整形(切土部)     |             |    |     |    |              |                 | 内 5号 |
|               |             | m2 | 250 |    | 229,463      |                 |      |
| 法面整形(盛土部)     |             |    |     |    |              |                 | 内 6号 |
|               |             | m2 | 560 |    | 257,984      |                 |      |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事          |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|----------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 法面工           |                      |    |       |    |              |                 |       |
|               |                      | 式  | 1     |    | 10,974,161   |                 |       |
| 植生工           |                      |    |       |    |              |                 |       |
|               |                      | 式  | 1     |    | 4,997,144    |                 |       |
| 植生基材吹付        |                      |    |       |    |              |                 | 内 7号  |
|               |                      | m2 | 220   |    | 1,730,034    |                 |       |
| 人工張芝          |                      |    |       |    |              |                 | 内 8号  |
|               |                      | m2 | 4,240 |    | 3,267,110    |                 |       |
| 路肩保護工         |                      |    |       |    |              |                 |       |
|               |                      | 式  | 1     |    | 5,977,017    |                 |       |
| 盛土路肩保護        |                      |    |       |    |              |                 | 内 9号  |
|               |                      | m  | 580   |    | 5,977,017    |                 |       |
| 排水構造物工        |                      |    |       |    |              |                 |       |
|               |                      | 式  | 1     |    | 4,037,058    |                 |       |
| 作業土工          |                      |    |       |    |              |                 |       |
|               |                      | 式  | 1     |    | 271,879      |                 |       |
| 床掘り           |                      |    |       |    |              |                 | 内 10号 |
|               |                      | m3 | 110   |    | 34,561       |                 |       |
| 埋戻し           |                      |    |       |    |              |                 | 内 11号 |
|               |                      | m3 | 70    |    | 237,318      |                 |       |
| 側溝工           |                      |    |       |    |              |                 |       |
|               |                      | 式  | 1     |    | 3,765,179    |                 |       |
| プレキャストU型側溝    | BF1-B450             |    |       |    |              |                 | 内 12号 |
|               |                      | m  | 180   |    | 1,504,386    |                 |       |
| プレキャストU型側溝    | US1-B-B450, U型側溝B240 |    |       |    |              |                 | 内 13号 |
|               |                      | m  | 199   |    | 2,119,133    |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事        |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|--------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 函渠工           | BFB-B450           |    |       |    |              |                 | 内 14号 |
|               |                    | m  | 6     |    | 141,660      |                 |       |
| 構造物撤去工        |                    |    |       |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1     |    | 1,579,939    |                 |       |
| 防護柵撤去工        |                    |    |       |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1     |    | 139,190      |                 |       |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                    |    |       |    |              |                 | 内 15号 |
|               |                    | m  | 81    |    | 139,190      |                 |       |
| 道路付属物撤去工      |                    |    |       |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1     |    | 6,410        |                 |       |
| 視線誘導標撤去       |                    |    |       |    |              |                 | 内 16号 |
|               |                    | 本  | 5     |    | 6,410        |                 |       |
| 構造物取壊し工       |                    |    |       |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1     |    | 1,210,601    |                 |       |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋・鉄筋構造物           |    |       |    |              |                 | 内 17号 |
|               |                    | m3 | 40    |    | 414,951      |                 |       |
| 舗装版切断         |                    |    |       |    |              |                 | 内 18号 |
|               |                    | m  | 24    |    | 17,279       |                 |       |
| 舗装版破碎         |                    |    |       |    |              |                 | 内 19号 |
|               |                    | m2 | 45    |    | 10,305       |                 |       |
| 路面切削          |                    |    |       |    |              |                 | 内 20号 |
|               |                    | m2 | 1,370 |    | 768,066      |                 |       |
| 運搬処理工         |                    |    |       |    |              |                 |       |
|               |                    | 式  | 1     |    | 223,738      |                 |       |
| 殻運搬           | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材 |    |       |    |              |                 | 内 21号 |
|               |                    | m3 | 69    |    | 85,298       |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事              |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|--------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 殻処分           | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材       |    |       |    |              |                 | 内 22号 |
|               |                          | m3 | 69    |    | 138,440      |                 |       |
| 舗装            |                          |    |       |    |              |                 |       |
|               |                          | 式  | 1     |    | 34,451,906   |                 |       |
| 舗装工           |                          |    |       |    |              |                 |       |
|               |                          | 式  | 1     |    | 18,067,604   |                 |       |
| アスファルト舗装工     |                          |    |       |    |              |                 |       |
|               |                          | 式  | 1     |    | 17,950,479   |                 |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生碎石(RC-40) t=60cm       |    |       |    |              |                 | 内 23号 |
|               |                          | m2 | 720   |    | 2,510,846    |                 |       |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 粒調碎石(M-40) t=12cm        |    |       |    |              |                 | 内 24号 |
|               |                          | m2 | 720   |    | 826,418      |                 |       |
| 基層(車道・路肩部)    | ①再生粗粒度As(20) t=5cm       |    |       |    |              |                 | 内 25号 |
|               |                          | m2 | 1,600 |    | 3,372,893    |                 |       |
| 基層(車道・路肩部)    | ①再生粗粒度As(20) t=1.4~3.2cm |    |       |    |              |                 | 内 26号 |
|               |                          | m2 | 1,470 |    | 1,758,072    |                 |       |
| 表層(車道・路肩部)    | ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm    |    |       |    |              |                 | 内 27号 |
|               |                          | m2 | 3,530 |    | 9,482,250    |                 |       |
| アスファルト舗装工     | 進入路                      |    |       |    |              |                 |       |
|               |                          | 式  | 1     |    | 117,125      |                 |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生碎石(RC-40) t=25cm       |    |       |    |              |                 | 内 28号 |
|               |                          | m2 | 30    |    | 52,004       |                 |       |
| 表層(車道・路肩部)    | ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm      |    |       |    |              |                 | 内 29号 |
|               |                          | m2 | 29    |    | 65,121       |                 |       |
| 防護柵工          |                          |    |       |    |              |                 |       |
|               |                          | 式  | 1     |    | 2,380,000    |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |       |
|---------------|-------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 路側防護柵工        |             |    |     |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1   |    | 2,380,000    |               |       |
| ガードレール        |             |    |     |    |              |               | 内 30号 |
|               |             | m  | 200 |    | 2,380,000    |               |       |
| 標識工           |             |    |     |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1   |    | 11,053,792   |               |       |
| 大型標識工         |             |    |     |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1   |    | 9,573,064    |               |       |
| 標識基礎          | 矢羽根標識       |    |     |    |              |               | 内 31号 |
|               |             | 基  | 7   |    | 1,436,662    |               |       |
| 片持標識柱         | 矢羽根標識       |    |     |    |              |               | 内 32号 |
|               |             | 基  | 7   |    | 5,600,400    |               |       |
| 標識板           | 矢羽根標識       |    |     |    |              |               | 内 33号 |
|               |             | 組  | 7   |    | 2,536,002    |               |       |
| 配管・配線工        |             |    |     |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1   |    | 1,480,728    |               |       |
| 作業土工          |             |    |     |    |              |               | 内 34号 |
|               |             | 式  | 1   |    | 565,085      |               |       |
| 配管工           | 地中配管 FEP敷設  |    |     |    |              |               | 内 35号 |
|               |             | m  | 356 |    | 283,814      |               |       |
| 配線工           |             |    |     |    |              |               | 内 36号 |
|               |             | m  | 406 |    | 631,829      |               |       |
| 区画線工          |             |    |     |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1   |    | 255,600      |               |       |
| 区画線工          |             |    |     |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1   |    | 255,600      |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |       |
|---------------|-------------|----|-------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| △イ外式区画線       |             |    |       |    |              |               | 内 37号 |
|               |             | m  | 1,720 |    | 255,600      |               |       |
| 道路付属施設工       |             |    |       |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1     |    | 250,310      |               |       |
| 道路付属物工        |             |    |       |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1     |    | 250,310      |               |       |
| 視線誘導標         |             |    |       |    |              |               | 内 38号 |
|               |             | 本  | 18    |    | 250,310      |               |       |
| 仮設工           |             |    |       |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1     |    | 2,444,600    |               |       |
| 交通管理工         |             |    |       |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1     |    | 2,444,600    |               |       |
| 交通誘導警備員       |             |    |       |    |              |               | 内 39号 |
|               |             | 人日 | 170   |    | 2,444,600    |               |       |
| 直接工事費         |             |    |       |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1     |    | 54,016,551   |               |       |
| 共通仮設          |             |    |       |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1     |    | 7,388,600    |               |       |
| 共通仮設費         |             |    |       |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1     |    | 966,600      |               |       |
| 運搬費           |             |    |       |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1     |    | 196,600      |               |       |
| 建設機械運搬費       |             |    |       |    |              |               | 内 40号 |
|               |             | 台  | 2     |    | 196,600      |               |       |
| 技術管理費         |             |    |       |    |              |               |       |
|               |             | 式  | 1     |    | 197,000      |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |       |
|---------------|-------------|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 土質等試験費        |             | 式  | 1  |    | 197,000      |               | 内 41号 |
| 現場環境改善費       |             | 式  | 1  |    | 573,000      |               |       |
| 現場環境改善費 (率計上) |             | 式  | 1  |    | 573,000      |               |       |
| 共通仮設費 (率計上)   |             | 式  | 1  |    | 6,422,000    |               |       |
| 純工事費          |             | 式  | 1  |    | 61,405,151   |               |       |
| 現場管理費         |             | 式  | 1  |    | 20,294,000   |               |       |
| 工事原価          |             | 式  | 1  |    | 81,699,151   |               |       |
| 一般管理費等        |             | 式  | 1  |    | 14,360,849   |               |       |
| 工事価格          |             | 式  | 1  |    | 96,060,000   |               |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |             | 式  | 1  |    | 9,606,000    |               |       |
| 工事費計          |             | 式  | 1  |    | 105,666,000  |               |       |
|               |             |    |    |    |              |               |       |
|               |             |    |    |    |              |               |       |

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

|                           |                                 |          |            |                             |       |         |       |
|---------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------------------|-------|---------|-------|
| 主たる工種<br>単独（追加工事）： 道路改良工事 |                                 |          |            | 合算工事：                       |       |         |       |
| 対象工事費                     | 54,016,551                      | 直接工事費    | 54,016,551 | 準備費（処分費用）                   | 0     | 事業損失    | 0     |
|                           |                                 |          |            | その他直工扱い共仮積上額                | 0     |         |       |
| 対象工事費に含まれる全処分費額           |                                 | 単独（追加工事） | 138,440    | 現工事                         | 0     | 合算工事    | 0     |
| 非対象額計（－）                  |                                 |          | 3,086,325  |                             |       |         |       |
| 管理費区分1                    |                                 |          | 0          | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)            |       |         |       |
| 管理費区分2, 7                 |                                 |          | 0          | (工場原価)                      |       |         |       |
| 管理費区分5                    |                                 |          | 3,141,180  | (一般管理費等のみ対象額)               |       |         |       |
| 管理費区分9                    |                                 |          | -54,855    | (間接費非対象額)                   |       |         |       |
| 管理費区分T                    |                                 |          | 0          | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |       |         |       |
| 対象額 支給品費（＋）               |                                 |          | 0          |                             |       |         |       |
| 無償貸付機械評価額（＋）              |                                 |          | 0          |                             |       |         |       |
| 共通仮設費対象額                  | 単独（追加工事）                        |          | 50,930,226 | 現工事                         | 0     | 合算工事    | 0     |
|                           | 全処分費等を除く共通仮設費対象額<br>(調整工事入力で使用) |          | 50,791,786 |                             | 0     |         | 0     |
| 共通仮設費（率分）                 | 率（補正前）                          |          | 10.41%     |                             | 0.00% |         | 0.00% |
|                           | 施工地域等補正                         |          | 1.2        |                             | 0.00% |         |       |
|                           | 除雪工事補正                          |          | 1.00       |                             | 0.00  |         | 0.00  |
|                           | ICT施工補正                         |          | 1.0        |                             | 0.00  |         | 0.00  |
|                           | 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01      |          | 12.61%     |                             | 0.00% |         |       |
|                           | 計上額                             |          | 6,422,000  |                             | 0     |         | 0     |
|                           |                                 |          |            |                             |       | 調整工事計上額 | 0     |

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

|                 |            |                  |            |           |
|-----------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費    | 54,016,551 | 直接工事費            | 54,016,551 |           |
| 非対象額計 (-)       | 3,224,765  |                  |            |           |
| 管理費区分1          | 0          | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) |            |           |
| 管理費区分2, 7       | 0          | (工場原価)           |            |           |
| 管理費区分5          | 3,141,180  | (一般管理費等のみ対象額)    |            |           |
| 管理費区分9          | -54,855    | (間接費非対象額)        |            |           |
| 管理費区分T          | 138,440    | (直接工事費に含まれる処分費等) |            |           |
| 対象額 支給品費 (+)    | 0          |                  |            |           |
| 無償貸付機械評価額 (+)   | 0          |                  |            |           |
| 現場環境改善費対象額 (Pi) |            |                  |            |           |
| 単独 (追加工事)       | 50,791,786 | 現工事              | 0          | 合算工事 0    |
| 現場環境改善費         |            |                  |            |           |
| 率 (補正前)         | 1.13%      |                  | 0.00%      | 0.00%     |
| 市街地補正           | 市街地以外      |                  |            |           |
| 率 (補正後)         | 1.13%      |                  | 0.00%      |           |
| 計上額             | 573,000    |                  | 0          | 0         |
|                 |            |                  |            | 調整工事計上額 0 |

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

|            |         |         |   |           |           |
|------------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 393,600 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 196,600 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0       | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 197,000   |
| 宮繕費        | 0       | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |         |         |   |           | 7,388,600 |

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

|                                    |            |               |                             |               |           |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 61,405,151 | 単独（追加工事）直接工事費 | 54,016,551                  | 単独（追加工事）共通仮設費 | 7,388,600 |
| 非対象額計（－）                           |            | 3,086,325     |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           |            | 0             | (工場原価)                      |               |           |
| 管理費区分5                             |            | 3,141,180     | (一般管理費等のみ対象額)               |               |           |
| 管理費区分9                             |            | -54,855       | (間接費非対象額)                   |               |           |
| 管理費区分T                             |            | 0             | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |               |           |
| 対象額 支給品費 (+)                       |            | 0             |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費 (+)                    |            | 0             |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額 (+)                      |            | 0             |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           |            | 58,318,826    | 現工事                         | 0             | 合算工事 0    |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>(調整工事入力で使用) |            | 58,180,386    |                             | 0             | 0         |
| 現場管理費 率（補正前）                       |            | 30.58%        |                             | 0.00%         | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            |            | 1.1           |                             | 0.00%         |           |
| 施工時期補正                             |            | 0.48%         |                             | 0.00%         |           |
| 緊急工事補正                             |            | 0.00%         |                             | 0.00%         |           |
| 砂防・地滑り補正                           |            | 0.00%         |                             | 0.00%         |           |
| ICT施工補正                            |            | 1.0           |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02         |            | 34.80%        |                             | 0.00%         |           |
| 計上額                                |            | 20,294,000    |                             | 0             | 0         |
|                                    |            |               |                             |               | 調整工事計上額 0 |

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

|                         |            |            |            |                             |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| 工事原価                    | 81,699,151 |            |            |                             |            |
| 純工事費                    | 61,405,151 | 現場管理費      | 20,294,000 | 工期延長等に伴う現場維持費               | 0          |
| 工場製作原価                  | 0          |            |            |                             |            |
| 非対象額計（－）                |            | -54,855    |            |                             |            |
| 管理費区分9                  |            | -54,855    |            | (支給品を除く間接費非対象額)             |            |
| 管理費区分T                  |            | 0          |            | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |            |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |            |            |                             |            |
| 単独（追加工事）                |            | 81,754,006 | 現工事        | 0                           | 合算工事 0     |
| 全処分費等を除く                |            | 81,615,566 |            | 0                           | 0          |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |            |            |                             |            |
| 率（補正前）                  |            |            |            |                             |            |
| 単独（追加工事）                |            | 17.53%     | 現工事        | 0.00%                       | 合算工事 0.00% |
| 前払金支出割合による補正係数          |            | 1.00       |            | 0.00                        | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数            |            | 1.00       |            | 0.00                        | 0.00000000 |
| 率（補正後）                  |            | 17.53%     |            | 0.00%                       | 0.00%      |
| （当初一般管理費対象額）            |            | 81,754,006 |            | 0                           |            |
| 契約保証に係る補正值              |            | 0.04%      |            | 0.00%                       |            |
| 一般管理費等                  |            | 14,360,849 |            |                             |            |
| 業務委託料                   |            | 0          |            |                             |            |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                |           |      |
|---------------|----------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年2月        |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年2月        | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年2月        |           |      |
| 単 価 地 区       | 七戸町(旧天間林村)     |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B地区            |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%             |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外          |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                |           |      |
| 主 たる 工 種      | 04:道路改良工事      |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）- 2 |           | 1.2  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用            |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし           |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)      |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

| 現場管理費        |               |       |
|--------------|---------------|-------|
| 施工地域等補正      | 一般交通影響有り（2）-2 | 1.1   |
| 工期日数         | 0日間           |       |
| 冬期日数         | 0日間           |       |
| 積雪寒冷地区分      | 4級地           | 1.20% |
| 施工時期補正       | 任意設定          | 0.48% |
| 緊急工事補正       | 補正なし          | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正     | 補正なし          | 0.00% |
| I C T 施工補正   | 補正なし          | 1.0   |
| 週休2日補正       | 週休2日(月単位)     | 1.02  |
| 工期延長日数       | 0日間           |       |
| 一般管理費        |               |       |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない       | 1.00  |
| 財団法人等による補正   | 補正を行わない       | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率   | 金銭的保証         | 0.04% |

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)     |
|--------------|--------------------|------------|----------|-------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 54,016,551  |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0           |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0           |
|              | 仮設費                |            |          | 0           |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0           |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 54,016,551  |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 50,930,226 | 12.61    | 6,422,000   |
|              | 運搬費                |            |          | 196,600     |
|              | 技術管理費              |            |          | 197,000     |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 54,016,551  |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 50,791,786 | 1.13     | 573,000     |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 61,405,151  |
|              | 現場管理費              | 58,318,826 | 34.80    | 20,294,000  |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0           |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0           |
| 工事原価計        |                    |            |          | 81,699,151  |
|              | 一般管理費等             | 81,754,006 | 17.53    | 14,360,849  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0           |
| 工事価格         |                    |            |          | 96,060,000  |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 9,606,000   |
| 工事費計         |                    |            |          | 105,666,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号     | 掘削                             |    |     |       |         |         |                 |  |
|----------|--------------------------------|----|-----|-------|---------|---------|-----------------|--|
| 名称・規格    | 条件                             | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要              |  |
| 掘削       | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満 |    |     |       |         |         | 02-01-02        |  |
| CB210100 |                                | m3 | 245 | 359   | 87,955  |         | 管理費区分: 0        |  |
| 掘削       | 土砂, 片切掘削                       |    |     |       |         |         | 02-01-02        |  |
| CB210100 |                                | m3 | 18  | 1,213 | 21,834  |         | 管理費区分: 0        |  |
| 掘削       | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満 |    |     |       |         |         | 02-01-02<br>進入路 |  |
| CB210100 |                                | m3 | 5   | 359   | 1,795   |         | 管理費区分: 0        |  |
| 合計       |                                |    |     |       | 111,584 |         |                 |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号     | 路床盛土   |    |    |       |         |         |          |  |
|----------|--------|----|----|-------|---------|---------|----------|--|
| 名称・規格    | 条件     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |  |
| 路床盛土     | 2.5m未満 |    |    |       |         |         | 02-01-02 |  |
| CB210520 |        | m3 | 23 | 6,080 | 139,840 |         | 管理費区分: 0 |  |
| 路床盛土     | 2.5m未満 |    |    |       |         |         | 02-01-02 |  |
| CB210520 |        | m3 | 3  | 6,080 | 18,240  |         | 管理費区分: 0 |  |
| 土材料      |        |    |    |       |         |         | 02-01-02 |  |
| CB210550 |        | m3 | 99 | 2,300 | 227,700 |         | 管理費区分: 0 |  |
| 合計       |        |    |    |       | 385,780 |         |          |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号     | 路肩盛土   |    |     |       |           |         |          |  |
|----------|--------|----|-----|-------|-----------|---------|----------|--|
| 名称・規格    | 条件     | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要       |  |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 |    |     |       |           |         | 02-01-02 |  |
| CB210510 |        | m3 | 302 | 5,972 | 1,803,544 |         | 管理費区分：0  |  |
| 合計       |        |    |     |       | 1,803,544 |         |          |  |
|          |        |    |     |       |           |         |          |  |
|          |        |    |     |       |           |         |          |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号     | 路外盛土   |    |    |       |         |         |          |  |
|----------|--------|----|----|-------|---------|---------|----------|--|
| 名称・規格    | 条件     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |  |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 |    |    |       |         |         | 02-01-02 |  |
| CB210510 |        | m3 | 31 | 5,972 | 185,132 |         | 管理費区分：0  |  |
| 合計       |        |    |    |       | 185,132 |         |          |  |
|          |        |    |    |       |         |         |          |  |
|          |        |    |    |       |         |         |          |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号     | 法面整形(切土部)                   |    |     |     |         |         |          |  |
|----------|-----------------------------|----|-----|-----|---------|---------|----------|--|
| 名称・規格    | 条件                          | 単位 | 数量  | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |  |
| 法面整形     | 切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用 |    |     |     |         |         | 02-02-01 |  |
| CB220010 |                             | m2 | 247 | 929 | 229,463 |         | 管理費区分：0  |  |
| 合計       |                             |    |     |     | 229,463 |         |          |  |
|          |                             |    |     |     |         |         |          |  |
|          |                             |    |     |     |         |         |          |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号     | 法面整形(盛土部)                      |    |     |     |         |         |                 |  |
|----------|--------------------------------|----|-----|-----|---------|---------|-----------------|--|
| 名称・規格    | 条件                             | 単位 | 数量  | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要              |  |
| 法面整形     | 盛土部,無し,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用 |    |     |     |         |         | 02-02-01        |  |
| CB220010 |                                | m2 | 551 | 464 | 255,664 |         | 管理費区分：0         |  |
| 法面整形     | 盛土部,無し,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用 |    |     |     |         |         | 02-02-01<br>進入路 |  |
| CB220010 |                                | m2 | 5   | 464 | 2,320   |         | 管理費区分：0         |  |
| 合計       |                                |    |     |     | 257,984 |         |                 |  |
|          |                                |    |     |     |         |         |                 |  |
|          |                                |    |     |     |         |         |                 |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号                     | 植生基材吹付                                |    |     |       |           |         |                           |
|--------------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|-----------|---------|---------------------------|
| 名称・規格                    | 条件                                    | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 機械播種施工による植生工<br>WB810830 | 植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 無 | m2 | 223 | 7,758 | 1,730,034 |         | 単 1号 06-02-04<br>管理費区分: 0 |
| 合計                       |                                       |    |     |       | 1,730,034 |         |                           |
|                          |                                       |    |     |       |           |         |                           |
|                          |                                       |    |     |       |           |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号             | 人工張芝 |    |       |     |           |         |                      |
|------------------|------|----|-------|-----|-----------|---------|----------------------|
| 名称・規格            | 条件   | 単位 | 数量    | 単価  | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 人工張芝<br>CB220910 |      | m2 | 4,243 | 770 | 3,267,110 |         | 02-02-01<br>管理費区分: 0 |
| 合計               |      |    |       |     | 3,267,110 |         |                      |
|                  |      |    |       |     |           |         |                      |
|                  |      |    |       |     |           |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 9号  | 盛土路肩保護 |    |     |        |           |         |                 |
|-------|--------|----|-----|--------|-----------|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 防草工   |        | m  | 579 | 10,323 | 5,977,017 |         | 単 2号<br>管理費区分：0 |
| 合計    |        |    |     |        | 5,977,017 |         |                 |
|       |        |    |     |        |           |         |                 |
|       |        |    |     |        |           |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 10号           | 床掘り                    |    |     |     |        |         |                     |
|-----------------|------------------------|----|-----|-----|--------|---------|---------------------|
| 名称・規格           | 条件                     | 単位 | 数量  | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 床掘り<br>CB210030 | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し | m3 | 107 | 323 | 34,561 |         | 02-01-03<br>管理費区分：0 |
| 合計              |                        |    |     |     | 34,561 |         |                     |
|                 |                        |    |     |     |        |         |                     |
|                 |                        |    |     |     |        |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 11号 | 埋戻し       |    |    |       |         |         |          |
|-------|-----------|----|----|-------|---------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 埋戻し   | 最大埋戻幅1m未満 |    |    |       |         |         | 02-01-03 |
|       | CB210410  | m3 | 74 | 3,207 | 237,318 |         | 管理費区分：0  |
| 合計    |           |    |    |       | 237,318 |         |          |
|       |           |    |    |       |         |         |          |
|       |           |    |    |       |         |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 12号 | プレキャストU型側溝  | BF1-B450 |       |       |           |         |                           |
|-------|---|----------|-------|-------|-----------|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件  | 単位       | 数量    | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| U型側溝  | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュヤーン 40~0,0.6m3/10m |          |       |       |           |         | 単 3号 01-10-01<br>BF1-B450 |
|       | WB821410  | m        | 179.8 | 8,367 | 1,504,386 |         | 管理費区分：0                   |
| 合計    |   |          |       |       | 1,504,386 |         |                           |
|       |   |          |       |       |           |         |                           |
|       |   |          |       |       |           |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 13号            | フレキストU型側溝  | US1-B-B450, U型側溝B240 |     |        |           |         |  |
|------------------|--|----------------------|-----|--------|-----------|---------|--|
| 名称・規格            | 条件   | 単位                   | 数量  | 単価     | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                                     |
| U型側溝<br>WB821410 | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.7m3/10m | m                    | 194 | 10,740 | 2,083,560 |         | 単 4号 01-10-01<br>US1-B-B450<br>管理費区分:0 |
| U型側溝<br>WB821410 | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.4m3/10m | m                    | 5.2 | 6,841  | 35,573    |         | 単 5号 01-10-01<br>U型側溝B240<br>管理費区分:0   |
| 合計               |  |                      |     |        | 2,119,133 |         |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 14号            | 函渠工   | BFB-B450 |    |        |         |         |                                      |
|------------------|---|----------|----|--------|---------|---------|--------------------------------------|
| 名称・規格            | 条件  | 単位       | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                                   |
| U型側溝<br>WB821410 | 据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.7m3/10 | m        | 6  | 23,610 | 141,660 |         | 単 6号 01-10-01<br>BFB-B450<br>管理費区分:0 |
| 合計               |   |          |    |        | 141,660 |         |                                      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 15号             | 防護柵撤去(ガードレール)                        |    |      |         |         |         |               |
|-------------------|--------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------------|
| 名称・規格             | 条件                                   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・耐雪型, Gr-B2-4E, 無, 無             |    |      |         |         |         | 単 7号 06-02-03 |
| WB810530          |                                      | m  | 80.7 | 1,632   | 131,702 |         | 管理費区分: 0      |
| 現場発生品及び支給品運搬      | クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 49.0km以下 |    |      |         |         |         | 01-02-02      |
| CB010410          |                                      | t  | 1.59 | 28,080  | 44,647  |         | 管理費区分: 0      |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸   | クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t               |    |      |         |         |         | 01-02-03      |
| CB010420          |                                      | t  | 1.59 | 11,130  | 17,696  |         | 管理費区分: 0      |
| スクラップ<br>へび-H3    |                                      |    |      |         |         |         |               |
| ZZ99*01*10005     |                                      | t  | 1.59 | -34,500 | -54,855 |         | 管理費区分: 9      |
| 合計                |                                      |    |      |         | 139,190 |         |               |
|                   |                                      |    |      |         |         |         |               |
|                   |                                      |    |      |         |         |         |               |
|                   |                                      |    |      |         |         |         |               |
|                   |                                      |    |      |         |         |         |               |
|                   |                                      |    |      |         |         |         |               |
|                   |                                      |    |      |         |         |         |               |
|                   |                                      |    |      |         |         |         |               |
|                   |                                      |    |      |         |         |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 16号           | 視線誘導標撤去           |    |    |       |       |         |               |
|-----------------|-------------------|----|----|-------|-------|---------|---------------|
| 名称・規格           | 条件                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込, 10本未満, 無, 無 |    |    |       |       |         | 単 8号 06-02-09 |
| WB812360        |                   | 本  | 5  | 1,282 | 6,410 |         | 管理費区分: 0      |
| 合計              |                   |    |    |       | 6,410 |         |               |
|                 |                   |    |    |       |       |         |               |
|                 |                   |    |    |       |       |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 17号    | コンクリート構造物取壊し            | 無筋・鉄筋構造物 |      |        |         |         |                |
|----------|-------------------------|----------|------|--------|---------|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件                      | 単位       | 数量   | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 |          |      |        |         |         | 単 9号 06-01-04  |
| WB824010 |                         | m3       | 31.3 | 8,652  | 270,807 |         | 管理費区分: 0       |
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 |          |      |        |         |         | 単 10号 06-01-04 |
| WB824010 |                         | m3       | 8.4  | 17,160 | 144,144 |         | 管理費区分: 0       |
| 合計       |                         |          |      |        | 414,951 |         |                |
|          |                         |          |      |        |         |         |                |
|          |                         |          |      |        |         |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 18号    | 舗装版切断                    |    |      |     |        |         |                 |  |
|----------|--------------------------|----|------|-----|--------|---------|-----------------|--|
| 名称・規格    | 条件                       | 単位 | 数量   | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要              |  |
| 舗装版切断    | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    |      |     |        |         | 03-01-05        |  |
| CB430510 |                          | m  | 6.6  | 717 | 4,732  |         | 管理費区分: 0        |  |
| 舗装版切断    | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    |      |     |        |         | 03-01-05<br>進入路 |  |
| CB430510 |                          | m  | 17.5 | 717 | 12,547 |         | 管理費区分: 0        |  |
| 合計       |                          |    |      |     | 17,279 |         |                 |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 19号    | 舗装版破碎                                |    |      |     |        |         |                 |  |
|----------|--------------------------------------|----|------|-----|--------|---------|-----------------|--|
| 名称・規格    | 条件                                   | 単位 | 数量   | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要              |  |
| 舗装版破碎    | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |    |      |     |        |         | 03-01-05        |  |
| CB430310 |                                      | m2 | 14.3 | 227 | 3,246  |         | 管理費区分: 0        |  |
| 舗装版破碎    | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |    |      |     |        |         | 03-01-05<br>進入路 |  |
| CB430310 |                                      | m2 | 31.1 | 227 | 7,059  |         | 管理費区分: 0        |  |
| 合計       |                                      |    |      |     | 10,305 |         |                 |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 20号            | 路面切削                         |    |       |     |         |         |                     |  |
|------------------|------------------------------|----|-------|-----|---------|---------|---------------------|--|
| 名称・規格            | 条件                           | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                  |  |
| 路面切削<br>CB430010 | 全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用 | m2 | 1,374 | 559 | 768,066 |         | 04-03-01<br>管理費区分:0 |  |
| 合計               |                              |    |       |     | 768,066 |         |                     |  |
|                  |                              |    |       |     |         |         |                     |  |
|                  |                              |    |       |     |         |         |                     |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 21号 | 名称・規格     | 条件  | 単位                 | 数量   | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                   |
|-------|-----------|---|--------------------|------|-------|--------|---------|----------------------|
|       | 殻運搬       |   | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材 |      |       |        |         |                      |
|       | 殻運搬       | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用  | m3                 | 31.3 | 1,262 | 39,500 |         | 02-02-07<br>管理費区分: 0 |
|       | 殻運搬       | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用  | m3                 | 8.4  | 1,562 | 13,120 |         | 02-02-07<br>管理費区分: 0 |
|       | 殻運搬       | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, 全ての費用 | m3                 | 3.6  | 2,693 | 9,694  |         | 02-02-07<br>管理費区分: 0 |
|       | 殻運搬(路面切削) | 無し, 3.0km以下, 全ての費用                            | m3                 | 26   | 884   | 22,984 |         | 04-03-01<br>管理費区分: 0 |
|       | 合計        |   |                    |      |       | 85,298 |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |
|       |           |   |                    |      |       |        |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 22号                         | 般処分 | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材 |      |       |         |         |         |
|-------------------------------|-----|--------------------|------|-------|---------|---------|---------|
| 名称・規格                         | 条件  | 単位                 | 数量   | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 処分費<br>無筋Co殻<br>ZZ99*01*10001 |     | t                  | 73.6 | 800   | 58,880  |         | 管理費区分：T |
| 処分費<br>鉄筋Co殻<br>ZZ99*01*10002 |     | t                  | 21   | 1,800 | 37,800  |         | 管理費区分：T |
| 処分費<br>As殻<br>ZZ99*01*10003   |     | t                  | 8.5  | 600   | 5,100   |         | 管理費区分：T |
| 処分費<br>As切削材<br>ZZ99*01*10004 |     | t                  | 61.1 | 600   | 36,660  |         | 管理費区分：T |
| 合計                            |     |                    |      |       | 138,440 |         |         |
|                               |     |                    |      |       |         |         |         |
|                               |     |                    |      |       |         |         |         |
|                               |     |                    |      |       |         |         |         |
|                               |     |                    |      |       |         |         |         |
|                               |     |                    |      |       |         |         |         |
|                               |     |                    |      |       |         |         |         |
|                               |     |                    |      |       |         |         |         |
|                               |     |                    |      |       |         |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 23号                    | 下層路盤(車道・路肩部)                        | 再生砕石(RC-40) t=60cm |     |       |           |         |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----------|---------|----------------------|
| 名称・規格                    | 条件                                  | 単位                 | 数量  | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>CB410030 | 600mm, 3層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用 | m2                 | 718 | 3,497 | 2,510,846 |         | 03-03-02<br>管理費区分: 0 |
| 合計                       |                                     |                    |     |       | 2,510,846 |         |                      |
|                          |                                     |                    |     |       |           |         |                      |
|                          |                                     |                    |     |       |           |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 24号                    | 上層路盤(車道・路肩部)                    | 粒調整砕石(M-40) t=12cm |     |       |         |         |                      |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-----|-------|---------|---------|----------------------|
| 名称・規格                    | 条件                              | 単位                 | 数量  | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>CB410040 | 粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用 | m2                 | 718 | 1,151 | 826,418 |         | 03-03-02<br>管理費区分: 0 |
| 合計                       |                                 |                    |     |       | 826,418 |         |                      |
|                          |                                 |                    |     |       |         |         |                      |
|                          |                                 |                    |     |       |         |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 25号                  | 基層(車道・路肩部)   | ①再生粗粒度As(20) t=5cm |       |       |           |         |                      |
|------------------------|--|--------------------|-------|-------|-----------|---------|----------------------|
| 名称・規格                  | 条件   | 単位                 | 数量    | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 基層(車道・路肩部)<br>CB410240 | 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), フライコート PK-3, 全ての費用             | m <sup>2</sup>     | 1,365 | 1,969 | 2,687,685 |         | 03-03-03<br>管理費区分: 0 |
| 基層(車道・路肩部)<br>CB410240 | 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), フライコート PK-3, 全ての費用      | m <sup>2</sup>     | 24    | 2,077 | 49,848    |         | 03-03-03<br>管理費区分: 0 |
| 基層(車道・路肩部)<br>CB410240 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), フライコート PK-3, 全ての費用 | m <sup>2</sup>     | 209   | 3,040 | 635,360   |         | 03-03-03<br>管理費区分: 0 |
| 合計                     |  |                    |       |       | 3,372,893 |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 26号                  | 基層(車道・路肩部)   | ①再生粗粒度As(20) t=1.4~3.2cm |     |       |           |         |                            |
|------------------------|--|--------------------------|-----|-------|-----------|---------|----------------------------|
| 名称・規格                  | 条件   | 単位                       | 数量  | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 基層(車道・路肩部)<br>CB410240 | 3.0m超, 14mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用             | m <sup>2</sup>           | 252 | 719   | 181,188   |         | 03-03-03<br>右側<br>管理費区分: 0 |
| 基層(車道・路肩部)<br>CB410240 | 1.4m以上3.0m以下, 32mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用      | m <sup>2</sup>           | 761 | 1,404 | 1,068,444 |         | 03-03-03<br>左側<br>管理費区分: 0 |
| 基層(車道・路肩部)<br>CB410240 | 1.4m以上3.0m以下, 20mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用      | m <sup>2</sup>           | 426 | 1,020 | 434,520   |         | 03-03-03<br>右側<br>管理費区分: 0 |
| 基層(車道・路肩部)<br>CB410240 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 28mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | m <sup>2</sup>           | 33  | 2,240 | 73,920    |         | 03-03-03<br>右側<br>管理費区分: 0 |
| 合計                     |  |                          |     |       | 1,758,072 |         |                            |
|                        |  |                          |     |       |           |         |                            |
|                        |  |                          |     |       |           |         |                            |
|                        |  |                          |     |       |           |         |                            |
|                        |  |                          |     |       |           |         |                            |
|                        |  |                          |     |       |           |         |                            |
|                        |  |                          |     |       |           |         |                            |
|                        |  |                          |     |       |           |         |                            |
|                        |  |                          |     |       |           |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 27号                  | 表層(車道・路肩部)   | ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm |       |       |           |         |                      |
|------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-----------|---------|----------------------|
| 名称・規格                  | 条件   | 単位                    | 数量    | 単価    | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 表層(車道・路肩部)<br>CB410260 | 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未滿), タックコート PK-4, 全ての費用 | m <sup>2</sup>        | 3,525 | 2,690 | 9,482,250 |         | 03-03-03<br>管理費区分: 0 |
| 合計                     |  |                       |       |       | 9,482,250 |         |                      |
|                        |  |                       |       |       |           |         |                      |
|                        |  |                       |       |       |           |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 28号                    | 下層路盤(車道・路肩部)                        | 再生砕石(RC-40) t=25cm |      |       |        |         |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|------|-------|--------|---------|----------------------|
| 名称・規格                    | 条件                                  | 単位                 | 数量   | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>CB410030 | 250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 | m <sup>2</sup>     | 30.2 | 1,722 | 52,004 |         | 03-03-02<br>管理費区分: 0 |
| 合計                       |                                     |                    |      |       | 52,004 |         |                      |
|                          |                                     |                    |      |       |        |         |                      |
|                          |                                     |                    |      |       |        |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 29号                  | 表層(車道・路肩部)  | ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm |      |       |        |         |                      |
|------------------------|---|---------------------|------|-------|--------|---------|----------------------|
| 名称・規格                  | 条件  | 単位                  | 数量   | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 表層(車道・路肩部)<br>CB410260 | 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2                  | 29.4 | 2,215 | 65,121 |         | 03-03-03<br>管理費区分: 0 |
| 合計                     |   |                     |      |       | 65,121 |         |                      |
|                        |   |                     |      |       |        |         |                      |
|                        |   |                     |      |       |        |         |                      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 30号                                | ガードレール  |    |     |        |           |         |                            |
|--------------------------------------|---|----|-----|--------|-----------|---------|----------------------------|
| 名称・規格                                | 条件  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工)<br>耐雪型<br>WB810520 | 土中建込, Gr-B2-4E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し | m  | 200 | 11,900 | 2,380,000 |         | 単 11号 06-02-03<br>管理費区分: 0 |
| 合計                                   |   |    |     |        | 2,380,000 |         |                            |
|                                      |   |    |     |        |           |         |                            |
|                                      |   |    |     |        |           |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 31号                       | 標識基礎                     | 矢羽根標識 |       |         |           |         |   |
|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|---------|-----------|---------|---|
| 名称・規格                       | 条件                       | 単位    | 数量    | 単価      | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                                      |
| 標識基礎設置(片持式・門型式)<br>WB812170 | 片持式の基礎, 4.0m3未満, 無, 無, 無 | m3    | 9.1   | 123,000 | 1,119,300 |         | 単 12号 06-02-08<br>1.3m3×13<br>管理費区分: 0  |
| アンカーボルト材料費<br>WB812180      |                          | kg    | 325.5 | 975     | 317,362   |         | 単 13号 06-02-08<br>46.5kg×13<br>管理費区分: 0 |
| 合計                          |                          |       |       |         | 1,436,662 |         |   |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 32号   | 片持標識柱                                      | 矢羽根標識 |    |         |           |         |  |
|---|--|-------|----|---------|-----------|---------|--|
| 名称・規格   | 条件   | 単位    | 数量 | 単価      | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要   |
| 標識柱設置(片持式)<br>WB812120                                | 400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 324.1kg/基,<br>3基以上, 無, 無 | 基     | 7  | 487,000 | 3,409,000 |         | 単 14号 06-02-08<br>矢羽根標識 H=6000<br>管理費区分: 0 |
| 自発光式矢羽根接続中継BOX<br>430×300×160 低電流基盤付<br>ZZ99*01*02001 |  | 基     | 7  | 290,000 | 2,030,000 |         | 管理費区分: 0                                   |
| エフレッスクランプ<br>CL-30<br>ZZ99*01*02002                   |  | 個     | 20 | 8,070   | 161,400   |         | 管理費区分: 0                                   |
| 合計  |  |       |    |         | 5,600,400 |         |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 33号   | 標識板 | 矢羽根標識 |    |         |           |         |                  |
|---------|-----|-------|----|---------|-----------|---------|------------------|
| 名称・規格   | 条件  | 単位    | 数量 | 単価      | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要               |
| 矢羽根標識設置 |     | 基     | 7  | 362,286 | 2,536,002 |         | 単 15号<br>管理費区分：0 |
| 合計      |     |       |    |         | 2,536,002 |         |                  |
|         |     |       |    |         |           |         |                  |
|         |     |       |    |         |           |         |                  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 34号           | 作業土工                 |    |    |       |         |         |                     |
|-----------------|----------------------|----|----|-------|---------|---------|---------------------|
| 名称・規格           | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 床掘り<br>CB210030 | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 82 | 2,319 | 190,158 |         | 02-01-03<br>管理費区分：0 |
| 埋戻し<br>CB210410 | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 69 | 3,983 | 274,827 |         | 02-01-03<br>管理費区分：0 |
| 埋戻し<br>保護砂      |                      | m3 | 13 | 7,700 | 100,100 |         | 単 16号<br>管理費区分：0    |
| 合計              |                      |    |    |       | 565,085 |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 35号                                 | 配管工                            | 地中配管 FEP敷設 |       |     |         |         |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|-----|---------|---------|----------------------------|
| 名称・規格                                 | 条件                             | 単位         | 数量    | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設<br>WE110500          | 道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0% | m          | 355.5 | 394 | 140,067 |         | 単 17号 80-02-01<br>管理費区分: 0 |
| 埋設標識シート敷設<br>WE122200                 | 埋設標識シート敷設                      | m          | 300.1 | 103 | 30,910  |         | 単 18号 80-02-01<br>管理費区分: 0 |
| 埋設標識シート<br>W=30cm 2倍<br>ZZ99*01*02005 |                                | m          | 300.1 | 376 | 112,837 |         | 管理費区分: 0                   |
| 合計                                    |                                |            |       |     | 283,814 |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 36号  | 配線工              |    |       |       |         |         |                            |
|--|------------------|----|-------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 名称・規格  | 条件               | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| ケーブル及び電線配線<br>WE114000   | 管内配線, 20mm以下, 新設 | m  | 405.8 | 1,426 | 578,670 |         | 単 19号 80-02-01<br>管理費区分: 0 |
| 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル<br>CVV 2.0mm <sup>2</sup> 2心<br>V001014002001 |                  | m  | 405.8 | 131   | 53,159  |         | 管理費区分: 0                   |
| 合計   |                  |    |       |       | 631,829 |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 37号             | ペイント式区画線                                |    |     |     |         |         |                           |  |
|-------------------|---|----|-----|-----|---------|---------|---------------------------|--|
| 名称・規格             | 条件                                      | 単位 | 数量  | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                        |  |
| 区画線設置<br>WB821210 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | m  | 600 | 132 | 79,200  |         | 単 20号 03-03-06<br>管理費区分:0 |  |
| 区画線設置<br>WB821210 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | m  | 840 | 153 | 128,520 |         | 単 21号 03-03-06<br>管理費区分:0 |  |
| 区画線設置<br>WB821210 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | m  | 280 | 171 | 47,880  |         | 単 22号 03-03-06<br>管理費区分:0 |  |
| 合計                |   |    |     |     | 255,600 |         |                           |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 38号                                     | 視線誘導標  |    |    |        |         |         |                           |  |
|---|--|----|----|--------|---------|---------|---------------------------|--|
| 名称・規格                                     | 条件   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                        |  |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーボール併用<br>WB812320 | 土中建込,手間+材料費,両面反射反射径φ100下反射体1個,標準,10本以上30本未満,無し,無し  | 本  | 13 | 17,050 | 221,650 |         | 単 23号 06-02-09<br>管理費区分:0 |  |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)<br>WB812310         | 防護柵取付,手間+材料費,両面,反射体径φ100以下バンド式,標準,10本以上30本未満,無し,無し | 本  | 5  | 5,732  | 28,660  |         | 単 24号 06-02-09<br>管理費区分:0 |  |
| 合計  |  |    |    |        | 250,310 |         |                           |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |          |    |    |     |        |           |         |         |
|-------|----------|----|----|-----|--------|-----------|---------|---------|
| 内 39号 | 交通誘導警備員  |    |    |     |        |           |         |         |
|       | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要      |
|       | 交通誘導警備員B |    |    |     |        |           |         |         |
|       | R0804    |    | 人  | 170 | 14,380 | 2,444,600 |         | 管理費区分：0 |
|       | 合計       |    |    |     |        | 2,444,600 |         |         |
|       |          |    |    |     |        |           |         |         |
|       |          |    |    |     |        |           |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                  |  |    |    |        |         |         |                                 |
|-------|------------------|--|----|----|--------|---------|---------|---------------------------------|
| 内 40号 | 建設機械運搬費          |  |    |    |        |         |         |                                 |
|       | 名称・規格            | 条件   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                              |
|       | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 24.5km, 無, 有, 11300円 |    |    |        |         |         |                                 |
|       | WB010010         |  | 台  | 2  | 98,300 | 196,600 |         | 単 25号 01-02-02<br>往復<br>管理費区分：0 |
|       | 合計               |  |    |    |        | 196,600 |         |                                 |
|       |                  |  |    |    |        |         |         |                                 |
|       |                  |  |    |    |        |         |         |                                 |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                  |    |    |    |         |         |         |         |
|-------|------------------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 内 41号 | 土質等試験費           |    |    |    |         |         |         |         |
|       | 名称・規格            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要      |
|       | 平板載荷試験<br>50kN以内 |    |    |    |         |         |         |         |
|       | Z237021005       |    | 箇所 | 1  | 197,000 | 197,000 |         | 管理費区分：0 |
|       | 合計               |    |    |    |         | 197,000 |         |         |
|       |                  |    |    |    |         |         |         |         |
|       |                  |    |    |    |         |         |         |         |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号<br>WB810830                       | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m<br>2未満, 無, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量     | 1     | 単価       | 7,758 |
|--|--------------|---|----|----|----------|-------|----------|-------|
| 名称・規格                                  |              | 条件  | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要       |       |
| 法面工(植生基材吹付)<br>厚5cm<br>単価補正1.250 (FP3) |              | Q001408003                                | m2 | 1  | 7,758.06 | 7,758 | 管理費区分: 0 |       |
| 合計                                     |              |   |    |    |          | 7,758 |          |       |
| 単価                                     |              |   |    |    |          | 7,758 | 円/m2     |       |
|  |              |   |    |    |          |       |          |       |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 防草工                       |    | 単位 | m    | 単位数量   | 10      | 単価 | 10,323             |
|-------|---------------------------|----|----|------|--------|---------|----|--------------------|
| 名称・規格 |                           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要 |                    |
|       | 土木一般世話役                   |    |    |      |        |         |    | [ ] [2 ]           |
|       | R0125                     |    | 人  | 0.14 | 33,860 | 4,740   |    | ※見積歩掛<br>管理費区分：0   |
|       | 普通作業員                     |    |    |      |        |         |    | [ ] [2 ]           |
|       | R0102                     |    | 人  | 0.42 | 22,130 | 9,294   |    | ※<br>管理費区分：0       |
|       | 樹脂製防草版<br>500×1000×2150×5 |    |    |      |        |         |    |                    |
|       | ZZ99*01*01001             |    | 枚  | 5    | 17,700 | 88,500  |    | 管理費区分：0            |
|       | 諸雑費(率)                    |    |    |      |        |         |    | [2] [ ]            |
|       | ZS7210100                 | 5% | 式  | 1    |        | 701     |    | ※労務費×5%<br>管理費区分：0 |
|       | 合計                        |    |    |      |        | 103,235 |    |                    |
|       | 単価                        |    |    |      |        | 10,323  |    | 円/m                |
|       |                           |    |    |      |        |         |    |                    |
|       |                           |    |    |      |        |         |    |                    |
|       |                           |    |    |      |        |         |    |                    |
|       |                           |    |    |      |        |         |    |                    |
|       |                           |    |    |      |        |         |    |                    |
|       |                           |    |    |      |        |         |    |                    |









## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|  |                   |                          |    |    |       |       |          |       |
|--|-------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単 7号<br>WB810530                               | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・耐雪型, Gr-B2-4E, 無, 無 | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価       | 1,632 |
| 名称・規格  |                   | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| ガードレール撤去工 土中建込用<br>A2、B2 耐雪型<br>単価補正1.000(FP3) |                   | Q001120004               | m  | 1  | 1,632 | 1,632 | 管理費区分: 0 |       |
| 合計   |                   |                          |    |    |       | 1,632 |          |       |
| 単価   |                   |                          |    |    |       | 1,632 | 円/m      |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|  |                 |                   |    |    |          |       |          |       |
|--|-----------------|-------------------|----|----|----------|-------|----------|-------|
| 単 8号<br>WB812360                               | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込, 10本未満, 無, 無 | 単位 | 本  | 単位数量     | 1     | 単価       | 1,282 |
| 名称・規格  |                 | 条件                | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要       |       |
| 視線誘導標撤去工<br>土中建込用 スノーポール併用型含<br>単価補正1.300(FP3) |                 | Q001314001        | 本  | 1  | 1,282.24 | 1,282 | 管理費区分: 0 |       |
| 合計   |                 |                   |    |    |          | 1,282 |          |       |
| 単価   |                 |                   |    |    |          | 1,282 | 円/本      |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号<br>WB824010                        | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量     | 1     | 単価       | 8,652 |
|---|----------|-------------------------|----|----|----------|-------|----------|-------|
| 名称・規格                                   |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要       |       |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1.000 (FP3) |          | Q001611001              | m3 | 1  | 8,652.67 | 8,652 | 管理費区分: 0 |       |
| 合計                                      |          |                         |    |    |          | 8,652 |          |       |
| 単価                                      |          |                         |    |    |          | 8,652 | 円/m3     |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号<br>WB824010                       | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量     | 1      | 単価       | 17,160 |
|---|----------|-------------------------|----|----|----------|--------|----------|--------|
| 名称・規格                                   |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価       | 金額     | 摘要       |        |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1.000 (FP3) |          | Q001611007              | m3 | 1  | 17,159.9 | 17,159 | 管理費区分: 0 |        |
| 諸雑費(まるめ)                                |          | ZS3000004               | 式  | 1  |          | 1      | 管理費区分: 0 |        |
| 合計                                      |          |                         |    |    |          | 17,160 |          |        |
| 単価                                      |          |                         |    |    |          | 17,160 | 円/m3     |        |

## 2次単価表

|   |                          |   |    |    |        | 単価使用年月 | 2026.02           |        |
|---|--------------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------|--------|
|   |                          |   |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026.02           |        |
|   |                          |   |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |        |
| 単 11号<br>WB810520                                     | 防護柵設置工(ガードレール設置工)<br>耐雪型 | 土中建込, Gr-B2-4E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価                | 11,900 |
| 名称・規格   |                          | 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |        |
| ガードレール設置工 土中建込用<br>Gr-B2-4E 塗装 耐雪型<br>単価補正1.000 (FP3) |                          | Q001107005                                    | m  | 1  | 11,900 | 11,900 | 管理費区分: 0          |        |
| 合計  |                          |   |    |    |        | 11,900 |                   |        |
| 単価  |                          |   |    |    |        | 11,900 | 円/m               |        |

## 2次単価表

|   |                 |                          |    |    |         | 単価使用年月  | 2026.02           |         |
|---|-----------------|--------------------------|----|----|---------|---------|-------------------|---------|
|   |                 |                          |    |    |         | 歩掛適用年月  | 2026.02           |         |
|   |                 |                          |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00000 0.0 0 |         |
| 単 12号<br>WB812170                             | 標識基礎設置(片持式・門型式) | 片持式の基礎, 4.0m3未満, 無, 無, 無 | 単位 | m3 | 単位数量    | 1       | 単価                | 123,000 |
| 名称・規格   |                 | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                |         |
| 標識基礎設置<br>コンクリート基礎 4.0m3未満<br>単価補正1.000 (FP3) |                 | Q001212001               | m3 | 1  | 123,000 | 123,000 | 管理費区分: 0          |         |
| 合計  |                 |                          |    |    |         | 123,000 |                   |         |
| 単価  |                 |                          |    |    |         | 123,000 | 円/m3              |         |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号<br>WB812180        | アンカーボルト材料費 |    | 単位 | kg | 単位数量 | 1   | 単価      | 975 |
|--------------------------|------------|----|----|----|------|-----|---------|-----|
| 名称・規格                    |            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要      |     |
| 道路標識設置工 加算額<br>アンカーボルト材料 |            |    |    |    |      |     |         |     |
|                          | Q001234003 |    | kg | 1  | 975  | 975 | 管理費区分：0 |     |
| 合計                       |            |    |    |    |      | 975 |         |     |
| 単価                       |            |    |    |    |      | 975 | 円/kg    |     |
|                          |            |    |    |    |      |     |         |     |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号<br>WB812120 | 標識柱設置(片持式)   | 400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 324.1kg/基,<br>3基以上, 無, 無 | 単位 | 基     | 単位数量      | 1       | 単価       | 487,000 |
|-------------------|--|--|----|-------|-----------|---------|----------|---------|
| 名称・規格             |  | 条件   | 単位 | 数量    | 単価        | 金額      | 摘要       |         |
|                   | 道路標識柱 オバーハング 鋼管<br>F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ<br>Z004202002           |  | t  | 0.324 | 1,385,000 | 448,740 | 管理費区分: 5 |         |
|                   | 標識柱設置(片持式)<br>400kg未満 設置手間<br>単価補正1.000(FP3)<br>Q001202001 |  | 基  | 1     | 38,200    | 38,200  | 管理費区分: 0 |         |
|                   | 諸雑費(まるめ)<br>ZS3000004                                      |  | 式  | 1     |           | 60      | 管理費区分: 0 |         |
|                   | 合計   |  |    |       |           | 487,000 |          |         |
|                   | 単価   |  |    |       |           | 487,000 | 円/基      |         |
|                   |  |  |    |       |           |         |          |         |
|                   |  |  |    |       |           |         |          |         |
|                   |  |  |    |       |           |         |          |         |
|                   |  |  |    |       |           |         |          |         |
|                   |  |  |    |       |           |         |          |         |
|                   |  |  |    |       |           |         |          |         |
|                   |  |  |    |       |           |         |          |         |
|                   |  |  |    |       |           |         |          |         |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 基    | 単位数量    | 金額      | 摘要                    |
|-------|--|----|----|------|---------|---------|-----------------------|
|       | 矢羽根標識設置  |    |    |      |         | 1       | 362,286               |
|       |  |    | 単位 | 基    | 単位数量    | 金額      | 摘要                    |
|       | 施工費  |    |    |      |         |         | 単 26号                 |
|       |  |    | 基  | 1    | 14,038  | 14,038  | 管理費区分：0               |
|       | 自発光式矢羽根<br>350(W)×1200(h) 緑LED24個<br>ZZ99*01*02004 |    | 組  | 1    | 237,000 | 237,000 | 管理費区分：0               |
|       | 案内標識板<br>全反射アルミ板t=2mm カブセルレンズ型<br>Z231080005       |    | m2 | 0.56 | 80,800  | 45,248  | 0.7×0.4×2枚<br>管理費区分：0 |
|       | 標識板両面取付金具<br>溶融亜鉛メッキ<br>ZZ99*01*02010              |    | 個  | 1    | 66,000  | 66,000  | 管理費区分：0               |
|       | 合計   |    |    |      |         | 362,286 |                       |
|       | 単価   |    |    |      |         | 362,286 | 円/基                   |
|       |  |    |    |      |         |         |                       |
|       |  |    |    |      |         |         |                       |
|       |  |    |    |      |         |         |                       |
|       |  |    |    |      |         |         |                       |
|       |  |    |    |      |         |         |                       |
|       |  |    |    |      |         |         |                       |
|       |  |    |    |      |         |         |                       |
|       |  |    |    |      |         |         |                       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 埋戻し<br>保護砂 |                    | 単位 | m3  | 単位数量  |         |            |
|-------|------------|--------------------|----|-----|-------|---------|------------|
|       |            |                    |    |     | 100   | 単価      | 7,700      |
| 名称・規格 |            | 条件                 | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要         |
|       | 埋戻し        | 上記以外(小規模),土砂,全ての費用 |    |     |       |         | 02-01-03   |
|       | CB210410   |                    | m3 | 100 | 3,983 | 398,300 | 管理費区分:0    |
|       | 砂<br>路盤用   |                    |    |     |       |         | 100m3×1.26 |
|       | Z230300005 |                    | m3 | 126 | 2,950 | 371,700 | 管理費区分:0    |
|       | 合計         |                    |    |     |       | 770,000 |            |
|       | 単価         |                    |    |     |       | 7,700   | 円/m3       |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号<br>WE110500 | 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設                           | 道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条<br>, 0% | 単位 | m   | 単位数量   | 100    | 単価       | 394 |
|-------------------|--|------------------------------------|----|-----|--------|--------|----------|-----|
| 名称・規格             |  | 条件                                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要       |     |
|                   | R0201                                      |                                    | 人  | 0.5 | 25,910 | 12,955 | 管理費区分: 0 |     |
|                   | 波付硬質ポリエチレン電線管<br>FEP 30mm<br>V001111001001 |                                    | m  | 100 | 265    | 26,500 | 管理費区分: 0 |     |
|                   | 諸雑費(まるめ)<br>ZS3000004                      |                                    | 式  | 1   |        | 5      | 管理費区分: 0 |     |
| 合計                |  |                                    |    |     |        | 39,460 |          |     |
| 単価                |  |                                    |    |     |        | 394    | 円/m      |     |
|                   |  |                                    |    |     |        |        |          |     |
|                   |  |                                    |    |     |        |        |          |     |
|                   |  |                                    |    |     |        |        |          |     |
|                   |  |                                    |    |     |        |        |          |     |
|                   |  |                                    |    |     |        |        |          |     |
|                   |  |                                    |    |     |        |        |          |     |
|                   |  |                                    |    |     |        |        |          |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号<br>WE122200 | 埋設標識シート敷設             | 埋設標識シート敷設 | 単位 | m   | 単位数量   | 100    | 単価      | 103 |
|-------------------|-----------------------|-----------|----|-----|--------|--------|---------|-----|
| 名称・規格             |                       | 条件        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要      |     |
|                   | R0201                 |           | 人  | 0.4 | 25,910 | 10,364 | 管理費区分：0 |     |
|                   | 諸雑費(まるめ)<br>ZS3000004 |           | 式  | 1   |        | 6      | 管理費区分：0 |     |
|                   | 合計                    |           |    |     |        | 10,370 |         |     |
|                   | 単価                    |           |    |     |        | 103    | 円/m     |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号<br>WE114000 | ケーブル及び電線配線            | 管内配線, 20mm以下, 新設 | 単位 | m   | 単位数量   | 100     | 単価      | 1,426 |
|-------------------|-----------------------|------------------|----|-----|--------|---------|---------|-------|
| 名称・規格             |                       | 条件               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要      |       |
|                   | R0201                 |                  | 人  | 5.5 | 25,910 | 142,505 | 管理費区分：0 |       |
|                   | 諸雑費(まるめ)<br>ZS3000004 |                  | 式  | 1   |        | 95      | 管理費区分：0 |       |
|                   | 合計                    |                  |    |     |        | 142,600 |         |       |
|                   | 単価                    |                  |    |     |        | 1,426   | 円/m     |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号<br>WB821210 | 区画線設置   | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量  | 1,000   | 単価 | 132                 |
|-------------------|---|---|----|-------|-------|---------|----|---------------------|
| 名称・規格             |   | 条件                                      | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要 |                     |
|                   | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1.000(FP3) | Q001037010                              | m  | 1,000 | 84.66 | 84,660  |    | [ ] [2 ]<br>管理費区分:0 |
|                   | トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白                         | Z004350007                              | L  | 50    | 700   | 35,000  |    | [ ] [1 ]<br>管理費区分:0 |
|                   | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm                             | Z004352001                              | kg | 39    | 180   | 7,020   |    | [ ] [1 ]<br>管理費区分:0 |
|                   | 軽油  | Z006702002                              | L  | 33    | 134   | 4,422   |    | [ ] [1 ]<br>管理費区分:0 |
|                   | 諸雑費(率+まるめ)  | ZS8000004 3%                            | 式  | 1     |       | 1,298   |    | [1] [ ]<br>管理費区分:0  |
|                   | 合計  |   |    |       |       | 132,400 |    |                     |
|                   | 単価  |   |    |       |       | 132     |    | 円/m                 |
|                   |   |   |    |       |       |         |    |                     |
|                   |   |   |    |       |       |         |    |                     |
|                   |   |   |    |       |       |         |    |                     |
|                   |   |   |    |       |       |         |    |                     |
|                   |   |   |    |       |       |         |    |                     |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号<br>WB821210 | 区画線設置   | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量  | 1,000   | 単価               | 153 |
|-------------------|---|---|----|-------|-------|---------|------------------|-----|
| 名称・規格             |   | 条件                                      | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要               |     |
|                   | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1.000(FP3) | Q001037010                              | m  | 1,000 | 84.66 | 84,660  | 管理費区分:0 [ ] [2 ] |     |
|                   | トラフィックペイント 加熱型<br>溶剤型 2種B 白                         | Z004350005                              | L  | 70    | 740   | 51,800  | 管理費区分:0 [ ] [1 ] |     |
|                   | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm                             | Z004352001                              | kg | 59    | 180   | 10,620  | 管理費区分:0 [ ] [1 ] |     |
|                   | 軽油  | Z006702002                              | L  | 33    | 134   | 4,422   | 管理費区分:0 [ ] [1 ] |     |
|                   | 諸雑費(率+まるめ)  | ZS8000004 3%                            | 式  | 1     |       | 1,998   | 管理費区分:0 [1] [ ]  |     |
|                   | 合計  |   |    |       |       | 153,500 |                  |     |
|                   | 単価  |   |    |       |       | 153     | 円/m              |     |
|                   |   |   |    |       |       |         |                  |     |
|                   |   |   |    |       |       |         |                  |     |
|                   |   |   |    |       |       |         |                  |     |
|                   |   |   |    |       |       |         |                  |     |
|                   |   |   |    |       |       |         |                  |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号<br>WB821210 | 区画線設置   | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m     | 単位数量 | 1,000   | 単価               | 171 |
|-------------------|---|---|----|-------|------|---------|------------------|-----|
| 名称・規格             |   | 条件                                      | 単位 | 数量    | 単価   | 金額      | 摘要               |     |
|                   | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無<br>単価補正1.000(FP3) | Q001037013                              | m  | 1,000 | 102  | 102,000 | 管理費区分:0 [ ] [2 ] |     |
|                   | トラフィックペイント 加熱型<br>溶剤型 2種B 白                         | Z004350005                              | L  | 70    | 740  | 51,800  | 管理費区分:0 [ ] [1 ] |     |
|                   | ガラスビーズ<br>0.106~0.850mm                             | Z004352001                              | kg | 59    | 180  | 10,620  | 管理費区分:0 [ ] [1 ] |     |
|                   | 軽油  | Z006702002                              | L  | 40    | 134  | 5,360   | 管理費区分:0 [ ] [1 ] |     |
|                   | 諸雑費(率+まるめ)  | ZS8000004 3%                            | 式  | 1     |      | 2,020   | 管理費区分:0 [1] [ ]  |     |
|                   | 合計  |   |    |       |      | 171,800 |                  |     |
|                   | 単価  |   |    |       |      | 171     | 円/m              |     |
|                   |   |   |    |       |      |         |                  |     |
|                   |   |   |    |       |      |         |                  |     |
|                   |   |   |    |       |      |         |                  |     |
|                   |   |   |    |       |      |         |                  |     |
|                   |   |   |    |       |      |         |                  |     |



## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号<br>WB010010                              | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 2<br>4.5km, 無, 有, 11300円 | 単位 | 台  | 単位数量   |        |          |
|--|------------------|---|----|----|--------|--------|----------|
|  |                  |   |    |    | 1      | 1      | 98,300   |
| 名称・規格  |                  | 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 50kmまで<br>Z006811002 |                  |   | 台  | 1  | 87,000 | 87,000 | 管理費区分: 0 |
| 貨物自動車運送料金<br>運搬中の賃料(損料)K(K')<br>Y007400003     |                  |   | 台  | 1  | 11,300 | 11,300 | 管理費区分: 0 |
| 合計   |                  |   |    |    |        | 98,300 |          |
| 単価   |                  |   |    |    |        | 98,300 | 円/台      |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | 施工費           |    | 単位 | 基  | 単位数量   | 13      | 単価      | 14,038 |
|-------|---------------|----|----|----|--------|---------|---------|--------|
| 名称・規格 |               | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |        |
|       | 中継ボックス施工費     |    |    |    |        |         |         |        |
|       | ZZ99*01*02006 |    | 基  | 13 | 1,400  | 18,200  | 管理費区分：0 |        |
|       | 自発光式矢羽根取付工    |    |    |    |        |         |         |        |
|       | ZZ99*01*02007 |    | 枚  | 26 | 1,850  | 48,100  | 管理費区分：0 |        |
|       | 標識板取付工        |    |    |    |        |         |         |        |
|       | ZZ99*01*02008 |    | 枚  | 26 | 1,700  | 44,200  | 管理費区分：0 |        |
|       | 高所作業車         |    |    |    |        |         |         |        |
|       | ZZ99*01*02009 |    | 台  | 2  | 36,000 | 72,000  | 管理費区分：0 |        |
|       | 合計            |    |    |    |        | 182,500 |         |        |
|       | 単価            |    |    |    |        | 14,038  | 円/基     |        |
|       |               |    |    |    |        |         |         |        |
|       |               |    |    |    |        |         |         |        |
|       |               |    |    |    |        |         |         |        |
|       |               |    |    |    |        |         |         |        |
|       |               |    |    |    |        |         |         |        |
|       |               |    |    |    |        |         |         |        |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事        |                            |                |         |      |   |    |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------|---------|------|---|----|
| コード           | 名称                 | 規格                         | 単位             | 単価      | 年度   | 月 | 備考 |
| V001014002001 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル | CVV 2.0mm <sup>2</sup> 2心  | m              | 131     | 2025 | 2 | 確定 |
| V001111001001 | 波付硬質ポリエチレン電線管      | FEP 30mm                   | m              | 265     | 2025 | 2 | 確定 |
| Y000300000001 | 側溝                 | BFB-B450 幅450 高395 長1000mm | 個              | 18,400  | 2025 | 2 | 確定 |
| Y000300000003 | 側溝                 | 鉄筋コンクリートU形 240 長2000mm     | 個              | 4,940   | 2025 | 2 | 確定 |
| Y001613000001 | 購入土                | 山土                         | m <sup>3</sup> | 2,300   | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*01001 | 樹脂製防草版             | 500×1000×2150×5            | 枚              | 17,700  | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*02001 | 自発光式矢羽根接続中継BOX     | 430×300×160 低電流基盤付         | 基              | 290,000 | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*02002 | エフレックスランプ          | CL-30                      | 個              | 8,070   | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*02004 | 自発光式矢羽根            | 350(W)×1200(h) 緑LED24個     | 組              | 237,000 | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*02005 | 埋設標識シート            | W=30cm 2倍                  | m              | 376     | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*02006 | 中継ボックス施工費          |                            | 基              | 1,400   | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*02007 | 自発光式矢羽根取付工         |                            | 枚              | 1,850   | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*02008 | 標識板取付工             |                            | 枚              | 1,700   | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*02009 | 高所作業車              |                            | 台              | 36,000  | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*02010 | 標識板両面取付金具          | 溶融亜鉛メッキ                    | 個              | 66,000  | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*10001 | 処分費                | 無筋Co殻                      | t              | 800     | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*10002 | 処分費                | 鉄筋Co殻                      | t              | 1,800   | 2025 | 2 | 確定 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |                     |    |         |      |   |    |
|---------------|-------------|---------------------|----|---------|------|---|----|
| コード           | 名称          | 規格                  | 単位 | 単価      | 年度   | 月 | 備考 |
| ZZ99*01*10003 | 処分費         | As殻                 | t  | 600     | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*10004 | 処分費         | As切削材               | t  | 600     | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*10005 | スクラップ       | へび <sup>°</sup> -H3 | t  | -34,500 | 2025 | 2 | 確定 |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |
|               |             |                     |    |         |      |   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|-------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 道路土工          |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 掘削工           |             | m3 |        | 300    |              |                 |  |
| 掘削            |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 路床盛土工         |             | m3 |        | 30     |              |                 |  |
| 路床盛土          |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 路肩盛土工         |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 路肩盛土          |             | m3 |        | 300    |              |                 |  |
| 路外盛土工         |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 路外盛土          |             | m3 |        | 30     |              |                 |  |
| 法面整形工         |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|-------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 法面整形(切土部)     |             | m2 |        | 250    |              |                 |  |
| 法面整形(盛土部)     |             | m2 |        | 560    |              |                 |  |
| 法面工           |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 植生工           |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 植生基材吹付        |             | m2 |        | 220    |              |                 |  |
| 人工張芝          |             | m2 |        | 4,240  |              |                 |  |
| 路肩保護工         |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 盛土路肩保護        |             | m  |        | 580    |              |                 |  |
| 排水構造物工        |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 作業土工          |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 床掘り           |             | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事          |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|----------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |
| 埋戻し           |                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 側溝工           |                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| プラスチックU型側溝    | BF1-B450             | m  |        | 180          |                 |    |
| プラスチックU型側溝    | US1-B-B450, U型側溝B240 | m  |        | 199          |                 |    |
| 函渠工           | BFB-B450             | m  |        | 6            |                 |    |
| 構造物撤去工        |                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 防護柵撤去工        |                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 防護柵撤去(ガードレール) |                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 道路付属物撤去工      |                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 視線誘導標撤去       |                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 構造物取壊し工       |                      | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事        |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|--------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋・鉄筋構造物           | m3 |        | 40     |              |                 |  |
| 舗装版切断         |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装版破碎         |                    | m2 |        | 45     |              |                 |  |
| 路面切削          |                    | m2 |        | 1,370  |              |                 |  |
| 運搬処理工         |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 殻運搬           | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材 | m3 |        | 69     |              |                 |  |
| 殻処分           | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材 | m3 |        | 69     |              |                 |  |
| 舗装            |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装工           |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| アスファルト舗装工     |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生碎石(RC-40) t=60cm | m2 |        | 720    |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事              |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |  |
|---------------|--------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 粒調碎石(M-40) t=12cm        | m2 |        | 720          |               |    |  |
| 基層(車道・路肩部)    | ①再生粗粒度As(20) t=5cm       | m2 |        | 1,600        |               |    |  |
| 基層(車道・路肩部)    | ①再生粗粒度As(20) t=1.4~3.2cm | m2 |        | 1,470        |               |    |  |
| 表層(車道・路肩部)    | ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm    | m2 |        | 3,530        |               |    |  |
| アスファルト舗装工     | 進入路                      | 式  |        | 1            |               |    |  |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生碎石(RC-40) t=25cm       | m2 |        | 30           |               |    |  |
| 表層(車道・路肩部)    | ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm      | m2 |        | 29           |               |    |  |
| 防護柵工          |                          | 式  |        | 1            |               |    |  |
| 路側防護柵工        |                          | 式  |        | 1            |               |    |  |
| ガードレール        |                          | m  |        | 200          |               |    |  |
| 標識工           |                          | 式  |        | 1            |               |    |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|---------------|-------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減          | 摘要 |
| 大型標識工         |             | 式  |        | 1            |               |    |
| 標識基礎          | 矢羽根標識       | 基  |        | 7            |               |    |
| 片持標識柱         | 矢羽根標識       | 基  |        | 7            |               |    |
| 標識板           | 矢羽根標識       | 組  |        | 7            |               |    |
| 配管・配線工        |             | 式  |        | 1            |               |    |
| 作業土工          |             | 式  |        | 1            |               |    |
| 配管工           | 地中配管 FEP敷設  | m  |        | 356          |               |    |
| 配線工           |             | m  |        | 406          |               |    |
| 区画線工          |             | 式  |        | 1            |               |    |
| 区画線工          |             | 式  |        | 1            |               |    |
| △印式区画線        |             | m  |        | 1,720        |               |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |  |
|---------------|-------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要            |  |
| 道路付属施設工       |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 道路付属物工        |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 視線誘導標         |             | 本  |        | 18     |              |               |  |
| 仮設工           |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 交通管理工         |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 交通誘導警備員       |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 直接工事費         |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設          |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費         |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 運搬費           |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 建設機械運搬費       |             | 式  |        | 1      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 後平青森線道路改良工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |  |
|---------------|-------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要            |  |
| 技術管理費         |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 土質等試験費        |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場環境改善費       |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場環境改善費(率計上)  |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費(率計上)    |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 純工事費          |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場管理費         |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事原価          |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 一般管理費等        |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事価格          |             | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |             | 式  |        | 1      |              |               |  |



# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 後平青森線道路改良工事 |  |  | 事業区分                      | 道路新設・改築  |  |
|---|-------------|--|--|---------------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                                  | 単価<br>前回/今回                            | 金額<br>前回/今回               | 摘要   |  |
| 道路改良<br>(0001)                                      | 式           | 1  |  | 19,564,645                |  |  |
| 道路土工<br>(0002)                                      | 式           | 1  |  | 2,973,487                 |  |  |
| 掘削工<br>(0003)                                       | 式           | 1  |  | 111,584                   | 工種 04:道路改良工事   |  |
| 掘削<br>(0004)  | m3          | 300  |  | 111,584                   | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |
| 掘削  | m3          | 245  | 359                                    | 87,955                    | CB210100 331.59<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |  |
|   |             | J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 押土の有無<br>J04 障害の有無<br>J05 施工数量 | 土砂<br>オープンカット<br>無し<br>無し<br>5,000m3未満 |                           |  |  |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]<br>排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | %           | 42.099   |  | 151.5                     | M000202090<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区  |  |
|   |             | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                    |  | 42.72<br>20,100<br>21,500 |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   |          |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|---|----------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事   |          |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|   |          |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 運転手(特殊)   | %        | 40.543                  |             | 145.9       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
|   |          |                         | 37.91       |             |   |
|   | 標準構成比    |                         | 28,900      |             |   |
|   | 標準単価     |                         | 33,560      |             |   |
|   | 地区単価     |                         |             |             |   |
| 軽油  | %        | 17.329                  |             | 62.36       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|   |          |                         | 19.37       |             |   |
|   | 標準構成比    |                         | 138         |             |   |
|   | 標準単価     |                         | 134         |             |   |
|   | 地区単価     |                         |             |             |   |
| 諸雑費   | %        | 0.029                   |             | 0.14        | 管理費区分 0   |
| 掘削  | m3       | 18                      | 1,213       | 21,834      | CB210100 1311.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|   | J01 土質   | 土砂                      |             |             |   |
|   | J02 施工方法 | 片切掘削                    |             |             |   |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]<br>排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | %        | 10.808                  |             | 131         | M000202090<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)   |
|   |          |                         | 9.34        |             |   |
|   | 標準構成比    |                         | 20,100      |             |   |
|   | 標準単価     |                         |             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             | 道路新設・改築     |  |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事           |      |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 地区単価                  |      |                         | 21,500      |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 普通作業員                 | %    | 71.21                   |             | 863.1       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                 |      |                         | 75.52       |             |  |
| 標準単価                  |      |                         | 25,400      |             |  |
| 地区単価                  |      |                         | 22,130      |             |  |
| 運転手(特殊)               | %    | 12.59                   |             | 152.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                 |      |                         | 10.02       |             |  |
| 標準単価                  |      |                         | 28,900      |             |  |
| 地区単価                  |      |                         | 33,560      |             |  |
| 軽油                    | %    | 5.38                    |             | 65.21       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                 |      |                         | 5.12        |             |  |
| 標準単価                  |      |                         | 138         |             |  |
| 地区単価                  |      |                         | 134         |             |  |
| 諸雑費                   | %    | 0.012                   |             | 1.09        | 管理費区分 0  |
| 掘削                    | m3   | 5                       | 359         | 1,795       | CB210100 331.59<br>管理費区分 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築             |  |
|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |
| J01 土質   |             | 土砂                      |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
| J02 施工方法   |             | オープンカット                 |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
| J03 押土の有無  |             | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
| J04 障害の有無  |             | 無し                      |             |             | 豪雪割増                |  |
| J05 施工数量   |             | 5,000m3未満               |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|  |             |                         |             |             | 単価補正                |  |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]<br>排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | %           | 42.099                  |             | 151.5       | M000202090          |  |
| 標準構成比  |             |                         | 42.72       |             | 管理費区分 0             |  |
| 標準単価   |             |                         | 20,100      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
| 地区単価   |             |                         | 21,500      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|  |             |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|  |             |                         |             |             | 豪雪割増 B地区            |  |
|  |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|  |             |                         |             |             | 単価補正                |  |
| 運転手(特殊)  | %           | 40.543                  |             | 145.9       | R0114               |  |
| 標準構成比  |             |                         | 37.91       |             | 管理費区分 0             |  |
| 標準単価   |             |                         | 28,900      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
| 地区単価   |             |                         | 33,560      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|  |             |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|  |             |                         |             |             | 豪雪割増                |  |
|  |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|  |             |                         |             |             | 単価補正                |  |
| 軽油   | %           | 17.329                  |             | 62.36       | Z006702002          |  |
| 標準構成比  |             |                         | 19.37       |             | 管理費区分 0             |  |
| 標準単価   |             |                         | 138         |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
| 地区単価   |             |                         | 134         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|  |             |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|  |             |                         |             |             | 豪雪割増                |  |
|  |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|  |             |                         |             |             | 単価補正                |  |
| 諸雑費  | %           | 0.029                   |             | 0.14        | 管理費区分 0             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| 路床盛土工<br>(0005)                    | 式           | 1                       |             | 385,780     | 工種 04:道路改良工事  |
| 路床盛土<br>(0006)                     | m3          | 30                      |             | 385,780     | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路床盛土                               | m3          | 23                      | 6,080       | 139,840     | CB210520 6824.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
|                                    | J01 施工幅員    | 2.5m未満                  |             |             |   |
| 振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式]<br>運転質量0.8~1.1t | %           | 0.869                   |             | 52.86       | L001070002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
|                                    | 標準構成比       |                         | 0.76        |             |   |
|                                    | 標準単価        |                         | 1,560       |             |   |
|                                    | 地区単価        |                         | 1,590       |             |   |
| 普通作業員                              | %           | 87.374                  |             | 5,312       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)  |
|                                    | 標準構成比       |                         | 89.34       |             |   |
|                                    | 標準単価        |                         | 25,400      |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                        |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 地区単価                               |    |                         | 22,130      |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 特殊作業員                              | %  | 11.466                  |             | 697.1       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比                              |    |                         | 9.64        |             |   |
| 標準単価                               |    |                         | 28,300      |             |   |
| 地区単価                               |    |                         | 29,990      |             |   |
| 軽油                                 | %  | 0.283                   |             | 17.23       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                              |    |                         | 0.26        |             |   |
| 標準単価                               |    |                         | 138         |             |   |
| 地区単価                               |    |                         | 134         |             |   |
| 諸雑費                                | %  | 0.008                   |             | 0.81        | 管理費区分 0   |
| 路床盛土                               | m3 | 3                       | 6,080       | 18,240      | CB210520 6824.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 施工幅員                           |    | 2.5m未満                  |             |             |   |
| 振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式]<br>運転質量0.8~1.1t | %  | 0.869                   |             | 52.86       | L001070002<br>管理費区分 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築             |  |  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 0.76        |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
|                       | 標準単価        |                         | 1,560       |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                       | 地区単価        |                         | 1,590       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |  |  |
| 普通作業員                 | %           | 87.374                  |             | 5,312       | R0102               |  |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 89.34       |             | 管理費区分 0             |  |  |
|                       | 標準単価        |                         | 25,400      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
|                       | 地区単価        |                         | 22,130      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |  |  |
| 特殊作業員                 | %           | 11.466                  |             | 697.1       | R0101               |  |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 9.64        |             | 管理費区分 0             |  |  |
|                       | 標準単価        |                         | 28,300      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
|                       | 地区単価        |                         | 29,990      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |  |  |
| 軽油                    | %           | 0.283                   |             | 17.23       | Z006702002          |  |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 0.26        |             | 管理費区分 0             |  |  |
|                       | 標準単価        |                         | 138         |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
|                       | 地区単価        |                         | 134         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |  |  |
| 諸雑費                   | %           | 0.008                   |             | 0.81        | 管理費区分 0             |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |       |                         |                   | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事           |       |                         |                   |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回       | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 土材料                   | m3    | 99                      | 2,300             | 227,700     | CB210550 1.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |
| 購入土<br>山土             | %     | 100                     | 100<br>1<br>2,300 | 2,300       | Y001613000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
|                       | 標準構成比 |                         |                   |             |  |
|                       | 標準単価  |                         |                   |             |  |
|                       | 地区単価  |                         |                   |             |  |
| 諸雑費                   | %     | 0                       |                   | 0           | 管理費区分 0  |
| 路肩盛土工<br>(0007)       | 式     | 1                       |                   | 1,803,544   | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事  |
| 路肩盛土<br>(0008)        | m3    | 300                     |                   | 1,803,544   | オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路体(築堤)盛土              |       |                         |                   |             | CB210510 6722.7  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |                          | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| J01 施工幅員                              | m3          | 302<br>2.5m未満           | 5,972                    | 1,803,544   | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |
| 振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>運転質量0.8～1.1t | %           | 0.757                   | 45.22                    |             | L001070002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 |             |                         | 0.66<br>1,560<br>1,590   |             |  |
| 普通作業員                                 | %           | 88.95                   | 5,312                    |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 |             |                         | 90.7<br>25,400<br>22,130 |             |  |
| 特殊作業員                                 | %           | 10.032                  | 599.1                    |             | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 |             |                         | 8.41<br>28,300<br>29,990 |             |  |
| 軽油                                    | %           | 0.251                   | 15.01                    |             | Z006702002<br>管理費区分 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 後平青森線道路改良工事 |                         |                    | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|---|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                       |             |                         | 0.23<br>138<br>134 |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 諸雑費   | %           | 0.01                    |                    | 0.67        | 管理費区分 0  |
| 路外盛土工<br>(0009)                             | 式           | 1                       |                    | 185,132     | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事  |
| 路外盛土<br>(0010)                              | m3          | 30                      |                    | 185,132     | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路体(築堤)盛土                                    | m3          | 31                      | 5,972              | 185,132     | CB210510 6722.7<br>管理費区分 0   |
| J01 施工幅員                                    |             | 2.5m未満                  |                    |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]<br>運転質量0.8~1.1t<br>標準構成比 | %           | 0.757                   |                    | 45.22       | L001070002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02   |
|   |             |                         | 0.66               |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築             |               |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
|                       | 標準単価        |                         | 1,560       |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       | 地区単価        |                         | 1,590       |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 普通作業員                 | %           | 88.95                   |             | 5,312       | R0102               |               |
|                       | 標準構成比       |                         | 90.7        |             | 管理費区分               | 0             |
|                       | 標準単価        |                         | 25,400      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |               |
|                       | 地区単価        |                         | 22,130      |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 特殊作業員                 | %           | 10.032                  |             | 599.1       | R0101               |               |
|                       | 標準構成比       |                         | 8.41        |             | 管理費区分               | 0             |
|                       | 標準単価        |                         | 28,300      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |               |
|                       | 地区単価        |                         | 29,990      |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 軽油                    | %           | 0.251                   |             | 15.01       | Z006702002          |               |
|                       | 標準構成比       |                         | 0.23        |             | 管理費区分               | 0             |
|                       | 標準単価        |                         | 138         |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |               |
|                       | 地区単価        |                         | 134         |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 諸雑費                   | %           | 0.01                    |             | 0.67        | 管理費区分               | 0             |
| 法面整形工                 |             |                         |             |             | 工種 04:道路改良工事        |               |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                  | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| (0011)                               | 式           | 1                       |             | 487,447     |   |
| 法面整形(切土部)<br>(0012)                  | m2          | 250                     |             | 229,463     | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 法面整形                                 | m2          | 247                     | 929         | 229,463     | CB220010 918.97<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 整形箇所                             |             | 切土部                     |             |             |   |
| J03 現場制約の有無                          |             | 無し                      |             |             |   |
| J04 土質                               |             | ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土          |             |             |   |
| J05 費用の内訳                            |             | 全ての費用                   |             |             |   |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %           | 10.078                  |             | 93.69       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比                                |             |                         | 9.24        |             |   |
| 標準単価                                 |             |                         | 8,800       |             |   |
| 地区単価                                 |             |                         | 9,710       |             |   |
| 普通作業員                                | %           | 33.346                  |             | 310         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0  |
| 標準構成比                                |             |                         | 38.72       |             |   |
| 標準単価                                 |             |                         | 25,400      |             |   |
| 地区単価                                 |             |                         | 22,130      |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             | 道路新設・改築     |  |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事           |      |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                       |      |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 運転手(特殊)               | %    | 25.612                  |             | 238.1       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                       |      |                         | 22.32       |             |  |
|                       |      |                         | 28,900      |             |  |
|                       |      |                         | 33,560      |             |  |
| 土木一般世話役               | %    | 21.847                  |             | 203.1       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                       |      |                         | 20.24       |             |  |
|                       |      |                         | 31,000      |             |  |
|                       |      |                         | 33,860      |             |  |
| 軽油                    | %    | 9.099                   |             | 84.59       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |      |                         | 9.48        |             |  |
|                       |      |                         | 138         |             |  |
|                       |      |                         | 134         |             |  |
| 諸雑費                   | %    | 0.018                   |             | 0.22        | 管理費区分 0  |
| 法面整形(盛土部)<br>(0013)   | m2   | 560                     |             | 257,984     | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数 1 m2   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                  |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|--------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                          |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                                      |    |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)        |
| 法面整形                                 | m2 | 551                     | 464         | 255,664     | CB220010 453.58<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 整形箇所                             |    | 盛土部                     |             |             |   |
| J02 法面締固めの有無                         |    | 無し                      |             |             |   |
| J03 現場制約の有無                          |    | 無し                      |             |             |   |
| J04 土質                               |    | ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土          |             |             |   |
| J05 費用の内訳                            |    | 全ての費用                   |             |             |   |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %  | 12.785                  |             | 59.4        | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                                |    |                         | 11.87       |             |   |
| 標準単価                                 |    |                         | 8,800       |             |   |
| 地区単価                                 |    |                         | 9,710       |             |   |
| 普通作業員                                | %  | 28.584                  |             | 132.8       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比                                |    |                         | 33.62       |             |   |
| 標準単価                                 |    |                         | 25,400      |             |   |
| 地区単価                                 |    |                         | 22,130      |             |   |
| 運転手(特殊)                              | %  | 32.501                  |             | 151         | R0114<br>管理費区分 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事  |                         |                | 事業区分        | 道路新設・改築             |  |
|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回    | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |
|                       | 標準構成比        |                         | 28.67          |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
|                       | 標準単価         |                         | 28,900         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|                       | 地区単価         |                         | 33,560         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|                       |              |                         |                |             | 豪雪割増                |  |
|                       |              |                         |                |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|                       |              |                         |                |             | 単価補正                |  |
| 土木一般世話役               | %            | 14.565                  |                | 67.67       | R0125               |  |
|                       | 標準構成比        |                         | 13.66          |             | 管理費区分 0             |  |
|                       | 標準単価         |                         | 31,000         |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
|                       | 地区単価         |                         | 33,860         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|                       |              |                         |                |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|                       |              |                         |                |             | 豪雪割増                |  |
|                       |              |                         |                |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|                       |              |                         |                |             | 単価補正                |  |
| 軽油                    | %            | 11.545                  |                | 53.64       | Z006702002          |  |
|                       | 標準構成比        |                         | 12.18          |             | 管理費区分 0             |  |
|                       | 標準単価         |                         | 138            |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
|                       | 地区単価         |                         | 134            |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|                       |              |                         |                |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|                       |              |                         |                |             | 豪雪割増                |  |
|                       |              |                         |                |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|                       |              |                         |                |             | 単価補正                |  |
| 諸雑費                   | %            | 0.02                    |                | 0.09        | 管理費区分 0             |  |
| 法面整形                  | m2           | 5                       | 464            | 2,320       | CB220010 453.58     |  |
|                       | J01 整形箇所     |                         | 盛土部            |             | 管理費区分 0             |  |
|                       | J02 法面締固めの有無 |                         | 無し             |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
|                       | J03 現場制約の有無  |                         | 無し             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|                       | J04 土質       |                         | ㄖ質土、砂及び砂質土、粘性土 |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|                       | J05 費用の内訳    |                         | 全ての費用          |             | 豪雪割増                |  |
|                       |              |                         |                |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|                       |              |                         |                |             | 単価補正                |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                  | 後平青森線道路改良工事 |                         |                           | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %           | 12.785                  |                           | 59.4        | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |             |                         | 11.87<br>8,800<br>9,710   |             |  |
| 普通作業員                                | %           | 28.584                  |                           | 132.8       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |             |                         | 33.62<br>25,400<br>22,130 |             |  |
| 運転手(特殊)                              | %           | 32.501                  |                           | 151         | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |             |                         | 28.67<br>28,900<br>33,560 |             |  |
| 土木一般世話役                              | %           | 14.565                  |                           | 67.67       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |             |                         | 13.66<br>31,000<br>33,860 |             |  |
| 軽油                                   |             |                         |                           |             | Z006702002   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築             |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 後平青森線道路改良工事           |    |                         |             |             |                     |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
| 標準構成比                 | %  | 11.545                  | 12.18       | 53.64       | 管理費区分 0             |
| 標準単価                  |    |                         | 138         |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| 地区単価                  |    |                         | 134         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                       |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 諸雑費                   | %  | 0.02                    |             | 0.09        | 管理費区分 0             |
| 法面工<br>(0014)         | 式  | 1                       |             | 10,974,161  |                     |
| 植生工<br>(0015)         | 式  | 1                       |             | 4,997,144   | 工種 04:道路改良工事        |
| 植生基材吹付<br>(0016)      | m2 | 220                     |             | 1,730,034   | オプション入力             |
|                       |    |                         |             |             | 第0007号内訳書           |
|                       |    |                         |             |             | 単位数 1 m2            |
|                       |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                       |    |                         |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
|                       |    |                         |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                       |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |
| 機械播種施工による植生工          | m2 | 223                     | 7,758       | 1,730,034   | WB810830            |
| J01 工種区分              |    | 植生基材吹付工                 |             |             | 管理費区分 0             |
| J02 吹付厚               |    | 5cm                     |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| J03 施工規模              |    | 100m2以上250m2未満          |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
| J04 時間制約を受ける場合の補正     |    | 無                       |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| J05 法面垂直高による補正        |    | 無                       |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| J06 枠内吹付の場合の補正        |             | 無                       |             |             | 単価補正   |
| 人工張芝<br>(0017)        | m2          | 4,240                   |             | 3,267,110   | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 人工張芝                  | m2          | 4,243                   | 770         | 3,267,110   | CB220910 761.95<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| 普通作業員                 | %           | 38.805                  |             | 299         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
|                       | 標準構成比       |                         | 45.05       |             |  |
|                       | 標準単価        |                         | 25,400      |             |  |
|                       | 地区単価        |                         | 22,130      |             |  |
| 土木一般世話役               | %           | 19.766                  |             | 152.3       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増   |
|                       | 標準構成比       |                         | 18.3        |             |  |
|                       | 標準単価        |                         | 31,000      |             |  |
|                       | 地区単価        |                         | 33,860      |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             | 道路新設・改築     |   |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事           |      |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                       |      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 人工芝<br>張芝             | %    | 41.414                  |             | 319.1       | Z231400015<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                  |
| 標準構成比                 |      |                         | 36.65       |             |   |
| 標準単価                  |      |                         | 245         |             |   |
| 地区単価                  |      |                         | 280         |             |   |
| 諸雑費                   | %    | 0.015                   |             | 0.2         | 管理費区分 0   |
| 路肩保護工<br>(0018)       | 式    | 1                       |             | 5,977,017   | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事   |
| 盛土路肩保護<br>(0019)      | m    | 580                     |             | 5,977,017   | オプション入力<br>第0009号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 防草工                   | m    | 579                     | 10,323      | 5,977,017   | オプション入力<br>単位数 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                          | 事業区分    |                         |             |             |   |
|------------------------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                  | 道路新設・改築 |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位      | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                              |         |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 土木一般世話役                      | 人       | 0.14                    | 33,860      | 4,740       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
| ----- 諸雑費2：対象 -----          |         |                         |             |             |   |
| 普通作業員                        | 人       | 0.42                    | 22,130      | 9,294       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
| ----- 諸雑費2：対象 -----          |         |                         |             |             |   |
| 樹脂製防草版<br>500×1000×2150×5    | 枚       | 5                       | 17,700      | 88,500      | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 諸雑費(率)                       | 式       | 1                       |             | 701         | ZS7210100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1             |
| ----- 諸雑費2 諸雑費率=5.000% ----- |         |                         |             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                     | 後平青森線道路改良工事 |  |                                 | 事業区分                    | 道路新設・改築   |
|---|-------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                        | 単価<br>前回/今回                     | 金額<br>前回/今回             | 摘要  |
| 排水構造物工<br>(0020)                        | 式           | 1  |                                 | 4,037,058               | 単価補正  |
| 作業土工<br>(0021)                          | 式           | 1  |                                 | 271,879                 | 工種 04:道路改良工事  |
| 床掘り<br>(0022)                           | m3          | 110  |                                 | 34,561                  | オプション入力<br>第0010号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 床掘り                                     | m3          | 107  | 323                             | 34,561                  | CB210030 290.57<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
|   |             | J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類<br>J04 障害の有無 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し |                         |   |
| バックホウ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | %           | 18.555   |                                 | 59.96                   | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
|   |             | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                          |                                 | 19.72<br>6,460<br>6,760 |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 運転手(特殊)               | %           | 69.257                  |             | 223.8       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                 |             |                         | 66.35       |             |  |
| 標準単価                  |             |                         | 28,900      |             |  |
| 地区単価                  |             |                         | 33,560      |             |  |
| 軽油                    | %           | 12.162                  |             | 39.3        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |
| 標準構成比                 |             |                         | 13.93       |             |  |
| 標準単価                  |             |                         | 138         |             |  |
| 地区単価                  |             |                         | 134         |             |  |
| 諸雑費                   | %           | 0.026                   |             | 0.14        | 管理費区分 0  |
| 埋戻し<br>(0023)         | m3          | 70                      |             | 237,318     | オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 埋戻し                   | m3          | 74                      |             | 3,207       | CB210410 3339.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)   |
| J01 施工方法              |             | 最大埋戻幅1m未満               |             |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 事業区分    |                         |                           |             |  |
|--|---------|-------------------------|---------------------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事  | 道路新設・改築 |                         |                           |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|  |         |                         |                           |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| ハックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %       | 8.717                   | 8.37<br>18,200<br>18,200  | 279.5       | M000202123<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| タンパ及びピラマ<br>質量 60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              | %       | 0.684                   | 0.58<br>471<br>533        | 21.92       | L001180001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %       | 48.308                  | 53.26<br>25,400<br>22,130 | 1,549       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %       | 28.056                  | 25.42<br>28,300<br>29,990 | 899.6       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分  |                         |             | 道路新設・改築     |  |
|-----------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事           |       |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位    | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                       |       |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 運転手(特殊)               | %     | 10.666                  | 8.82        | 342         | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                       | 標準構成比 |                         | 28,900      |             |  |
|                       | 標準単価  |                         | 33,560      |             |  |
|                       | 地区単価  |                         |             |             |  |
| 軽油                    | %     | 2.751                   | 2.72        | 88.2        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       | 標準構成比 |                         | 138         |             |  |
|                       | 標準単価  |                         | 134         |             |  |
|                       | 地区単価  |                         |             |             |  |
| ガソリン<br>レギュラー         | %     | 0.791                   | 0.83        | 25.37       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       | 標準構成比 |                         | 154         |             |  |
|                       | 標準単価  |                         | 141         |             |  |
|                       | 地区単価  |                         |             |             |  |
| 諸雑費                   | %     | 0.027                   |             | 1.41        | 管理費区分 0  |
| 側溝工<br>(0024)         | 式     | 1                       |             | 3,765,179   | 工種 04:道路改良工事   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  |    |  |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|--|----|--|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事  |    |  |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件  | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| プレキャストU型側溝<br>(0025)   | m  | 180  |             | 1,504,386   | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| U型側溝   | m  | 179.8  | 8,367       | 1,504,386   | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| J01 作業区分<br>J02 L=1000・L=4000の使用の有無<br>J03 夜間作業の有無<br>J04 U型側溝の種類<br>J06 U型側溝の規格・仕様<br>J07 U型側溝の質量<br>J08 時間的制約の有無<br>J09 施工箇所における補正<br>J10 基礎砕石施工の有無<br>J11 基礎砕石の種類<br>J12 基礎砕石設計数量(実数入力) |    | 据付け<br>無し<br>無し<br>側溝(各種)<br>L=2000mm<br>1000kg/個以下<br>無し<br>無し<br>有り<br>再生クラッシュラン 40~0<br>0.6m3/10m |             |             |   |
| プレキャストU型側溝<br>(0026)   | m  | 199  |             | 2,119,133   | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                     |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事             |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| U型側溝                    | m  | 194                     | 10,740      | 2,083,560   | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 作業区分                |    | 据付け                     |             |             |  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |    | 無し                      |             |             |  |
| J03 夜間作業の有無             |    | 無し                      |             |             |  |
| J04 U型側溝の種類             |    | 側溝(各種)                  |             |             |  |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |    | L=2000mm                |             |             |  |
| J07 U型側溝の質量             |    | 1000kg/個以下              |             |             |  |
| J08 時間的制約の有無            |    | 無し                      |             |             |  |
| J09 施工箇所における補正          |    | 無し                      |             |             |  |
| J10 基礎碎石施工の有無           |    | 有り                      |             |             |  |
| J11 基礎碎石の種類             |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |  |
| J12 基礎碎石設計数量(実数入力)      |    | 0.7m3/10m               |             |             |  |
| U型側溝                    | m  | 5.2                     | 6,841       | 35,573      | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 作業区分                |    | 据付け                     |             |             |  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |    | 無し                      |             |             |  |
| J03 夜間作業の有無             |    | 無し                      |             |             |  |
| J04 U型側溝の種類             |    | 側溝(各種)                  |             |             |  |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |    | L=2000mm                |             |             |  |
| J07 U型側溝の質量             |    | 1000kg/個以下              |             |             |  |
| J08 時間的制約の有無            |    | 無し                      |             |             |  |
| J09 施工箇所における補正          |    | 無し                      |             |             |  |
| J10 基礎碎石施工の有無           |    | 有り                      |             |             |  |
| J11 基礎碎石の種類             |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             |  |
| J12 基礎碎石設計数量(実数入力)      |    | 0.4m3/10m               |             |             |  |
| 函渠工<br>(0027)           | m  | 6                       |             | 141,660     | オプション入力<br>第0014号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0             |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                     |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|-------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                         |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)   |
| U型側溝                    | m  | 6                       | 23,610      | 141,660     | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| J01 作業区分                |    | 据付け                     |             |             |   |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |    | L=1000mm                |             |             |   |
| J03 夜間作業の有無             |    | 無し                      |             |             |   |
| J04 U型側溝の種類             |    | 側溝(各種)                  |             |             |   |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |    | L=2000mm                |             |             |   |
| J07 U型側溝の質量             |    | 1000kg/個以下              |             |             |   |
| J08 時間的制約の有無            |    | 無し                      |             |             |   |
| J09 施工箇所における補正          |    | 無し                      |             |             |   |
| J10 基礎碎石施工の有無           |    | 有り                      |             |             |   |
| J11 基礎碎石の種類             |    | 再生クラッシュラン 40~0          |             |             |   |
| J12 基礎碎石設計数量(実数入力)      |    | 0.7m <sup>3</sup> /10m  |             |             |   |
| 構造物撤去工<br>(0028)        | 式  | 1                       |             | 1,579,939   |   |
| 防護柵撤去工<br>(0029)        | 式  | 1                       |             | 139,190     | 工種 99:  |
| 防護柵撤去(ガードレール)<br>(0030) | m  | 81                      |             | 139,190     | オプション入力<br>第0015号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)       |    |                         |             |             | WB810530  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                     | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|   | m           | 80.7                    | 1,632       | 131,702     | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |
| J01 施工区分                                |             | 土中建込・耐雪型                |             |             |  |
| J02 規格・仕様                               |             | Gr-B2-4E                |             |             |  |
| J03 夜間作業の補正                             |             | 無                       |             |             |  |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正                      |             | 無                       |             |             |  |
| 現場発生品及び支給品運搬                            | t           | 1.59                    | 28,080      | 44,647      | CB010410 25522.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 トラック機種                              |             | クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t  |             |             |  |
| J02 DID区間の有無                            |             | 無し                      |             |             |  |
| J03 片道運搬距離(km)DID無                      |             | 49.0km以下                |             |             |  |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | %           | 16.958                  |             | 4,761       | M000302013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 標準構成比                                   |             |                         | 17.3        |             |  |
| 標準単価                                    |             |                         | 10,200      |             |  |
| 地区単価                                    |             |                         | 11,000      |             |  |
| 運転手(特殊)                                 | %           | 42.086                  |             | 11,816      | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |
| 標準構成比                                   |             |                         | 39.87       |             |  |
| 標準単価                                    |             |                         | 28,900      |             |  |
| 地区単価                                    |             |                         | 33,560      |             |  |
| 特殊作業員                                   | %           | 37.598                  |             | 10,556      | R0101<br>管理費区分 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                     | 後平青森線道路改良工事 |                         |                        | 事業区分        | 道路新設・改築             |  |
|---|-------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |
|   |             | 標準構成比                   |                        | 39.03       | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
|   |             | 標準単価                    |                        | 28,300      | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|   |             | 地区単価                    |                        | 29,990      | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|   |             |                         |                        |             | 豪雪割増                |  |
|   |             |                         |                        |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|   |             |                         |                        |             | 単価補正                |  |
| 軽油                                      | %           | 3.354                   |                        | 941.7       | Z006702002          |  |
|   |             | 標準構成比                   |                        | 3.8         | 管理費区分 0             |  |
|   |             | 標準単価                    |                        | 138         | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
|   |             | 地区単価                    |                        | 134         | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|   |             |                         |                        |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|   |             |                         |                        |             | 豪雪割増                |  |
|   |             |                         |                        |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|   |             |                         |                        |             | 単価補正                |  |
| 諸雑費                                     | %           | 0.004                   |                        | 5.3         | 管理費区分 0             |  |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸                         | t           | 1.59                    | 11,130                 | 17,696      | CB010420 10110.0    |  |
|   |             | J01 トラック機種              | クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t |             | 管理費区分 0             |  |
|   |             |                         |                        |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
|   |             |                         |                        |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|   |             |                         |                        |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|   |             |                         |                        |             | 豪雪割増                |  |
|   |             |                         |                        |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|   |             |                         |                        |             | 単価補正                |  |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | %           | 16.885                  |                        | 1,878       | M000302013          |  |
|   |             | 標準構成比                   |                        | 17.23       | 管理費区分 0             |  |
|   |             | 標準単価                    |                        | 10,200      | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |
|   |             | 地区単価                    |                        | 11,000      | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |
|   |             |                         |                        |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|   |             |                         |                        |             | 豪雪割増 B地区            |  |
|   |             |                         |                        |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |
|   |             |                         |                        |             | 単価補正                |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                          | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |  |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                      | %           | 41.934                  |             | 4,664       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |
|                              | 標準構成比       |                         | 39.73       |             |  |  |
|                              | 標準単価        |                         | 28,900      |             |  |  |
|                              | 地区単価        |                         | 33,560      |             |  |  |
| 特殊作業員                        | %           | 37.439                  |             | 4,164       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |
|                              | 標準構成比       |                         | 38.87       |             |  |  |
|                              | 標準単価        |                         | 28,300      |             |  |  |
|                              | 地区単価        |                         | 29,990      |             |  |  |
| その他(労務)                      | %           | 0.384                   |             | 42.68       | 管理費区分 0  |  |
| 軽油                           | %           | 3.345                   |             | 372         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
|                              | 標準構成比       |                         | 3.79        |             |  |  |
|                              | 標準単価        |                         | 138         |             |  |  |
|                              | 地区単価        |                         | 134         |             |  |  |
| 諸雑費                          | %           | 0.013                   |             | 9.32        | 管理費区分 0  |  |
| スクラップ<br>へビ <sup>レ</sup> -H3 | t           | 1.59                    | -34,500     | -54,855     | ZZ99*01*10005<br>管理費区分 9<br>歩 2026.02 単 2026.02  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 事業区分    |                         |             |             |   |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事            | 道路新設・改築 |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                        |         |                         |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 道路付属物撤去工<br>(0031)     | 式       | 1                       |             | 6,410       | 工種 99:  |
| 視線誘導標撤去<br>(0032)      | 本       | 5                       |             | 6,410       | オプション入力<br>第0016号内訳書<br>単位数 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標)        | 本       | 5                       | 1,282       | 6,410       | WB812360  |
|                        |         |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
|                        |         |                         |             |             | J01 施工区分 土中建込<br>J02 施工規模 10本未満<br>J03 夜間作業の補正 無<br>J04 時間制約を受ける場合の補正 無   |
| 構造物取壊し工<br>(0033)      | 式       | 1                       |             | 1,210,601   | 工種 99:  |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0034) | m3      | 40                      |             | 414,951     | オプション入力<br>第0017号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                       |    |                         |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)   |
| 構造物とりこわし              | m3 | 31.3                    | 8,652       | 270,807     | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| J01 構造物区分             |    | 無筋構造物                   |             |             |   |
| J02 工法区分              |    | 機械施工                    |             |             |   |
| J03 時間的制約の有無          |    | 無し                      |             |             |   |
| J04 夜間作業の有無           |    | 無し                      |             |             |   |
| J05 低騒音・低振動対策         |    | 不要                      |             |             |   |
| 構造物とりこわし              | m3 | 8.4                     | 17,160      | 144,144     | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| J01 構造物区分             |    | 鉄筋構造物                   |             |             |   |
| J02 工法区分              |    | 機械施工                    |             |             |   |
| J03 時間的制約の有無          |    | 無し                      |             |             |   |
| J04 夜間作業の有無           |    | 無し                      |             |             |   |
| J05 低騒音・低振動対策         |    | 不要                      |             |             |   |
| 舗装版切断<br>(0035)       | m  | 24                      |             | 17,279      | オプション入力<br>第0018号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 舗装版切断                 |    |                         |             |             | CB430510 700.44   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|--|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事  |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|  | m  | 6.6                     | 717         | 4,732       | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                   |
| J01 舗装版種別  |    | アスファルト舗装版               |             |             |  |
| J02 アスファルト舗装版厚                                     |    | 15cm以下                  |             |             |  |
| J05 費用の内訳  |    | 全ての費用                   |             |             |  |
| コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | %  | 9.996                   |             | 71.72       | M001161013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比  |    |                         | 10.24       |             |  |
| 標準単価   |    |                         | 13,000      |             |  |
| 地区単価   |    |                         | 13,000      |             |  |
| その他(機械)  | %  | 4.696                   |             | 33.69       | 管理費区分 0  |
| 特殊作業員  | %  | 20.642                  |             | 148.1       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 標準構成比  |    |                         | 19.96       |             |  |
| 標準単価   |    |                         | 28,300      |             |  |
| 地区単価   |    |                         | 29,990      |             |  |
| 土木一般世話役  | %  | 11.601                  |             | 83.23       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                  |
| 標準構成比  |    |                         | 10.88       |             |  |
| 標準単価   |    |                         | 31,000      |             |  |
| 地区単価   |    |                         | 33,860      |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                        | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 普通作業員                      | %           | 7.587                   |             | 54.43       | 単価補正<br>R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                            |             |                         | 8.92        |             |   |
|                            |             |                         | 25,400      |             |   |
|                            |             |                         | 22,130      |             |   |
| その他(労務)                    | %           | 18.705                  |             | 134.2       | 管理費区分 0   |
| コンクリートカッタ (プレート)<br>径18インチ | %           | 22.914                  |             | 164.4       | Z006540009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |
|                            |             |                         | 22.39       |             |   |
|                            |             |                         | 68,200      |             |   |
|                            |             |                         | 71,500      |             |   |
| ガソリン<br>レギュラー              | %           | 2.512                   |             | 18.02       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |
|                            |             |                         | 2.81        |             |   |
|                            |             |                         | 154         |             |   |
|                            |             |                         | 141         |             |   |
| その他(材料)                    | %           | 1.331                   |             | 9.55        | 管理費区分 0   |
| 諸雑費                        | %           | 0.016                   |             | 0.16        | 管理費区分 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|--|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事  |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 舗装版切断  | m  | 17.5                    | 717         | 12,547      | CB430510 700.44<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 舗装版種別  |    | アスファルト舗装版               |             |             |   |
| J02 アスファルト舗装版厚                                     |    | 15cm以下                  |             |             |   |
| J05 費用の内訳  |    | 全ての費用                   |             |             |   |
| コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | %  | 9.996                   |             | 71.72       | M001161013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比  |    |                         | 10.24       |             |   |
| 標準単価   |    |                         | 13,000      |             |   |
| 地区単価   |    |                         | 13,000      |             |   |
| その他(機械)  | %  | 4.696                   |             | 33.69       | 管理費区分 0   |
| 特殊作業員  | %  | 20.642                  |             | 148.1       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比  |    |                         | 19.96       |             |   |
| 標準単価   |    |                         | 28,300      |             |   |
| 地区単価   |    |                         | 29,990      |             |   |
| 土木一般世話役  | %  | 11.601                  |             | 83.23       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0  |
| 標準構成比  |    |                         | 10.88       |             |   |
| 標準単価   |    |                         | 31,000      |             |   |
| 地区単価   |    |                         | 33,860      |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                        | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築    |               |         |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要         |               |         |
|                            |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                            |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                            |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| 普通作業員                      | %           | 7.587                   |             | 54.43       | R0102      |               |         |
|                            | 標準構成比       |                         | 8.92        |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                            | 標準単価        |                         | 25,400      |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                            | 地区単価        |                         | 22,130      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                            |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                            |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                            |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                            |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| その他(労務)                    | %           | 18.705                  |             | 134.2       | 管理費区分      | 0             |         |
| コンクリートカッタ (フレード)<br>径18インチ | %           | 22.914                  |             | 164.4       | Z006540009 |               |         |
|                            | 標準構成比       |                         | 22.39       |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                            | 標準単価        |                         | 68,200      |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                            | 地区単価        |                         | 71,500      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                            |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                            |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                            |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                            |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| ガソリン<br>レギュラー              | %           | 2.512                   |             | 18.02       | Z006704001 |               |         |
|                            | 標準構成比       |                         | 2.81        |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                            | 標準単価        |                         | 154         |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                            | 地区単価        |                         | 141         |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                            |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                            |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                            |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                            |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| その他(材料)                    | %           | 1.331                   |             | 9.55        | 管理費区分      | 0             |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                      | 事業区分    |                         |             |             |   |
|--|---------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                              | 道路新設・改築 |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 諸雑費                                      | %       | 0.016                   |             | 0.16        | 管理費区分 0   |
| 舗装版破碎<br>(0036)                          | m2      | 45                      |             | 10,305      | オプション入力<br>第0019号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 舗装版破碎                                    | m2      | 14.3                    | 227         | 3,246       | CB430310 217.37<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 舗装版種別                                |         | アスファルト舗装版               |             |             |   |
| J02 障害等の有無                               |         | 無し                      |             |             |   |
| J03 騒音振動対策                               |         | 不要                      |             |             |   |
| J04 舗装版厚                                 |         | 15cm以下                  |             |             |   |
| J06 積込作業の有無                              |         | 有り                      |             |             |   |
| J07 費用の内訳                                |         | 全ての費用                   |             |             |   |
| バックホウ(クローラ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | %       | 12.867                  |             | 29.22       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比                                    |         |                         | 12.85       |             |   |
| 標準単価                                     |         |                         | 6,460       |             |   |
| 地区単価                                     |         |                         | 6,760       |             |   |
| 土木一般世話役                                  | %       | 30.881                  |             | 70.13       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)  |
| 標準構成比                                    |         |                         | 29.54       |             |   |
| 標準単価                                     |         |                         | 31,000      |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築    |         |            |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |            |
| 地区単価                  |             |                         | 33,860      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0    |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |         |            |
| 運転手(特殊)               | %           | 30.586                  |             | 69.46       | R0114      |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |            |
| 標準構成比                 |             |                         | 27.52       |             | 歩          | 2026.02 | 単 2026.02  |
| 標準単価                  |             |                         | 28,900      |             | 単価地区       |         | 七戸町(旧天間林村) |
| 地区単価                  |             |                         | 33,560      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0    |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |         |            |
| 普通作業員                 | %           | 20.163                  |             | 45.79       | R0102      |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |            |
| 標準構成比                 |             |                         | 24.18       |             | 歩          | 2026.02 | 単 2026.02  |
| 標準単価                  |             |                         | 25,400      |             | 単価地区       |         | 七戸町(旧天間林村) |
| 地区単価                  |             |                         | 22,130      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0    |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |         |            |
| 軽油                    | %           | 5.491                   |             | 12.47       | Z006702002 |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |            |
| 標準構成比                 |             |                         | 5.91        |             | 歩          | 2026.02 | 単 2026.02  |
| 標準単価                  |             |                         | 138         |             | 単価地区       |         | 七戸町(旧天間林村) |
| 地区単価                  |             |                         | 134         |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0    |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |         |            |
| 諸雑費                   | %           | 0.012                   |             | 0.03        | 管理費区分      | 0       |            |
| 舗装版破碎                 | m2          | 31.1                    | 227         | 7,059       | CB430310   | 217.37  |            |
|                       |             |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |            |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                     | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築               |
|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                    |
| J01 舗装版種別                               |             | アスファルト舗装版               |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02   |
| J02 障害等の有無                              |             | 無し                      |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)       |
| J03 騒音振動対策                              |             | 不要                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0    |
| J04 舗装版厚                                |             | 15cm以下                  |             |             | 豪雪割増                  |
| J06 積込作業の有無                             |             | 有り                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1       |
| J07 費用の内訳                               |             | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                  |
| バックホウ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | %           | 12.867                  |             | 29.22       | L001010012<br>管理費区分 0 |
| 標準構成比                                   |             |                         | 12.85       |             | 歩 2026.02 単 2026.02   |
| 標準単価                                    |             |                         | 6,460       |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)       |
| 地区単価                                    |             |                         | 6,760       |             | 労調係数 1.000 00-00 0    |
|   |             |                         |             |             | 豪雪割増                  |
|   |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1       |
|   |             |                         |             |             | 単価補正                  |
| 土木一般世話役                                 | %           | 30.881                  |             | 70.13       | R0125<br>管理費区分 0      |
| 標準構成比                                   |             |                         | 29.54       |             | 歩 2026.02 単 2026.02   |
| 標準単価                                    |             |                         | 31,000      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)       |
| 地区単価                                    |             |                         | 33,860      |             | 労調係数 1.000 00-00 0    |
|   |             |                         |             |             | 豪雪割増                  |
|   |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1       |
|   |             |                         |             |             | 単価補正                  |
| 運転手(特殊)                                 | %           | 30.586                  |             | 69.46       | R0114<br>管理費区分 0      |
| 標準構成比                                   |             |                         | 27.52       |             | 歩 2026.02 単 2026.02   |
| 標準単価                                    |             |                         | 28,900      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)       |
| 地区単価                                    |             |                         | 33,560      |             | 労調係数 1.000 00-00 0    |
|   |             |                         |             |             | 豪雪割増                  |
|   |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1       |
|   |             |                         |             |             | 単価補正                  |
| 普通作業員                                   | %           | 20.163                  |             | 45.79       | R0102<br>管理費区分 0      |
| 標準構成比                                   |             |                         | 24.18       |             | 歩 2026.02 単 2026.02   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事     |                         |                     | 事業区分        | 道路新設・改築             |  |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回         | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |
|                       | 標準単価            |                         | 25,400              |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                       | 地区単価            |                         | 22,130              |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 単価補正                |  |  |
| 軽油                    | %               | 5.491                   |                     | 12.47       | Z006702002          |  |  |
|                       | 標準構成比           |                         | 5.91                |             | 管理費区分 0             |  |  |
|                       | 標準単価            |                         | 138                 |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
|                       | 地区単価            |                         | 134                 |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 単価補正                |  |  |
| 諸雑費                   | %               | 0.012                   |                     | 0.03        | 管理費区分 0             |  |  |
| 路面切削<br>(0037)        | m2              | 1,370                   |                     | 768,066     | オプション入力             |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 第0020号内訳書           |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 単位数 1 m2            |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 管理費区分 0             |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |  |  |
| 路面切削                  | m2              | 1,374                   | 559                 | 768,066     | CB430010 547.12     |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 管理費区分 0             |  |  |
|                       | J01 施工区分・平均切削深さ |                         | 全面切削6cm以下(4000m2以下) |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
|                       | J02 段差すりつけの撤去作業 |                         | 無し                  |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                       | J03 費用の内訳       |                         | 全ての費用               |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 豪雪割増                |  |  |
|                       |                 |                         |                     |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|--|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                                      |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|  |    |                         |             |             | 単価補正   |
| 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]<br>排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | %  | 32.706                  |             | 182.9       | M001131014<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|  |    |                         | 31.42       |             |  |
|  |    |                         | 155,000     |             |  |
|  |    |                         | 165,000     |             |  |
| 路面清掃車[フラッシュ・四輪式]<br>ホッパ容量 1.5m3                  | %  | 6.631                   |             | 37.08       | M001101005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|  |    |                         | 6.34        |             |  |
|  |    |                         | 34,700      |             |  |
|  |    |                         | 37,100      |             |  |
| その他(機械)  | %  | 13.756                  |             | 76.93       | 管理費区分 0  |
| 普通作業員  | %  | 11.31                   |             | 63.25       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|  |    |                         | 13.27       |             |  |
|  |    |                         | 25,400      |             |  |
|  |    |                         | 22,130      |             |  |
| 土木一般世話役  | %  | 4.295                   |             | 24.02       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0   |
|  |    |                         | 4.02        |             |  |
|  |    |                         | 31,000      |             |  |
|  |    |                         | 33,860      |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築    |               |         |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |               |         |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| 運転手(特殊)               | %           | 4.259                   |             | 23.82       | R0114      |               |         |
|                       | 標準構成比       |                         | 3.75        |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                       | 標準単価        |                         | 28,900      |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                       | 地区単価        |                         | 33,560      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| 特殊作業員                 | %           | 3.803                   |             | 21.27       | R0101      |               |         |
|                       | 標準構成比       |                         | 3.67        |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                       | 標準単価        |                         | 28,300      |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                       | 地区単価        |                         | 29,990      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| その他(労務)               | %           | 12.242                  |             | 68.46       | 管理費区分      | 0             |         |
| 軽油                    | %           | 8.131                   |             | 45.47       | Z006702002 |               |         |
|                       | 標準構成比       |                         | 8.56        |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                       | 標準単価        |                         | 138         |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                       | 地区単価        |                         | 134         |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| その他(材料)               | %           | 2.84                    |             | 15.88       | 管理費区分      | 0             |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                           | 後平青森線道路改良工事 |                         |                    | 事業区分        | 道路新設・改築  |   |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|--|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回        | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |   |
| 諸雑費                           | %           | 0.027                   |                    | 0.22        | 管理費区分 0  |   |
| 運搬処理工<br>(0038)               | 式           | 1                       |                    | 223,738     | 工種 99:   |   |
| 殻運搬<br>(0039)                 | m3          | 69                      |                    | 85,298      | オプション入力<br>第0021号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |   |
| 殻運搬                           | m3          | 31.3                    |                    | 1,262       | 39,500   | CB227010 1105.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                               |             | J01 殻発生作業               | コンクリート(無筋)構造物とりこわし |             |  |   |
|                               |             | J02 積込工法区分              | 機械積込               |             |  |   |
|                               |             | J03 DID区間の有無            | 無し                 |             |  |   |
|                               |             | J04 運搬距離(km)(DID区間有無)   | 3.3km以下            |             |  |   |
|                               |             | J13 費用の内訳               | 全ての費用              |             |  |   |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 | %           | 37.963                  |                    | 40.77       | 478.9  | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
|                               |             | 標準構成比                   |                    | 20,847      |  |   |
|                               |             | 標準単価                    |                    | 21,400      |  |   |
|                               |             | 地区単価                    |                    | 747         |  |   |
|                               |             | 供用日当りの損耗品費              |                    |             |  |   |
| 運転手(一般)                       |             |                         |                    |             |  | R0115   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                             | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                                 | %           | 49.758                  |             | 627.7       | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |
| 標準構成比                           |             |                         | 44.82       |             |   |
| 標準単価                            |             |                         | 23,600      |             |   |
| 地区単価                            |             |                         | 29,890      |             |   |
| 軽油                              | %           | 12.263                  |             | 154.7       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                           |             |                         | 14.41       |             |   |
| 標準単価                            |             |                         | 138         |             |   |
| 地区単価                            |             |                         | 134         |             |   |
| 諸雑費                             | %           | 0.016                   |             | 0.7         | 管理費区分 0   |
| 殻運搬                             | m3          | 8.4                     | 1,562       | 13,120      | CB227010 1369.2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 殻発生作業                       |             | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし      |             |             |   |
| J02 積込工法区分                      |             | 機械積込                    |             |             |   |
| J03 DID区間の有無                    |             | 無し                      |             |             |   |
| J04 運搬距離(km)(DID区間有無)           |             | 3.3km以下                 |             |             |   |
| J13 費用の内訳                       |             | 全ての費用                   |             |             |   |
| ダンプトラック[オンロード・ટે-イセ-ル]<br>10t積級 | %           | 37.968                  |             | 593         | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1          |
| 標準構成比                           |             |                         | 40.77       |             |   |
| 標準単価                            |             |                         | 20,847      |             |   |
| 地区単価                            |             |                         | 21,400      |             |   |
| 供用日当りの損耗品費                      |             |                         | 747         |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                            | 後平青森線道路改良工事 |                         |                    | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回        | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| 運転手(一般)                        | %           | 49.761                  |                    | 777.2       | 単価補正<br>R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 標準構成比                          |             |                         | 44.82              |             |   |
| 標準単価                           |             |                         | 23,600             |             |   |
| 地区単価                           |             |                         | 29,890             |             |   |
| 軽油                             | %           | 12.261                  |                    | 191.5       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                          |             |                         | 14.41              |             |   |
| 標準単価                           |             |                         | 138                |             |   |
| 地区単価                           |             |                         | 134                |             |   |
| 諸雑費                            | %           | 0.01                    |                    | 0.3         | 管理費区分 0   |
| 殻運搬                            | m3          | 3.6                     | 2,693              | 9,694       | CB227010 2385.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 殻発生作業                      |             |                         | 舗装版破碎              |             |   |
| J02 積込工法区分                     |             |                         | 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) |             |   |
| J03 DID区間の有無                   |             |                         | 無し                 |             |   |
| J07 運搬距離(km)(DID区間無)           |             |                         | 3.5km以下            |             |   |
| J13 費用の内訳                      |             |                         | 全ての費用              |             |   |
| ダンプトラック[オンロード・ટેィーセル]<br>10t積級 | %           | 41.443                  |                    | 1,116       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0   |
| 標準構成比                          |             |                         | 44.05              |             |   |
| 標準単価                           |             |                         | 20,847             |             |   |
| 地区単価                           |             |                         | 21,400             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                            |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|--------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                    |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| 供用日当りの損耗品費                     |    |                         | 747         |             | 豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 運転手(一般)                        | %  | 44.711                  |             | 1,204       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比                          |    |                         | 39.87       |             |   |
| 標準単価                           |    |                         | 23,600      |             |   |
| 地区単価                           |    |                         | 29,890      |             |   |
| 軽油                             | %  | 13.826                  |             | 372.3       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                          |    |                         | 16.08       |             |   |
| 標準単価                           |    |                         | 138         |             |   |
| 地区単価                           |    |                         | 134         |             |   |
| 諸雑費                            | %  | 0.02                    |             | 0.7         | 管理費区分 0   |
| 殻運搬(路面切削)                      | m3 | 26                      | 884         | 22,984      | CB430020 773.33<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 DID区間の有無                   |    | 無し                      |             |             |   |
| J02 運搬距離(km)(DID区間無)           |    | 3.0km以下                 |             |             |   |
| J04 費用の内訳                      |    | 全ての費用                   |             |             |   |
| ダンプトラック[オンロード・ティセーブル]<br>10t積級 | %  | 37.936                  |             | 335.5       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02  |
| 標準構成比                          |    |                         | 40.84       |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築             |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
| 標準単価                  |    |                         | 20,847      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
| 地区単価                  |    |                         | 21,400      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| 供用日当りの損耗品費            |    |                         | 747         |             | 豪雪割増 B地区            |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 運転手(一般)               | %  | 50.691                  |             | 448.3       | R0115               |
| 標準構成比                 |    |                         | 45.78       |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                  |    |                         | 23,600      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| 地区単価                  |    |                         | 29,890      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                       |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 軽油                    | %  | 11.353                  |             | 100.4       | Z006702002          |
| 標準構成比                 |    |                         | 13.38       |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                  |    |                         | 138         |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| 地区単価                  |    |                         | 134         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                       |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 諸雑費                   | %  | 0.02                    |             | 0.2         | 管理費区分 0             |
| 殻処分<br>(0040)         | m3 | 69                      |             | 138,440     | オプション入力             |
|                       |    |                         |             |             | 第0022号内訳書           |
|                       |    |                         |             |             | 単位数 1 m3            |
|                       |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                       |    |                         |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
|                       |    |                         |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                       |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 | 事業区分                    | 道路新設・改築     |             |   |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                       |             |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)  |
| 処分費<br>無筋Co殻          | t           | 73.6                    | 800         | 58,880      | ZZ99*01*10001<br>管理費区分 T<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 処分費<br>鉄筋Co殻          | t           | 21                      | 1,800       | 37,800      | ZZ99*01*10002<br>管理費区分 T<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 処分費<br>As殻            | t           | 8.5                     | 600         | 5,100       | ZZ99*01*10003<br>管理費区分 T<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 処分費<br>As切削材          | t           | 61.1                    | 600         | 36,660      | ZZ99*01*10004<br>管理費区分 T<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                      | 事業区分    |                         |             |             |   |
|--|---------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                              | 道路新設・改築 |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 舗装<br>(0041)                             | 式       | 1                       |             | 34,451,906  |   |
| 舗装工<br>(0042)                            | 式       | 1                       |             | 18,067,604  |   |
| アスファルト舗装工<br>(0043)                      | 式       | 1                       |             | 17,950,479  | 工種 06:舗装工事  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(0044)                   | m2      | 720                     |             | 2,510,846   | オプション入力<br>第0023号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(車道・路肩部)                             | m2      | 718                     | 3,497       | 2,510,846   | CB410030 4188.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                          |         | 600mm                   |             |             |   |
| J02 施工区分                                 |         | 3層施工                    |             |             |   |
| J03 材料                                   |         | 再生クラッシュラン RC-40         |             |             |   |
| J04 費用の内訳                                |         | 全ての費用                   |             |             |   |
| モータグレート[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %       | 4.384                   |             | 153.3       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区   |
| 標準構成比                                    |         |                         | 3.66        |             |   |
| 標準単価                                     |         |                         | 37,600      |             |   |
| 地区単価                                     |         |                         | 37,600      |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 事業区分 |                         |                          | 道路新設・改築     |  |
|---|------|-------------------------|--------------------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                                       |      |                         |                          |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|   |      |                         |                          |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| ローター[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %    | 0.586                   | 0.45<br>4,480<br>4,870   | 20.48       | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| タイローラ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %    | 0.596                   | 0.45<br>4,550<br>5,030   | 20.83       | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(機械)   | %    | 0.891                   |                          | 31.15       | 管理費区分 0  |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                  | %    | 10.39                   | 7.47<br>28,900<br>33,560 | 363.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価                            | %    | 2.839                   | 2.72<br>25,400           | 99.26       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築    |         |            |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |         |            |
| 地区単価                  |             |                         | 22,130      |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0    |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |         |            |
| 特殊作業員                 | %           | 3.083                   |             | 107.8       | R0101      |         |            |
| 標準構成比                 |             |                         | 2.43        |             | 管理費区分      | 0       |            |
| 標準単価                  |             |                         | 28,300      |             | 歩          | 2026.02 | 単 2026.02  |
| 地区単価                  |             |                         | 29,990      |             | 単価地区       |         | 七戸町(旧天間林村) |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0    |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |         |            |
| 土木一般世話役               | %           | 2.604                   |             | 91.04       | R0125      |         |            |
| 標準構成比                 |             |                         | 1.99        |             | 管理費区分      | 0       |            |
| 標準単価                  |             |                         | 31,000      |             | 歩          | 2026.02 | 単 2026.02  |
| 地区単価                  |             |                         | 33,860      |             | 単価地区       |         | 七戸町(旧天間林村) |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0    |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |         |            |
| その他(労務)               | %           | 3.029                   |             | 105.9       | 管理費区分      | 0       |            |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40    | %           | 69.751                  |             | 2,439       | Z002122003 |         |            |
| 標準構成比                 |             |                         | 76.15       |             | 管理費区分      | 0       |            |
| 標準単価                  |             |                         | 2,510,000   |             | 歩          | 2026.02 | 単 2026.02  |
| 地区単価                  |             |                         | 3,200       |             | 単価地区       |         | 七戸町(旧天間林村) |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   | 00-00 0    |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増       |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%      | 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正       |         |            |
| 軽油                    | %           | 1.617                   |             | 56.53       | Z006702002 |         |            |
|                       |             |                         |             |             | 管理費区分      | 0       |            |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|---|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事   |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 標準構成比   |    |                         | 1.39        |             | 歩 2026.02 単 2026.02  |
| 標準単価  |    |                         | 138         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)  |
| 地区単価  |    |                         | 134         |             | 労調係数 1.000 00-00 0   |
|   |    |                         |             |             | 豪雪割増   |
|   |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1  |
|   |    |                         |             |             | 単価補正   |
| その他(材料)   | %  | 0.202                   |             | 7.08        | 管理費区分 0  |
| 諸雑費   | %  | 0.028                   |             | 1.33        | 管理費区分 0  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>(0045)                              | m2 | 720                     |             | 826,418     | オプション入力<br>第0024号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | m2 | 718                     | 1,151       | 826,418     | CB410040 637.83<br>管理費区分 0   |
| J01 材料  |    | 粒度調整碎石 M-40             |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02  |
| J06 全仕上り厚(実数入力)                                     |    | 120mm                   |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)  |
| J07 施工区分  |    | 1層施工                    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0   |
| J09 費用の内訳   |    | 全ての費用                   |             |             | 豪雪割増   |
|   |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1  |
|   |    |                         |             |             | 単価補正   |
| モータグレート* [土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m<br>標準構成比 | %  | 4.429                   |             | 50.96       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02   |
|   |    |                         | 7.99        |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                        |       |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築             |
|----------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 後平青森線道路改良工事                |       |                         |             |             |                     |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
|                            | 標準単価  |                         | 37,600      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                            | 地区単価  |                         | 37,600      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                            |       |                         |             |             | 豪雪割増 A地区            |
|                            |       |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                            |       |                         |             |             | 単価補正                |
| ロッドローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t | %     | 0.602                   |             | 6.93        | L001050002          |
|                            | 標準構成比 |                         | 1           |             | 管理費区分 0             |
|                            | 標準単価  |                         | 4,480       |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
|                            | 地区単価  |                         | 4,870       |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                            |       |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                            |       |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                            |       |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                            |       |                         |             |             | 単価補正                |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t  | %     | 0.607                   |             | 6.98        | L001060004          |
|                            | 標準構成比 |                         | 0.99        |             | 管理費区分 0             |
|                            | 標準単価  |                         | 4,550       |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
|                            | 地区単価  |                         | 5,030       |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                            |       |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                            |       |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                            |       |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                            |       |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(機械)                    | %     | 0.898                   |             | 10.33       | 管理費区分 0             |
| 運転手(特殊)                    | %     | 10.499                  |             | 120.8       | R0114               |
|                            | 標準構成比 |                         | 16.31       |             | 管理費区分 0             |
|                            | 標準単価  |                         | 28,900      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
|                            | 地区単価  |                         | 33,560      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                            |       |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                            |       |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                            |       |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                            |       |                         |             |             | 単価補正                |
| 普通作業員                      |       |                         |             |             | R0102               |



# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事           |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 軽油                    | %  | 1.63                    |             | 18.76       | 単価補正<br>Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                            |
| 標準構成比                 |    |                         | 3.03        |             |   |
| 標準単価                  |    |                         | 138         |             |   |
| 地区単価                  |    |                         | 134         |             |   |
| その他(材料)               | %  | 0.666                   |             | 7.66        | 管理費区分 0   |
| 諸雑費                   | %  | 0.009                   |             | 0.5         | 管理費区分 0   |
| 基層(車道・路肩部)<br>(0046)  | m2 | 1,600                   |             | 3,372,893   | オプション入力<br>第0025号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 基層(車道・路肩部)            | m2 | 1,365                   | 1,969       | 2,687,685   | CB410240 1532.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 平均幅員              |    | 3.0m超                   |             |             |   |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下   |    | 50mm                    |             |             |   |
| J05 材料                |    | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |   |
| J06 瀝青材料種類            |    | プライムコート PK-3            |             |             |   |
| J07 費用の内訳             |    | 全ての費用                   |             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 事業区分 |                         |                          | 道路新設・改築     |  |
|---|------|-------------------------|--------------------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事   |      |                         |                          |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回              | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %    | 0.856                   | 1.04<br>29,500<br>31,200 | 16.85       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| タイヤロー[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価           | %    | 0.14                    | 0.16<br>4,480<br>5,030   | 2.75        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ロットロー[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %    | 0.135                   | 0.16<br>4,480<br>4,870   | 2.66        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(機械)   | %    | 0.225                   |                          | 4.42        | 管理費区分 0  |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              | %    | 2.93                    | 4.32<br>25,400<br>22,130 | 57.66       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                              | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築    |               |         |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要         |               |         |
|                                  |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
| 運転手(特殊)                          | %           | 2.197                   |             | 43.23       | R0114      |               |         |
|                                  | 標準構成比       |                         | 2.43        |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                                  | 標準単価        |                         | 28,900      |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                                  | 地区単価        |                         | 33,560      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                                  |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                                  |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                                  |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                                  |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| 特殊作業員                            | %           | 1.98                    |             | 38.96       | R0101      |               |         |
|                                  | 標準構成比       |                         | 2.4         |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                                  | 標準単価        |                         | 28,300      |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                                  | 地区単価        |                         | 29,990      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                                  |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                                  |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                                  |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                                  |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| 土木一般世話役                          | %           | 0.739                   |             | 14.55       | R0125      |               |         |
|                                  | 標準構成比       |                         | 0.87        |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                                  | 標準単価        |                         | 31,000      |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                                  | 地区単価        |                         | 33,860      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                                  |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                                  |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                                  |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                                  |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| その他(労務)                          | %           | 1.566                   |             | 30.82       | 管理費区分      | 0             |         |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) | %           | 81.148                  |             | 1,597       | Z231051035 |               |         |
|                                  | 標準構成比       |                         | 77.19       |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                                  | 標準単価        |                         | 470,000     |             | 歩 2026.02  | 単 2026.02     |         |
|                                  |             |                         |             |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事               |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 地区単価                      |    |                         | 12,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 | %  | 7.49                    |             | 147.4       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                     |    |                         | 8.47        |             |  |
| 標準単価                      |    |                         | 103         |             |  |
| 地区単価                      |    |                         | 117         |             |  |
| 軽油                        | %  | 0.438                   |             | 8.62        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                     |    |                         | 0.58        |             |  |
| 標準単価                      |    |                         | 138         |             |  |
| 地区単価                      |    |                         | 134         |             |  |
| その他(材料)                   | %  | 0.113                   |             | 2.23        | 管理費区分 0  |
| 諸雑費                       | %  | 0.043                   |             | 1.85        | 管理費区分 0  |
| 基層(車道・路肩部)                | m2 | 24                      | 2,077       | 49,848      | CB410240 1636.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1    |
| J01 平均幅員                  |    | 1.4m以上3.0m以下            |             |             |  |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下       |    | 50mm                    |             |             |  |
| J05 材料                    |    | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |  |
| J06 瀝青材料種類                |    | プライムコート PK-3            |             |             |  |
| J07 費用の内訳                 |    | 全ての費用                   |             |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                | 事業区分 |                         |             | 道路新設・改築     |  |
|------------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                        |      |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 単価補正                               |      |                         |             |             |  |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m | %    | 1.024                   |             | 21.26       | L001210001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                              |      |                         | 1.21        |             |  |
| 標準単価                               |      |                         | 14,800      |             |  |
| 地区単価                               |      |                         | 15,900      |             |  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t | %    | 0.204                   |             | 4.24        | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                              |      |                         | 0.24        |             |  |
| 標準単価                               |      |                         | 3,540       |             |  |
| 地区単価                               |      |                         | 3,830       |             |  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量3～4t            | %    | 0.193                   |             | 4           | L001060001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                              |      |                         | 0.22        |             |  |
| 標準単価                               |      |                         | 3,250       |             |  |
| 地区単価                               |      |                         | 3,620       |             |  |
| その他(機械)                            | %    | 0.187                   |             | 3.88        | 管理費区分 0  |
| 普通作業員                              | %    | 4.098                   |             | 85.1        | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0   |
| 標準構成比                              |      |                         | 5.97        |             |  |
| 標準単価                               |      |                         | 25,400      |             |  |
| 地区単価                               |      |                         | 22,130      |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                              |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|----------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                      |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                                  |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 運転手(特殊)                          | %  | 3.733                   |             | 77.51       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |    |                         | 4.08        |             |   |
|                                  |    |                         | 28,900      |             |   |
|                                  |    |                         | 33,560      |             |   |
| 特殊作業員                            | %  | 3.331                   |             | 69.17       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |    |                         | 3.99        |             |   |
|                                  |    |                         | 28,300      |             |   |
|                                  |    |                         | 29,990      |             |   |
| 土木一般世話役                          | %  | 1.248                   |             | 25.91       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |    |                         | 1.45        |             |   |
|                                  |    |                         | 31,000      |             |   |
|                                  |    |                         | 33,860      |             |   |
| その他(労務)                          | %  | 1.61                    |             | 33.44       | 管理費区分 0   |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) | %  | 76.958                  |             | 1,598       | Z231051035<br>管理費区分 0   |
|                                  |    |                         | 72.31       |             | 歩 2026.02 単 2026.02   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       | 後平青森線道路改良工事 |                         |                      | 事業区分        | 道路新設・改築             |  |  |
|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回          | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |
|                           | 標準単価        |                         | 470,000              |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                           | 地区単価        |                         | 12,700               |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 豪雪割増                |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 単価補正                |  |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 | %           | 7.094                   |                      | 147.3       | Z004130002          |  |  |
| 標準構成比                     |             |                         | 7.93                 |             | 管理費区分 0             |  |  |
| 標準単価                      |             |                         | 103                  |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
| 地区単価                      |             |                         | 117                  |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 豪雪割増                |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 単価補正                |  |  |
| 軽油                        | %           | 0.252                   |                      | 5.24        | Z006702002          |  |  |
| 標準構成比                     |             |                         | 0.33                 |             | 管理費区分 0             |  |  |
| 標準単価                      |             |                         | 138                  |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
| 地区単価                      |             |                         | 134                  |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 豪雪割増                |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 単価補正                |  |  |
| その他(材料)                   | %           | 0.041                   |                      | 0.86        | 管理費区分 0             |  |  |
| 諸雑費                       | %           | 0.027                   |                      | 1.09        | 管理費区分 0             |  |  |
| 基層(車道・路肩部)                | m2          | 209                     | 3,040                | 635,360     | CB410240 2614.5     |  |  |
| J01 平均幅員                  |             |                         | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)    |             | 管理費区分 0             |  |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       |             |                         | 50mm                 |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |  |  |
| J05 材料                    |             |                         | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |  |  |
| J06 瀝青材料種類                |             |                         | プライムコート PK-3         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |
|                           |             |                         |                      |             | 豪雪割増                |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                 |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                         |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| J07 費用の内訳                           |    | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 振動ローラ(舗装用)[ハッドが倒立式]<br>運転質量0.5～0.6t | %  | 0.248                   |             | 7.55        | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                               |    |                         | 0.27        |             |  |
| 標準単価                                |    |                         | 1,430       |             |  |
| 地区単価                                |    |                         | 1,530       |             |  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         | %  | 0.136                   |             | 4.12        | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                               |    |                         | 0.15        |             |  |
| 標準単価                                |    |                         | 356         |             |  |
| 地区単価                                |    |                         | 374         |             |  |
| その他(機械)                             | %  | 0.064                   |             | 1.94        | 管理費区分 0  |
| 特殊作業員                               | %  | 19.721                  |             | 599.5       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 標準構成比                               |    |                         | 21.64       |             |  |
| 標準単価                                |    |                         | 28,300      |             |  |
| 地区単価                                |    |                         | 29,990      |             |  |
| 普通作業員                               | %  | 11.642                  |             | 353.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)   |
| 標準構成比                               |    |                         | 15.54       |             |  |
| 標準単価                                |    |                         | 25,400      |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                              |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|----------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                      |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 地区単価                             |    |                         | 22,130      |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 土木一般世話役                          | %  | 4.451                   |             | 135.3       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                            |    |                         | 4.74        |             |  |
| 標準単価                             |    |                         | 31,000      |             |  |
| 地区単価                             |    |                         | 33,860      |             |  |
| その他(労務)                          | %  | 6.082                   |             | 184.9       | 管理費区分 0  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) | %  | 52.568                  |             | 1,598       | Z231051035<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                            |    |                         | 45.26       |             |  |
| 標準単価                             |    |                         | 470,000     |             |  |
| 地区単価                             |    |                         | 12,700      |             |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用        | %  | 4.846                   |             | 147.3       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                            |    |                         | 4.96        |             |  |
| 標準単価                             |    |                         | 103         |             |  |
| 地区単価                             |    |                         | 117         |             |  |
| ガソリン<br>レギュラー                    | %  | 0.141                   |             | 4.3         | Z006704001<br>管理費区分 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築             |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 後平青森線道路改良工事           |    |                         |             |             |                     |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
|                       |    | 標準構成比                   | 0.18        |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
|                       |    | 標準単価                    | 154         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                       |    | 地区単価                    | 141         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 軽油                    | %  | 0.033                   |             | 1.01        | Z006702002          |
|                       |    | 標準構成比                   | 0.04        |             | 管理費区分 0             |
|                       |    | 標準単価                    | 138         |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
|                       |    | 地区単価                    | 134         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                       |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(材料)               | %  | 0.034                   |             | 1.04        | 管理費区分 0             |
| 諸雑費                   | %  | 0.034                   |             | 1.14        | 管理費区分 0             |
| 基層(車道・路肩部)<br>(0047)  | m2 | 1,470                   |             | 1,758,072   | オプション入力             |
|                       |    |                         |             |             | 第0026号内訳書           |
|                       |    |                         |             |             | 単位数 1 m2            |
|                       |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                       |    |                         |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
|                       |    |                         |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                       |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |
| 基層(車道・路肩部)            | m2 | 252                     | 719         | 181,188     | CB410240 1446.6     |
|                       |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |
| J01 平均幅員              |    | 3.0m超                   |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   |    |  |                         | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|---|----|--|-------------------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事   |    |  |                         |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                              | 単価<br>前回/今回             | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳    |    | 14mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4<br>全ての費用 |                         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %  | 2.34   | 1.1<br>29,500<br>31,200 | 16.82       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13~14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %  | 0.384  | 0.17<br>4,480<br>5,030  | 2.76        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ロッドローラ[マカダム]<br>運転質量10~12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         | %  | 0.371  | 0.17<br>4,480<br>4,870  | 2.67        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(機械)   | %  | 0.623  |                         | 4.48        | 管理費区分 0  |
| 普通作業員   |    |  |                         |             | R0102  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |  |  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |  |  |
|                       | %           | 8.029                   |             | 57.72       | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |  |  |
| 標準構成比                 |             |                         | 4.58        |             |   |  |  |
| 標準単価                  |             |                         | 25,400      |             |   |  |  |
| 地区単価                  |             |                         | 22,130      |             |   |  |  |
| 運転手(特殊)               | %           | 6.005                   |             | 43.17       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |
| 標準構成比                 |             |                         | 2.57        |             |   |  |  |
| 標準単価                  |             |                         | 28,900      |             |   |  |  |
| 地区単価                  |             |                         | 33,560      |             |   |  |  |
| 特殊作業員                 | %           | 5.415                   |             | 38.93       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |
| 標準構成比                 |             |                         | 2.54        |             |   |  |  |
| 標準単価                  |             |                         | 28,300      |             |   |  |  |
| 地区単価                  |             |                         | 29,990      |             |   |  |  |
| 土木一般世話役               | %           | 2.021                   |             | 14.53       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |
| 標準構成比                 |             |                         | 0.92        |             |   |  |  |
| 標準単価                  |             |                         | 31,000      |             |   |  |  |
| 地区単価                  |             |                         | 33,860      |             |   |  |  |
| その他(労務)               | %           | 4.29                    |             | 30.84       | 管理費区分 0   |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                              | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |  |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) | %           | 62.22                   |             | 447.3       | Z231051035<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
| 標準構成比                            |             |                         | 81.75       |             |  |  |
| 標準単価                             |             |                         | 470,000     |             |  |  |
| 地区単価                             |             |                         | 12,700      |             |  |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用         | %           | 6.994                   |             | 50.28       | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
| 標準構成比                            |             |                         | 3.06        |             |  |  |
| 標準単価                             |             |                         | 103         |             |  |  |
| 地区単価                             |             |                         | 117         |             |  |  |
| 軽油                               | %           | 1.191                   |             | 8.56        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
| 標準構成比                            |             |                         | 0.61        |             |  |  |
| 標準単価                             |             |                         | 138         |             |  |  |
| 地区単価                             |             |                         | 134         |             |  |  |
| その他(材料)                          | %           | 0.099                   |             | 0.71        | 管理費区分 0  |  |
| 諸雑費                              | %           | 0.018                   |             | 0.23        | 管理費区分 0  |  |
| 基層(車道・路肩部)                       | m2          | 761                     | 1,404       | 1,068,444   | CB410240 1550.6<br>管理費区分 0   |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 後平青森線道路改良工事 |  |                          | 事業区分        | 道路新設・改築  |  |  |
|--|-------------|--|--------------------------|-------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |  |  |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 |             | 1.4m以上3.0m以下<br>32mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4<br>全ての費用 |                          |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |  |  |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %           | 1.519  | 1.28<br>14,800<br>15,900 | 21.32       | L001210001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %           | 0.311  | 0.26<br>3,540<br>3,830   | 4.36        | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量3～4t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                     | %           | 0.295  | 0.24<br>3,250<br>3,620   | 4.14        | L001060001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |
| その他(機械)  | %           | 0.274  |                          | 3.85        | 管理費区分 0  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |  |
| 普通作業員                 | %           | 6.064                   |             | 85.11       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 6.3         |             |   |  |
|                       | 標準単価        |                         | 25,400      |             |   |  |
|                       | 地区単価        |                         | 22,130      |             |   |  |
| 運転手(特殊)               | %           | 5.516                   |             | 77.42       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 4.3         |             |   |  |
|                       | 標準単価        |                         | 28,900      |             |   |  |
|                       | 地区単価        |                         | 33,560      |             |   |  |
| 特殊作業員                 | %           | 4.928                   |             | 69.17       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 4.21        |             |   |  |
|                       | 標準単価        |                         | 28,300      |             |   |  |
|                       | 地区単価        |                         | 29,990      |             |   |  |
| 土木一般世話役               | %           | 1.846                   |             | 25.91       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 1.53        |             |   |  |
|                       | 標準単価        |                         | 31,000      |             |   |  |
|                       | 地区単価        |                         | 33,860      |             |   |  |
| その他(労務)               |             |                         |             |             |   |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                              |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|----------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                      |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                                  | %  | 2.381                   |             | 33.42       | 管理費区分 0  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) | %  | 72.811                  |             | 1,022       | Z231051035<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |    |                         | 76.29       |             |  |
|                                  |    |                         | 470,000     |             |  |
|                                  |    |                         | 12,700      |             |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用         | %  | 3.576                   |             | 50.19       | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |    |                         | 2.85        |             |  |
|                                  |    |                         | 103         |             |  |
|                                  |    |                         | 117         |             |  |
| 軽油                               | %  | 0.375                   |             | 5.26        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |    |                         | 0.35        |             |  |
|                                  |    |                         | 138         |             |  |
|                                  |    |                         | 134         |             |  |
| その他(材料)                          | %  | 0.038                   |             | 0.54        | 管理費区分 0  |
| 諸雑費                              | %  | 0.066                   |             | 1.31        | 管理費区分 0  |
| 基層(車道・路肩部)                       |    |                         |             |             | CB410240 1550.6  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築             |
|------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 後平青森線道路改良工事                        |    |                         |             |             |                     |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
|                                    | m2 | 426                     | 1,020       | 434,520     | 管理費区分 0             |
| J01 平均幅員                           |    | 1.4m以上3.0m以下            |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                |    | 20mm                    |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
| J05 材料                             |    | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| J06 瀝青材料種類                         |    | タックコート PK-4             |             |             | 豪雪割増                |
| J07 費用の内訳                          |    | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                                    |    |                         |             |             | 単価補正                |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m | %  | 2.09                    |             | 21.32       | L001210001          |
| 標準構成比                              |    |                         | 1.28        |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                               |    |                         | 14,800      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| 地区単価                               |    |                         | 15,900      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                                    |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                                    |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                                    |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                                    |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t | %  | 0.428                   |             | 4.36        | L001070011          |
| 標準構成比                              |    |                         | 0.26        |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                               |    |                         | 3,540       |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| 地区単価                               |    |                         | 3,830       |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                                    |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                                    |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                                    |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                                    |    |                         |             |             | 単価補正                |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量3～4t            | %  | 0.406                   |             | 4.14        | L001060001          |
| 標準構成比                              |    |                         | 0.24        |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                               |    |                         | 3,250       |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| 地区単価                               |    |                         | 3,620       |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |
|                                    |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                                    |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                                    |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                                    |    |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(機械)                            | %  | 0.378                   |             | 3.85        | 管理費区分 0             |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |  |
| 普通作業員                 | %           | 8.345                   |             | 85.11       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 6.3         |             |   |  |
|                       | 標準単価        |                         | 25,400      |             |   |  |
|                       | 地区単価        |                         | 22,130      |             |   |  |
| 運転手(特殊)               | %           | 7.591                   |             | 77.42       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 4.3         |             |   |  |
|                       | 標準単価        |                         | 28,900      |             |   |  |
|                       | 地区単価        |                         | 33,560      |             |   |  |
| 特殊作業員                 | %           | 6.782                   |             | 69.17       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 4.21        |             |   |  |
|                       | 標準単価        |                         | 28,300      |             |   |  |
|                       | 地区単価        |                         | 29,990      |             |   |  |
| 土木一般世話役               | %           | 2.541                   |             | 25.91       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
|                       | 標準構成比       |                         | 1.53        |             |   |  |
|                       | 標準単価        |                         | 31,000      |             |   |  |
|                       | 地区単価        |                         | 33,860      |             |   |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                              | 事業区分 |                         |             | 道路新設・改築     |  |
|----------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                      |      |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| その他(労務)                          | %    | 3.277                   |             | 33.42       | 管理費区分 0  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) | %    | 62.676                  |             | 639.2       | Z231051035<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |      |                         | 76.29       |             |  |
|                                  |      |                         | 470,000     |             |  |
|                                  |      |                         | 12,700      |             |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用         | %    | 4.921                   |             | 50.19       | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |      |                         | 2.85        |             |  |
|                                  |      |                         | 103         |             |  |
|                                  |      |                         | 117         |             |  |
| 軽油                               | %    | 0.516                   |             | 5.26        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |      |                         | 0.35        |             |  |
|                                  |      |                         | 138         |             |  |
|                                  |      |                         | 134         |             |  |
| その他(材料)                          | %    | 0.033                   |             | 0.34        | 管理費区分 0  |
| 諸雑費                              | %    | 0.016                   |             | 0.31        | 管理費区分 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                 |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|-------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                         |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 基層(車道・路肩部)                          | m2 | 33                      | 2,240       | 73,920      | CB410240 2529.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 平均幅員                            |    | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |             |             |   |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                 |    | 28mm                    |             |             |   |
| J05 材料                              |    | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |   |
| J06 瀝青材料種類                          |    | タックコート PK-4             |             |             |   |
| J07 費用の内訳                           |    | 全ての費用                   |             |             |   |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式]<br>運転質量0.5～0.6t | %  | 0.338                   |             | 7.57        | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                               |    |                         | 0.28        |             |   |
| 標準単価                                |    |                         | 1,430       |             |   |
| 地区単価                                |    |                         | 1,530       |             |   |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         | %  | 0.178                   |             | 3.98        | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                               |    |                         | 0.15        |             |   |
| 標準単価                                |    |                         | 356         |             |   |
| 地区単価                                |    |                         | 374         |             |   |
| その他(機械)                             | %  | 0.084                   |             | 1.88        | 管理費区分 0   |
| 特殊作業員                               | %  | 26.83                   |             | 600.8       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |
| 標準構成比                               |    |                         | 22.42       |             |   |
| 標準単価                                |    |                         | 28,300      |             |   |
| 地区単価                                |    |                         | 29,990      |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                              |       |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                      |       |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位    | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                                  |       |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 普通作業員                            | %     | 15.8                    |             | 353.8       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                  |       |                         | 16.06       |             |  |
|                                  | 標準構成比 |                         | 25,400      |             |  |
|                                  | 標準単価  |                         | 22,130      |             |  |
|                                  | 地区単価  |                         |             |             |  |
| 土木一般世話役                          | %     | 6.042                   |             | 135.3       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                  |       |                         | 4.9         |             |  |
|                                  | 標準構成比 |                         | 31,000      |             |  |
|                                  | 標準単価  |                         | 33,860      |             |  |
|                                  | 地区単価  |                         |             |             |  |
| その他(労務)                          | %     | 8.266                   |             | 185.1       | 管理費区分 0  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) | %     | 39.928                  |             | 894.1       | Z231051035<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                  |       |                         | 46.73       |             |  |
|                                  | 標準構成比 |                         | 470,000     |             |  |
|                                  | 標準単価  |                         | 12,700      |             |  |
|                                  | 地区単価  |                         |             |             |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用         | %     | 2.245                   |             | 50.27       | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)  |
|                                  |       |                         | 1.75        |             |  |
|                                  | 標準構成比 |                         | 103         |             |  |
|                                  | 標準単価  |                         |             |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    |                         |                    | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-----------------------|----|-------------------------|--------------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事           |    |                         |                    |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回        | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 地区単価                  |    |                         | 117                |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| ガソリン<br>レギュラー         | %  | 0.196                   |                    | 4.39        | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |    |                         | 0.19<br>154<br>141 |             |  |
| 軽油                    | %  | 0.044                   |                    | 0.98        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |    |                         | 0.04<br>138<br>134 |             |  |
| その他(材料)               | %  | 0.034                   |                    | 0.77        | 管理費区分 0  |
| 諸雑費                   | %  | 0.015                   |                    | 1.06        | 管理費区分 0  |
| 表層(車道・路肩部)<br>(0048)  | m2 | 3,530                   |                    | 9,482,250   | オプション入力<br>第0027号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0              |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                        |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                                    |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)   |
| 表層(車道・路肩部)                         | m2 | 3,525                   | 2,690       | 9,482,250   | CB410260 1723.2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 平均幅員                           |    | 3.0m超                   |             |             |   |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                |    | 50mm                    |             |             |   |
| J05 材料                             |    | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |   |
| J06 瀝青材料種類                         |    | タックコート PK-4             |             |             |   |
| J07 費用の内訳                          |    | 全ての費用                   |             |             |   |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m | %  | 0.623                   |             | 16.76       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                              |    |                         | 0.92        |             |   |
| 標準単価                               |    |                         | 29,500      |             |   |
| 地区単価                               |    |                         | 31,200      |             |   |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13~14t          | %  | 0.1                     |             | 2.7         | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                              |    |                         | 0.14        |             |   |
| 標準単価                               |    |                         | 4,480       |             |   |
| 地区単価                               |    |                         | 5,030       |             |   |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10~12t         | %  | 0.097                   |             | 2.62        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                 |
| 標準構成比                              |    |                         | 0.14        |             |   |
| 標準単価                               |    |                         | 4,480       |             |   |
| 地区単価                               |    |                         | 4,870       |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築 |            |           |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |            |           |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増    | 0%         | 係数ランク 1   |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正    |            |           |
| その他(機械)               | %           | 0.164                   |             | 4.41        | 管理費区分   | 0          |           |
| 普通作業員                 | %           | 2.144                   |             | 57.65       | R0102   |            |           |
|                       |             |                         | 3.84        |             | 管理費区分   | 0          |           |
|                       | 標準構成比       |                         |             |             | 歩       | 2026.02    | 単 2026.02 |
|                       | 標準単価        |                         | 25,400      |             | 単価地区    | 七戸町(旧天間林村) |           |
|                       | 地区単価        |                         | 22,130      |             | 労調係数    | 1.000      | 00-00 0   |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増    |            |           |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増    | 0%         | 係数ランク 1   |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正    |            |           |
| 運転手(特殊)               | %           | 1.607                   |             | 43.22       | R0114   |            |           |
|                       |             |                         | 2.16        |             | 管理費区分   | 0          |           |
|                       | 標準構成比       |                         |             |             | 歩       | 2026.02    | 単 2026.02 |
|                       | 標準単価        |                         | 28,900      |             | 単価地区    | 七戸町(旧天間林村) |           |
|                       | 地区単価        |                         | 33,560      |             | 労調係数    | 1.000      | 00-00 0   |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増    |            |           |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増    | 0%         | 係数ランク 1   |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正    |            |           |
| 特殊作業員                 | %           | 1.446                   |             | 38.89       | R0101   |            |           |
|                       |             |                         | 2.13        |             | 管理費区分   | 0          |           |
|                       | 標準構成比       |                         |             |             | 歩       | 2026.02    | 単 2026.02 |
|                       | 標準単価        |                         | 28,300      |             | 単価地区    | 七戸町(旧天間林村) |           |
|                       | 地区単価        |                         | 29,990      |             | 労調係数    | 1.000      | 00-00 0   |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増    |            |           |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増    | 0%         | 係数ランク 1   |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正    |            |           |
| 土木一般世話役               | %           | 0.539                   |             | 14.49       | R0125   |            |           |
|                       |             |                         | 0.77        |             | 管理費区分   | 0          |           |
|                       | 標準構成比       |                         |             |             | 歩       | 2026.02    | 単 2026.02 |
|                       | 標準単価        |                         | 31,000      |             | 単価地区    | 七戸町(旧天間林村) |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                               | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築    |            |           |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |            |           |
| 地区単価                              |             |                         | 33,860      |             | 労調係数       | 1.000      | 00-00 0   |
|                                   |             |                         |             |             | 豪雪割増       |            |           |
|                                   |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%         | 係数ランク 1   |
|                                   |             |                         |             |             | 単価補正       |            |           |
| その他(労務)                           | %           | 1.147                   |             | 30.85       | 管理費区分      | 0          |           |
| アスファルト混合物<br>(5) 密粒度As(20F) 改質II型 | %           | 89.807                  |             | 2,415       | Z231050020 |            |           |
| 標準構成比                             |             |                         | 84.7        |             | 管理費区分      | 0          |           |
| 標準単価                              |             |                         | 580,000     |             | 歩          | 2026.02    | 単 2026.02 |
| 地区単価                              |             |                         | 19,200      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村) |           |
|                                   |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000      | 00-00 0   |
|                                   |             |                         |             |             | 豪雪割増       |            |           |
|                                   |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%         | 係数ランク 1   |
|                                   |             |                         |             |             | 単価補正       |            |           |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用          | %           | 1.871                   |             | 50.3        | Z004130003 |            |           |
| 標準構成比                             |             |                         | 2.57        |             | 管理費区分      | 0          |           |
| 標準単価                              |             |                         | 103         |             | 歩          | 2026.02    | 単 2026.02 |
| 地区単価                              |             |                         | 117         |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村) |           |
|                                   |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000      | 00-00 0   |
|                                   |             |                         |             |             | 豪雪割増       |            |           |
|                                   |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%         | 係数ランク 1   |
|                                   |             |                         |             |             | 単価補正       |            |           |
| 軽油                                | %           | 0.317                   |             | 8.53        | Z006702002 |            |           |
| 標準構成比                             |             |                         | 0.51        |             | 管理費区分      | 0          |           |
| 標準単価                              |             |                         | 138         |             | 歩          | 2026.02    | 単 2026.02 |
| 地区単価                              |             |                         | 134         |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村) |           |
|                                   |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000      | 00-00 0   |
|                                   |             |                         |             |             | 豪雪割増       |            |           |
|                                   |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%         | 係数ランク 1   |
|                                   |             |                         |             |             | 単価補正       |            |           |
| その他(材料)                           | %           | 0.104                   |             | 2.81        | 管理費区分      | 0          |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 事業区分    |                         |             |             |   |
|--|---------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事                                | 道路新設・改築 |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 諸雑費  | %       | 0.034                   |             | 1.77        | 管理費区分 0   |
| アスファルト舗装工<br>(0049)                        | 式       | 1                       |             | 117,125     | 工種 06:舗装工事  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(0050)                     | m2      | 30                      |             | 52,004      | オプション入力<br>第0028号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(車道・路肩部)                               | m2      | 30.2                    | 1,722       | 52,004      | CB410030 2261.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                            |         | 250mm                   |             |             |   |
| J02 施工区分                                   |         | 2層施工                    |             |             |   |
| J03 材料                                     |         | 再生クラッシュラン RC-40         |             |             |   |
| J04 費用の内訳                                  |         | 全ての費用                   |             |             |   |
| モータグレート* [土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %       | 5.938                   |             | 102.2       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 標準構成比                                      |         |                         | 4.52        |             |   |
| 標準単価                                       |         |                         | 37,600      |             |   |
| 地区単価                                       |         |                         | 37,600      |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 事業区分 |                         |                          | 道路新設・改築     |  |
|--|------|-------------------------|--------------------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事  |      |                         |                          |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回              | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| ロータロー[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %    | 0.799                   | 0.56<br>4,480<br>4,870   | 13.76       | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| タイヤロー[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価  | %    | 0.813                   | 0.56<br>4,550<br>5,030   | 14          | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(機械)  | %    | 1.205                   |                          | 20.74       | 管理費区分 0  |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                   | %    | 14.083                  | 9.23<br>28,900<br>33,560 | 242.4       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                     | %    | 3.846                   | 3.36<br>25,400<br>22,130 | 66.2        | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             |             | 事業区分       | 道路新設・改築       |       |   |         |   |         |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------|---|---------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |               |       |   |         |   |         |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク | 1 | 単価補正    |   |         |
| 特殊作業員                 | %           | 4.177                   |             | 71.9        | R0101      | 管理費区分         | 0     | 歩 | 2026.02 | 単 | 2026.02 |
|                       | 標準構成比       |                         | 3           |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |       |   |         |   |         |
|                       | 標準単価        |                         | 28,300      |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |       |   |         |   |         |
|                       | 地区単価        |                         | 29,990      |             | 豪雪割増       |               |       |   |         |   |         |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク | 1 | 単価補正    |   |         |
| 土木一般世話役               | %           | 3.531                   |             | 60.77       | R0125      | 管理費区分         | 0     | 歩 | 2026.02 | 単 | 2026.02 |
|                       | 標準構成比       |                         | 2.46        |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |       |   |         |   |         |
|                       | 標準単価        |                         | 31,000      |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |       |   |         |   |         |
|                       | 地区単価        |                         | 33,860      |             | 豪雪割増       |               |       |   |         |   |         |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク | 1 | 単価補正    |   |         |
| その他(労務)               | %           | 4.105                   |             | 70.65       | 管理費区分      | 0             |       |   |         |   |         |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40    | %           | 59.027                  |             | 1,016       | Z002122003 | 管理費区分         | 0     | 歩 | 2026.02 | 単 | 2026.02 |
|                       | 標準構成比       |                         | 70.53       |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |       |   |         |   |         |
|                       | 標準単価        |                         | 1,255,000   |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |       |   |         |   |         |
|                       | 地区単価        |                         | 3,200       |             | 豪雪割増       |               |       |   |         |   |         |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク | 1 | 単価補正    |   |         |
| 軽油                    | %           | 2.194                   |             | 37.77       | Z006702002 | 管理費区分         | 0     | 歩 | 2026.02 | 単 | 2026.02 |
|                       | 標準構成比       |                         | 1.72        |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |       |   |         |   |         |
|                       | 標準単価        |                         | 138         |             |            |               |       |   |         |   |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                | 後平青森線道路改良工事 | 事業区分                    | 道路新設・改築     |             |  |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 地区単価                               |             |                         | 134         |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| その他(材料)                            | %           | 0.229                   |             | 3.94        | 管理費区分 0  |
| 諸雑費                                | %           | 0.053                   |             | 1.67        | 管理費区分 0  |
| 表層(車道・路肩部)<br>(0051)               | m2          | 29                      |             | 65,121      | オプション入力<br>第0029号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 表層(車道・路肩部)                         | m2          | 29.4                    | 2,215       | 65,121      | CB410260 1912.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| J01 平均幅員                           |             | 1.4m以上3.0m以下            |             |             |  |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                |             | 50mm                    |             |             |  |
| J05 材料                             |             | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |  |
| J06 瀝青材料種類                         |             | プライムコート PK-3            |             |             |  |
| J07 費用の内訳                          |             | 全ての費用                   |             |             |  |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m | %           | 0.965                   |             | 21.37       | L001210001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0  |
| 標準構成比                              |             |                         | 1.04        |             |  |
| 標準単価                               |             |                         | 14,800      |             |  |
| 地区単価                               |             |                         | 15,900      |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                | 事業区分 |                         |                       | 道路新設・改築                  |  |
|------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                        |      |                         |                       |                          |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回           | 金額<br>前回／今回              | 摘要   |
|                                    |      |                         |                       |                          | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパインド式]<br>運転質量3～4t | %    | 0.196                   |                       | 4.34                     | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                    |      |                         | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 0.21<br>3,540<br>3,830   |  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量3～4t            | %    | 0.182                   |                       | 4.04                     | L001060001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                    |      |                         | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 0.19<br>3,250<br>3,620   |  |
| その他(機械)                            | %    | 0.168                   |                       | 3.72                     | 管理費区分 0  |
| 普通作業員                              | %    | 3.845                   |                       | 85.15                    | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                    |      |                         | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 5.11<br>25,400<br>22,130 |  |
| 運転手(特殊)                            | %    | 3.5                     |                       | 77.51                    | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02  |
|                                    |      |                         | 標準構成比                 | 3.49                     |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                               | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築    |               |         |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |               |         |
|                                   | 標準単価        |                         | 28,900      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                                   | 地区単価        |                         | 33,560      |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                                   |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                                   |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                                   |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| 特殊作業員                             | %           | 3.121                   |             | 69.11       | R0101      |               |         |
|                                   | 標準構成比       |                         | 3.41        |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                                   | 標準単価        |                         | 28,300      |             | 歩 2026.02  | 単             | 2026.02 |
|                                   | 地区単価        |                         | 29,990      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                                   |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                                   |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                                   |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                                   |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| 土木一般世話役                           | %           | 1.17                    |             | 25.9        | R0125      |               |         |
|                                   | 標準構成比       |                         | 1.24        |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                                   | 標準単価        |                         | 31,000      |             | 歩 2026.02  | 単             | 2026.02 |
|                                   | 地区単価        |                         | 33,860      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                                   |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                                   |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                                   |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                                   |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| その他(労務)                           | %           | 1.511                   |             | 33.45       | 管理費区分      | 0             |         |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(5) 再生密粒度As(13F) | %           | 78.394                  |             | 1,736       | Z231051005 |               |         |
|                                   | 標準構成比       |                         | 76.32       |             | 管理費区分      | 0             |         |
|                                   | 標準単価        |                         | 580,000     |             | 歩 2026.02  | 単             | 2026.02 |
|                                   | 地区単価        |                         | 13,800      |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)    |         |
|                                   |             |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |         |
|                                   |             |                         |             |             | 豪雪割増       |               |         |
|                                   |             |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク 1 |
|                                   |             |                         |             |             | 単価補正       |               |         |
| アスファルト乳剤                          |             |                         |             |             | Z004130002 |               |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                    | 後平青森線道路改良工事 |                         |                    | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|--|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回        | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| PK-3 プライムコート用<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %           | 6.652                   | 6.78<br>103<br>117 | 147.3       | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %           | 0.235                   | 0.28<br>138<br>134 | 5.2         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(材料)                                | %           | 0.03                    |                    | 0.67        | 管理費区分 0  |
| 諸雑費                                    | %           | 0.031                   |                    | 1.24        | 管理費区分 0  |
| 防護柵工<br>(0052)                         | 式           | 1                       |                    | 2,380,000   |  |
| 路側防護柵工<br>(0053)                       | 式           | 1                       |                    | 2,380,000   | 工種 13:道路維持工事   |
| ガードレール<br>(0054)                       | m           | 200                     |                    | 2,380,000   | オプション入力<br>第0030号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)                                     |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                      |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事              |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|                          |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)  |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工)<br>耐雪型 | m  | 200                     | 11,900      | 2,380,000   | WB810520<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |
| -----                    |    |                         |             |             |  |
| J01 施工区分                 |    | 土中建込                    |             |             |  |
| J02 規格・仕様                |    | Gr-B2-4E 塗装品            |             |             |  |
| J03 施工規模による加算            |    | 100m以上(標準)              |             |             |  |
| J04 夜間作業の補正              |    | 無                       |             |             |  |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正       |    | 無                       |             |             |  |
| J06 曲線部補正                |    | 無                       |             |             |  |
| J07 加算額の有無               |    | 加算無し                    |             |             |  |
| 標識工<br>(0055)            | 式  | 1                       |             | 11,053,792  |  |
| 大型標識工<br>(0056)          | 式  | 1                       |             | 9,573,064   | 工種 13:道路維持工事   |
| 標識基礎<br>(0057)           | 基  | 7                       |             | 1,436,662   | オプション入力<br>第0031号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| -----                    |    |                         |             |             |  |
| 標識基礎設置(片持式・門型式)          | m3 | 9.1                     | 123,000     | 1,119,300   | WB812170<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)  |
| -----                    |    |                         |             |             |  |
| J01 基礎の形式                |    | 片持式の基礎                  |             |             |  |
| J02 基礎の規格                |    | 4.0m3未満                 |             |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 後平青森線道路改良工事 |   |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |  |  |
|--|-------------|---|-------------|-------------|---|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                           | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |  |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正<br>J04 夜間作業の補正<br>J05 地下構造物等の障害   |             | 無<br>無<br>無                                       |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |  |  |
| アンカーボルト材料費   | kg          | 325.5   | 975         | 317,362     | WB812180<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |  |  |
| 片持標識柱<br>(0058)  | 基           | 7   |             | 5,600,400   | オプション入力<br>第0032号内訳書<br>単位数 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |
| 標識柱設置(片持式)   | 基           | 7   | 487,000     | 3,409,000   | WB812120<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |  |  |
| J01 柱の質量区分<br>J02 柱材料の規格<br>J03 柱1基当り質量(実数入力)<br>J04 施工規模加算<br>J05 時間的制約を受ける場合の補正<br>J06 夜間作業の補正 |             | 400kg未満/基<br>亜鉛メッキ<br>324.1kg/基<br>3基以上<br>無<br>無 |             |             | 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |  |  |
| 自発光式矢羽根接続中継BOX<br>430×300×160 低電流基盤付   | 基           | 7   | 290,000     | 2,030,000   | ZZ99*01*02001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02   |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             | 道路新設・改築     |   |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事           |      |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
|                       |      |                         |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| エフレックスランプ<br>CL-30    | 個    | 20                      | 8,070       | 161,400     | ZZ99*01*02002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| 標識板<br>(0059)         | 組    | 7                       |             | 2,536,002   | オプション入力<br>第0033号内訳書<br>単位数 1 組<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 矢羽根標識設置               | 基    | 7                       | 362,286     | 2,536,002   | オプション入力<br>単位数 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| 施工費                   |      |                         |             |             | オプション入力   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                       | 基  | 1                       | 14,038      | 14,038      | 単位数 13 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 中継ボックス施工費             | 基  | 13                      | 1,400       | 18,200      | ZZ99*01*02006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 自発光式矢羽根取付工            | 枚  | 26                      | 1,850       | 48,100      | ZZ99*01*02007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標識板取付工                | 枚  | 26                      | 1,700       | 44,200      | ZZ99*01*02008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 高所作業車                 |    |                         |             |             | ZZ99*01*02009   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                               | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                                   | 台           | 2                       | 36,000      | 72,000      | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |
| 自発光式矢羽根<br>350(W)×1200(h) 緑LED24個 | 組           | 1                       | 237,000     | 237,000     | ZZ99*01*02004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 案内標識板<br>全反射アルミ板t=2mm カブセルレンズ型    | m2          | 0.56                    | 80,800      | 45,248      | Z231080005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |
| 標識板両面取付金具<br>溶融亜鉛メッキ              | 個           | 1                       | 66,000      | 66,000      | ZZ99*01*02010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 配管・配線工<br>(0060)                  | 式           | 1                       |             | 1,480,728   | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   |           |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|---|-----------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                                 |           |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       | 単位        | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 作業土工<br>(0061)                              | 式         | 1                       |             | 565,085     | オプション入力<br>第0034号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 床掘り   | m3        | 82                      | 2,319       | 190,158     | CB210030 2247.4<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
|   | J01 土質    | 土砂                      |             |             |  |
|   | J02 施工方法  | 上記以外(小規模)               |             |             |  |
|   | J05 費用の内訳 | 全ての費用                   |             |             |  |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | %         | 19.358                  |             | 448.8       | M000202096<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
|   | 標準構成比     |                         | 18.73       |             |  |
|   | 標準単価      |                         | 8,460       |             |  |
|   | 地区単価      |                         | 9,020       |             |  |
| 運転手(特殊)                                     | %         | 45.289                  |             | 1,050       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増   |
|   | 標準構成比     |                         | 40.26       |             |  |
|   | 標準単価      |                         | 28,900      |             |  |
|   | 地区単価      |                         | 33,560      |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 後平青森線道路改良工事 | 事業区分                    | 道路新設・改築     |             |   |
|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|  |             |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| 普通作業員                                      | %           | 28.627                  |             | 663.7       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
|  | 標準構成比       |                         | 33.9        |             |   |
|  | 標準単価        |                         | 25,400      |             |   |
|  | 地区単価        |                         | 22,130      |             |   |
| 軽油   | %           | 6.69                    |             | 155.1       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|  | 標準構成比       |                         | 7.11        |             |   |
|  | 標準単価        |                         | 138         |             |   |
|  | 地区単価        |                         | 134         |             |   |
| 諸雑費  | %           | 0.036                   |             | 1.4         | 管理費区分 0   |
| 埋戻し  | m3          | 69                      | 3,983       | 274,827     | CB210410 4063.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|  | J01 施工方法    | 上記以外(小規模)               |             |             |   |
|  | J02 土質      | 土砂                      |             |             |   |
|  | J04 費用の内訳   | 全ての費用                   |             |             |   |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | %           | 8.997                   |             | 358.3       | M000202096<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)   |
|  | 標準構成比       |                         | 8.27        |             |   |
|  | 標準単価        |                         | 8,460       |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                       | 後平青森線道路改良工事 |                         |                           | 事業区分        | 道路新設・改築  |  |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |  |
|   | 地区単価        |                         | 9,020                     |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |  |
| ランマ<br>質量60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %           | 0.645                   | 0.6<br>535<br>564         | 25.7        | M000806001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %           | 44.47                   | 50.03<br>25,400<br>22,130 | 1,771       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |  |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %           | 20.924                  | 19.35<br>28,300<br>29,990 | 833.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |  |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %           | 21.055                  | 17.77<br>28,900<br>33,560 | 838.5       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0   |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |                       |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事           |                       |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                    | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
|                       |                       |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 軽油                    | %                     | 3.111                   | 3.14        | 123.9       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |
|                       | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                         | 138<br>134  |             |  |
| ガソリン<br>レギュラー         | %                     | 0.785                   | 0.84        | 31.25       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |
|                       | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                         | 154<br>141  |             |  |
| 諸雑費                   | %                     | 0.013                   |             | 1.05        | 管理費区分 0  |
| 埋戻し<br>保護砂            | m3                    | 13                      | 7,700       | 100,100     | オプション入力<br>単位数量 100 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 埋戻し                   | m3                    | 100                     | 3,983       | 398,300     | CB210410 4063.8<br>管理費区分 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 後平青森線道路改良工事 |                          |                           | 事業区分        | 道路新設・改築  |  |  |
|--|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |  |  |
| J01 施工方法<br>J02 土質<br>J04 費用の内訳                                    |             | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>全ての費用 |                           |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |  |  |
| バックホ(クロー) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %           | 8.997                    | 8.27<br>8,460<br>9,020    | 358.3       | M000202096<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |
| ランマ<br>質量60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                          | %           | 0.645                    | 0.6<br>535<br>564         | 25.7        | M000806001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                     | %           | 44.47                    | 50.03<br>25,400<br>22,130 | 1,771       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |  |  |
| 特殊作業員<br>標準構成比   | %           | 20.924                   | 19.35                     | 833.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築             |               |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要                  |               |
|                       | 標準単価        |                         | 28,300      |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       | 地区単価        |                         | 29,990      |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 運転手(特殊)               | %           | 21.055                  |             | 838.5       | R0114               |               |
|                       | 標準構成比       |                         | 17.77       |             | 管理費区分               | 0             |
|                       | 標準単価        |                         | 28,900      |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |               |
|                       | 地区単価        |                         | 33,560      |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 軽油                    | %           | 3.111                   |             | 123.9       | Z006702002          |               |
|                       | 標準構成比       |                         | 3.14        |             | 管理費区分               | 0             |
|                       | 標準単価        |                         | 138         |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |               |
|                       | 地区単価        |                         | 134         |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |               |
| ガソリン<br>レギュラー         | %           | 0.785                   |             | 31.25       | Z006704001          |               |
|                       | 標準構成比       |                         | 0.84        |             | 管理費区分               | 0             |
|                       | 標準単価        |                         | 154         |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |               |
|                       | 地区単価        |                         | 141         |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |             |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |             |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |             |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 諸雑費                   | %           | 0.013                   |             | 1.05        | 管理費区分               | 0             |
| 砂                     |             |                         |             |             | Z230300005          |               |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 後平青森線道路改良工事 |  |             |             | 事業区分  | 道路新設・改築 |
|---|-------------|--|-------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位          | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |         |
| 路盤用   | m3          | 126                                    | 2,950       | 371,700     | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |         |
| 配管工<br>(0062)   | m           | 356                                    |             | 283,814     | オプション入力<br>第0035号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設  | m           | 355.5                                  | 394         | 140,067     | WE110500<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |         |
| J01 作業種別<br>J02 作業内容による補正<br>J03 管規格<br>J04 条数による補正<br>J05 付属品率計上 |             | 道路沿い(地中)<br>新設<br>FEP 30mm<br>1条<br>0% |             |             |   |         |
| 埋設標識シート敷設   | m           | 300.1                                  | 103         | 30,910      | WE122200<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |         |
| J01 作業種別  |             | 埋設標識シート敷設                              |             |             |   |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                 |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                         |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 埋設標識シート<br>W=30cm 2倍                | m  | 300.1                   | 376         | 112,837     | ZZ99*01*02005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 配線工<br>(0063)                       | m  | 406                     |             | 631,829     | オプション入力<br>第0036号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| ケーブル及び電線配線                          | m  | 405.8                   | 1,426       | 578,670     | WE114000<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |
| J01 作業種別                            |    | 管内配線                    |             |             |  |
| J02 規格                              |    | 20mm以下                  |             |             |  |
| J04 作業内容による補正                       |    | 新設                      |             |             |  |
| 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル<br>CVV 2.0mm2 2心 | m  | 405.8                   | 131         | 53,159      | V001014002001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 区画線工<br>(0064)        | 式           | 1                       |             | 255,600     | 単価補正   |
| 区画線工<br>(0065)        | 式           | 1                       |             | 255,600     | 工種 13:道路維持工事   |
| ペイント式区画線<br>(0066)    | m           | 1,720                   |             | 255,600     | オプション入力<br>第0037号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 区画線設置                 | m           | 600                     | 132         | 79,200      | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |
|                       |             | J01 夜間作業の有無             | 無し          |             |  |
|                       |             | J02 施工方法区分              | ペイント式溶剤型    |             |  |
|                       |             | J03 豪雪補正の有無             | 有り          |             |  |
|                       |             | J04 規格・仕様区分             | 実線 15cm     |             |  |
|                       |             | J05 時間的制約の有無            | 無し          |             |  |
|                       |             | J08 未供用区間の場合の補正         | 無し          |             |  |
|                       |             | J10 ペイント式塗料規格           | 常温          |             |  |
|                       |             | J11 塗料区分                | 白           |             |  |
|                       |             | J13 費用の内訳               | 全ての費用       |             |  |
| 区画線設置                 | m           | 840                     | 153         | 128,520     | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |             | J01 夜間作業の有無             | 無し          |             |  |
|                       |             | J02 施工方法区分              | ペイント式溶剤型    |             |  |
|                       |             | J03 豪雪補正の有無             | 有り          |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |  |  |  |  |
| J04 規格・仕様区分           |             | 実線 15cm                 |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |  |  |  |  |
| J05 時間的制約の有無          |             | 無し                      |             |             |   |  |  |  |  |
| J08 未供用区間の場合の補正       |             | 無し                      |             |             |   |  |  |  |  |
| J10 〆 ント式塗料規格         |             | 加熱                      |             |             |   |  |  |  |  |
| J11 塗料区分              |             | 白                       |             |             |   |  |  |  |  |
| J13 費用の内訳             |             | 全ての費用                   |             |             |   |  |  |  |  |
| 区画線設置                 | m           | 280                     | 171         | 47,880      | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |  |  |  |  |
| J01 夜間作業の有無           |             | 無し                      |             |             |   |  |  |  |  |
| J02 施工方法区分            |             | 〆 ント式溶剤型                |             |             |   |  |  |  |  |
| J03 豪雪補正の有無           |             | 有り                      |             |             |   |  |  |  |  |
| J04 規格・仕様区分           |             | 破線 15cm                 |             |             |   |  |  |  |  |
| J05 時間的制約の有無          |             | 無し                      |             |             |   |  |  |  |  |
| J08 未供用区間の場合の補正       |             | 無し                      |             |             |   |  |  |  |  |
| J10 〆 ント式塗料規格         |             | 加熱                      |             |             |   |  |  |  |  |
| J11 塗料区分              |             | 白                       |             |             |   |  |  |  |  |
| J13 費用の内訳             |             | 全ての費用                   |             |             |   |  |  |  |  |
| 道路付属施設工<br>(0067)     | 式           | 1                       |             | 250,310     |   |  |  |  |  |
| 道路付属物工<br>(0068)      | 式           | 1                       |             | 250,310     | 工種 13:道路維持工事  |  |  |  |  |
| 視線誘導標<br>(0069)       | 本           | 18                      |             | 250,310     | オプション入力<br>第0038号内訳書<br>単位数 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                           |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事                   |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用 | 本  | 13                      | 17,050      | 221,650     | WB812320<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 施工区分                      |    | 土中建込                    |             |             |  |
| J02 材料費区分                     |    | 手間+材料費                  |             |             |  |
| J03 規格・仕様                     |    | 両面反射反射径φ100下反射体1個       |             |             |  |
| J04 加算額                       |    | 標準                      |             |             |  |
| J05 施工規模                      |    | 10本以上30本未満              |             |             |  |
| J06 夜間作業の補正                   |    | 無                       |             |             |  |
| J07 時間制約を受ける場合の補正             |    | 無                       |             |             |  |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)         | 本  | 5                       | 5,732       | 28,660      | WB812310<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 施工区分                      |    | 防護柵取付                   |             |             |  |
| J02 材料費区分                     |    | 手間+材料費                  |             |             |  |
| J03 反射体の種類                    |    | 両面                      |             |             |  |
| J04 規格・仕様                     |    | 反射体径φ100以下 バンド式         |             |             |  |
| J05 加算額                       |    | 標準                      |             |             |  |
| J06 施工規模                      |    | 10本以上30本未満              |             |             |  |
| J07 夜間作業の補正                   |    | 無                       |             |             |  |
| J08 時間制約を受ける場合の補正             |    | 無                       |             |             |  |
| 仮設工<br>(0070)                 | 式  | 1                       |             | 2,444,600   |  |
| 交通管理工<br>(0071)               | 式  | 1                       |             | 2,444,600   | 工種 99:   |
| 交通誘導警備員<br>(0072)             | 人日 | 170                     |             | 2,444,600   | オプション入力<br>第0039号内訳書<br>単位数 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築  |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 後平青森線道路改良工事           |    |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 交通誘導警備員B              | 人  | 170                     | 14,380      | 2,444,600   | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)<br>R0804<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 直接工事費<br>(0073)       | 式  | 1                       |             | 54,016,551  |  |
| 共通仮設<br>(0074)        | 式  | 1                       |             | 7,388,600   |  |
| 共通仮設費<br>(0075)       | 式  | 1                       |             | 966,600     |  |
| 運搬費<br>(0076)         | 式  | 1                       |             | 196,600     | 工種 99:   |
| 建設機械運搬費<br>(0077)     | 台  | 2                       |             | 196,600     | オプション入力<br>第0040号内訳書<br>単位数 1 台<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)  |
| 貨物自動車による運搬(1車1回)      |    |                         |             |             | WB010010   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                      |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 後平青森線道路改良工事              |    |                         |             |             |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                          | 台  | 2                       | 98,300      | 196,600     | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| J01 運搬区分                 |    | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m     |             |             |   |
| J02 片道運搬距離(実数入力)         |    | 24.5km                  |             |             |   |
| J03 その他の諸料金の有無           |    | 無                       |             |             |   |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無        |    | 有                       |             |             |   |
| J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数) |    | 11300円                  |             |             |   |
| 技術管理費<br>(0078)          | 式  | 1                       |             | 197,000     | 工種 99:  |
| 土質等試験費<br>(0079)         | 式  | 1                       |             | 197,000     | オプション入力<br>第0041号内訳書<br>単位数 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 平板載荷試験<br>50kN以内         | 箇所 | 1                       | 197,000     | 197,000     | Z237021005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                  |
| 現場環境改善費<br>(0080)        | 式  | 1                       |             | 573,000     |   |
| 現場環境改善費 (率計上)<br>(0081)  | 式  | 1                       |             | 573,000     |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線道路改良工事      |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築 |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位               | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 市街地補正                 | 市街地以外            |                         |             |             |         |
| 共通仮設費 (率計上)<br>(0082) | 式                | 1                       |             | 6,422,000   |         |
| 主たる工種                 | 04:道路改良工事        |                         |             |             |         |
| 施工地域等補正               | 一般交通影響有り (2) - 2 |                         | 1.2         |             |         |
| 除雪工事補正                | 未使用              |                         | 1.00        |             |         |
| ICT施工補正               | 補正なし             |                         | 1.0         |             |         |
| 週休2日補正                | 週休2日(月単位)        |                         | 1.01        |             |         |
| 純工事費<br>(0083)        | 式                | 1                       |             | 61,405,151  |         |
| 現場管理費<br>(0084)       | 式                | 1                       |             | 20,294,000  |         |
| 施工地域等補正               | 一般交通影響有り (2) - 2 |                         | 1.1         |             |         |
| 工期日数                  | 0日間              |                         |             |             |         |
| 冬期日数                  | 0日間              |                         |             |             |         |
| 積雪寒冷地区分               | 4級地              |                         | 1.20%       |             |         |
| 施工時期補正                | 任意設定             |                         | 0.48%       |             |         |
| 緊急工事補正                | 補正なし             |                         | 0.00%       |             |         |
| 砂防・地滑り補正              | 補正なし             |                         | 0.00%       |             |         |
| ICT施工補正               | 補正なし             |                         | 1.0         |             |         |
| 週休2日補正                | 週休2日(月単位)        |                         | 1.02        |             |         |
| 工事原価<br>(0085)        | 式                | 1                       |             | 81,699,151  |         |
| 一般管理費等<br>(0086)      | 式                | 1                       |             | 14,360,849  |         |
| 前払金支出割合による補正          | 補正を行わない          |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正            | 補正を行わない          |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率            | 金銭的保証            |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0087)        | 式                | 1                       |             | 96,060,000  |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 後平青森線道路改良工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築 |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0088) | 式           | 1                       |             | 9,606,000   |         |
| 工事費計<br>(0089)         | 式           | 1                       |             | 105,666,000 |         |
|                        |             |                         |             |             |         |