

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7債水生 第1130-1号

設計書番号 507-110-0164

三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字今別字中沢地内

工 期 1 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	北護岸	1	式
	被覆・根固工	1	式
	消波工	1	式
設計額	49,940,000 円 (内消費税 4,540,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分			漁港整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 北護岸											
						式	1		25,662,630		
被覆・根固工											
						式	1		1,472,940		
被覆ブロック工											
						式	1		1,472,940		
被覆ブロック製作				セコパブロックA2t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%							
						個	35		1,472,940		
消波工											
						式	1		24,189,690		
消波ブロック工											
						式	1		24,189,690		
消波ブロック製作*				ワカW12t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%							
						個	110		24,189,690		
直接工事費											
						式	1		25,662,630		
共通仮設											
						式	1		4,868,000		
共通仮設費											
						式	1		3,003,000		
運搬費											
						式	1		2,719,000		
建設機械器具等運搬*											内 3号
						式	1		2,719,000		
現場環境改善費											
						式	1		284,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	三厩今別地区 (今別漁港) 水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
現場環境改善費 (率計上)							
共通仮設費 (率計上)		式	1		284, 000		
純工事費		式	1		1, 865, 000		
現場管理費		式	1		30, 530, 630		
工事原価		式	1		7, 556, 000		
一般管理費等		式	1		38, 086, 630		
工事価格		式	1		7, 313, 370		
消費税額及び地方消費税額		式	1		45, 400, 000		
工事費計		式	1		4, 540, 000		
		式	1		49, 940, 000		

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事:	
単独 (追加工事)	25,662,630	直接工事費	25,662,630	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費					0
対象工事費				現工事	0 合算工事
対象工事費に含まれる全処分費額					0
非対象額計 (一)					
管理費区分 1				(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7				(工場原価)	
管理費区分 5				(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9				(間接費非対象額)	
管理費区分 T				(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額	支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		25,662,630	現工事	0 合算工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額	(調整工事入力で使用)		25,662,630		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.13%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00
	率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.02		7.27%		0.00%
	計上額		1,865,000		0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	25, 662, 630	直接工事費	25, 662, 630	事業損失	0
非対象額計 (一)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	25, 662, 630	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1. 11%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1. 11%		0. 00%		
計上額	284, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分) 2, 719, 000

回航・えい航費 0

事業損失防止施設費 0

技術管理費 0

現場環境改善費 0

準備費 0

役務費 0

営繕費 0

運搬費 2, 719, 000

安全費 0

水雷・傷害等保険料 0

共通仮設費計 4, 868, 000

現場管理費

主工種 54:構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	30, 530, 630	単独 (追加工事)	直接工事費	25, 662, 630	単独 (追加工事)	共通仮設費	4, 868, 000
非対象額計 (一)			0				
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3, 0 0 0万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
現場管理費対象純工事費							
単独 (追加工事)			30, 530, 630	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)			30, 530, 630		0		0
現場管理費							
率 (補正前)			23. 53%			0. 00%	0. 00%
施工地域等補正			0. 50%			0. 00%	
施工時期補正			0. 00%			0. 00%	
緊急工事補正			0. 00%			0. 00%	
砂防・地滑り補正			0. 00%			0. 00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1. 03			24. 75%			0. 00%	
計上額			7, 556, 000		0		0
						調整工事計上額	0

一般管理費等 (当初)

主工種 54:構造物工事 (漁港)

工事原価	38,086,630	現場管理費	7,556,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	30,530,630				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	38,086,630	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	38,086,630		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.18%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.18%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	38,086,630		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,313,370				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年2月			
歩掛	適用年月	2026年2月	係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年2月			
単価	地区	今別町			
豪雪	割増	B地区			
労務	単価割増率	0%			
現場環境改善費（率計上）					
市街地	補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2） 1.00%				
海上輸送に要する補正	補正なし 1.00				
週休2日補正	4週8休以上 1.02				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	自動設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 54:構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
共通仮設費対象工事費	直接工事費			25,662,630
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
現場環境改善費対象工事費	共通仮設費 (率分)	25,662,630	7.27	25,662,630
	運搬費			1,865,000
				2,719,000
現場管理費対象純工事費	現場環境改善費 (率分)	25,662,630	1.11	25,662,630
				284,000
	現場管理費			30,530,630
	工期延長等に伴う現場維持費	30,530,630	24.75	7,556,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				38,086,630
	一般管理費等	38,086,630	19.18	7,313,370
工事価格	業務委託費			0
				45,400,000
				4,540,000
消費税等相当額				
工事費計				49,940,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 1号		被覆ブロック製作		セッカブロック/A2t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作		DH108010		1. 982t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5. 38m2, 0. 862m3, 標準, 77テレシクレン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 77テレシクレ							単 1号 03-08-02 管理費区分：0
						個	35	42, 084	1, 472, 940		
									1, 472, 940		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 2号		消波ブロック製作*		77IV12t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作		DH108010		11.85t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 21.76m2, 5.154m3, 標準, 77テレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊,							単 2号 03-08-02 管理費区分：0
						個	110	185,584	20,414,240		
拘束費 クロークレーン100t吊		ZZ99*01*01001				式	1		3,775,450		管理費区分：0
合計											
									24,189,690		

一式当り内訳書

内 3号	建設機械器具等運搬*							単価使用年月	2026. 02
								歩掛適用年月	2026. 02
								労務費補正	1. 000-0000 0. 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送	WB010350	分解組立+輸送(往復), クローレンス系80超150下(ｸﾗｽ2超3下), 標準(1. 0)	回	1	2, 719, 000	2, 719, 000		単 3号 01-02-02	
								管理費区分 : 0	
	合計					2, 719, 000			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 02
							歩掛適用年月	2026. 02
							労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 1号 DH108010	異形ブロック製作	1. 982t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5. 38m2, 0. 862m3, 標準, ラフレレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊, ラフレレンクル	単位	個	単位数量	10	単価	42, 084
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
港湾⑥18-8-40 W/C≤55%								
	ZZ99*02500001		m3	8. 71	19, 700	171, 587	管理費区分：0	
鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	L302050110		m2	53. 8	1, 650	88, 770	管理費区分：0	
型枠工 2. 5t以下(クレーン抜き) 単価補正1. 265 (FC0)	Q300705010		m2	53. 8	1, 612	86, 725	管理費区分：0	
コンクリート打設工 2. 5t以下(クレーン抜き) 単価補正1. 265 (FC0)	Q300806010		m3	8. 62	5, 031	43, 367	管理費区分：0	
ラフレレンクレーン(排出ガスト対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊	DHT20870		日	0. 27	52, 400	14, 148	管理費区分：0	
ラフレレンクレーン(排出ガスト対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊	DHT20870		日	0. 31	52, 400	16, 244	管理費区分：0	
合計						420, 841		
単価						42, 084	円／個	

2次単価表

単 2号 DH108010		名称・規格				単位		個		単位数量		単価		単価使用年月	
														歩掛適用年月	
														労務費補正	
														1. 000-0000	0. 0
		条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
港湾⑥18-8-40 W/C≤55%		異形ブロック製作	ZZ99*02500001			m3		52. 06		19, 700		1, 025, 582		管理費区分：0	
鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満			L302050120			m2		217. 6		1, 680		365, 568		管理費区分：0	
型枠工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き)			Q300705040			m2		217. 6		867		188, 659		管理費区分：0	
コンクリート打設工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き)			Q300806040			m3		51. 54		2, 499		128, 798		管理費区分：0	
ラフレークレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊			DHT20870			日		0. 87		52, 400		45, 588		管理費区分：0	
														単 4号 07-01-28	
クレーン(油圧駆動式) 100t吊			DHT20650			日		0. 84		121, 008		101, 646		管理費区分：0	
合計												1, 855, 841			
単価												185, 584	円／個		

3次単価表

3次単価表					単価使用年月		2026.02
					歩掛適用年月		2026.02
					労務費補正		1.000-0000 0.0
単 4号 DHT20870	ラフレックレン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270						
		日	1	52,400	52,400		管理費区分：0
					52,400		
合計							
単価					52,400	円／日	

3次単価表

3次単価表						単価使用年月 2026.02	
						歩掛適用年月 2026.02	
						労務費補正 1.000-0000 0.0	
単 5号 DHT20650	クローザクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価 121,008
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要
軽油				112	134	15,008	管理費区分：0
クローザクレーン (油圧駆動式) 100t吊			L	1	106,000	106,000	管理費区分：0
合計						121,008	
単価						121,008	円／日

值
單
錄
登

[illegible]

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)北護岸	式	1			
被覆・根固工 (0002)	式	1			
被覆ブロック工 (0003)	式	1			
被覆ブロック製作 (0004)	個	35			第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00
----- 異形ブロック製作 -----					
Q01 被覆ブロック製作					
異形ブロック製作	個	35			週休 2 日補正 4週8休以上 DH108010 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 単価補正
J01 ブロック実質量					
J02 型枠の指定					
J03 鋼製型枠の規格					
J06 ブロック1個当り型枠面積					
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量					
J08 レーンの設定方法					
J09 型枠工用レーンの機種					
J10 型枠工用レーンの規格					
J11 コンクリート工用、製作転置用レーン機種					
J12 コンクリート工用、製作転置用レーン規格					
J14 鉄筋の計上数					
J35 吊鉄筋の計上数					
J40 ベット賃料の有無					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J42 施工規模 J43 形式 J44 給熟養生の有無		50個未満 被覆ブロック製作 無し			
消波工 (0005)	式	1			
消波ブロック工 (0006)	式	1			
消波ブロック製作* (0007)	個	110			オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
異形ブロック製作	個	110			週休2日補正 4週8休以上 DH108010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 ブロック実質量 J02 型枠の指定 J03 鋼製型枠の規格 J06 ブロック1個当り型枠面積 J07 ブロック1個当りコンクリート設計量 J08 レーンの設定方法 J09 型枠工用レーンの機種 J10 型枠工用レーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用レーン機種 J13 コンクリート工用、製作転置用レーン規格 J14 鉄筋の計上数 J35 吊鉄筋の計上数		11.85t 鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満 21.76m2 5.154m3 標準 ラブレン/レーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 クロー/レーン (油圧駆動式)100t吊 0 0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J40 ベット*賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熟養生の有無		無し 50個以上(標準) 消波ブロック製作(標準) 無し				
拘束費 クローラークレーン100t吊	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	
直接工事費 (0008)	式	1			単価補正	
共通仮設 (0009)	式	1				
共通仮設費 (0010)	式	1				
運搬費 (0011)	式	1				
建設機械器具等運搬* (0012)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分		漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
重建設機械分解組立輸送		回	1			週休2日補正 4週8休以上		
J01 作業区分			分解組立+輸送(往復)			WB010350		
J02 機械質量区分			クレーン系80超150下(7742超3下)			管理費区分 0		
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数			標準(1.0)			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00		
現場環境改善費 (0013)		式	1			単価補正		
現場環境改善費（率計上） (0014)		式	1					
		市街地補正						
		市街地以外						
共通仮設費（率計上） (0015)		式	1					
主たる工種			54:構造物工事（漁港）					
施工地域等補正			地方港湾(2)			1.00%		
海上輸送に要する補正			補正なし			1.00		
週休2日補正			4週8休以上			1.02		
純工事費 (0016)		式	1					
現場管理費 (0017)		式	1					
施工地域等補正			地方港湾(2)			0.50%		
工期日数			0日間					
冬期日数			0日間					
積雪寒冷地区分			4級地			1.20%		
施工時期補正			自動設定			0.00%		
緊急工事補正			補正なし			0.00%		
砂防・地滑り補正			補正なし			0.00%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
工事原価 (0018)		週休2日補正			1.03		
		式	1				
一般管理費等 (0019)		式	1				
		前払金支出割合による補正			1.00		
		財団法人等による補正			1.00		
		契約保証に係る補正率			0.04%		
工事価格 (0020)		式	1				
消費税額及び地方消費税額 (0021)		式	1				
工事費計 (0022)		式	1				