	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承補　第706号

設計書番号　　507-020-0468

関ケ平五代線舗装補修工事

実施　設計書

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　290　m		
	路上再生工 1　　式		
	アスファルト舗装工 1　　式		
設計額	38,720,000　円　（内消費税　3,520,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		17,186,206		
舗装工		式	1		16,518,696		
予備破砕工		式	1		2,153,488		
舗装版切断		m	18		12,601		内　1号
予備破砕		㎡	2,550		1,395,944		内　2号
殻運搬		㎥	179		325,243		内　3号
殻処分		t	420		419,700		内　4号
路上再生工		式	1		6,433,592		
路上路盤再生工		㎡	2,550		6,433,592		内　5号
アスファルト舗装工		式	1		7,931,616		
表層		㎡	2,550		3,429,888		内　6号
表層		㎡	2,550		4,501,728		内　7号
区画線工		式	1		264,380		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		264,380		
溶融式区画線	横断歩道	m	100		73,300		内　8号
溶融式区画線	停止線	m	12		6,864		内　9号
溶融式区画線	導流帯	m	60		49,200		内　10号
溶融式区画線	導流帯	m	47		36,706		内　11号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	外側線	m	580		76,560		内　12号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	中央線	m	150		21,750		内　13号
仮設工		式	1		403,130		
交通管理工		式	1		403,130		
交通誘導警備員		人日	26		403,130		内　14号
直接工事費		式	1		17,186,206		
共通仮設		式	1		3,582,800		
共通仮設費		式	1		243,800		

設計内訳書（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		7,800		
土質等試験費		式	1		7,800		内　15号
現場環境改善費		式	1		236,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		236,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,339,000		
純工事費		式	1		20,769,006		
現場管理費		式	1		8,625,000		
工事原価		式	1		29,394,006		
一般管理費等		式	1		5,805,994		
工事価格		式	1		35,200,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,520,000		
工事費計		式	1		38,720,000		

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　舗装工事

合算工事：

対象工事費	17,186,206	直接工事費	17,186,206	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	419,700	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
共通仮設費対象額　単独（追加工事）	17,186,206	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	16,766,506		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	13.74%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4	0.00%	
	除雪工事補正	1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0	0.00	0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	19.43%	0.00%	
	計上額	3,339,000	0	0

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	17,186,206	直接工事費	17,186,206		
非対象額計（－）	419,700				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	419,700	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	16,766,506	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.41%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.41%		0.00%		
計上額	236,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	7,800				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,582,800

現場管理費

主工種　06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	20,769,006	単独（追加工事）直接工事費	17,186,206	単独（追加工事）共通仮設費	3,582,800

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	20,769,006	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	20,349,306		0	0

現場管理費	率（補正前）	33.93%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2	0.00%	
	施工時期補正	0.00%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	41.53%	0.00%	
	計上額	8,625,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　06:舗装工事

工事原価	29,394,006				
純工事費	20,769,006	現場管理費	8,625,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	29,394,006	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	28,974,306		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.74%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.74%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	29,394,006		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,805,994				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年3月		
歩掛適用年月	2026年3月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年3月		
単価地区	弘前市(旧岩木町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	06:舗装工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　06:舗装工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			17,186,206
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,186,206
	共通仮設費（率分）	17,186,206	19.43	3,339,000
	技術管理費			7,800
現場環境改善費対象工事費				17,186,206
	現場環境改善費（率分）	16,766,506	1.41	236,000
現場管理費対象純工事費				20,769,006
	現場管理費	20,769,006	41.53	8,625,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,394,006
	一般管理費等	29,394,006	19.74	5,805,994
	業務委託費			0
工事価格				35,200,000
消費税等相当額				3,520,000
工事費計				38,720,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	舗装版切断

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	17.6	716	12,601		03-01-05 管理費区分：0
合計					12,601		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	予備破砕

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破砕工		㎡	2,552	547	1,395,944		単　1号 管理費区分：0
合計					1,395,944		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	殻運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,4.5km以下,全ての費用	m3	179	1,817	325,243		02-02-07 管理費区分：0
合計					325,243		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	殻処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	419.7	1,000	419,700		単　2号 01-02-02 管理費区分：0
合計					419,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	路上路盤再生工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工 WB430710	20cm以下,696kg/100m2,有,1265L/100m2,無	m2	2,552	2,521	6,433,592		単　3号 04-03-05 管理費区分：0
合計					6,433,592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	表層

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	2,552	1,344	3,429,888		03-03-03 管理費区分：0
合計					3,429,888		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	表層

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	2,552	1,764	4,501,728		03-03-03 管理費区分：0
合計					4,501,728		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	溶融式区画線	横断歩道

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	100	733	73,300		単　4号 03-03-06 管理費区分：0
合計					73,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	溶融式区画線	停止線	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	12	572	6,864		単　5号 03-03-06 管理費区分：0
合計					6,864		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	溶融式区画線	導流帯	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	60	820	49,200		単　6号 03-03-06 管理費区分：0
合計					49,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	溶融式区画線	導流帯	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	46.7	786	36,706		単　7号 03-03-06 管理費区分：0
合計					36,706		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	外側線	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	580	132	76,560		単　8号 03-03-06 管理費区分：0
合計					76,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	中央線	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	145	150	21,750		単　9号 03-03-06 管理費区分：0
合計					21,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	交通誘導警備員		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	13	16,630	216,190		単　10号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	13	14,380	186,940		単　11号 02-04-04 管理費区分：0
合計					403,130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験								
ZZ99*01*01002			検体	1	7,800	7,800		管理費区分：0
合計						7,800		

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	予備破砕工		単位	㎡	単位数量	1	単価	547

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
予備破砕工　機・労含む 処理幅2.0m 処理深0.3m以下 ZZ99*01*01001		㎡	1	547	547	管理費区分：0
合計					547	
単価					547	円／㎡

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Y007600001001		t	100	1,000	100,000	管理費区分：T
合計					100,000	
単価					1,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下,696kg/100m2,有,1265L/100m2,無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,521

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.127	33,860	4,300	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.506	22,130	11,197	[ ][1] 管理費区分：0
添加剤 セメント（高炉B）バラ Y001240000001		kg	696	20	13,920	管理費区分：0
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MN-1 ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用 Z231053010		L	1,265	132	166,980	管理費区分：0
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転 WK430180		日	0.127	258,600	32,842	単　12号 04-03-05　[ ][1] 管理費区分：0
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 WK430190		日	0.127	64,260	8,161	単　13号 04-03-05　[ ][1] 管理費区分：0
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転 WK430200		日	0.127	59,140	7,510	単　14号 04-03-05　[ ][1] 管理費区分：0
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転 WK430210		日	0.127	45,740	5,808	単　15号 04-03-05　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1		1,382	[1][ ] 管理費区分：0
合計					252,100	
単価					2,521	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,実線 45cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	733

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036022		m	1,000	382.5	382,500	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	1,170	235	274,950	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	75	180	13,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	75	485	36,375	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	73	130	9,490	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		16,685	[1][ ] 管理費区分：0
合計					733,500	
単価					733	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,実線 30cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	572

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036019		m	1,000	336.6	336,600	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	780	235	183,300	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	50	180	9,000	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	50	485	24,250	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	65	130	8,450	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		11,200	[1][ ] 管理費区分：0
合計					572,800	
単価					572	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036070		m	1,000	467.16	467,160	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	1,170	235	274,950	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	75	180	13,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	75	485	36,375	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	89	130	11,570	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		16,745	[1][ ] 管理費区分：0
合計					820,300	
単価					820	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	786

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印･記号･文字 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036076		m	1,200	528.36	634,032	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	468	235	109,980	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	30	180	5,400	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	30	485	14,550	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	120	130	15,600	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		7,238	[1][ ] 管理費区分：0
合計					786,800	
単価					786	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	130	4,290	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,330	[1][ ] 管理費区分：0
合計					132,300	
単価					132	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	150

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037013		m	1,000	102	102,000	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	130	5,200	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,380	[1][ ] 管理費区分：0
合計					150,600	
単価					150	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	16,630	16,630	管理費区分：0
合計					16,630	
単価					16,630	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	14,380	14,380	管理費区分：0
合計					14,380	
単価					14,380	円／人日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WK430180	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転		単位	日	単位数量	1	単価	258,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	135	130	17,550	管理費区分：0
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m M000702015	機械条件:供用　持込	供用日	1.22	170,000	207,400	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		90	管理費区分：0
合計					258,600	
単価					258,600	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WK430190	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		単位	日	単位数量	1	単価	64,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	46	130	5,980	管理費区分：0
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第1次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m M000701009	機械条件:供用　持込	供用日	1.48	16,700	24,716	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					64,260	
単価					64,260	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WK430200	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転		単位	日	単位数量	1	単価	59,140

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	32	130	4,160	管理費区分：0
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2.1m M000801008	機械条件:供用　持込	供用日	1.61	13,300	21,413	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					59,140	
単価					59,140	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WK430210	ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転		単位	日	単位数量	1	単価	45,740

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	31	130	4,030	管理費区分：0
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t L001060003		日	1.62	5,030	8,148	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					45,740	
単価					45,740	円／日

登　録　単　価

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001240000001	添加剤	セメント（高炉B）バラ	kg	20	2025	3	確定
Y007600001001	処分費		t	1,000	2025	3	確定
ZZ99*01*01001	予備破砕工　機・労含む	処理幅2.0m 処理深0.3m以下	㎡	547	2025	3	確定
ZZ99*01*01002	六価クロム溶出試験		検体	7,800	2025	3	確定

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		17,186,206	
舗装工 (0002)	式	1		16,518,696	オプション入力
予備破砕工 (0003)	式	1		2,153,488	オプション入力 工種　06:舗装工事
舗装版切断 (0004)	m	18		12,601	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	17.6	716	12,601	CB430510　700.44 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	10.01		71.72	M001161013 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	4.702		33.69	管理費区分　0
特殊作業員	%	20.669		148.1	R0101 管理費区分　0
標準構成比			19.96		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	11.616		83.23	R0125 管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	7.596		54.43	R0102 管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	18.729		134.2	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
径18ｲﾝﾁ	%	22.944		164.4	管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			68,200		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.389		17.12	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	1.326		9.5	管理費区分　0
諸雑費	%	0.019		0.21	管理費区分　0
予備破砕 (0005)	㎡	2,550		1,395,944	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　㎡ 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
予備破砕工	㎡	2,552	547	1,395,944	オプション入力 単位数量　　1　　㎡

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
予備破砕工　機・労含む 処理幅2.0m 処理深0.3m以下	㎡	1	547	547	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
殻運搬 (0006)	㎥	179		325,243	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　㎥ 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	179	1,817	325,243	CB227010　1615.6 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　殻発生作業		舗装版破砕			
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		4.5km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.616		756	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.908		815.8	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.47		244.7	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		0.5	管理費区分　0
殻処分					オプション入力
(0007)	t	420		419,700	第0004号内訳書
					単位数量　1　t
					管理費区分　T
					歩　2026.03　単　2026.03
					単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	419.7	1,000	419,700	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
路上再生工 (0008)	式	1		6,433,592	オプション入力 工種　06:舗装工事
路上路盤再生工 (0009)	㎡	2,550		6,433,592	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　㎡ 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
路上路盤再生工	m2	2,552	2,521	6,433,592	WB430710 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　混合深さ		20cm以下			
J02　添加剤使用数量(実数入力)		696kg/100m2			
J03　混合用乳剤の有無		有			
J04　混合用乳剤使用数量(実数入力)		1265L/100m2			
J05　養生工の有無		無			

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0010)	式	1		7,931,616	オプション入力 工種　06:舗装工事
表層 (0011)	㎡	2,550		3,429,888	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　㎡ 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	2,552	1,344	3,429,888	CB410260　1723.2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		3.0m超			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.247		16.76	L001210002 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.92		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.201		2.7	L001060004 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市)
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.195		2.62	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.328		4.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	4.291		57.65	管理費区分　0
標準構成比			3.84		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.217		43.22	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.895		38.89	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			2.13		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.079		14.49	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.296		30.85	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	79.79		1,072	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			14,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	3.744		50.3	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					Z006702002
	%	0.616		8.27	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.095		1.28	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.006		0.56	管理費区分　0
表層					オプション入力
(0012)	㎡	2,550		4,501,728	第0007号内訳書
					単位数量　　1　　㎡
					管理費区分　0
					歩　2026.03　単　2026.03
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)					CB410260　1808.7
	m2	2,552	1,764	4,501,728	管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2026.03　単　2026.03
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.955		16.83	管理費区分　0
標準構成比			0.88		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			29,500		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			31,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.161		2.84	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.145		2.55	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.252		4.44	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.271		57.67	管理費区分　0
標準構成比			3.66		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	2.454		43.26	管理費区分　0
標準構成比			2.06		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.206		38.9	管理費区分　0
標準構成比			2.03		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	0.818		14.42	管理費区分　0
標準構成比			0.73		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.743		30.74	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051040
(2) 再生密粒度As(13)	%	79.064		1,394	管理費区分　0
標準構成比			80.7		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			580,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			13,850		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	8.354		147.3	Z004130002 管理費区分　0
標準構成比			7.17		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.473		8.34	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.089		1.57	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.015		1.14	管理費区分　0
区画線工 (0013)	式	1		264,380	オプション入力
区画線工 (0014)	式	1		264,380	オプション入力 工種　13:道路維持工事
溶融式区画線 (0015)	m	100		73,300	オプション入力 第0008号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置	m	100	733	73,300	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		溶融式手動			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 45cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J06　塗布厚		1.0mm			
J07　排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J09　溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11　塗料区分		白			
J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13　費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0016)	m	12		6,864	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置					WB821210

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	12	572	6,864	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.03　単　2026.03
J02　施工方法区分		溶融式手動			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　豪雪補正の有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　規格･仕様区分		実線 30cm			豪雪割増
J05　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　塗布厚		1.0mm			単価補正
J07　排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J09　溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11　塗料区分		白			
J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13　費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0017)	m	60		49,200	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線設置	m	60	820	49,200	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		溶融式手動			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J06　塗布厚		1.0mm			
J07　排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0018)	m	47		36,706	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
区画線設置	m	46.7	786	36,706	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格･仕様区分		矢印･記号･文字 15cm換算			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0019)	m	580		76,560	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置	m	580	132	76,560	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11　塗料区分		白			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0020)	m	150		21,750	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置	m	145	150	21,750	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		破線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08　未供用区間の場合の補正 J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 J11　塗料区分 J13　費用の内訳		無し 常温 白 全ての費用			単価補正
仮設工 (0021)	式	1		403,130	オプション入力
交通管理工 (0022)	式	1		403,130	オプション入力 工種　06:舗装工事
交通誘導警備員 (0023)	人日	26		403,130	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	13	16,630	216,190	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	13	14,380	186,940	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0024)	式	1		17,186,206	
共通仮設 (0025)	式	1		3,582,800	
共通仮設費 (0026)	式	1		243,800	
技術管理費 (0027)	式	1		7,800	工種　99:
土質等試験費 (0028)	式	1		7,800	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
六価クロム溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0029)	式	1		236,000	
現場環境改善費（率計上） (0030)	式	1		236,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0031)	式	1		3,339,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0032)	式	1		20,769,006	
現場管理費 (0033)	式	1		8,625,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0034)	式	1		29,394,006	
一般管理費等 (0035)	式	1		5,805,994	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	関ケ平五代線舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0036)	式	1		35,200,000	
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1		3,520,000	
工事費計 (0038)	式	1		38,720,000	