

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号

承補 第705号

設計書番号

507-020-0451

五所川原岩木線舗装補修工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 303 m		
	路上再生工		
	1	式	
	1	式	
設計額	36,377,000 円	(内消費税 3,307,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事						事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕									
			式	1		16, 029, 596			
舗装工									
			式	1		15, 523, 674			
予備破砕工									
			式	1		2, 047, 848			
舗装版切断									
			m	16		11, 312		内 1号	
予備破砕									
			m ²	2, 390		1, 309, 518		内 2号	
殻運搬									
			m ³	168		551, 068		内 3号	
殻処分									
			t	352		175, 950		内 4号	
路上再生工									
			式	1		6, 035, 274			
路上路盤再生工									
			m ²	2, 390		6, 035, 274		内 5号	
アスファルト舗装工									
			式	1		7, 440, 552			
表層									
			m ²	2, 390		3, 217, 536		内 6号	
表層									
			m ²	2, 390		4, 223, 016		内 7号	
区画線工									
			式	1		102, 792			

設計内訳書 (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工											
						式	1		102,792		内 8号
ハ°イ卜式区画線											
						m	610		79,992		内 9号
仮設工											
						m	150		22,800		
交通管理工											
						式	1		403,130		
交通誘導警備員											内 10号
						人日	26		403,130		
直接工事費											
共通仮設											
						式	1		16,029,596		
共通仮設費											
						式	1		3,393,800		
技術管理費											
						式	1		232,800		
土質等試験費											
						式	1		7,800		内 11号
現場環境改善費											
						式	1		7,800		
現場環境改善費（率計上）											
						式	1		225,000		

設計内訳書 (本01)

工事名		五所川原岩木線舗装補修工事							事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			摘要		
共通仮設費（率計上）												
純工事費			式	1		3,161,000						
現場管理費			式	1		19,423,396						
工事原価			式	1		8,157,000						
一般管理費等			式	1		27,580,396						
工事価格			式	1		5,489,604						
消費税額及び地方消費税額			式	1		33,070,000						
工事費計			式	1		3,307,000						
			式	1		36,377,000						

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	16, 029, 596	直接工事費	16, 029, 596	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	175, 950	現工事	0 合算工事 0
非対象額計 (－)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		16, 029, 596	現工事	0 合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			15, 853, 646		
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		13. 94%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 4		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 01		0. 00%
	計上額		3, 161, 000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	16, 029, 596	直接工事費	16, 029, 596
非対象額計 (－)	175, 950		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	175, 950	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	15, 853, 646	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 42%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 42%		0. 00%
計上額	225, 000	0	0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	7,800				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,393,800

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	19,423,396	単独 (追加工事) 直接工事費	16,029,596	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,393,800
非対象額計 (一)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	19,423,396		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	19,247,446			0	0
現場管理費					
率 (補正前)	34.32%			0.00%	0.00%
施工地域等補正	1.2			0.00%	
施工時期補正	0.00%			0.00%	
緊急工事補正	0.00%			0.00%	
砂防・地滑り補正	0.00%			0.00%	
ICT施工補正	1.0				
率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.02	42.00%			0.00%	
計上額	8,157,000			0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	27,580,396	現場管理費	8,157,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	19,423,396				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0	(支給品を除く間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3,000万円を超える額)			
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	27,580,396	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	27,404,446		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.88%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.88%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	27,580,396		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,489,604				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年3月			
歩掛適用年月	2026年3月	係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年3月			
単価地区	弘前市(旧弘前市)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)				
主たる工事種	06:舗装工事			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1			
除雪工事補正	未使用			
ICT施工補正	補正なし			
週休2日補正	週休2日(月単位)			
				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 06:舗装工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
共通仮設費対象工事費	直接工事費			16,029,596
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
現場環境改善費対象工事費	共通仮設費 (率分)	16,029,596	19.72	16,029,596
	技術管理費			3,161,000
				7,800
現場管理費対象純工事費	現場環境改善費 (率分)	15,853,646	1.42	16,029,596
				225,000
	現場管理費	19,423,396		19,423,396
	工期延長等に伴う現場維持費		42.00	8,157,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
	一般管理費等	27,580,396	19.88	27,580,396
工事価格	業務委託費			5,489,604
				0
消費税等相当額				33,070,000
工事費計				3,307,000
				36,377,000

一式当り内訳書

内 1号	舗装版切断				2026. 03			
					2026. 03			
					1. 000-00000 0. 0 0			
舗装版切断	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	15. 8	716	11, 312		管理費区分：0
						11, 312		
	合計							

一式当り内訳書

内 2号	予備破砕				2026. 03			
					2026. 03			
					1. 000-00000 0. 0 0			
予備破砕工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
								単 1号
			m ²	2, 394	547	1, 309, 518		管理費区分：0
						1, 309, 518		
	合計							

一式当り内訳書

内 3号	殻運搬			単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 03
										歩掛適用年月	2026. 03
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
殻運搬	CB227010	舗装版破砕、機械(対策不要厚15cm超))又は必要、無し、13. 5km以下、全ての 費用	条件	m3	167. 6	3, 288			02-02-07 管理費区分：0		
							551, 068				
							551, 068				
	合計										

一式当り内訳書

内 4号	殻処分			単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 03
										歩掛適用年月	2026. 03
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
処分費(t)	WB020052		条件	t	351. 9	500			単 2号 01-02-02 管理費区分：0		
							175, 950				
							175, 950				
	合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 5号		路上路盤再生工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		WB430710	20cm以下, 696kg/100m2, 有, 1265L/100m2, 無						単 3号 04-03-05
				m2	2, 394	2, 521	6, 035, 274		管理費区分：0
							6, 035, 274		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 6号		表層							
表層(車道・路肩部)		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB410260	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	2, 394	1, 344	3, 217, 536		03-03-03 管理費区分：0
							3, 217, 536		

一式当り内訳書

内 7号	表層	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 03
										歩掛適用年月	2026. 03
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	表層(車道・路肩部)	CB410260	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), 7°ラハコート PK-3, 全ての費用	m2	2, 394	1, 764	4, 223, 016		03-03-03 管理費区分：0		
		合計					4, 223, 016				

一式当り内訳書

内 8号	区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 03
										歩掛適用年月	2026. 03
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
		WB821210	無し, 8°イント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	606	132	79, 992		単 4号 03-03-06 管理費区分：0		
		合計					79, 992				

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 9号		ベント式区画線					
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
		WB821210	無し,ベント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用				
				m	152	150	22, 800
							22, 800
合計							
		</					

一式当り内訳書								
内 10号		交通誘導警備員						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
交通誘導警備員A		WB010211						摘要
				人日	13	16,630	216,190	単 6号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B		WB010212						単 7号 02-04-04 管理費区分：0
				人日	13	14,380	186,940	管理費区分：0
		合計					403,130	

一式当り内訳書

内 11号	土質等試験費							単価使用年月	2026. 03
								歩掛適用年月	2026. 03
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
六価クロム溶出試験	ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			検体	1	7, 800	7, 800			
						7, 800			
	合計								

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 1号	予備破砕工	名称・規格	条件	単位	m ²	単位数量	1	単価	547
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
予備破砕工	機・労含む	ZZ99*01*01001							
処理幅2. 0m	処理深0. 3m以下			m ²	1	547	547	管理費区分：0	
							547		
	合計								
	単価						547	円／m ²	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 03													
						歩掛適用年月		2026. 03													
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0													
単 2号 WB020052		処分費(t)		名称・規格		条件		単位		単位数量		t		金額		単価		500		摘要	
処分費								単位		数量		500		50, 000		管理費区分：T					
								t		100		500		50, 000							
														50, 000							
														500		円/t					

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 03
					歩掛適用年月		2026. 03
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0
単 3号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 696kg/100m2, 有, 1265L/100m2, 無	単位	m2	単位数量	100	2, 521
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							[] [1]
普通作業員	R0125		人	0. 127	33, 860	4, 300	管理費区分：0
						[] [1]	
添加剤 セメント（高炉B）バラ	R0102		人	0. 506	22, 130	11, 197	管理費区分：0
アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用	Y001240000001		kg	696	20	13, 920	管理費区分：0
スタビライザ`運転	Z231053010		L	1, 265	132	166, 980	管理費区分：0
						単 8号 04-03-05 [] [1]	
モータグ`レーダ`運転	WK430180		日	0. 127	258, 600	32, 842	管理費区分：0
						単 9号 04-03-05 [] [1]	
ポート`ロー`運転	WK430190		日	0. 127	64, 260	8, 161	管理費区分：0
						単 10号 04-03-05 [] [1]	
タイロー`運転	WK430200		日	0. 127	59, 140	7, 510	管理費区分：0
						単 11号 04-03-05 [] [1]	
諸雑費（率+まるめ）	WK430210		日	0. 127	45, 740	5, 808	管理費区分：0
						[1] []	
諸雑費（率+まるめ）	ZS8000004 2%		式	1		1, 382	管理費区分：0
合計						252, 100	
単価						2, 521	円／m2

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 03		
							歩掛適用年月		2026. 03		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
単 4号 WB821210	摘要										
概要											
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010			1, 000	84. 66		84, 660	管理費区分：0		
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007			50	700		35, 000	管理費区分：0		
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001			39	180		7, 020	管理費区分：0		
軽油		Z006702002			33	130		4, 290	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%			1			1, 330	管理費区分：0		
合計								132, 300			
単価								132	円／m		
								</			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.03						
							歩掛適用年月		2026.03						
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0						
交通誘導警備員A		名称・規格		単位		人日		単位数量		1		単価		16,630	
単 6号 WB010211				条件		数量		単価		金額		摘要			
交通誘導警備員A						1		16,630		16,630		管理費区分：0			
										16,630					
										16,630		円／人日			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.03
							歩掛適用年月		2026.03
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
交通誘導警備員B		単位		人日		単位数量	1	単価	14,380
名称・規格		条件		数量		単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1		14,380	14,380	管理費区分：0	
合計							14,380		
単価							14,380	円／人日	

3次単価表

3次単価表				単価使用年月		2026. 03			
				歩掛適用年月		2026. 03			
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 8号 WK430180	スグレライザ*運転	単位	日	単位数量	1	単価	258, 600		
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)									
軽油	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0		
スグレライザ*[路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m	Z006702002	機械条件: 供用 持込	L	135	130	17, 550	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)	M000702015	供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分：0			
合計	ZS3000004	式	1		90	管理費区分：0			
単価					258, 600	円／日			

3次単価表

3 次単価表					単価使用年月		2026. 03	
					歩掛適用年月		2026. 03	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WK430190	モータグレーダ 運転	条件	単位	日	単位数量	1	単価	64, 260
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
軽油	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
			L	46	130	5, 980	管理費区分：0	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 ブレード幅3. 1m	Z006702002	機械条件: 供用 持込	供用日	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分：0	
			式	1		4	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004					64, 260	円／日	
合計								
単価								

3次単価表

3 次単価表										単価使用年月 2026. 03						
										歩掛適用年月 2026. 03						
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0						
ポートロー運転 単 10号 WK430200		名称・規格		条件		単位	日	単位数量	1	単価	59, 140					
										金額	摘要					
運転手(特殊)																
軽油																
										R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0
										Z006702002		L	32	130	4, 160	管理費区分：0
ポートロー[マダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m																
M000801008											21, 413	管理費区分：0				
諸雑費(まるめ)																
ZS3000004											7	管理費区分：0				
合計																
単価																

3 次单值表

[illegible]

入力データリスト (本01)

五所川原岩木線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事名					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)					
式	1		16, 029, 596	オブション入力	
舗装工 (0002)					
式	1		15, 523, 674	オブション入力	
予備破砕工 (0003)					
式	1		2, 047, 848	工種 06:舗装工事	
舗装版切断 (0004)					
m	16		11, 312	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断					
m	15.8	716	11, 312	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカット[ハキューム式(超低騒音型)]					
%	10.01	10.24 13, 000 13, 000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
その他(機械)						潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
				33.69		管理費区分 0
特殊作業員						R0101 管理費区分 0
	標準構成比 標準単価 地区単価	20.669	19.96 28,300 29,990	148.1		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役						R0125 管理費区分 0
	標準構成比 標準単価 地区単価	11.616	10.88 31,000 33,860	83.23		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員						R0102 管理費区分 0
	標準構成比 標準単価 地区単価	7.596	8.92 25,400 22,130	54.43		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)						管理費区分 0
コンクリートカット (グレード)				134.2		
						Z006540009

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18ｲﾝﾁ	標準構成比	%	22. 944	22. 39	164. 4	管理費区分	0
	標準単価			68, 200		歩	2026. 03 単 2026. 03
	地区単価			71, 500		単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%
ｶﾞﾚｯｼｮﾝ	標準構成比	%	2. 389	2. 81	17. 12	管理費区分	0
	標準単価			154		歩	2026. 03 単 2026. 03
	地区単価			134		単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%
その他(材料)		%	1. 326		9. 5	管理費区分	0
		%	0. 019		0. 21	管理費区分	0
		%				管理費区分	0
		%				管理費区分	0
		%				管理費区分	0
予備破砕 (0005)		m ²	2, 390		1, 309, 518	オプシヨン入力	
						第0002号内訳書	
						単位数量	1 m ²
						管理費区分	0
						歩	2026. 03 単 2026. 03
予備破砕工		m ²	2, 394	547	1, 309, 518	単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						週休2日補正	週休2日(月単位)
		m ²				オプシヨン入力	
						単位数量	1 m ²
						管理費区分	0
						歩	2026. 03 単 2026. 03
						単価地区	弘前市(旧弘前市)

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
予備破砕工 機・労含む 処理幅2.0m 処理深0.3m以下		㎡	1	547	547	管理費区分 0	歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						ZZ99*01*01001 管理費区分 0	歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0006)		m³	168	551,068	551,068	オプシヨン入力 第0003号内訳書	単位数量 1 m³ 管理費区分 0
						歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬		m3	167.6	3,288	551,068	舗装版破砕	管理費区分 0
	J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳					機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 13.5km以下 全ての費用	歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	標準構成比	%	41.616	44.05	1,368	M000301005 管理費区分 0	
	標準単価			20,847		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価			21,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 B地区 0% 係数ランク 1	
運転手(一般)	標準構成比	%	44.901	39.87	1,476	R0115 管理費区分 0	
	標準単価			23,600		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価			29,890		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0% 係数ランク 1	
軽油	標準構成比	%	13.47	16.08	442.8	Z006702002 管理費区分 0	
	標準単価			138		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価			130		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費		%	0.013		1.2	管理費区分 0	
穀処分 (0007)		t	352		175,950	オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト (本01)

工事名		五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
処分費 (t)		t	351.9	500	175,950	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
路上再生工 (0008)		式	1		6,035,274	オプシヨン入力 工種 06:舗装工事		
路上路盤再生工 (0009)		m ²	2,390		6,035,274	オプシヨン入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
路上路盤再生工		m ²	2,394 20cm以下 696kg/100m ² 有 1265L/100m ² 無	2,521	6,035,274	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0010)		式	1		7, 440, 552	オブション入力 工種 06:舗装工事
	表層 (0011)	m ²	2, 390		3, 217, 536	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m ²	2, 394	1, 344	3, 217, 536	CB410260 1723. 2 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3. 0m超 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2. 3～6. 0m		%	1. 247	0. 92	16. 76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			29, 500 31, 200		
タイヤラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0. 201	0. 14	2. 7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	標準構成比 標準単価			4, 480		

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
地区単価			5,030			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 単価補正
ポットローラ[ツカダム] 運転質量10～12t	%	0.195	0.14 4,480 4,870	2.62		L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(機械)	%	0.328		4.41		管理費区分 0
普通作業員	%	4.291	3.84 25,400 22,130	57.65		R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)	%	3.217	2.16 28,900 33,560	43.22		R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
特殊作業員	%	2.895		38.89		R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		2.13				歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	1.079		14.49		R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.296		30.85		管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	79.79		1,072		Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.744		50.3		Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名		五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
軽油		%	0.616	0.51 138 130	8.27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
その他(材料)		%	0.095		1.28	管理費区分 0		
諸雑費		%	0.006		0.56	管理費区分 0		
表層 (0012)		m ²	2,390		4,223,016	オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
表層(車道・路肩部)		m ²	2,394	1,764	4,223,016	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
		J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライコート PK-3 全ての費用					
		アスファルトフィニッシュ					L001210002	

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.955	0.88 29,500 31,200	16.83		管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.161	0.14 4,480 5,030	2.84		L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポートロー[マカダシ] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.145	0.13 4,480 4,870	2.55		L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)						
普通作業員						
R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1						

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
運転手(特殊)	%	2.454	2.06 28,900 33,560	43.26		単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.206	2.03 28,300 29,990	38.9		単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.818	0.73 31,000 33,860	14.42		単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.743		30.74		管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	79.064	80.7 580,000 13,850	1,394		Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標準構成比	%	8.354	7.17	147.3	豪雪割増	0%
	標準単価			103		潮間割増	係数ラング 1
	地区単価			117		単価補正	
						Z004130002	
						管理費区分 0	
軽油	標準構成比	%	0.473	0.49	8.34	歩 2026.03 単 2026.03	
	標準単価			138		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	地区単価			130		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	0%
その他(材料)						単価補正	係数ラング 1
						Z006702002	
						管理費区分 0	
						歩 2026.03 単 2026.03	
						単価地区 弘前市(旧弘前市)	
諸雑費		%	0.089		1.57	労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	0%
						単価補正	係数ラング 1
						管理費区分 0	
区画線工 (0013)		%	0.015		1.14	管理費区分 0	
		式	1		102,792	オプション入力	
区画線工 (0014)		式	1		102,792	オプション入力	
						工種 13:道路維持工事	
ポイント式区画線 (0015)		m	610		79,992	オプション入力	
						第0008号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	606	132	79,992	単位数量	1 m
	J02 施工方法区分					管理費区分	0
ペイント式溶剤型 (0016)	J03 豪雪補正の有無					歩 2026.03 単	2026.03
	J04 規格・仕様区分					単価地区	弘前市(旧弘前市)
	J05 時間的制約の有無					労調係数	1.000 00-00 0
	J08 未供用区間の場合の補正					豪雪割増	
	J10 ペイント式塗料規格					潮間割増	0% 係数ランク 1
	J11 塗料区分					週休2日補正	週休2日(月単位)
	J13 費用の内訳					WB821210	
						管理費区分	0
						歩 2026.03 単	2026.03
						単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1.000 00-00 0
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	152	150	22,800	単位数量	1 m
	J02 施工方法区分					管理費区分	0
ペイント式溶剤型 (0016)						歩 2026.03 単	2026.03
						単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						WB821210	
						管理費区分	0
						歩 2026.03 単	2026.03
						単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	152	150	22,800	単位数量	1 m
	J02 施工方法区分					管理費区分	0
ペイント式溶剤型 (0016)						歩 2026.03 単	2026.03
						単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						WB821210	
						管理費区分	0
						歩 2026.03 単	2026.03
						単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
仮設工 (0017)	式	1		403, 130	オブション入力	
交通管理工 (0018)	式	1		403, 130	オブション入力 工種 06:舗装工事	
交通誘導警備員 (0019)	人日	26		403, 130	オブション入力 第0010号内訳書 1 人日 単位数量 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	13		216, 190	WB010211 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	13		186, 940	WB010212 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
直接工事費 (0020)						歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		式	1		16,029,596		
	共通仮設 (0021)	式	1		3,393,800		
	共通仮設費 (0022)	式	1		232,800		
	技術管理費 (0023)	式	1		7,800	工種 99:	
土質等試験費 (0024)		式	1		7,800	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
六価クロム溶出試験		検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0025)	式	1		225, 000	豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0026)	式	1		225, 000	
市街地補正					
共通仮設費 (率計上) (0027)	式	1		3, 161, 000	
主たる工種					
施工地域等補正	06: 舗装工事				
除雪工事補正	一般交通影響有り (2) - 1		1. 4		
ICT施工補正	未使用		1. 00		
週休 2 日補正	補正なし		1. 0		
	週休 2 日 (月単位)		1. 01		
純工事費 (0028)	式	1		19, 423, 396	
現場管理費 (0029)	式	1		8, 157, 000	
施工地域等補正					
工期日数	一般交通影響有り (2) - 1		1. 2		
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	0日間				
施工時期補正	4 級地		1. 20%		
緊急工事補正	任意設定		0. 00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0. 00%		
ICT施工補正	補正なし		0. 00%		
週休 2 日補正	補正なし		1. 0		
	週休 2 日 (月単位)		1. 02		
工事原価 (0030)	式	1		27, 580, 396	

入力データリスト (本01)

工事名		五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
一般管理費等 (0031)		式	1		5,489,604				
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00					
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00					
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%					
工事価格 (0032)		式	1		33,070,000				
消費税額及び地方消費税額 (0033)		式	1		3,307,000				
工事費計 (0034)		式	1		36,377,000				