

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承交安 第18号

設計書番号 507-040-0410

国道339号道路交通安全施設整備工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字小泊 地内

2026年10月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 205.6 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	舗装工	1	式
	縁石工	1	式
設計額	38,181,000 円 (内消費税 3,471,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		8,159,161			
道路土工								
		式	1		1,049,824			
掘削工								
		式	1		81,624			
掘削		土砂						内 1号
		m3	230		81,624			
路体盛土工								
		式	1		220,964			
路体(築堤)盛土		土砂						内 2号
		m3	40		220,964			
法面整形工								
		式	1		111,236			
法面整形(切土部)								内 3号
		m2	120		107,532			
法面整形(盛土部)								内 4号
		m2	10		3,704			
残土処理工								
		式	1		636,000			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	240		636,000			
排水構造物工								
		式	1		4,654,795			
作業土工								
		式	1		394,580			

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂						内 6号
		m3	170		55,062		
埋戻し	土砂						内 7号
		m3	110		339,518		
側溝工							
		式	1		4,260,215		
プレキャストU型側溝							内 8号
		m	154		1,874,635		
自由勾配側溝	US9-B-B400-H500～1000						内 9号
		m	26		466,040		
自由勾配側溝	US9-B-B500-H600						内 10号
		m	12		234,480		
側溝蓋	Co蓋、Gr蓋						内 11号
		枚	367		1,685,060		
構造物撤去工							
		式	1		2,454,542		
防護柵撤去工							
		式	1		9,927		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C2-2B						内 12号
		m	9		9,927		
標識撤去工							
		式	1		50,320		
標識撤去							内 13号
		基	2		50,320		
道路付属物撤去工							
		式	1		5,128		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標撤去							内 14号
		本	4		5,128		
路面切削工							
		式	1		792,165		
路面切削工							内 15号
		m2	1,422		792,165		
構造物取壊し工							
		式	1		904,593		
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 16号
		m3	32		625,701		
舗装版切断	As舗装版(t=7cm)、Co舗装版(t=10cm)						内 17号
		m	220		159,187		
舗装版破碎	As舗装版(t=7cm)、Co舗装版(t=10cm)						内 18号
		m2	170		119,705		
運搬処理工							
		式	1		692,409		
殻運搬	無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材						内 19号
		m3	88		375,777		
殻処分	無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材						内 20号
		m3	88		312,470		
現場発生品運搬	防護柵						内 21号
		t	0.15		4,162		
舗装							
		式	1		10,047,310		
舗装工							
		式	1		4,931,218		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工	車道部							
		式	1		3,355,308			
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40)、t=35cm							内 22号
		m2	133		318,561			
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40)、t=15cm							内 23号
		m2	133		208,918			
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13)、t=4cm							内 24号
		m2	195		566,379			
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度As(13F)、t=3cm							内 25号
		m2	1,618		2,261,450			
アスファルト舗装工	歩道部							
		式	1		1,111,000			
凍上抑制層	再生砕石(RC-40)、t=15cm							内 26号
		m2	234		344,326			
路盤工(歩道部)	切込砕石(C-20)、t=10cm							内 27号
		m2	234		350,166			
表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F)、t=3cm							内 28号
		m2	234		416,508			
アスファルト舗装工	第3種乗入							
		式	1		204,592			
路盤工(歩道部)	再生砕石(RC-40)、t=25cm							内 29号
		m2	34		91,158			
表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F)、t=5cm							内 30号
		m2	34		113,434			
コンクリート舗装工	第3種乗入							
		式	1		249,318			

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤工(歩道部)	再生砕石(RC-40)、t=10cm						内 31号
		m2	39		48,171		
コンクリート舗装	高炉(8)-2 21N-12-40、t=15cm						内 32号
		m2	39		201,147		
敷砂利工	乗入						
		式	1		11,000		
敷砂利	再生砕石(RC-40)、t=10cm						内 33号
		m2	27		11,000		
縁石工							
		式	1		2,341,621		
縁石工							
		式	1		2,341,621		
歩車道境界ブロック							内 34号
		m	206		2,341,621		
防護柵工							
		式	1		1,131,499		
路側防護柵工							
		式	1		153,600		
ガードレール	Gr-C2-2B						内 35号
		m	10		153,600		
防止柵工							
		式	1		588,307		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m						内 36号
		m	10		588,307		
防護柵基礎工							
		式	1		389,592		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガードレール基礎								内 37号
		m	12		389,592			
標識工								
		式	1		105,900			
小型標識工								
		式	1		105,900			
標識柱		移設(再設置)						内 38号
			基	2		105,900		
区画線工								
		式	1		69,702			
区画線工								
		式	1		69,702			
ペイント式区画線								内 39号
		m	510		69,702			
道路付属施設工								
		式	1		195,960			
道路付属物工								
		式	1		195,960			
視線誘導標								内 40号
		本	12		195,960			
仮設工								
		式	1		1,271,410			
交通管理工								
		式	1		1,271,410			
交通誘導警備員								内 41号
		人日	82		1,271,410			

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
			式	1		18,206,471		
共通仮設								
			式	1		3,075,800		
共通仮設費								
			式	1		539,800		
運搬費								
			式	1		291,800		
建設機械運搬費								内 42号
			台	2		291,800		
現場環境改善費								
			式	1		248,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		248,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		2,536,000		
純工事費								
			式	1		21,282,271		
現場管理費								
			式	1		7,691,000		
工事原価								
			式	1		28,973,271		
一般管理費等								
			式	1		5,736,729		
工事価格								
			式	1		34,710,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	18,206,471	直接工事費	18,206,471	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	348,470	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-5,106		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			-5,106	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		18,211,577	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		17,863,107		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.49%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.2	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.93%	0.00%	
	計上額		2,536,000	0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	18,206,471	直接工事費	18,206,471	
非対象額計（－）	343,364			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-5,106	（間接費非対象額）		
管理費区分T	348,470	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	17,863,107	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.39%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.39%		0.00%	
計上額	248,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	291,800				
運搬費	291,800	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,075,800

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	21,282,271	単独（追加工事）直接工事費	18,206,471	単独（追加工事）共通仮設費	3,075,800
非対象額計（－）		-5,106			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-5,106	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	21,287,377	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	20,938,907		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.20%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.13%		0.00%		
計上額	7,691,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	28,973,271				
純工事費	21,282,271	現場管理費	7,691,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-5,106				
管理費区分9	-5,106	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	28,978,377	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	28,629,907		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.77%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.77%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	28,978,377		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,736,729				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			18,206,471
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,206,471
	共通仮設費 (率分)	18,211,577	13.93	2,536,000
	運搬費			291,800
現場環境改善費対象工事費				18,206,471
	現場環境改善費 (率分)	17,863,107	1.39	248,000
現場管理費対象純工事費				21,282,271
	現場管理費	21,287,377	36.13	7,691,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				28,973,271
	一般管理費等	28,978,377	19.77	5,736,729
	業務委託費			0
工事価格				34,710,000
消費税等相当額				3,471,000
工事費計				38,181,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, ホﾟンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	228	358	81, 624		管理費区分 : 0
合計								
						81, 624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02
			m3	37	5,972	220,964		管理費区分：0
合計								
						220,964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	116	927	107, 532		02-02-01 管理費区分 : 0
合計					107, 532		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	8	463	3, 704		02-02-01 管理費区分 : 0
合計					3, 704		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110			m3	240	2, 500	600, 000		管理費区分 : 0
残土受け入れ価格		ZZ99*01*02005						
ZZ99*01*02005			m3	240	150	36, 000		管理費区分 : T
合計						636, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	171	322	55, 062		管理費区分 : 0
合計								
						55, 062		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	106	3, 203	339, 518		管理費区分 : 0
合計					339, 518		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	プレキャストU型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m	m	4	9, 745	38, 980		単 1号 01-10-01 落蓋300A 管理費区分 : 0
U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	m	25	6, 596	164, 900		単 2号 01-10-01 落蓋300A(再利用) 管理費区分 : 0
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m	m	66. 1	11, 450	756, 845		単 3号 01-10-01 US3-B-400A 管理費区分 : 0
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10m	m	59	15, 490	913, 910		単 4号 01-10-01 US3-B-500B 管理費区分 : 0
合計					1, 874, 635		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	自由勾配側溝	US9-B-B400-H500～1000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	4	15, 420	61, 680		単 5号 01-10-01 B400-H500 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	8	15, 870	126, 960		単 6号 01-10-01 B400-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	6	18, 140	108, 840		単 7号 01-10-01 B400-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	4	19, 490	77, 960		単 8号 01-10-01 B400-H800 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	21, 350	42, 700		単 9号 01-10-01 B400-H900 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	23, 950	47, 900		単 10号 01-10-01 B400-H1000 管理費区分：0
合計					466, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	自由勾配側溝		US9-B-B500-H600					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.74m3/10m, 有り, 再生クワッシュラン 40〜0,						単 11号 01-10-01 B500-H600 管理費区分 : 0
WB821420			m	12	19,540	234,480		
合計						234,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝蓋	Co蓋、Gr蓋						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 12号 01-10-01 FC3-B300 管理費区分:0
			枚	8	2,533	20,264		
蓋版	WB821430	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 13号 01-10-01 FC3-B300(再利用) 管理費区分:0
			枚	50	1,511	75,550		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 14号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分:0
			枚	118	3,253	383,854		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 15号 01-10-01 FC3-B500 管理費区分:0
			枚	106	4,043	428,558		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 16号 01-10-01 FG3-B1-B500 管理費区分:0
			枚	6	43,440	260,640		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 17号 01-10-01 FG3-B1-B400 管理費区分:0
			枚	7	25,940	181,580		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 18号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分:0
			枚	46	2,953	135,838		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 19号 01-10-01 FG9-A1-B400 管理費区分:0
			枚	3	25,490	76,470		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 20号 01-10-01 FC9-B2-B500 管理費区分:0
			枚	22	3,803	83,666		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 21号 01-10-01 FG9-A1-B500 管理費区分:0
			枚	1	38,640	38,640		
合計								
					1,685,060			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	防護柵撤去(カーポートレール)		Gr-C2-2B					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)		コンクリート建込・耐雪型, Gr-C2-2B, 無, 無						単 22号 06-02-03
WB810530			m	9. 1	1, 652	15, 033		
スクラップ [°] H3		ZZ99*01*02004						管理費区分：9
ZZ99*01*02004			t	0. 148	-34, 500	-5, 106		
合計						9, 927		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	標識撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無						単 23号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812190			基	2	25, 160	50, 320		
合計								
						50, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無						単 24号 06-02-09
WB812360		本	4	1, 282	5, 128		管理費区分 : 0
合計					5, 128		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	路面切削工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用						04-03-01
CB430010		m2	1, 422. 2	557	792, 165		管理費区分 : 0
合計					792, 165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 25号 06-01-04
WB824010		m3	0. 3	11, 250	3, 375		管理費区分 : 0
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 26号 06-01-04
WB824010		m3	31. 8	19, 570	622, 326		管理費区分 : 0
合計					625, 701		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断	As舗装版 (t=7cm)、Co舗装版 (t=10cm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 As舗装版
CB430510		m	206	716	147, 496		管理費区分 : 0
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 Co舗装版
CB430510		m	9	1, 299	11, 691		管理費区分 : 0
合計					159, 187		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	舗装版破碎	As舗装版 (t=7cm)、Co舗装版 (t=10cm)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用						03-01-05
			m2	134	634	84,956		管理費区分：0
舗装版破碎	CB430310	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用						03-01-05
			m2	39	891	34,749		管理費区分：0
合計								
						119,705		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻運搬		無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	4.2	3,831	16,090		管理費区分 : 0
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	31.8	4,729	150,382		管理費区分 : 0
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 39.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	9.4	5,450	51,230		管理費区分 : 0
殻運搬(路面切削)	CB430020	無し, 26.0km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	42.7	3,702	158,075		管理費区分 : 0
合計								
						375,777		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻処分		無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*02001						管理費区分：T
			t	9.8	1,100	10,780		
処分費 鉄筋Co殻		ZZ99*01*02003						管理費区分：T
			t	79.6	2,100	167,160		
処分費 As殻		ZZ99*01*02002						管理費区分：T
			t	22	1,100	24,200		
処分費 As切削材		ZZ99*01*02006						管理費区分：T
			t	100.3	1,100	110,330		
合計								
						312,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	現場発生品運搬	防護柵					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 2. 5km以下	t	0. 148	17, 600	2, 604		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 148	10, 530	1, 558		01-02-03 管理費区分：0
合計					4, 162		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 (RC-40)、t=35cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	132. 9	2, 397	318, 561		03-03-02 管理費区分：0
合計					318, 561		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	上層路盤(車道・路肩部)		粒調碎石 (M-40)、t=15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	132. 9	1, 572	208, 918		管理費区分 : 0
合計						208, 918		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13)、t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	194. 9	2, 906	566, 379		管理費区分 : 0
合計								
						566, 379		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(車道・路肩部)		(5)再生密粒度As(13F)、t=3cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	0. 9	2, 469	2, 222		管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 617. 2	1, 397	2, 259, 228		管理費区分 : 0
合計								
						2, 261, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	凍上抑制層		再生砕石 (RC-40)、 t=15cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031			150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
				m2	233. 6	1, 474	344, 326		
合計									
							344, 326		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	路盤工(歩道部)		切込碎石(C-20)、t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	233. 6	1, 499	350, 166		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F)、t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	233. 6	1, 783	416, 508		管理費区分 : 0
合計						416, 508		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	路盤工(歩道部)		再生砕石(RC-40)、t=25cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	33.7	2,705	91,158		管理費区分：0
合計								
						91,158		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F)、t=5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	33. 7	3, 366	113, 434		管理費区分 : 0
合計								
						113, 434		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	路盤工(歩道部)		再生砕石(RC-40)、t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	39. 1	1, 232	48, 171		管理費区分：0
合計						48, 171		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	コンクリート舗装		高炉(8)-2 21N-12-40、t=15cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(8)-2 高炉 21-12-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
				m3	5.9	28,550	168,445		管理費区分：0
鉄筋金網 D10×網目200mm×200mm ZZ99*01*01003									
				t	0.197	166,000	32,702		管理費区分：0
合計									
							201,147		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	敷砂利	再生碎石 (RC-40)、t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 再生碎石 (RC-40) t=10cm								単 27号
			m2	26.7	412	11,000		管理費区分：0
合計								
						11,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し	m	163. 6	6, 359	1, 040, 332		03-03-07 C種 (HB-F型両面R) 標準型 (2. 0m/個) 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し	m	34. 8	6, 222	216, 525		03-03-07 C種 (HB-F型) 乗入型 (0. 6m/個) 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 無し, 無し	m	7. 2	6, 985	50, 292		03-03-07 C種 (HB-F型) 切下型 (0. 6m/個) 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	12. 5	33, 880	423, 500		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	82. 9	5, 646	468, 053		02-02-06 管理費区分：0
基礎碎石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0, 全ての費用	m2	86. 4	1, 572	135, 820		02-02-02 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1. 2	5, 916	7, 099		02-02-18 管理費区分：0
合計					2, 341, 621		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	ガードレール	Gr-C2-2B						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520		コンクリート建込, Gr-C2-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 28号 06-02-03 管理費区分 : 0
			m	10	15, 360	153, 600		
合計								
						153, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	転落(横断)防止柵		柵高:1. 1m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760		アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無						単 29号 06-02-03 管理費区分: 0
			m	10	3, 958	39, 580		
防護柵(P種) ベースプレート式 Y001191000002								材料費 管理費区分: 0
			式	1		320, 800		
地覆工								単 30号 管理費区分: 0
			m	8. 5	26, 815	227, 927		
合計								
						588, 307		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	プレキャストガートレール基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガートレール基礎		m	12	32, 466	389, 592		単 31号 管理費区分：0
合計					389, 592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	標識柱	移設(再設置)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) WB812110	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	2	52, 950	105, 900		単 32号 06-02-08 管理費区分：0
合計					105, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 33号 03-03-06
WB821210		m	411	132	54, 252		管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 34号 03-03-06
WB821210		m	103	150	15, 450		管理費区分 : 0
合計					69, 702		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本以上30本未満, 無し,						単 35号 06-02-09
WB812320		本	12	16, 330	195, 960		管理費区分 : 0
合計					195, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	41	16, 630	681, 830		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	41	14, 380	589, 580		管理費区分：0
合計					1, 271, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 9. 4km, 無, 有, 33900円						
WB010010		台	1	145, 900	145, 900		単 36号 01-02-02 管理費区分：0
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 9. 4km, 無, 有, 33900円						
WB010010		台	1	145, 900	145, 900		単 36号 01-02-02 管理費区分：0
合計					291, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	9,745
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4,216. 68	42,166	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000		Z002308010	個	5	10,600	53,000	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3,800	2,280	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分：0	
合計						97,450		
単価						9,745	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	6, 596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 216. 68	42, 166	管理費区分 : 0	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365003	m	10	2, 150. 5	21, 505	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 800	2, 280	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						65, 960		
単価						6, 596	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	11, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 216. 68	42, 166	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000		Z002308013	個	5	13, 900	69, 500	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 800	2, 736	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		98	管理費区分：0	
合計						114, 500		
単価						11, 450	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	15, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 216. 68	42, 166	管理費区分 : 0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000		Z002308016	個	5	21, 900	109, 500	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 84	3, 800	3, 192	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		42	管理費区分 : 0	
合計						154, 900		
単価						15, 490	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 415. 8	64, 158	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235			個	5	14, 700	73, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 329	18, 250	6, 004	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	18, 250	7, 738	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 800	2, 736	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		64	管理費区分：0	
合計						154, 200		
単価						15, 420	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 415. 8	64, 158	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240			個	5	15, 600	78, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 329	18, 250	6, 004	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	18, 250	7, 738	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 800	2, 736	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		64	管理費区分：0	
合計						158, 700		
単価						15, 870	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 415. 8	64, 158	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245			個	5	20, 100	100, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 339	18, 250	6, 186	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	18, 250	7, 738	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 800	2, 736	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		82	管理費区分：0	
合計						181, 400		
単価						18, 140	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 415. 8	64, 158	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250			個	5	22, 800	114, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 339	18, 250	6, 186	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	18, 250	7, 738	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 800	2, 736	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		82	管理費区分：0	
合計						194, 900		
単価						19, 490	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	21, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 415. 8	64, 158	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000 Z231024255			個	5	26, 400	132, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 35	18, 250	6, 387	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	18, 250	7, 738	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 800	3, 192	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		25	管理費区分：0	
合計						213, 500		
単価						21, 350	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	23, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 415. 8	64, 158	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×1000×2000 Z231024260			個	5	31, 600	158, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 35	18, 250	6, 387	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	18, 250	7, 738	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 800	3, 192	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		25	管理費区分：0	
合計						239, 500		
単価						23, 950	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 415. 8	64, 158	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×600×2000 Z231024280			個	5	20, 800	104, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 784	18, 250	14, 308	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	18, 250	9, 672	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 800	3, 192	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		70	管理費区分：0	
合計						195, 400		
単価						19, 540	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 533
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	932. 28	93, 228	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50		Z002324006	枚	100	1, 600	160, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		72	管理費区分 : 0	
合計						253, 300		
単価						2, 533	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種 , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1, 511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	932. 28	93, 228	管理費区分 : 0	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367002	枚	100	578. 01	57, 801	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		71	管理費区分 : 0	
合計						151, 100		
単価						1, 511	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 253
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	932. 28	93, 228	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50		Z002324007	枚	100	2, 320	232, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		72	管理費区分 : 0	
合計						325, 300		
単価						3, 253	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4, 043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	932. 28	93, 228	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 500 62. 2×12. 5×50		Z002324008	枚	100	3, 110	311, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		72	管理費区分 : 0	
合計						404, 300		
単価						4, 043	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	43, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	932. 28	93, 228	管理費区分 : 0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 500用 幅995mm		Z230151015	枚	100	42, 500	4, 250, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		772	管理費区分 : 0	
合計						4, 344, 000		
単価						43, 440	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	932. 28	93, 228	管理費区分 : 0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm		Z230151010	枚	100	25, 000	2, 500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		772	管理費区分 : 0	
合計						2, 594, 000		
単価						25, 940	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 953
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	932. 28	93, 228	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		72	管理費区分 : 0	
合計						295, 300		
単価						2, 953	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 549, 000		
単価						25, 490	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 803
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	932. 28	93, 228	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 600×500mm		Z231031015	枚	100	2, 870	287, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		72	管理費区分 : 0	
合計						380, 300		
単価						3, 803	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	38,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002	枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 500用 T-25 600×995mm		Z230154070	枚	100	37,700	3,770,000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		772	管理費区分：0	
合計						3,864,000		
単価						38,640	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・耐雪型, Gr-C2-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 652	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール撤去工 C0建込用 2B 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001122002	m	1	1, 652. 4	1, 652	管理費区分 : 0		
合 計						1, 652			
単 価						1, 652	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB812190	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	25, 160	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60. 5～φ 101. 6 単価補正1. 350 (FP3)		Q001220001	基	1	25, 156. 57	25, 156	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0		
合計						25, 160			
単価						25, 160	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 03		
						歩掛適用年月	2026. 03		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 24号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	1, 282	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボ [®] ール併用型含 単価補正1. 300 (FP3)		Q001314001					管理費区分 : 0		
			本	1	1, 282. 24	1, 282			
合計									
						1, 282			
単価							円／本		
						1, 282			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 250	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 248. 47	11, 248	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分 : 0		
合計						11, 250			
単価						11, 250	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 03	
						歩掛適用年月	2026. 03	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	19, 562. 28	19, 562	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0	
合計						19, 570		
単価						19, 570	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	敷砂利 再生砕石 (RC-40) t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	412	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
整地	CB210610	敷均し (ルーズ), 標準 (10, 000m3未満), 無し					02-01-02 河川編 (県版) p. 2		
			m3	10	138	1, 380	管理費区分 : 0		
再生クラッシャー RC-40	Z002122003						10×1. 05		
			m3	10. 5	3, 800	39, 900	管理費区分 : 0		
合 計									
						41, 280			
単 価							円 / m2		
						412			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03			
						歩掛適用年月		2026. 03			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 28号 WB810520		防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型		コンクリート建込, Gr-C2-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無, 加算無し		単位	m	単位数量	1	単価	15, 360
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C2-2B 塗装 耐雪型 単価補正1. 500 (FP3)				Q001109008						管理費区分 : 0	
						m	1	15, 352. 5	15, 352		
諸雑費(まるめ)				ZS3000004						管理費区分 : 0	
						式	1		8		
合 計									15, 360		
単 価									15, 360	円／m	

單僱使用年月	2026.03
步掛適用年月	2026.03
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 68 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	地覆工		単位	m	単位数量	8. 5	単価	26, 815
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB431730	土木(9) 高炉 21-8-25(20), 有り, 全ての費用					04-03-12	
			m3	0. 8	69, 840	55, 872	管理費区分 : 0	
鉄筋	CB431720	SD345 D13, 全ての費用					04-03-12	
			t	0. 066	395, 000	26, 070	管理費区分 : 0	
鉄筋	CB431720	鉄筋各種, 全ての費用					04-03-12	
			t	0. 006	9, 876, 000	59, 256	エポキシ樹脂塗装 管理費区分 : 0	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	CB224410	30mm以上200mm未満					02-02-15	
			孔	72	698	50, 256	管理費区分 : 0	
差筋アンカー 本体打込み式BD-13×600	ZZ99*01*01001							
			本	72	440	31, 680	管理費区分 : 0	
シール材 シリコン系	ZZ99*01*01002							
			L	0. 8	6, 000	4, 800	管理費区分 : 0	
合計						227, 934		
						26, 815	円/m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	プレキャストガートレール基礎		単位	m	単位数量	10	単価	32, 466
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストガートレール基礎 BC-10 L2000		Z231340010	個	5	40, 300	201, 500	管理費区分：0	
プレキャストガートレール基礎設置			m	10	4, 890	48, 900	単 37号 管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	34, 570	3, 457	02-03-01 間詰コンクリート 管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 26	9, 715	2, 525	02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 3	28, 120	36, 556	02-03-01 均しコンクリート、1. 56/12* 10 管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2	5, 646	11, 292	02-02-06 同上型枠、2. 4/12*10 管理費区分：0	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	13	1, 572	20, 436	02-02-02 15. 6/12*10 管理費区分：0	
合計						324, 666		
単価						32, 466	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	52, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ 60. 5 単価補正1. 350 (FP3) Q001200005			基	1	63, 045	63, 045	管理費区分 : 0	
道路標識柱 φ 60. 5mm×2. 3mm×3. 0m(材料費控除用) 単価補正-1. 000 Y001171002001			基	1	-10, 100	-10, 100	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						52, 950		
単価						52, 950	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	130	4, 290	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 330	管理費区分：0	
合計						132, 300		
						132	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	130	5, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						150, 600		
単価						150	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本以上30本未満, 無,	単位	本	単位数量	1	単価	16, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 100 (FP3) Q001312004			本	1	14, 076. 37	14, 076	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						16, 330		
単価						16, 330	円/本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 9. 4km, 無, 有, 33900円	単位	台	単位数量	1	単価	145, 900	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで Z006811003							管理費区分 : 0		
			台	1	112, 000	112, 000			
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K') Y007400003							管理費区分 : 0		
			台	1	33, 900	33, 900			
合 計									
						145, 900			
単 価							円／台		
						145, 900			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	プレキャストカーポートレール基礎設置		単位	m	単位数量	10	単価	4, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※見積 [] [1]	
	R0125		人	0. 22	33, 860	7, 449	管理費区分：0	
特殊作業員							※ [] [1]	
	R0101		人	0. 22	29, 990	6, 597	管理費区分：0	
普通作業員							※ [] [1]	
	R0102		人	0. 67	22, 130	14, 827	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 38号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 22	60, 380	13, 283	※管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							※労務費、機械経費の [1] []	
	ZS8000004	16%	式	1		6, 744	16%管理費区分：0	
合計						48, 900		
単価						4, 890	円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	130	15, 470	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						60, 380		
単価						60, 380	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
Y000004000001	鉄筋コンクリート用棒鋼	D13 (SD345) エポキシ樹脂塗装	t	9,404,300	2025	3	確定
Y000283000001	歩車道境界ブロック	両面 180/240×300×2000 (C)	個	6,860	2025	3	確定 Z231060040
Y000283000002	歩車道境界ブロック	片面 198/210×150×600	個	1,890	2025	3	確定 Z231060005
Y000283000003	歩車道境界ブロック	両面 180/240×300×600 (C)	個	2,060	2025	3	確定 Z231060035
Y001100001002	路盤材	クラッシャーラン C-20	m3	5,900	2025	3	確定 Z002120001
Y001102000004	アスファルト混合物	(2) 再生密粒度As (13)	t	14,550	2025	3	確定 Z231051040
Y001102000005	アスファルト混合物	(5) 再生密粒度As (13F)	t	14,900	2025	3	確定 Z231051005
Y001102000006	アスファルト混合物	(7) 再生細粒度As (13F)	t	15,850	2025	3	確定 Z231051020
Y001171002001	道路標識柱	φ 60.5mm×2.3mm×3.0m (材料費控除用)	基	10,100	2025	3	確定
Y001191000001	防護柵 (P種)	別途計上	m	0	2025	3	確定
Y001191000002	防護柵 (P種)	ベースプレート式	式	320,800	2025	3	確定
ZZ99*01*01001	差筋アンカー	本体打込み式BD-13×600	本	440	2025	3	確定
ZZ99*01*01002	シール材	シリコン系	L	6,000	2025	3	確定
ZZ99*01*01003	鉄筋金網	D10×網目200mm×200mm	t	166,000	2025	3	確定
ZZ99*01*02001	処分費	無筋Co殻	t	1,100	2025	3	確定
ZZ99*01*02002	処分費	As殻	t	1,100	2025	3	確定
ZZ99*01*02003	処分費	鉄筋Co殻	t	2,100	2025	3	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		8,159,161		
道路土工 (0002)	式	1		1,049,824		
掘削工 (0003)	式	1		81,624	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	230		81,624	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	228	358	81,624	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.318		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比	42.72			
		標準単価	20,100			
		地区単価	21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.754		145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	16.899		60.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.029		0.2	管理費区分 0	
路体盛土工 (0005)	式	1		220,964	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	40		220,964	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工幅員	m3	37	5,972	220,964	CB210510 6722.7	
		2.5m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.757		45.22	L001070002	
標準構成比			0.66		管理費区分 0	
標準単価			1,560		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			1,590		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	88.957		5,312	R0102	
標準構成比			90.7		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			22,130		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	10.033		599.1	R0101	
標準構成比			8.41		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			29,990		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.244		14.56	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.23 138 130			
諸雑費	%	0.009		1.12	管理費区分 0	
法面整形工 (0007)	式	1		111,236	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0008)	m2	120		107,532	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	116	927	107,532	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		切土部				
J03 現場制約の有無		無し				
J04 土質		埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	10.105		93.69	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.24			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	33.437		310	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.72			
標準単価			25,400			
地区単価			22,130			
運転手(特殊)	%	25.682		238.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.32			
標準単価			28,900			
地区単価			33,560			
土木一般世話役	%	21.906		203.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.24			
標準単価			31,000			
地区単価			33,860			
軽油	%	8.851		82.06	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 130		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.019		0.25	管理費区分 0	
法面整形(盛土部) (0009)	m2	10		3,704	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	8	463	3,704	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.829		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.87 8,800 9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	28.683		132.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			33.62 25,400 22,130			
運転手(特殊)	%	32.614		151	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			28.67 28,900 33,560			
土木一般世話役	%	14.616		67.67	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.66 31,000 33,860			
軽油	%	11.24		52.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.18 138 130			

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.018		0.09	単価補正 管理費区分 0
残土処理工 (0010)	式	1		636,000	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0011)	m3	240		636,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	240	2,500	600,000	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	42.096		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.418	40.44 23,600 29,890	1,135	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.445	14.89 138 130	311	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.041		2	管理費区分 0	
残土受け入れ価格	m3	240	150	36,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水構造物工 (0012)	式	1		4,654,795		
作業土工 (0013)	式	1		394,580	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0014)	m3	170		55,062	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	171	322	55,062	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	18.623		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.72		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)	%	69.509		223.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			66.35		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	11.84		38.12	Z006702002	
標準構成比			13.93		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			130		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.028		0.12		
埋戻し (0015)					オプション入力	
	m3	110		339,518	第0007号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し					CB210410 3339.7	
	m3	106	3,203	339,518	管理費区分 0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3					M000202123	
	%	8.727		279.5	管理費区分 0	
標準構成比			8.37		歩 2026.03 単 2026.03	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				18,200 18,200		単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.684	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	48.367	53.26 25,400 22,130	1,549	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	28.09	25.42 28,300 29,990	899.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価		%	10.679	8.82 28,900	342	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,560		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.672	2.72 138 130	85.57	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.753	0.83 154 134	24.11	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.028		1.3	管理費区分 0
側溝工 (0016)	式	1		4,260,215	工種 04:道路改良工事
フレキャストU型側溝 (0017)	m	154		1,874,635	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝		m	4	9,745	38,980	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分			据付け			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J03 夜間作業の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			
J10 基礎砕石施工の有無			有り			
J11 基礎砕石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)			0.5m3/10m			
U型側溝		m	25	6,596	164,900	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 作業区分			再利用撤去・据付け			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J03 夜間作業の有無			無し			豪雪割増
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			単価補正
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			
J10 基礎砕石施工の有無			有り			
J11 基礎砕石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)			0.5m3/10m			
U型側溝		m	66.1	11,450	756,845	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 作業区分			据付け			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
U型側溝	m	59	15,490	913,910	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝 (0018)	m	26		466,040		
自由勾配側溝					WB821420	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	4	15,420	61,680	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.03 単 2026.03	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	8	15,870	126,960	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	6	18,140	108,840	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	4	19,490	77,960	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	21,350	42,700	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	23,950	47,900	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.4m3/10m			単価補正
自由勾配側溝 (0019)	m	12		234,480	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	12	19,540	234,480	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.74m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.5m3/10m			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)
側溝蓋 (0020)	枚	367		1,685,060	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	8	2,533	20,264	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版		枚	50	1,511	75,550	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		再利用撤去・据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版		枚	118	3,253	383,854	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版		枚	106	4,043	428,558	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40を超え170kg/枚以下 無し 無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	6	43,440	260,640	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				
蓋版	枚	7	25,940	181,580	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				
蓋版	枚	46	2,953	135,838	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				
蓋版	枚	3	25,490	76,470	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下				

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			J06 時間的制約の有無	無し		潮間割増	0%	係数ランク	1
			J07 施工箇所における補正	無し		単価補正			
蓋版		枚	22	3,803	83,666	WB821430			
			J01 作業区分	据付け		管理費区分	0		
			J02 夜間作業の有無	無し		歩 2026.03	単 2026.03		
			J03 蓋版の種類	蓋版(各種)		単価地区	中泊町(旧小泊村)		
			J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下		労調係数	1.000 00-00 0		
			J06 時間的制約の有無	無し		豪雪割増			
			J07 施工箇所における補正	無し		潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
蓋版		枚	1	38,640	38,640	WB821430			
			J01 作業区分	据付け		管理費区分	0		
			J02 夜間作業の有無	無し		歩 2026.03	単 2026.03		
			J03 蓋版の種類	蓋版(各種)		単価地区	中泊町(旧小泊村)		
			J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下		労調係数	1.000 00-00 0		
			J06 時間的制約の有無	無し		豪雪割増			
			J07 施工箇所における補正	無し		潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
構造物撤去工 (0021)		式	1		2,454,542				
防護柵撤去工 (0022)		式	1		9,927	工種 99:			
防護柵撤去(ガードレール) (0023)		m	9		9,927	オプション入力			
						第0012号内訳書			
						単位数量	1 m		
						管理費区分	0		
						歩 2026.03	単 2026.03		
						単価地区	中泊町(旧小泊村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m	9.1	1,652	15,033	WB810530	
J01 施工区分		コンクリート建込・耐雪型			管理費区分 0	
J02 規格・仕様		Gr-C2-2B			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 夜間作業の補正		無			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
スクラップ H3	t	0.148	-34,500	-5,106	ZZ99*01*02004	
					管理費区分 9	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標識撤去工 (0024)	式	1		50,320	工種 99:	
標識撤去 (0025)	基	2		50,320	第0013号内訳書	
					単位数量 1 基	
Q01 撤去費		標識柱・基礎撤去(路側式)			管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
標識柱・基礎撤去(路側式)	基	2	25,160	50,320	WB812190	
J01 形式		単柱式(基礎含む)			管理費区分 0	
J02 施工規模加算		2基以下			歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正		無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路付属物撤去工 (0026)	式	1		5,128	工種 99:	
視線誘導標撤去 (0027)	本	4		5,128	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	4	1,282	5,128	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 施工規模 J03 夜間作業の補正 J04 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 10本未満 無 無			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03	
路面切削工 (0028)	式	1		792,165	工種 04:道路改良工事	
路面切削工 (0029)	m2	1,422		792,165	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路面切削	m2	1,422.2	557	792,165	CB430010	547.12
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			管理費区分	0
J02 段差すりつけの撤去作業		無し			歩 2026.03	単 2026.03
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	32.813		182.9	M001131014	
標準構成比			31.42		管理費区分	0
標準単価			155,000		歩 2026.03	単 2026.03
地区単価			165,000		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.652		37.08	M001101005	
標準構成比			6.34		管理費区分	0
標準単価			34,700		歩 2026.03	単 2026.03
地区単価			37,100		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	13.802		76.93	管理費区分	0
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	11.347		63.25	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	4.309		24.02	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	4.273		23.82	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.816		21.27	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	12.282		68.46	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	7.914		44.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.56			
標準単価			138			
地区単価			130			
その他(材料)	%	2.765		15.41	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.027		0.15	管理費区分 0	
構造物取壊し工 (0030)	式	1		904,593	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0031)	m3	32		625,701	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	0.3	11,250	3,375	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 必要			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物とりこわし	m3	31.8	19,570	622,326	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				
舗装版切断 (0032)	m	220		159,187	オブション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	206	716	147,496	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価	%	10.01	10.24 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	4.702		33.69	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.669	19.96 28,300 29,990	148.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.616	10.88 31,000 33,860	83.23	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.596	8.92 25,400 22,130	54.43	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.729		134.2	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.944	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レキュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.389	2.81 154 134	17.12	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.326		9.5	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		0.21	管理費区分 0	
舗装版切断	m	9	1,299	11,691	CB430510 1264.8 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	8.69		112.8	M001161013 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 13,000 13,000		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.082		52.99	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.935	17.37 28,300 29,990	232.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.108	9.5 31,000 33,860	131.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.613	7.79 25,400 22,130	85.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	16.279		211.3	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	33.042		428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			32.35 68,200 71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.077		26.96	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.45 154 134		
その他(材料)	%	1.16		15.06	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.15	管理費区分 0
舗装版破碎 (0033)	m2	170		119,705	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎	m2	134	634	84,956	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB430310	612.24
					管理費区分	0
					歩	2026.03 単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版		単価補正	
J02 障害等の有無			無し			
J03 騒音振動対策			必要			
J04 舗装版厚			15cm以下			
J06 積込作業の有無			有り			
J07 費用の内訳			全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機)					M000907002	
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	21.539		136.7	管理費区分	0
標準構成比			21.16		歩	2026.03 単 2026.03
標準単価			17,900		単価地区	中泊町(旧小泊村)
地区単価			18,900		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型					L001010012	
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.578		60.79	管理費区分	0
標準構成比			9.49		歩	2026.03 単 2026.03
標準単価			6,460		単価地区	中泊町(旧小泊村)
地区単価			6,760		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	31.639		200.8	R0114	
標準構成比			28.25		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.03 単 2026.03
地区単価			33,560		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							単価補正			
普通作業員			%	20.798		132	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
					24.76					
標準構成比					25,400					
標準単価					22,130					
地区単価										
土木一般世話役			%	11.357		72.08	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
					10.78					
標準構成比					31,000					
標準単価					33,860					
地区単価										
軽油			%	5.051		32.06	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
					5.56					
標準構成比					138					
標準単価					130					
地区単価										
諸雑費			%	0.038		0.27	管理費区分 0			
舗装版破碎			m2	39	891	34,749	CB430310 859.49 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0			
J01 舗装版種別				コンクリート舗装版						
J02 障害等の有無				無し						
J03 騒音振動対策				必要						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		15cm以下 有り 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.963	20.59 17,900 18,900	186.8	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.639	9.55 6,460 6,760	85.89	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.625	28.24 28,900 33,560	281.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.829	24.79 25,400 22,130	185.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.873	11.28	105.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	5.042	5.55	44.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.029		0.28	管理費区分 0	
運搬処理工 (0034)	式	1		692,409	工種 99:	
殻運搬 (0035)	m3	88		375,777	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬		m3	4.2	3,831	16,090	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分			機械積込						
J03 DID区間の有無			無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			28.4km以下						
J13 費用の内訳			全ての費用						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	38.089		1,459	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				40.77					
標準単価				20,847					
地区単価				21,400					
供用日当りの損耗品費				747					
運転手(一般)		%	49.941		1,913	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				44.82					
標準単価				23,600					
地区単価				29,890					
軽油		%	11.943		457.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				14.41					
標準単価				138					
地区単価				130					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.027		1.5	管理費区分 0	
殻運搬	m3	31.8	4,729	150,382	CB227010 4160.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	38.09		1,801	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.933		2,361	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 29,890			
軽油	%	11.943		564.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 130			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.034		2.3	管理費区分	0
殻運搬	m3	9.4	5,450	51,230	CB227010	4846.9
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			歩	2026.03 単 2026.03
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	中泊町(旧小泊村)
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		39.0km以下			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.615		2,268	M000301005	
標準構成比			44.05		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.03 単 2026.03
地区単価			21,400		単価地区	中泊町(旧小泊村)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.9		2,447	R0115	
標準構成比			39.87		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.03 単 2026.03
地区単価			29,890		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	13.47		734.1	Z006702002	
標準構成比			16.08		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.03 単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			130		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.9	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削)	m3	42.7	3,702	158,075	CB430020 3248.0	
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分 0	
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		26.0km以下			歩 2026.03 単 2026.03	
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	38.062		1,409	M000301005	
標準構成比			40.84		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			21,400		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	50.867		1,883	R0115	
標準構成比			45.78		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			29,890		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	11.057		409.3	Z006702002	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			13.38 138 130		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.7	管理費区分 0
殻処分 (0036)	m3	88		312,470	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	9.8	1,100	10,780	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	79.6	2,100	167,160	ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As殻		t	22	1,100	24,200	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As切削材		t	100.3	1,100	110,330	ZZ99*01*02006 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0037)		t	0.15		4,162	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	0.148	17,600	2,604	CB010410 15982.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無			無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無			32.5km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	13.405		2,358	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				13.79		
標準単価				7,690		
地区単価				8,230		
運転手(特殊)		%	44.467		7,822	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				42.15		
標準単価				28,900		
地区単価				33,560		
特殊作業員		%	39.714		6,986	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				41.25		
標準単価				28,300		
地区単価				29,990		
軽油		%	2.405		423	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比				2.81		
標準単価				138		
地区単価				130		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.009		11	管理費区分	0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.148	10,530	1,558	CB010420 9566.6 管理費区分	0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.343	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.283	41.98 28,900 33,560	4,663	R0114 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	39.544	41.08 28,300	4,164	R0101 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			29,990		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		43.57	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.396	2.8 138 130	252.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.02		2.13	管理費区分 0
舗装 (0038)	式	1		10,047,310	
舗装工 (0039)	式	1		4,931,218	
アスファルト舗装工 (0040)	式	1		3,355,308	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0041)	m2	133		318,561	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	132.9	2,397	318,561	CB410030	2261.7
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			管理費区分	0
J02 施工区分		2層施工			歩	2026.03 単 2026.03
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			単価地区	中泊町(旧小泊村)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータークレータ[土工用]					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.265		102.2	管理費区分	0
標準構成比			4.52		歩	2026.03 単 2026.03
標準単価			37,600		単価地区	中泊町(旧小泊村)
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロートローラ[マカダム]					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.574		13.76	管理費区分	0
標準構成比			0.56		歩	2026.03 単 2026.03
標準単価			4,480		単価地区	中泊町(旧小泊村)
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型]					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.584		14	管理費区分	0
標準構成比			0.56		歩	2026.03 単 2026.03
標準単価			4,550		単価地区	中泊町(旧小泊村)
地区単価			5,030		労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.865		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	10.116		242.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.23 28,900 33,560		
普通作業員	%	2.763		66.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.36 25,400 22,130		
特殊作業員	%	3		71.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3 28,300 29,990		
土木一般世話役	%	2.536		60.77	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
標準構成比			2.46		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 33,860		単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.948		70.65	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.525	70.53 1,255,000 3,800	1,690	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.529	1.72 138 130	36.64	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.269		6.45	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		1.29	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0042)	m2	133		208,918	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	132.9	1,572	208,918	CB410040 637.83
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			管理費区分 0
J06 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2026.03 単 2026.03
J07 施工区分		1層施工			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータレータ[土工用]					M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.242		50.96	管理費区分 0
標準構成比			7.99		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			37,600		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.441		6.93	管理費区分 0
標準構成比			1		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			4,480		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.444		6.98	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.99 4,550 5,030		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.657		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.686	16.31 28,900 33,560	120.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.111	5.97 25,400 22,130	33.17	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.287	5.32 28,300 29,990	35.95	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	1.937		30.44	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.37			
標準単価			31,000			
地区単価			33,860			
その他(労務)	%	2.241		35.22	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	77.053		1,211	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			47.84			
標準単価			240,000			
地区単価			6,350			
軽油	%	1.158		18.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.03			
標準単価			138			
地区単価			130			
その他(材料)	%	0.737		11.59	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		0.43	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部) (0043)	m2	195		566,379	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	194.9	2,906	566,379	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.255		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.24		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.136		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.13		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	0.063		1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.633		599.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.57		
			28,300		
			29,990		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	12.18		353.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.05		
			25,400		
			22,130		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	4.65		135.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.28		
			31,000		
			33,860		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	6.364		184.9	管理費区分 0
アスファルト混合物					Y001102000004
(2) 再生密粒度As(13)	%	50.421		1,465	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		50.52 580,000 14,550		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.063		147.1	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		4.48 103 117			
ガソリン レギュラー	%	0.147		4.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.17 154 134			
軽油	%	0.028		0.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.03 138 130			
その他(材料)	%	0.03		0.87	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.03		1.35	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0044)	m2	1,618		2,261,450	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	0.9	2,469	2,222	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハッド・ガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.304		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.167		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)
標準構成比			0.14		
標準単価			356		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.072		1.78	管理費区分 0	
特殊作業員	%	24.291		599.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.17 28,300 29,990			
普通作業員	%	14.337		353.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.48 25,400 22,130			
土木一般世話役	%	5.473		135.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.41 31,000 33,860			
その他(労務)	%	7.495		185	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	45.577		1,125	Y001102000005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.027		50.03	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レキ्यूラー	%	0.168		4.15	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.032		0.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.026		0.65	管理費区分 0
諸雑費	%	0.031		1.38	管理費区分 0
表層(車道・路肩部)	m2	1,617.2	1,397	2,259,228	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.2	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.193	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比	%	0.188	0.14	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.316		4.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.128	3.84 25,400 22,130	57.65	R0102 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.095	2.16 28,900 33,560	43.22	R0114 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.785	2.13 28,300 29,990	38.89	R0101 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.038		14.49	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.77			
標準単価			31,000			
地区単価			33,860			
その他(労務)	%	2.209		30.85	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	80.491		1,124	Y001102000005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			84.7			
標準単価			580,000			
地区単価			14,900			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.602		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.57			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.592		8.27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.51			
標準単価			138			
地区単価			130			

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.096		1.34	管理費区分 0
諸雑費	%	0.067		1.5	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0045)	式	1		1,111,000	工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0046)	m2	234		344,326	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	233.6	1,474	344,326	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.859		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.12		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.78 3,540 3,830			
その他(機械)	%	0.143		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	18.253		269	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			27.03 28,900 33,560			
特殊作業員	%	9.764		143.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 28,300 29,990			
普通作業員	%	7.953		117.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03	
標準構成比			15.7			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		25,400		単価地区 中泊町(旧小泊村)
		地区単価		22,130		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	8.265		121.8	R0125
		標準構成比		13.01		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.03 単 2026.03
		地区単価		33,860		単価地区 中泊町(旧小泊村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.207		32.52	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40		%	49.1		723.6	Z002122003
		標準構成比		17.77		管理費区分 0
		標準単価		120,000		歩 2026.03 単 2026.03
		地区単価		3,800		単価地区 中泊町(旧小泊村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	1.09		16.07	Z006702002
		標準構成比		1.99		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.03 単 2026.03
		地区単価		130		単価地区 中泊町(旧小泊村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.228		3.36	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		0.54	管理費区分 0
路盤工(歩道部) (0047)	m2	234		350,166	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	233.6	1,499	350,166	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.825		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.103		16.53	L001070011 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.66 3,540 3,830		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.145		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.952	25.16 28,900 33,560	269	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.603	14.75 28,300 29,990	143.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.821	14.61 25,400 22,130	117.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	8.122		121.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			12.11			
			31,000			
			33,860			
その他(労務)	%	2.174		32.58	管理費区分 0	
路盤材					Y001100001002	
クラッシャーラン C-20	%	49.984		749	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			23.44			
			170,000			
			5,900			
軽油	%	1.07		16.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.85			
			138			
			130			
その他(材料)	%	0.182		2.72	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		0.81	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(歩道部) (0048)	m2	234		416,508	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	233.6	1,783	416,508	CB410261 1524.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上			歩 2026.03 単 2026.03	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.705		30.39	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.87		歩 2026.03 単 2026.03	
標準単価			15,200		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
地区単価			16,200		労調係数 1.000 00-00 0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.333		5.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.36		歩 2026.03 単 2026.03	
標準単価			3,540		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					単価補正
	%	0.237		4.23	管理費区分 0
普通作業員	%	6.603		117.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.86		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,130		
地区単価					
特殊作業員	%	5.366		95.66	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.92		
標準構成比			28,300		
標準単価			29,990		
地区単価					
運転手(特殊)	%	3.983		71	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.01		
標準構成比			28,900		
標準単価			33,560		
地区単価					
土木一般世話役	%	2.009		35.81	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
			2.15		
標準構成比			31,000		
標準単価			33,860		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.153		38.38	管理費区分 0
アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.999	65.14 384,000 15,850	1,230	Y001102000006 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.269	8.51 103 117	147.4	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.298	0.37 138 130	5.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.042		0.74	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.003		0.45	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0049)	式	1		204,592	工種 06:舗装工事	
路盤工(歩道部) (0050)	m2	34		91,158	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	33.7	2,705	91,158	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.024	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					L001070011	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.218	1.7 3,540 3,830	32.93	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.156		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.891	25.87 28,900 33,560	537.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.642	15.17 28,300 29,990	287.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.671	15.03 25,400 22,130	234.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	9.012		243.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			12.46			
			31,000			
			33,860			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	2.407		65.08		
再生クラッシャーレン RC-40					Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	44.596		1,206		
			21.27			
			300,000			
			3,800			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	1.191		32.22		
			1.91			
			138			
			130			
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.177		4.8		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.015		1.12		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部) (0051)	m2	34		113,434	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	33.7	3,366	113,434	CB410261 2307.5 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.22		7.4	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.3		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.057		1.93	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			0.08		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.051		1.72	管理費区分	0
特殊作業員	%	14.305		481.4	R0101 管理費区分	0
			19.69		歩	2026.03 単 2026.03
	標準構成比				単価地区	中泊町(旧小泊村)
	標準単価		28,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		29,990		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	10.519		354	R0102 管理費区分	0
			17.61		歩	2026.03 単 2026.03
	標準構成比				単価地区	中泊町(旧小泊村)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		22,130		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	4.02		135.3	R0125 管理費区分	0
			5.37		歩	2026.03 単 2026.03
	標準構成比				単価地区	中泊町(旧小泊村)
	標準単価		31,000		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		33,860		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	5.468		184	管理費区分	0
アスファルト混合物					Y001102000006	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(7) 再生細粒度As(13F)	%	60.856		2,048	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			43.01		
標準単価			384,000		
地区単価			15,850		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	4.377		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.62		
標準単価			103		
地区単価			117		
ガソリン レギュラー	%	0.059		2	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.1		
標準単価			154		
地区単価			134		
軽油	%	0.026		0.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.04		
標準単価			138		
地区単価			130		
その他(材料)	%	0.027		0.9	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.015		1.19	管理費区分 0	
コンクリート舗装工 (0052)	式	1		249,318	工種 06:舗装工事	
路盤工(歩道部) (0053)	m2	39		48,171	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	39.1	1,232	48,171	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.224	2.99	27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	1.341		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 1.78 標準単価 3,540 地区単価 3,830			
その他(機械)	%	0.171		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	21.845		269	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 27.03 標準単価 28,900 地区単価 33,560			
特殊作業員	%	11.686		143.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 15.84 標準単価 28,300 地区単価 29,990			
普通作業員	%	9.518		117.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 15.7 標準単価 25,400 地区単価 22,130			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.891		121.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 13.01 標準単価 31,000 地区単価 33,860		
その他(労務)	%	2.641		32.52	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	39.175		482.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 17.77 標準単価 120,000 地区単価 3,800		
軽油	%	1.305		16.07	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.99 標準単価 138 地区単価 130		
その他(材料)	%	0.184		2.27	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.019		0.83	管理費区分 0
コンクリート舗装 (0054)	m2	39		201,147	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	5.9	28,550	168,445	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(8)-2 高炉 21-12-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	12.007		3,427	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
特殊作業員	%	8.297		2,368	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			7.3		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	7.708		2,200	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		6.58 31,000 33,860			
その他(労務)	%	2.044		583.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(8)-2 21-12-40 W/C<=55%	%	69.938		19,961	Z230210070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		71.32 20,400 18,650			
諸雑費	%	0.006		10.7	管理費区分 0	
鉄筋金網 D10×網目200mm×200mm	t	0.197	166,000	32,702	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷砂利工 (0055)	式	1		11,000	オプション入力 工種 04:道路改良工事
敷砂利 (0056)	m2	27		11,000	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 再生砕石(RC-40) t=10cm	m2	26.7	412	11,000	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	138	1,380	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	22.964	22.8	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.306	53.11 28,900 33,560	78.19	R0114 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.718	24.09 138 130	28.77	Z006702002 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		0.05	管理費区分	0
再生クラッシャーレン RC-40	m3	10.5	3,800	39,900	Z002122003 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
縁石工						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0057)	式	1		2,341,621	
縁石工 (0058)	式	1		2,341,621	工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0059)	m	206		2,341,621	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	163.6	6,359	1,040,332	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.474		157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.37		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		
普通作業員	%	12.425		790	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14. 41 25, 400 22, 130		歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9. 501	8. 79 31, 000 33, 860	604. 1	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9. 424	8. 2 28, 900 33, 560	599. 2	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8. 422	8. 03 28, 300 29, 990	535. 5	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2. 834		180. 2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	53.898	54.3 3,420 6,860	3,427	Y000283000001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.016	1.09 138 130	64.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		1.09	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	34.8	6,222	216,525	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し				
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.225	28.39 25,400 22,130	1,196	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	14.709		915.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			17.32 31,000 33,860			
標準構成比 標準単価 地区単価						
特殊作業員	%	13.026		810.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.81 28,300 29,990			
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)	%	2.816		175.2	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 片面 198/210×150×600	%	50.199		3,123	Y000283000002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			34.79 1,680 1,890			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.025		2.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック					CB422510 6080.5	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	7.2	6,985	50,292	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 フロック規格 J03 m当り歩車道境界フロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し			
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.07	2.18 3,960 4,320	144.6	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.001	21.69 28,300 29,990	1,397	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.718	19.42 25,400 22,130	1,028	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.267		787	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.85 31,000 33,860		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.553		178.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.807	41.24 2,500 2,060	3,409	Y000283000003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.558	0.68 138 130	38.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.026		2.15	管理費区分 0	
コンクリート	m3	12.5	33,880	423,500	CB240010 36756.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	21.034		7,125	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,130			
土木一般世話役	%	10.89		3,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 33,860			
特殊作業員	%	8.842		2,995	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 28,300 29,990			
その他(労務)	%	2.105		712.9	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.126		19,351	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03	
標準構成比			58.85			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				20,400		単価地区
地区単価				18,250		中泊町(旧小泊村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.003		7.1	管理費区分 0
型枠		m2	82.9	5,646	468,053	CB240210 5104.7
J01 型枠の種類	一般型枠					管理費区分 0
J02 構造物の種類	均しコンクリート					歩 2026.03 単 2026.03
						単価地区
						中泊町(旧小泊村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	63.065		3,560	R0133
標準構成比				58.78		管理費区分 0
標準単価				30,000		歩 2026.03 単 2026.03
地区単価				35,600		単価地区
						中泊町(旧小泊村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	15.678		885	R0102
標準構成比				19.9		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.03 単 2026.03
地区単価				22,130		単価地区
						中泊町(旧小泊村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	5.995		338.4	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			33,860			
その他(労務)	%	15.249		860.8	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		1.8	管理費区分 0	
基礎砕石	m2	86.4	1,572	135,820	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.703		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.3			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.026		0.41	管理費区分 0	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	26.369		414.3	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	13.55		212.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	13.773		216.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	8.331		130.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.43		6.76	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生クラッシャーレン RC-40	%	29.004		455.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		11.39			
	標準単価		1,200			
	地区単価		3,800			
軽油	%	3.735		58.68	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4.93			
	標準単価		138			
	地区単価		130			
その他(材料)	%	0.06		0.94	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		1.12	管理費区分 0	
目地板	m2	1.2	5,916	7,099	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.434		1,682	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,130		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	12.587		744.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 33,860		
その他(労務)		%	0.205		12.11	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm		%	58.761		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850		
諸雑費		%	0.013		1.29	管理費区分 0
防護柵工 (0060)		式	1		1,131,499	
路側防護柵工 (0061)		式	1		153,600	工種 13:道路維持工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
カーポートレール (0062)	m	10		153,600	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(カーポートレール設置工) 耐雪型	m	10	15,360	153,600	WB810520 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 規格・仕様		Gr-C2-2B 塗装品			
J03 施工規模による加算		21m未満			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J07 加算額の有無		加算無し			
防止柵工 (0063)	式	1		588,307	工種 13:道路維持工事
転落(横断)防止柵 (0064)	m	10		588,307	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号道路交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	10	3,958	39,580	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無			
防護柵(P種) ベースプレート式	式	1		320,800	Y001191000002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地覆工	m	8.5	26,815	227,927	オプション入力 単位数量 8.5 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	0.8	69,840	55,872	CB431730 69610.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 養生工の有無 J03 費用の内訳		土木(9) 高炉 21-8-25(20) 有り 全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	21.25		14,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		24.47			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,130			
型わく工	%	28.541		19,932	R0133 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		24.13			
	標準単価		30,000			
	地区単価		35,600			
土木一般世話役	%	9.688		6,766	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		8.9			
	標準単価		31,000			
	地区単価		33,860			
特殊作業員	%	5.144		3,592	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4.87			
	標準単価		28,300			
	地区単価		29,990			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	7.108		4,964	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C<=55%	%	28.265		19,739	Z230210080 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.77		
標準単価			20,400		
地区単価			18,800		
諸雑費	%	0.004		7	管理費区分 0
鉄筋	t	0.066	395,000	26,070	CB431720 406140.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋規格		SD345 D13			
J02 費用の内訳		全ての費用			
鉄筋工	%	43.13		170,322	R0110 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.58		
標準単価			30,900		
地区単価			32,740		
普通作業員	%	16.81		66,382	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)
標準構成比			18.76		
標準単価			25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	11.143		44,006	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.92 31,000 33,860			
その他(労務)	%	1.416		5,592	管理費区分 0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	%	27.5		108,599	Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.38 121,000 106,500			
諸雑費	%	0.001		99	管理費区分 0	
鉄筋	t	0.006	9,876,000	59,256	CB431720 406140.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 鉄筋規格		鉄筋各種				
J02 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
鉄筋工		%	1.725		170,322	R0110 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				39.58					
標準単価				30,900					
地区単価				32,740					
普通作業員		%	0.672		66,382	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				18.76					
標準単価				25,400					
地区単価				22,130					
土木一般世話役		%	0.446		44,006	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				9.92					
標準単価				31,000					
地区単価				33,860					
その他(労務)		%	0.057		5,592	管理費区分 0			
鉄筋コンクリート用棒鋼		%	97.101		9,589,691	Y000004000001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0			
D13(SD345)エポキシ樹脂塗装				30.38					
標準構成比				121,000					
標準単価				9,404,300					
地区単価									

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	-0.001		7	管理費区分	0
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	72	698	50,256	CB224410 684.28 管理費区分	0
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.259		8.79	L001110001 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価			1.03 455 568		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.742		5.18	M002083002 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価			0.72 267 281		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他（機械）	%	0.457		3.19	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	47.305		330.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			45.54 28,300 29,990		
普通作業員	%	15.83		110.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.55 25,400 22,130		
土木一般世話役	%	14.541		101.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.59 31,000 33,860		
その他(労務)	%	17.85		124.6	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	1.612		11.25	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			1.89 154 134		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.367		2.56	管理費区分	0
諸雑費	%	0.037		0.33	管理費区分	0
差筋アンカー 本体打込み式BD-13×600	本	72	440	31,680	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
シール材 シリコン系	L	0.8	6,000	4,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
防護柵基礎工 (0065)	式	1		389,592	工種 13:道路維持工事	
プレキャストガートレール基礎 (0066)	m	12		389,592	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストカーポートレール基礎	m	12	32,466	389,592	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャストカーポートレール基礎 BC-10 L2000	個	5	40,300	201,500	Z231340010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャストカーポートレール基礎設置	m	10	4,890	48,900	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.22	33,860	7,449	R0125 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.03 単 2026.03

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	人	0.22	29,990	6,597	R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.03	単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.67	22,130	14,827	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.03	単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ型)運転	日	0.22	60,380	13,283	WK250590	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.03	単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,744	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=16.000%					管理費区分	0
					歩 2026.03	単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート		m3	0.1	34,570	3,457	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	20.614		7,125	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.25		
標準単価				25,400		
地区単価				22,130		
土木一般世話役		%	10.673		3,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.19		
標準単価				31,000		
地区単価				33,860		
特殊作業員		%	8.665		2,995	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				7.69		
標準単価				28,300		
地区単価				29,990		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.063		712.9	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2						Z230210265			
24-12-25(20) W/C<=55%		%	57.98		20,040	管理費区分 0			
標準構成比				58.85		歩 2026.03 単 2026.03			
標準単価				20,400		単価地区 中泊町(旧小泊村)			
地区単価				18,900		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.005		8.1	管理費区分 0			
型枠		m2	0.26	9,715	2,525	CB240210 9147.6			
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分 0			
J02 構造物の種類			小型構造物			歩 2026.03 単 2026.03			
						単価地区	中泊町(旧小泊村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	49.471		4,806	R0133			
標準構成比				44.28		管理費区分 0			
標準単価				30,000		歩 2026.03 単 2026.03			
地区単価				35,600		単価地区 中泊町(旧小泊村)			
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
普通作業員			%	25.281		2,456	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比					30.82					
標準単価					25,400					
地区単価					22,130					
土木一般世話役			%	12.188		1,184	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比					11.86					
標準単価					31,000					
地区単価					33,860					
その他(労務)			%	13.032		1,266	管理費区分 0			
諸雑費			%	0.028		3	管理費区分 0			
コンクリート			m3	1.3	28,120	36,556	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別				無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法				人力打設						
J03 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J05 養生工の種類				一般養生						
J07 現場内小運搬の有無				無し						
J13 費用の内訳				全ての費用						
普通作業員			%	12.19		3,427	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03			
標準構成比					12.85					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,400 22,130		単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	8.423		2,368	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				7.3 28,300 29,990		
土木一般世話役		%	7.826		2,200	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				6.58 31,000 33,860		
その他(労務)		%	2.075		583.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	69.48		19,533	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				71.32 20,400 18,250		
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		8.7	管理費区分 0	
型枠	m2	2	5,646	11,292	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	63.065		3,560	R0133 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 35,600			
普通作業員	%	15.678		885	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,130			
土木一般世話役	%	5.995		338.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 33,860			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	15.249		860.8	単価補正	
諸雑費	%	0.013		1.8	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	13	1,572	20,436	CB221110 1263.6 管理費区分 0	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.03 単 2026.03	
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準]	%	4.703		73.89	L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)					管理費区分 0	
標準構成比			5.3		歩 2026.03 単 2026.03	
標準単価			8,800		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.026		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	26.369		414.3	R0102	
標準構成比			37.64		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			22,130		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	13.55		212.9	単価補正	
標準構成比			15.9		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			29,990		歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	13.773		216.4	R0114	
標準構成比			14.75		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			33,560		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	8.331		130.9	R0125	
標準構成比			9.49		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			33,860		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.43		6.76	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	29.004		455.7	Z002122003	
標準構成比			11.39		管理費区分 0	
標準単価			1,200		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			3,800		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.735	4.93 138 130	58.68	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.06		0.94	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		1.12	管理費区分 0
標識工 (0067)	式	1		105,900	
小型標識工 (0068)	式	1		105,900	工種 13:道路維持工事
標識柱 (0069)	基	2		105,900	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	基	2	52,950	105,900	WB812110 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 柱の規格		単柱式(基礎含む) φ60.5			
J02 施工規模加算		2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 曲げ支柱加算		無			
J06 柱の材料費の計上		無			
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)			
区画線工 (0070)	式	1		69,702	
区画線工 (0071)	式	1		69,702	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0072)	m	510		69,702	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	411	132	54,252	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 へ ント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		常温 白 全ての費用			
区画線設置	m	103	150	15,450	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へ ント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し へ ント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
道路付属施設工 (0073)	式	1		195,960	
道路付属物工 (0074)	式	1		195,960	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0075)	本	12		195,960	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	12	16,330	195,960	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 さや管 10本以上30本未満 無 無			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
仮設工 (0076)	式	1		1,271,410		
交通管理工 (0077)	式	1		1,271,410	工種 99:	
交通誘導警備員 (0078)	人日	82		1,271,410	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人	41	16,630	681,830	R0803 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人	41	14,380	589,580	R0804 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	中泊町(旧小泊村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
直接工事費 (0079)	式	1			18,206,471				
共通仮設 (0080)	式	1			3,075,800				
共通仮設費 (0081)	式	1			539,800				
運搬費 (0082)	式	1			291,800	工種 99:			
建設機械運搬費 (0083)	台	2			291,800	第0042号内訳書			
						単位数量	1 台		
						管理費区分	0		
						歩	2026.03	単	2026.03
						単価地区	中泊町(旧小泊村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1	145,900	145,900	WB010010			
						管理費区分	0		
						歩	2026.03	単	2026.03
						単価地区	中泊町(旧小泊村)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
J01 運搬区分			路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m						
J02 片道運搬距離(実数入力)			69.4km						
J03 その他の諸料金の有無			無						
J05 運搬中の賃料(損料)の有無			有						
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)			33900円						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)					単価補正
	台	1	145,900	145,900	WB010010 管理費区分 0
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			歩 2026.03 単 2026.03
J02 片道運搬距離(実数入力)		69.4km			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有			豪雪割増
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		33900円			潮間割増 0% 係数ランク 1
現場環境改善費 (0084)	式	1		248,000	単価補正
現場環境改善費（率計上） (0085)	式	1		248,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0086)	式	1		2,536,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0087)	式	1		21,282,271	
現場管理費 (0088)	式	1		7,691,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0089)	式	1		28,973,271	
一般管理費等 (0090)	式	1		5,736,729	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0091)	式	1		34,710,000	
消費税額及び地方消費税額 (0092)	式	1		3,471,000	
工事費計 (0093)	式	1		38,181,000	