

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補 第712号

設計書番号 507-020-0450

大鰐浪岡線舗装補修工事

実施 設計書

平川市大坊
～平川市大坊

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 180 m		
	路上再生工		
	1	式	
	1	式	
設計額	35,915,000 円	(内消費税 3,265,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
道路修繕									
舗装工		式	1		15,654,419				
路面切削工		式	1		15,399,733				
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業: 有り	式	1		1,535,053				
殻運搬(路面切削)	殻種別: As切削材	m2	1,710		1,120,050				
殻処分	殻種別: As切削材	m3	120		189,963				
路上再生工		t	281		225,040				
路上路盤再生工	混合深さ: 20cm以下, 混合用乳剤: 有り, 養生工: 有り, 砂散布: 有り	式	1		5,685,750				
アスファルト舗装工		m2	1,710		5,685,750				
表層	密粒度(20F) 改質Ⅱ t=50	式	1		8,178,930				
表層	再生粗粒度(20) t=50	m2	1,710		4,728,150				
区画線工		m2	1,710		3,450,780				
区画線工		式	1		99,636				
		式	1		99,636				

設計内訳書 (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
溶融式区画線								内 7号	
			m	54		38,616			
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 8号	
			m	450		61,020			
仮設工									
			式	1		155,050			
交通管理工									
			式	1		155,050			
交通誘導警備員								内 9号	
			人日	10		155,050			
直接工事費									
			式	1		15,654,419			
共通仮設									
			式	1		3,502,800			
共通仮設費									
			式	1		401,800			
運搬費									
			式	1		174,000		内 10号	
建設機械運搬費									
			台	2		174,000			
技術管理費									
			式	1		7,800			
六価クロム溶出試験								内 11号	
			式	1		7,800			
現場環境改善費									
			式	1		220,000			

設計内訳書 (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
現場環境改善費（率計上）								
共通仮設費（率計上）		式	1		220,000			
純工事費		式	1		3,101,000			
現場管理費		式	1		19,157,219			
工事原価		式	1		8,067,000			
一般管理費等		式	1		27,224,219			
工事価格		式	1		5,425,781			
消費税額及び地方消費税額		式	1		32,650,000			
工事費計		式	1		3,265,000			
		式	1		35,915,000			

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	15,654,419	直接工事費	15,654,419	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	225,040	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	15,654,419	現工事	0 合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	15,429,379		0 0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		14.01%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	1.01		0.00%
	計上額		3,101,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		15, 654, 419	直接工事費	15, 654, 419
非対象額計 (－)		225, 040		
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分T		225, 040	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額	支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		15, 429, 379	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 43%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 43%		0. 00%
計上額		220, 000	0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	181,800				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,502,800

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	19, 157, 219	単独 (追加工事) 直接工事費	15, 654, 419	単独 (追加工事) 共通仮設費	3, 502, 800
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		19, 157, 219	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		18, 932, 179		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		34. 40%			0. 00%
施工地域等補正		1. 2			0. 00%
施工時期補正		0. 00%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02		42. 11%			0. 00%
計上額		8, 067, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	27, 224, 219	現場管理費	8, 067, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	19, 157, 219				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3, 000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	27, 224, 219	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	26, 999, 179		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19. 91%	現工事	0. 00%	合算工事	0. 00%
前払金支出割合による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
率 (補正後)	19. 91%		0. 00%		0. 00%
(当初一般管理費対象額)	27, 224, 219		0		
契約保証に係る補正值	0. 04%		0. 00%		
一般管理費等	5, 425, 781				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年3月			
歩掛	適用年月	2026年3月	係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年3月			
単価	地区	平川市(旧平賀町)			
豪雪	割増	B地区			
労務	単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)					
市街地	補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				
					1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		1.2
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定		0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.02
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
共通仮設費対象工事費	直接工事費			15,654,419
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
現場環境改善費対象工事費	共通仮設費 (率分)	15,654,419	19.81	15,654,419
	運搬費			3,101,000
	技術管理費			174,000
				7,800
現場管理費対象純工事費	現場環境改善費 (率分)	15,429,379	1.43	15,654,419
				220,000
	現場管理費			19,157,219
	工期延長等に伴う現場維持費	19,157,219	42.11	8,067,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				27,224,219
	一般管理費等	27,224,219	19.91	5,425,781
工事価格	業務委託費			0
				32,650,000
				3,265,000
消費税等相当額				
工事費計				35,915,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 1号	路面切削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	単価使用年月	2026. 03
									歩掛適用年月	2026. 03
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
施工区分・平均切削深さ：全面切削6cmを超え12cm以下、段差すりつけ撤去作業：有り										
路面切削	CB430010	全面切削6cmを超え12cm以下、有り、全ての費用								04-03-01
			m2	1, 710	655	1, 120, 050		管理費区分：0		
						1, 120, 050				
	合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 2号		殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材			
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
殻運搬(路面切削)		CB430020	無し, 7.5km以下, 全ての費用				
				m3	119.7	1,587	189,963
合計							189,963

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		殻処分		殻種別:As切削材							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材		Y007600001003				t	281.3	800	225,040		管理費区分:T
		合計							225,040		

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月	2026. 03
										歩掛適用年月	2026. 03
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 4号		路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		WB430710		20cm以下, 964kg/100m2, 有, 1752L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2		m2	1, 710	3, 325	5, 685, 750		単 1号 04-03-05 管理費区分: 0
									5, 685, 750		

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 5号		表層	密粒度(20F)改質Ⅱ t=50							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260			3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用							03-03-03 密粒度(20F)改質Ⅱ 管理費区分：0
					m2	1, 710	2, 765	4, 728, 150		
								4, 728, 150		
合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 6号		表層	再生粗粒度(20) t=50						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260			3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライコト PK-3, 全ての費用						03-03-03 (1)再生粗粒度(20) 管理費区分: 0
				m2	1,710	2,018	3,450,780		
							3,450,780		
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 7号		溶融式区画線							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 2号 03-03-06
				6	572		3, 432		管理費区分：0
区画線設置		WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	48	733		35, 184	単 3号 03-03-06
									管理費区分：0
合計									
								38, 616	

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 8号		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温									
ペイント式区画線		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	360	132	47,520		単 4号 03-03-06 管理費区分:0
区画線設置		WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	90	150	13,500		単 5号 03-03-06 管理費区分:0
合計									61,020		
							</				

一式当り内訳書

内 9号	交通誘導警備員					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A	WB010211		人日	5	16, 630	83, 150		単 6号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B	WB010212		人日	5	14, 380	71, 900		単 7号 02-04-04 管理費区分：0
合計						155, 050		

一式当り内訳書

内 10号	建設機械運搬費					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイル)廃材積込付)2. 0m, 4 5km, 無, 無	台	2	87, 000	174, 000		単 8号 01-02-02 管理費区分：0
合計						174, 000		

一式当り内訳書

一式当り内訳書								
六価クロム溶出試験								
内 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験 環境庁告示46号試験	ZZ99*40500001							管理費区分：0
			検体	1	7,800	7,800		
						7,800		
	合計							

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 03					
										歩掛適用年月		2026. 03					
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0					
単 1号 WB430710		路上路盤再生工		20cm以下, 964kg/100m2, 有, 1752L/100m2, 有, 0. 3m3/100m2		単位		m2		単位数量		100		単価		3, 325	
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役														[] [1]			
普通作業員				R0125		人		0. 127		33, 860		4, 300		管理費区分：0			
添加剤 添加剤 高炉セメントB				R0102		人		0. 506		22, 130		11, 197		管理費区分：0			
混合用乳剤 アスファルト乳剤（混合用） MN-1				Y00124000002		kg		964		20		19, 280		管理費区分：0			
砂 路盤用				Y001112000001		L		1, 752		132		231, 264		管理費区分：0			
スタビライザ`運転				Z2303000005		m3		0. 3		3, 300		990		管理費区分：0			
モータ`レーダ`運転				WK430180		日		0. 127		258, 600		32, 842		管理費区分：0			
ロータ`ロー`運転				WK430190		日		0. 127		64, 260		8, 161		管理費区分：0			
タイヤ`ロー`運転				WK430200		日		0. 127		59, 140		7, 510		管理費区分：0			
諸雑費（率+まるめ）				WK430210		日		0. 127		45, 740		5, 808		管理費区分：0			
ZS8000004 16%				式		1						11, 148		管理費区分：0			
合計												332, 500					
単価												3, 325		円/m2			

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026.03	
										歩掛適用年月		2026.03	
										労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 2号 WB821210		区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		単位	m	単位数量	1,000	単価	572		
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無し 単価補正1.000(FP3)				Q001036019		m	1,000	336.6	336,600	管理費区分: 0			
トリアックハイト 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白				Z004350001		kg	780	235	183,300	管理費区分: 0			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm				Z004352001		kg	50	180	9,000	管理費区分: 0			
接着用プライマー 区画線用				Z004354001		kg	50	485	24,250	管理費区分: 0			
軽油				Z006702002		L	65	130	8,450	管理費区分: 0			
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 5%		式	1		11,200	管理費区分: 0			
合計									572,800				
単価									572	円/m			

2次単価表

				単価使用年月			2026. 03		
				歩掛適用年月			2026. 03		
				労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0 0		
単 3号 WB821210	区画線設置	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	1, 000	単価	733
				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)	Q001036022								[] [2]
				m	1, 000	382. 5	382, 500	管理費区分 : 0	
トフイックハ イト 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白	Z004350001								[] [1]
				kg	1, 170	235	274, 950	管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm	Z004352001								[] [1]
				kg	75	180	13, 500	管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用	Z004354001								[] [1]
				kg	75	485	36, 375	管理費区分 : 0	
軽油	Z006702002								[] [1]
				L	73	130	9, 490	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%							[1] []
				式	1		16, 685	管理費区分 : 0	
合計									
							733, 500		
単価								円 / m	
							733		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 03		
							歩掛適用年月		2026. 03		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
区画線設置 単 4号 WB821210		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
						単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010				m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001				kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油		Z006702002				L	33	130	4, 290	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%				式	1		1, 330	管理費区分：0	
合計									132, 300		
単価									132	円／m	

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 03	
										歩掛適用年月		2026. 03	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
区画線設置 単 5号 WB821210		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	1, 000	単価	150	
										金額		摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013				m		1, 000	102	102, 000	管理費区分：0		
											[] [2]		
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L		50	700	35, 000	管理費区分：0		
											[] [1]		
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001				kg		39	180	7, 020	管理費区分：0		
											[] [1]		
軽油		Z006702002				L		40	130	5, 200	管理費区分：0		
											[1] []		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%				式		1		1, 380	管理費区分：0		
合計										150, 600			
単価										150	円／m		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.03						
							歩掛適用年月		2026.03						
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0						
交通誘導警備員A				単位		人日		単位数量		1		単価		16,630	
単 6号 WB010211		名称・規格		条件		数量		単価		金額		摘要			
交通誘導警備員A						1		16,630		16,630		管理費区分：0			
										16,630					
										16,630		円／人日			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.03
							歩掛適用年月		2026.03
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
交通誘導警備員B		単位		人日		単位数量	1	単価	14,380
名称・規格		条件		数量		単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1		14,380	14,380	管理費区分：0	
合計							14,380		
単価							14,380	円／人日	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 03	
							歩掛適用年月		2026. 03	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール磨材積込付)2. 0m, 4 5km, 無, 無		単位	台	単位数量	1	単価	87, 000
名称・規格			条件	単位	数量	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで	Z006811002		台		1	87, 000	管理費区分 : 0			
合計					87, 000					
単価						87, 000	円/台			

3次単価表

3次単価表										単価使用年月		2026. 03			
										歩掛適用年月		2026. 03			
										労務調整係数		1. 000-00000		0. 0 0	
単 9号 WK430180	スグレライザ*運転	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	1	単価	258, 600	摘要					
				単位	数量	単価	金額								
運転手(特殊)	R0114														
				人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0							
軽油	Z006702002			L	135	130	17, 550	管理費区分：0							
スグレライザ*[路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m	M000702015	機械条件: 供用 持込		供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分：0							
諸雑費(まるめ)	ZS3000004														
				式	1		90	管理費区分：0							
合計							258, 600								
単価							258, 600	円／日							

3次単価表

3 次単価表					単価使用年月		2026. 03	
					歩掛適用年月		2026. 03	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WK430190	モータグレーダ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
軽油	R0114	Z006702002						
			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
			L	46	130	5, 980	管理費区分：0	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 ブレード幅3. 1m	機械条件: 供用 持込	M000701009	供用日	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分：0	
			式	1		4	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
合計						64, 260		
単価						64, 260	円／日	

3次単価表

3次単価表										単価使用年月		2026. 03			
										歩掛適用年月		2026. 03			
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 11号 WK430200		ポート・ロー運転		単位		日		単位数量		1		単価		59, 140	
名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
運転手(特殊)															
軽油		R0114		人		1		33, 560		33, 560		管理費区分：0			
		Z006702002		L		32		130		4, 160		管理費区分：0			
ポート・ロー[マダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込		供用日		1. 61		13, 300		21, 413		管理費区分：0			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式		1				7		管理費区分：0			
合計										59, 140					
単価										59, 140		円／日			

3 次单值表

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名		大鰐浪岡線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)				式	1		15,654,419	
舗装工 (0002)				式	1		15,399,733	
路面切削工 (0003)				式	1		1,535,053	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004) (P)				m2	1,710		1,120,050	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削				m2	1,710	655	1,120,050	CB430010 643.73 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価				%	26.124	24.98 155,000 165,000	171.1	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	標準構成比					単価補正	
	標準単価	%	5.474	5.21	35.85	M001101005 管理費区分 0	
	地区単価			34,700 37,100		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
その他(機械)		%	19.559		128.1	管理費区分 0	
普通作業員	標準構成比					R0102 管理費区分 0	
	標準単価	%	10.095	11.79	66.12	歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町)	
	地区単価			25,400 22,130		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
土木一般世話役	標準構成比					R0125 管理費区分 0	
	標準単価	%	3.875	3.61	25.38	歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町)	
	地区単価			31,000 33,860		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
運転手(特殊)		%	3.834	3.36	25.11	R0114 管理費区分 0	
	標準構成比					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町)	
	標準単価			28,900 33,560		労調係数 1.000 00-00 0	
	地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員		%	3. 426	3. 29	22. 44	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
	標準構成比 標準単価 地区単価			28, 300 29, 990		R0101 管理費区分 歩 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026. 03 係数ラング 1
		%	17. 452		114. 3	管理費区分	0
その他(労務)		%	17. 452		114. 3	管理費区分	0
軽油		%	6. 258	6. 76	40. 99	Z006702002 管理費区分 歩 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026. 03 係数ラング 1
	標準構成比 標準単価 地区単価			138 130			
		%	3. 878		25. 4	管理費区分	0
その他(材料)		%	3. 878		25. 4	管理費区分	0
諸雑費		%	0. 025		0. 21	管理費区分	0
殻運搬(路面切削) (0005) (P)		m3	120		189, 963	第0002号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町)	1 m3 0 2026. 03 係数ラング 1
	殻種別		As切削材				
	Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)				

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬(路面切削)					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1
					潮間割増	週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB430020	1392.0
					管理費区分	0
					歩	2026.03 単 2026.03
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1
					潮間割増	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級					M000301005	
					管理費区分	0
					歩	2026.03 単 2026.03
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0115	
					管理費区分	0
運転手(一般)					歩	2026.03 単 2026.03
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1
					潮間割増	
					単価補正	
					Z006702002	
					管理費区分	0
					歩	2026.03 単 2026.03
					単価地区	平川市(旧平賀町)
軽油					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1
					潮間割増	
					単価補正	
					Z006702002	
					管理費区分	0
					歩	2026.03 単 2026.03
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費		%	0.006		0.6	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
						管理費区分	0
穀処分 (0006)		t	281		225,040	オブション入力 第0003号内訳書 単位数量 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	1 t
						Y007600001003 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
		t	281.3	800	225,040	管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
						工種 06:舗装工事	
	路上再生工 (0007)	式	1		5,685,750		
路上路盤再生工 (0008)		m2	1,710		5,685,750	第0004号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路上路盤再生工	Q04 砂散布		有り			豪雪割増	
	Q05 路上路盤再生費		路上路盤再生工			潮間割増 0% 係数ランク 1	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						WB430710	
		m2	1, 710	3, 325	5, 685, 750	管理費区分 0	
	J01 混合深さ		20cm以下			歩 2026. 03 単 2026. 03	
	J02 添加剤使用数量(実数入力)		964kg/100m2			単価地区 平川市(旧平賀町)	
	J03 混合用乳剤の有無		有			労調係数 1. 000 00-00 0	
	J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		1752L/100m2			豪雪割増	
	J05 養生工の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルト舗装工 (0009)	J06 砂散布の有無		有			単価補正	
	J07 砂使用数量(実数入力)		0. 3m3/100m2				
		式	1		8, 178, 930	オプシヨン入力	
						工種 06:舗装工事	
表層 (0010)		m2	1, 710		4, 728, 150	オプシヨン入力	
						第0005号内訳書	
						単位数量 1 m2	
						管理費区分 0	
						歩 2026. 03 単 2026. 03	
						単価地区 平川市(旧平賀町)	
						労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)		m2	1, 710	2, 765	4, 728, 150	CB410260 1723. 2	
						管理費区分 0	
	J01 平均幅員		3. 0m超			歩 2026. 03 単 2026. 03	
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 平川市(旧平賀町)	
	J05 材料		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)			労調係数 1. 000 00-00 0	
	J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
	J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
						単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.606 0.92 29,500 31,200		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098 0.14 4,480 5,030		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードロー[マダダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.095 0.14 4,480 4,870		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)		%	0.16	4.41	管理費区分 0	
普通作業員		%	2.085	57.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
					R0114	
					管理費区分 0	
	標準構成比 標準単価 地区単価	% 1. 563	2. 16 28, 900 33, 560	43. 22	歩 2026. 03 単 2026. 03 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
特殊作業員					R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026. 03 単 2026. 03 平川市(旧平賀町)	
	標準構成比 標準単価 地区単価	% 1. 407	2. 13 28, 300 29, 990	38. 89	単価地区 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
土木一般世話役					R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026. 03 単 2026. 03 平川市(旧平賀町)	
	標準構成比 標準単価 地区単価	% 0. 524	0. 77 31, 000 33, 860	14. 49	単価地区 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
その他(労務)						
		% 1. 116		30. 85	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価					Z231050020	
					管理費区分 0	
		% 90. 109	84. 7 580, 000	2, 491	歩 2026. 03 単 2026. 03 平川市(旧平賀町)	
					単価地区	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	地区単価			19,800		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ラング 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%	1.82		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	1
	標準構成比			2.57			
	標準単価			103			
	地区単価			117			
軽油		%	0.299		8.27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	1
	標準構成比			0.51			
	標準単価			138			
	地区単価			130			
その他(材料)		%	0.105		2.9	管理費区分 0	
諸雑費		%	0.013		0.94	管理費区分 0	
表層 (0011)		m2	1,710		3,450,780	オプシヨン入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)	J01 平均幅員	m2	1,710	2,018	3,450,780	豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.834	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.141	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ポットローラ[普通型] 運転質量13～14t	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.126	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価	%					

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
その他(機械)						潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	%	0. 22		4. 44		管理費区分 0
普通作業員						R0102 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	2. 858	3. 66 25, 400 22, 130	57. 67		
運転手(特殊)						R0114 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	2. 144	2. 06 28, 900 33, 560	43. 26		
特殊作業員						R0101 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1. 928	2. 03 28, 300 29, 990	38. 9		
土木一般世話役						R0125 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0. 715	0. 73 31, 000	14. 42		

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	地区単価			33, 860		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ラング 1 単価補正	
	その他(労務)	%	1. 524		30. 74	管理費区分 0	
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	%	81. 683	80. 7 580, 000 13, 100	1, 648	Z004101002001 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ラング 1 単価補正	
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7. 301	7. 17 103 117	147. 3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ラング 1 単価補正	
	軽油	%	0. 413	0. 49 138 130	8. 34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ラング 1 単価補正	
	その他(材料)	%	0. 091		1. 83	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名		大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
諸雑費		%	0.022		0.88	管理費区分 0		
区画線工 (0012)		式	1		99,636			
区画線工 (0013)		式	1		99,636	工種 13:道路維持工事		
溶融式区画線 (0014)		m	54		38,616	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
区画線設置		m	6		3,432	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 施工方法区分			溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無			有り					
J04 規格・仕様区分			実線 30cm					
J05 時間的制約の有無			無し					
J06 塗布厚			1.0mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し					
J08 未供用区間の場合の補正			無し					
J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%					
J11 塗料区分			白					
J12 プライマー規格			アスファルト舗装					

入力データリスト (本01)

工事名		大鰐浪岡線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J13 費用の内訳		全ての費用						
区画線設置		m	48	733	35,184	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正		
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 施工方法区分			溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無			有り					
J04 規格・仕様区分			実線 45cm					
J05 時間的制約の有無			無し					
J06 塗布厚			1.0mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し					
J08 未供用区間の場合の補正			無し					
J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%					
J11 塗料区分			白					
J12 プライマー規格			アスファルト舗装					
J13 費用の内訳			全ての費用					
ペイント式区画線 (0015)		m	450		61,020	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)		
Q01 施工方法区分			ペイント式 溶剤型					
Q02 規格・仕様区分			実線 15cm					
Q03 塗料規格			常温					
Q04 区画線設置費			区画線設置					
区画線設置		m	360	132	47,520	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正		
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型					
J03 豪雪補正の有無			有り					
J04 規格・仕様区分			実線 15cm					
J05 時間的制約の有無			無し					
J08 未供用区間の場合の補正			無し					
J10 ペイント式塗料規格			常温					

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用				
区画線設置	m	90	150	13,500	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
仮設工 (0016)	式	1		155,050		
交通管理工 (0017)	式	1		155,050	工種 99:	
交通誘導警備員 (0018)	人日	10		155,050	第0009号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	5		83,150	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	交通誘導警備員B	人日	5	14,380	71,900	WB010212 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
直接工事費 (0019)		式	1		15,654,419	
共通仮設 (0020)		式	1		3,502,800	
共通仮設費 (0021)		式	1		401,800	
運搬費 (0022)		式	1		174,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0023)		台	2		174,000	第0010号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位) 0% 係数ランク 1
	Q01 貨物自動車による運搬(1車1回)					
	貨物自動車による運搬(1車1回)					WB010010

入力データリスト (本01)

工事名		大鰐浪岡線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 運搬区分				2	87,000	174,000	管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)				路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m			歩 2026.03 単 2026.03
J03 その他の諸料金の有無				45km			単価地区 平川市(旧平賀町)
J05 運搬中の賃料(損料)の有無				無			労調係数 1.000 00-00 0
				無			豪雪割増 0%
							潮間割増 係数ラング 1
							単価補正
技術管理費 (0024)				1		7,800	工種 99:
六価クロム溶出試験 (0025)				1		7,800	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価クロム溶出試験 環境庁告示46号試験				1	7,800	7,800	ZZ99*40500001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
現場環境改善費 (0026)				1		220,000	
現場環境改善費(率計上) (0027)				1		220,000	

入力データリスト (本01)

工事名		大鰐浪岡線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		市街地以外					
市街地補正							
共通仮設費（率計上） (0028)	式		1		3,101,000		
	主たる工種						
	施工地域等補正			1.4			
	除雪工事補正		一般交通影響有り（2）－1	1.00			
	ICT施工補正		未使用	1.0			
週休2日補正		週休2日（月単位）	1.01				
純工事費 (0029)	式		1		19,157,219		
現場管理費 (0030)	式		1		8,067,000		
	施工地域等補正			1.2			
	工期日数		一般交通影響有り（2）－1				
	冬期日数		0日間				
	積雪寒冷地区分		0日間				
	施工時期補正		4級地	1.20%			
	緊急工事補正		任意設定	0.00%			
	砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%			
	ICT施工補正		補正なし	0.00%			
	週休2日補正		補正なし	1.0			
工事原価 (0031)	式		1		27,224,219		
一般管理費等 (0032)	式		1		5,425,781		
	前払金支出割合による補正			1.00			
	財団法人等による補正		補正を行わない	1.00			
	契約保証に係る補正率		補正を行わない	0.04%			
	金銭的保証		金銭的保証				
工事価格 (0033)	式		1		32,650,000		

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
消費税額及び地方消費税額 (0034)	式	1		3, 265, 000		
工事費計 (0035)	式	1		35, 915, 000		