

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号

承補 第704号

設計書番号

507-020-0427

弘前柏線舗装補修工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 163 m		
	路上再生工		
	アスファルト舗装工	1	式
		1	式
設計額	34,496,000 円 (内消費税	3,136,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事						事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕									
			式	1		15,112,778			
舗装工									
			式	1		14,778,431			
予備破砕工									
			式	1		1,398,215			
舗装版切断									
			m	19		13,317		内 1号	
予備破砕									
			m ²	1,520		829,252		内 2号	
殻運搬									
			m ³	106		430,996		内 3号	
殻処分									
			t	249		124,650		内 4号	
路上再生工									
			式	1		6,129,188			
路上路盤再生工								内 5号	
			m ²	1,520		6,129,188			
アスファルト舗装工									
			式	1		7,251,028			
表層 (車道・路肩部)								内 6号	
			m ²	1,520		4,191,740			
表層 (車道・路肩部)								内 7号	
			m ²	1,520		3,059,288			
区画線工									
			式	1		55,257			

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事						事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線工	ペイント式区画線								
			式	1		55,257			
			m	330		43,032		内 8号	
仮設工	ペイント式区画線								
			m	82		12,225		内 9号	
交通管理工			式	1		279,090			
			式	1		279,090			
交通誘導警備員									
			人日	18		279,090		内 10号	
直接工事費									
			式	1		15,112,778			
共通仮設			式	1		3,236,800			
共通仮設費									
			式	1		222,800			
技術管理費			式	1		7,800			
土質等試験費			式	1		7,800		内 11号	
現場環境改善費									
			式	1		215,000			
現場環境改善費（率計上）									
			式	1		215,000			

設計内訳書 (本01)

工事名		弘前柏緑舗装補修工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
共通仮設費（率計上）										
純工事費			式	1		3,014,000				
現場管理費			式	1		18,349,578				
工事原価			式	1		7,782,000				
一般管理費等			式	1		26,131,578				
工事価格			式	1		5,228,422				
消費税額及び地方消費税額			式	1		31,360,000				
工事費計			式	1		3,136,000				
			式	1		34,496,000				

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	15,112,778	直接工事費	15,112,778	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	124,650	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		15,112,778	現工事	0 合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		14,988,128		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		14.11%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	1.01		0.00%
	計上額		3,014,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	15, 112, 778	直接工事費	15, 112, 778
非対象額計 (－)	124, 650		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	124, 650	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	14, 988, 128	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 44%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 44%		0. 00%
計上額	215, 000	0	0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	7,800				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,236,800

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	18,349,578	単独 (追加工事)	直接工事費	15,112,778	単独 (追加工事)	共通仮設費	3,236,800
非対象額計 (一)			0				
管理費区分2,7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
現場管理費対象純工事費							
単独 (追加工事)			18,349,578	現工事		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費			18,224,928			0	0
(調整工事入力で使用)							
現場管理費							0.00%
率 (補正前)			34.65%			0.00%	
施工地域等補正			1.2			0.00%	
施工時期補正			0.00%			0.00%	
緊急工事補正			0.00%			0.00%	
砂防・地滑り補正			0.00%			0.00%	
ICT施工補正			1.0			0.00%	
率 (補正後)		週休2日 週休2日 (月単位)	1.02			0.00%	
計上額			7,782,000			0	0
							調整工事計上額
							0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	26,131,578				
純工事費	18,349,578	現場管理費	7,782,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	26,131,578	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	26,006,928		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.00%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.00%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	26,131,578		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,228,422				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年3月			
歩掛適用年月	2026年3月		係数	ラシク1
基準適用年月	2026年3月			
単価地区	弘前市(旧弘前市)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)				
主たる工事種	06:舗装工事			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1 1.4			
除雪工事補正	未使用 1.00			
I C T施工補正	補正なし 1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位) 1.01			

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			一般交通影響有り（2）－1	1.2
施工地域等補正	工期日数		0日間	
冬期日数			0日間	
積雪寒冷地区分			4級地	1.20%
施工時期補正			任意設定	0.00%
緊急工事補正			補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正			補正なし	0.00%
I C T 施工補正			補正なし	1.0
週休2日補正			週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数			0日間	
一般管理費				
前払金支出割合による補正			補正を行わない	1.00
財団法人等による補正			補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率			金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			15,112,778
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				15,112,778
	共通仮設費 (率分)	15,112,778	19.95	3,014,000
現場環境改善費対象工事費	技術管理費			7,800
	現場環境改善費 (率分)	14,988,128	1.44	15,112,778
現場管理費対象純工事費	現場管理費			215,000
	工期延長等に伴う現場維持費	18,349,578	42.41	18,349,578
	桁等購入費			7,782,000
				0
工事原価計				0
	一般管理費等	26,131,578	20.00	26,131,578
	業務委託費			5,228,422
工事価格				0
消費税等相当額				31,360,000
工事費計				3,136,000
				34,496,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 1号		舗装版切断							
舗装版切断		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
				m	18. 6	716	13, 317		管理費区分：0
							13, 317		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書													
内 2号		予備破砕											
		名称・規格		条件		単位		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
予備破砕工						m ²		1, 516	547	829, 252		単 1号 管理費区分：0	
										829, 252			

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		殻運搬									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		CB227010		舗装版破砕、機械(対策不要厚15cm超))又は必要、無し、19.5km以下、全ての費用		m3	106	4,066	430,996		02-02-07 管理費区分：0
		合計							430,996		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 4号		穀処分							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052							単 2号 01-02-02
				t	249.3	500	124,650		管理費区分：0
							124,650		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 5号		路上路盤再生工									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		WB430710		20cmを超え40cm以下, 1285kg/100m2, 有, 2336L/100m2, 無		m2	1, 516	4, 043	6, 129, 188		単 3号 04-03-05 管理費区分：0
									6, 129, 188		

一式当り内訳書														
内 6号		表層（車道・路肩部）												
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
表層（車道・路肩部）		CB410260		3.0m超, 50mm, 各種（2.30以上2.40t/m 3未満）, タックコート PK-4, 全ての費用		m2	1, 516	2, 765	4, 191, 740		03-03-03 管理費区分：0			
		合計							4, 191, 740					

一式当り内訳書

内 7号	表層 (車道・路肩部)				2026. 03			
					2026. 03			
					1. 000-00000 0. 0 0			
表層 (車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			m2	1, 516	2, 018	3, 059, 288		03-03-03 管理費区分：0
	CB410260	3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m 3未満), フラハコート PK-3, 全ての費用						
	合計					3, 059, 288		

一式当り内訳書

内 8号	ペイント式区画線				2026. 03			
					2026. 03			
					1. 000-00000 0. 0 0			
区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			m	326	132	43, 032		単 4号 03-03-06 管理費区分：0
	WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						
	合計					43, 032		

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 9号		ペイント式区画線					
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
		WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	81.5	150	12,225
							12,225
合計							

一式当り内訳書									
内 10号		交通誘導警備員							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		WB010211							単 6号 02-04-04
				人日	9	16,630	149,670		管理費区分：0
交通誘導警備員B		WB010212							単 7号 02-04-04
				人日	9	14,380	129,420		管理費区分：0
		合計							
							279,090		

一式当り内訳書

内 11号	土質等試験費							単価使用年月	2026. 03
								歩掛適用年月	2026. 03
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
六価クロム溶出試験	ZZ99*01*01002		検体	1	7, 800	7, 800		管理費区分：0	
合計						7, 800			

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 1号	予備破砕工	名称・規格	条件	単位	m ²	単位数量	1	単価	547
				単位	数量	単価	金額	摘要	
予備破砕工 機・労含む 処理幅2. 0m 処理深0. 3m以下				m ²	1	547	547	管理費区分：0	
							547		
		合計						円／m ²	
		単価					547		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 03				
						歩掛適用年月		2026. 03				
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 2号 WB020052		処分費(t)		名称・規格		条件	単位	t	単位数量	100	単価	500
処分費							単位	数量	単価	金額	摘要	
				Y007600001001			t	100	500	50, 000	管理費区分：T	
										50, 000		
										500	円／t	

2次単価表

単 3号 WB430710		路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下,1285kg/100m2, 有,2336L/100m2,無	単位	m2	単位数量	100	単価	4,043
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									[] [1]
普通作業員		R0125		人	0.127	33,860	4,300	管理費区分：0	[] [1]
		R0102		人	0.506	22,130	11,197	管理費区分：0	[] [1]
添加剤 セメント(高炉B)バラ		Y001240000001		kg	1,285	20	25,700	管理費区分：0	
アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用		Z231053010		L	2,336	132	308,352	管理費区分：0	
スタビライザ`運転								単 8号 04-03-05	[] [1]
モータ`レダ`運転		WK430180		日	0.127	258,600	32,842	管理費区分：0	[] [1]
		WK430190		日	0.127	64,260	8,161	管理費区分：0	[] [1]
タイヤロー運転								単 10号 04-03-05	[] [1]
		WK430210		日	0.127	45,740	5,808	管理費区分：0	[] [1]
振動ロー運転								単 11号 04-03-05	[] [1]
		WK430220		日	0.127	51,730	6,569	管理費区分：0	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	2%	式	1		1,371	管理費区分：0	[] [1]
合計							404,300		
単価							4,043	円/m2	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 03			
							歩掛適用年月	2026. 03			
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
単	4号					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010				m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分 : 0	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50	700	35, 000	管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001				kg	39	180	7, 020	管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002				L	33	130	4, 290	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%				式	1		1, 330	管理費区分 : 0	
									132, 300		
										円／m	
									132		

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月	2026. 03	
							歩掛適用年月	2026. 03	
							労務調整係数	1. 000—00000	0. 0 0
単 6号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A									
	R0803		人	1	16, 630	16, 630	管理費区分：0		
	合計					16, 630			
	単価						円／人日		
						16, 630			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 03	
							歩掛適用年月	2026. 03	
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0	
単 7号 WB010212		交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14, 380
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B									
			R0804	人	1	14, 380	14, 380	管理費区分：0	
							14, 380		
合計									
単価							14, 380	円／人日	

3次単価表

3次単価表				単価使用年月		2026. 03			
				歩掛適用年月		2026. 03			
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 8号 WK430180	スガビライザ*運転	名称・規格	条件	単位	日 数量	単位数量	1	単価	258, 600
運転手(特殊)									
軽油		R0114						金額	摘要
				人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
				L	135	130	17, 550	管理費区分 : 0	
スガビライザ*[路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		M000702015	機械条件: 供用 持込	供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		90	管理費区分 : 0	
合計							258, 600		
単価							258, 600	円／日	

3次単価表

3次単価表				単価使用年月		2026. 03	
				歩掛適用年月		2026. 03	
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WK430190	モータグレーダ 運転	単位	日	単位数量	1	単価	64, 260
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
軽油	R0114		1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
			L	46	130	5, 980	管理費区分：0
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 ブレード幅3. 1m	Z006702002 M000701009	機械条件: 供用 持込	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分：0	
			式	1	4	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					
合計					64, 260		
単価					64, 260	円／日	

3次単価表

単 10号 WK430210		単価使用年月			2026. 03		
		歩掛適用年月			2026. 03		
		労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0		
名称・規格		単位	日	単位数量	金額	単価	45, 740
条件		単位	数量	単価	摘要		
運転手(特殊)	R0114						
		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
軽油	Z006702002						
		L	31	130	4, 030	管理費区分：0	
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t	L001060003						
		日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						
		式	1		2	管理費区分：0	
合計							
					45, 740		
単価						円／日	
					45, 740		

3次単価表

3次単価表					単価使用年月		2026. 03	
					歩掛適用年月		2026. 03	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WK430220	振動ロー運転	条件	単位	日	単位数量	1	単価	51, 730
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	R0114							
			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	44	130	5, 720	管理費区分：0	
振動ロー(舗装用)[搭乗・タンDEM式] 運転質量6～7. 5t	L001070006							
			日	1. 75	7, 110	12, 442	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
	合計					51, 730		
	単価					51, 730	円／日	

值
单
录
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)		式	1		15, 112, 778		
舗装工 (0002)		式	1		14, 778, 431	オブション入力	
予備破砕工 (0003)		式	1		1, 398, 215	オブション入力 工種 06:舗装工事	
舗装版切断 (0004)		m	19		13, 317	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断		m	18.6	716	13, 317	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカット[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.01	10.24 13, 000 13, 000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
その他(機械)						潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	%	4. 702		33. 69		管理費区分 0
特殊作業員						R0101 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	20. 669	19. 96 28, 300 29, 990	148. 1		
土木一般世話役						R0125 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	11. 616	10. 88 31, 000 33, 860	83. 23		
普通作業員						R0102 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	7. 596	8. 92 25, 400 22, 130	54. 43		
その他(労務)						管理費区分 0
	%	18. 729		134. 2		
コンクリートカット (グレード)				Z006540009		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18インチ	標準構成比	%	22. 944	22. 39	164. 4	管理費区分	0
	標準単価			68, 200		歩	2026. 03 単 2026. 03
	地区単価			71, 500		単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%
カッリソ レキ ュア-	標準構成比	%	2. 389	2. 81	17. 12	管理費区分	0
	標準単価			154		歩	2026. 03 単 2026. 03
	地区単価			134		単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%
その他(材料)		%	1. 326		9. 5	管理費区分	0
		%	0. 019		0. 21	管理費区分	0
		%	0. 019		0. 21	管理費区分	0
		%	0. 019		0. 21	管理費区分	0
		%	0. 019		0. 21	管理費区分	0
予備破砕 (0005)		m ²	1, 520		829, 252	オプシヨン入力	
		m ²	1, 520		829, 252	第0002号内訳書	
		m ²	1, 520		829, 252	単位数量	1 m ²
		m ²	1, 520		829, 252	管理費区分	0
		m ²	1, 520		829, 252	歩	2026. 03 単 2026. 03
予備破砕工		m ²	1, 516	547	829, 252	単価地区	弘前市(旧弘前市)
		m ²	1, 516	547	829, 252	労調係数	1. 000 00-00 0
		m ²	1, 516	547	829, 252	豪雪割増	0%
		m ²	1, 516	547	829, 252	潮間割増	0%
		m ²	1, 516	547	829, 252	週休2日補正	週休2日(月単位)
予備破砕工		m ²	1, 516	547	829, 252	オプシヨン入力	
		m ²	1, 516	547	829, 252	単位数量	1 m ²
		m ²	1, 516	547	829, 252	管理費区分	0
		m ²	1, 516	547	829, 252	歩	2026. 03 単 2026. 03
		m ²	1, 516	547	829, 252	単価地区	弘前市(旧弘前市)

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
予備破砕工 機・労含む 処理幅2.0m 処理深0.3m以下		㎡	1	547	547	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		㎡	1	547	547	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0006)		m ³	106		430,996	オプシヨン入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		m ³	106		430,996	CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬	J01 殻発生作業					
	J02 積込工法区分					
J03 DID区間の有無	J05 運搬距離(km) (DID区間無)					
	J13 費用の内訳					

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	標準構成比	%	41.616	44.05	1,692	M000301005 管理費区分 0	
	標準単価			20,847		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価			21,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
運転手(一般)	標準構成比	%	44.887	39.87	1,825	R0115 管理費区分 0	
	標準単価			23,600		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価			29,890		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油	標準構成比	%	13.471	16.08	547.7	Z006702002 管理費区分 0	
	標準単価			138		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価			130		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費		%	0.026		1.3	管理費区分 0	
穀処分 (0007)		t	249		124,650	オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)		t	249.3	500	124,650	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						WB020052
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						オプシヨン入力 工種 06:舗装工事
路上再生工 (0008)		式	1		6,129,188	
路上路盤再生工 (0009)		m ²	1,520		6,129,188	オプシヨン入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						WB430710
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路上路盤再生工		m ²	1,516	4,043	6,129,188	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J01 混合深さ		20cmを超え40cm以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 添加剤使用数量(実数入力)		1285kg/100m ²			
	J03 混合用乳剤の有無		有			
	J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		2336L/100m ²			
	J05 養生の有無		無			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0010)	表層 (車道・路肩部) (0011)	式	1		7, 251, 028	オブション入力 工種 06:舗装工事
		m ²	1, 520		4, 191, 740	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m ²	1, 516 3. 0m超	2, 765	4, 191, 740	CB410260 1723. 2 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2. 3～6. 0m	標準構成比	%	0. 606	16. 76		L001210002 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価 地区単価		0. 92 29, 500 31, 200			
タイヤラ[普通型] 運転質量13～14t	標準構成比	%	0. 098	2. 7		L001060004 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	標準単価		0. 14 4, 480			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
ロードローラー[マカダマス] 運転質量10～12t		%	0.095	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(機械)		%	0.16		4.41	管理費区分 0
普通作業員		%	2.085	3.84 25,400 22,130	57.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)		%	1.563	2.16 28,900 33,560	43.22	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
特殊作業員		%	1.407		38.89	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		2. 13			歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
	土木一般世話役	%	0. 524		14. 49	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
	その他(労務)	%	1. 116		30. 85		
	アスファルト混合物 (5) 密粒度As (20F) 改質II型	%	90. 109		2, 491	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1. 82		50. 3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
軽油		%	0.299	0.51 138 130	8.27		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)		%	0.105		2.9		管理費区分 0	
諸雑費		%	0.013		0.94		管理費区分 0	
表層 (車道・路肩部) (0012)		m ²	1,520		3,059,288		オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)		m2	1,516	2,018	3,059,288		CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ							L001210002	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.834	0.88	16.83	管理費区分	0
				29,500		歩	2026.03 単 2026.03 弘前市(旧弘前市)
				31,200		単価地区	
						労働係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.141	0.14	2.84	管理費区分	0
				4,480		歩	2026.03 単 2026.03 弘前市(旧弘前市)
				5,030		単価地区	
						労働係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
ロードロー[マダガス] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.126	0.13	2.55	管理費区分	0
				4,480		歩	2026.03 単 2026.03 弘前市(旧弘前市)
				4,870		単価地区	
						労働係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
その他(機械)		%	0.22		4.44	管理費区分	0
						歩	2026.03 単 2026.03 弘前市(旧弘前市)
						単価地区	
						労働係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
普通作業員		%	2.858	3.66	57.67	管理費区分	0
				25,400		歩	2026.03 単 2026.03 弘前市(旧弘前市)
				22,130		単価地区	
						労働係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	
						単価補正	
						係数ラング	1
						潮間割増	
						単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)						
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.144	2.06 28,900 33,560	43.26	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員						
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.928	2.03 28,300 29,990	38.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役						
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.715	0.73 31,000 33,860	14.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)						
	%	1.524		30.74	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)						
標準構成比 標準単価 地区単価	%	81.683	80.7 580,000 13,100	1,648	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標準構成比	%	7.301	7.17	147.3	
	標準単価			103		
	地区単価			117		
						豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1
軽油	Z004130002					
	管理費区分				0	
	歩 2026.03				単 2026.03	
	単価地区 弘前市(旧弘前市)				1.000 00-00 0	
	労調係数					
	豪雪割増					
	潮間割増				0%	係数ラング 1
	単価補正					
	Z006702002					
	管理費区分				0	
	歩 2026.03			0.49		
	単価地区 弘前市(旧弘前市)			138		
	労調係数			130		
	豪雪割増					
	潮間割増				0%	係数ラング 1
	単価補正					
その他(材料)	管理費区分	%	0.091		1.83	
諸雑費	管理費区分	%	0.022		0.88	
区画線工 (0013)		式	1		55,257	オプション入力
区画線工 (0014)		式	1		55,257	オプション入力 工種 06:舗装工事
ペイント式区画線 (0015)		m	330		43,032	オプション入力 第0008号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	326 無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	132	43,032	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J02 施工方法区分					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ペイント式区画線 (0016)	J03 豪雪補正の有無					オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J04 規格・仕様区分					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線設置	J05 時間的制約の有無					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J08 未供用区間の場合の補正					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線設置	J10 ペイント式塗料規格					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J11 塗料区分					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線設置	J13 費用の内訳					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線設置	J02 施工方法区分					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J03 豪雪補正の有無					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線設置	J04 規格・仕様区分					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J05 時間的制約の有無					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線設置	J08 未供用区間の場合の補正					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J10 ペイント式塗料規格					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線設置	J11 塗料区分					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J13 費用の内訳					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
仮設工 (0017)	式	1		279,090	オブション入力	
交通管理工 (0018)	式	1		279,090	オブション入力 工種 06:舗装工事	
交通誘導警備員 (0019)	人日	18		279,090	オブション入力 第0010号内訳書 1 人日 単位数量 0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	9		16,630	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	9		14,380	WB010212 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0020)						歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		式	1		15,112,778	
	共通仮設 (0021)	式	1		3,236,800	
	共通仮設費 (0022)	式	1		222,800	
	技術管理費 (0023)	式	1		7,800	工種 99:
土質等試験費 (0024)		式	1		7,800	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	六価クロム溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0025)	式	1		215,000	豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0026)	式	1		215,000	
市街地補正					
共通仮設費 (率計上) (0027)	式	1		3,014,000	
主たる工種					
施工地域等補正		一般交通影響有り (2)	- 1	1.4	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	
週休2日補正		週休2日 (月単位)		1.01	
純工事費 (0028)	式	1		18,349,578	
現場管理費 (0029)	式	1		7,782,000	
施工地域等補正					
工期日数		一般交通影響有り (2)	- 1	1.2	
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		0日間			
施工時期補正		4級地		1.20%	
緊急工事補正		任意設定		0.00%	
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%	
ICT施工補正		補正なし		0.00%	
週休2日補正		補正なし		1.0	
		週休2日 (月単位)		1.02	
工事原価 (0030)	式	1		26,131,578	

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
一般管理費等 (0031)		式	1		5,228,422		
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0032)		式	1		31,360,000		
消費税額及び地方消費税額 (0033)		式	1		3,136,000		
工事費計 (0034)		式	1		34,496,000		