

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 承補
 第704-3号

設計書番号
 507-020-0438

弘前柏線舗装補修工事

実施
 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 140 m		
	路上再生工		
	1	式	
	1	式	
設計額	30,184,000 円	(内消費税 2,744,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事						事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕									
			式	1		13,020,519			
舗装工									
			式	1		12,693,969			
予備破砕工									
			式	1		1,202,517			
舗装版切断									
			m	19		13,317		内 1号	
予備破砕									
			m ²	1,300		712,194		内 2号	
殻運搬									
			m ³	91		370,006		内 3号	
殻処分									
			t	214		107,000		内 4号	
路上再生工									
			式	1		5,263,986			
路上路盤再生工								内 5号	
			m ²	1,300		5,263,986			
アスファルト舗装工									
			式	1		6,227,466			
表層 (車道・路肩部)								内 6号	
			m ²	1,300		3,600,030			
表層 (車道・路肩部)								内 7号	
			m ²	1,300		2,627,436			
区画線工									
			式	1		47,460			

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事						事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
区画線工	ペイント式区画線									
			式	1		47,460				
			m	280		36,960			内	8号
仮設工	ペイント式区画線									
			m	70		10,500			内	9号
交通管理工			式	1		279,090				
			式	1		279,090				
交通誘導警備員										
			人日	18		279,090			内	10号
直接工事費										
			式	1		13,020,519				
共通仮設			式	1		2,877,800				
共通仮設費										
			式	1		198,800				
技術管理費			式	1		7,800				
土質等試験費			式	1		7,800			内	11号
現場環境改善費										
			式	1		191,000				
現場環境改善費（率計上）										
			式	1		191,000				

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）									
純工事費			式	1		2,679,000			
現場管理費			式	1		15,898,319			
工事原価			式	1		6,909,000			
一般管理費等			式	1		22,807,319			
工事価格			式	1		4,632,681			
消費税額及び地方消費税額			式	1		27,440,000			
工事費計			式	1		2,744,000			
			式	1		30,184,000			

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	13, 020, 519	直接工事費	13, 020, 519	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	107, 000	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		13, 020, 519	現工事	0 合算工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			12, 913, 519		0 0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		14. 56%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 4		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	20. 58%		0. 00%
	計上額		2, 679, 000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		13, 020, 519	直接工事費	13, 020, 519
非対象額計 (－)		107, 000		
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T		107, 000	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額	支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		12, 913, 519	現工事	0 合算工事
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 48%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 48%		0. 00%
計上額		191, 000	0	0
				調整工事計上額
				0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	7,800				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,877,800

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	15, 898, 319	単独 (追加工事) 直接工事費	13, 020, 519	単独 (追加工事) 共通仮設費	2, 877, 800
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		15, 898, 319	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		15, 791, 319		0	0
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		35. 51%			0. 00%
施工地域等補正		1. 2			0. 00%
施工時期補正		0. 00%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02		43. 46%			0. 00%
計上額		6, 909, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	22, 807, 319	現場管理費	6, 909, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	15, 898, 319				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0				
				(支給品を除く間接費非対象額)	
				(全処分費等のうち3%または3, 000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	22, 807, 319	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22, 700, 319		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20. 29%	現工事	0. 00%	合算工事	0. 00%
前払金支出割合による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
率 (補正後)	20. 29%		0. 00%		0. 00%
(当初一般管理費対象額)	22, 807, 319		0		
契約保証に係る補正值	0. 04%		0. 00%		
一般管理費等	4, 632, 681				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年3月			
歩掛適用年月	2026年3月	係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年3月			
単価地区	弘前市(旧弘前市)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)				
主たる工事種	06:舗装工事			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1			
除雪工事補正	未使用			
ICT施工補正	補正なし			
週休2日補正	週休2日(月単位)			
				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		1.2
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定		0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.02
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
共通仮設費対象工事費	直接工事費			13,020,519
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
現場環境改善費対象工事費	共通仮設費 (率分)	13,020,519	20.58	13,020,519
	技術管理費			2,679,000
				7,800
現場管理費対象純工事費	現場環境改善費 (率分)	12,913,519	1.48	13,020,519
				191,000
	現場管理費			15,898,319
	工期延長等に伴う現場維持費	15,898,319	43.46	6,909,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				22,807,319
	一般管理費等	22,807,319	20.29	4,632,681
工事価格	業務委託費			0
				27,440,000
消費税等相当額				2,744,000
工事費計				30,184,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 1号		舗装版切断							
舗装版切断		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
				m	18. 6	716	13, 317		管理費区分：0
							13, 317		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書																	
内 2号		予備破砕															
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
予備破砕工						m ²		1, 302		547		712, 194				単 1号	
												712, 194				管理費区分：0	
												712, 194					

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 3号		殻運搬							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		CB227010	舗装版破砕, 機械 (対策不要厚15cm超))又は必要, 無し, 19.5km以下, 全ての費用						02-02-07
				m3	91	4,066	370,006		管理費区分: 0
							370,006		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 4号		穀処分									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052									単 2号 01-02-02
						t	214	500	107,000		管理費区分：0
									107,000		
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 5号		路上路盤再生工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		WB430710	20cmを超え40cm以下, 1285kg/100m2, 有, 2336L/100m2, 無						単 3号 04-03-05 管理費区分：0
				m2	1, 302	4, 043	5, 263, 986		
							5, 263, 986		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 6号		表層 (車道・路肩部)									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 (車道・路肩部)		CB410260	3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用								03-03-03
						m2	1, 302	2, 765	3, 600, 030		管理費区分：0
									3, 600, 030		
	合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 7号		表層 (車道・路肩部)							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
表層 (車道・路肩部)		CB410260		3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m 3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用		m2	1, 302	2, 018	2, 627, 436
									2, 627, 436

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 8号		ペイント式区画線							
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	280	132	36,960		単 4号 03-03-06 管理費区分:0
							36,960		

一式当り内訳書

内 9号	ペイント式区画線						単価使用年月	2026. 03
							歩掛適用年月	2026. 03
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	70	150	10, 500		単 5号 03-03-06 管理費区分：0
						10, 500		
	合計							

内 10号	交通誘導警備員						単価使用年月	2026. 03
							歩掛適用年月	2026. 03
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB010211		人日	9	16, 630	149, 670		単 6号 02-04-04 管理費区分：0
						129, 420		単 7号 02-04-04 管理費区分：0
	合計					279, 090		

一式当り内訳書

内 11号	土質等試験費							単価使用年月	2026. 03
								歩掛適用年月	2026. 03
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
六価クロム溶出試験	ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			検体	1	7, 800	7, 800			
						7, 800			
	合計								

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	予備破砕工	名称・規格	条件	単位	m ²	単位数量	1	単価	547
				単位	数量	単価	金額	摘要	
予備破砕工 機・労含む 処理幅2. 0m 処理深0. 3m以下				m ²	1	547	547	管理費区分：0	
合計							547		
単価							547	円／m ²	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB020052	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	100	単価	500
		名称・規格		条件	単位	数量	金額	摘要	
処分費 処分費		Y007600001001							
				t	100	500	50, 000	管理費区分：T	
							50, 000		
							500	円/t	

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 03
										歩掛適用年月		2026. 03
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB430710		路上路盤再生工		20cmを超え40cm以下, 1285kg/100m2, 有, 2336L/100m2, 無		単位	m2	単位数量	100	単価	4, 043	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役											[] [1]	
R0125						人	0. 127	33, 860	4, 300	管理費区分：0		
普通作業員											[] [1]	
R0102						人	0. 506	22, 130	11, 197	管理費区分：0		
添加剤 セメント (高炉B) バラ				Y001240000001								
アスファルト乳剤												
MN-1 セメント混合リサイクル用				Z231053010		L	2, 336	132	308, 352	管理費区分：0		
スタビライザ`運転										単 8号 04-03-05	[] [1]	
モータ`レ`ダ`運転				WK430180		日	0. 127	258, 600	32, 842	管理費区分：0		
WK430190										単 9号 04-03-05	[] [1]	
タイヤロー運転						日	0. 127	64, 260	8, 161	管理費区分：0		
WK430210										単 10号 04-03-05	[] [1]	
振動ロー運転						日	0. 127	45, 740	5, 808	管理費区分：0		
WK430220										単 11号 04-03-05	[] [1]	
諸雑費 (率+まるめ)						日	0. 127	51, 730	6, 569	管理費区分：0		
ZS8000004 2%											[1] []	
						式	1		1, 371	管理費区分：0		
合計												
									404, 300			
単価									4, 043	円/m2		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 03		
							歩掛適用年月		2026. 03		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
区画線設置 単 4号 WB821210		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
						単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010				m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001								[] [2]	
軽油		Z006702002				kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%				L	33	130	4, 290	管理費区分：0	
						式	1		1, 330	管理費区分：0	
合計									132, 300		
単価										円／m	
									132		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月			2026.03	
							歩掛適用年月			2026.03	
							労務調整係数			1.000-00000 0.0 0	
区画線設置 単 5号 WB821210		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1,000	単価	150
						単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001037013				m	1,000	102	102,000	管理費区分：0	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50	700	35,000	管理費区分：0	
軽油		Z004352001				kg	39	180	7,020	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		Z006702002				L	40	130	5,200	管理費区分：0	
		ZS8000004 3%				式	1		1,380	管理費区分：0	
合計									150,600		
単価									150	円/m	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 03
							歩掛適用年月	2026. 03
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 6号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	16, 630	16, 630	管理費区分：0	
	合計					16, 630		
	単価						円／人日	
						16, 630		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 03
							歩掛適用年月		2026. 03
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 7号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14, 380	
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B									
		R0804	人	1	14, 380	14, 380	管理費区分：0		
						14, 380			
		合計							
		単価				14, 380	円／人日		

3次単価表

3次単価表				単価使用年月		2026. 03	
				歩掛適用年月		2026. 03	
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
				単位	1	単価	258, 600
名称・規格		条件	単位	数量	金額	摘要	
運転手(特殊)							
軽油	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0
			L	135	130	17, 550	管理費区分：0
			供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)			式	1		90	管理費区分：0
合計						258, 600	
単価						258, 600	円／日

3次単価表

3次単価表				単価使用年月		2026. 03	
				歩掛適用年月		2026. 03	
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WK430190	モータグレーダ 運転	単位	日	単位数量	1	単価	64, 260
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
軽油	R0114		1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
			L	46	130	5, 980	管理費区分：0
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 ブレード幅3. 1m	Z006702002	機械条件: 供用 持込	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分：0	
			式	1	4	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004			64, 260	円／日	
合計							
単価							

3次単価表

3次単価表					単価使用年月		2026.03	
					歩掛適用年月		2026.03	
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
					単位	単位数量	1	単価
名称・規格					単位	数量	金額	摘要
運転手(特殊)		R0114						
軽油	Z006702002		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0	
			L	31	130	4,030	管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t	L001060003		日	1.62	5,030	8,148	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						45,740		
単価						45,740	円／日	

3 次单值表

[illegible]

值
單
錄
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)		式	1		13, 020, 519	オブション入力	
舗装工 (0002)		式	1		12, 693, 969	オブション入力	
予備破砕工 (0003)		式	1		1, 202, 517	工種 06:舗装工事	
舗装版切断 (0004)		m	19		13, 317	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
舗装版切断		m	18. 6	716	13, 317	CB430510 700. 44 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
コンクリートカット[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	10. 01	10. 24 13, 000 13, 000	71. 72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
その他(機械)						潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	%	4. 702		33. 69		管理費区分 0
特殊作業員						R0101 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	20. 669	19. 96 28, 300 29, 990	148. 1		
土木一般世話役						R0125 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	11. 616	10. 88 31, 000 33, 860	83. 23		
普通作業員						R0102 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	7. 596	8. 92 25, 400 22, 130	54. 43		
その他(労務)						
	%	18. 729		134. 2		管理費区分 0
コンクリートカット (グレード)				Z006540009		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18インチ	標準構成比	%	22.944	22.39	164.4	管理費区分	0
	標準単価			68,200		歩	2026.03 単 2026.03
	地区単価			71,500		単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
カッリソ レキ ュア-	標準構成比	%	2.389	2.81	17.12	管理費区分	0
	標準単価			154		歩	2026.03 単 2026.03
	地区単価			134		単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
その他(材料)		%	1.326		9.5	管理費区分	0
		%	0.019		0.21	管理費区分	0
		%	0.019		0.21	管理費区分	0
		%	0.019		0.21	管理費区分	0
		%	0.019		0.21	管理費区分	0
予備破碎 (0005)		m ²	1,300		712,194	オプシヨン入力	
		m ²	1,300		712,194	第0002号内訳書	
		m ²	1,300		712,194	単位数量	1 m ²
		m ²	1,300		712,194	管理費区分	0
		m ²	1,300		712,194	歩	2026.03 単 2026.03
予備破碎工		m ²	1,302		712,194	単価地区	弘前市(旧弘前市)
		m ²	1,302		712,194	労調係数	1.000 00-00 0
		m ²	1,302		712,194	豪雪割増	0%
		m ²	1,302		712,194	潮間割増	0%
		m ²	1,302		712,194	週休2日補正	週休2日(月単位)
予備破碎工		m ²	1,302		712,194	単位数量	1 m ²
		m ²	1,302		712,194	オプシヨン入力	
		m ²	1,302		712,194	第0002号内訳書	
		m ²	1,302		712,194	単位数量	1 m ²
		m ²	1,302		712,194	管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
予備破砕工 機・労含む 処理幅2.0m 処理深0.3m以下		㎡	1	547	547	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		㎡	1	547	547	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0006)		m ³	91		370,006	オプショントラック 第0003号内訳書 単位数量 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	m ³	91	4,066	370,006	CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	標準構成比	%	41.616	44.05	1,692	M00301005 管理費区分 0	
	標準単価			20,847		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価			21,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
運転手(一般)	標準構成比	%	44.887	39.87	1,825	R0115 管理費区分 0	
	標準単価			23,600		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価			29,890		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油	標準構成比	%	13.471	16.08	547.7	Z006702002 管理費区分 0	
	標準単価			138		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価			130		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費		%	0.026		1.3	管理費区分 0	
穀処分 (0007)		t	214		107,000	オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)		t	214	500	107,000	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						WB020052
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
						オプシヨン入力 工種 06:舗装工事
路上再生工 (0009)		式	1		5,263,986	
路上路盤再生工 (0009)		m ²	1,300		5,263,986	オプシヨン入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						WB430710
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
路上路盤再生工		m ²	1,302	4,043	5,263,986	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J01 混合深さ		20cmを超え40cm以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	J02 添加剤使用数量(実数入力)		1285kg/100m ²			
	J03 混合用乳剤の有無		有			
	J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		2336L/100m ²			
	J05 養生の有無		無			

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0010)				式	1	6, 227, 466	オブション入力 工種 06:舗装工事
表層 (車道・路肩部) (0011)				m ²	1, 300	3, 600, 030	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層 (車道・路肩部)				m2	1, 302 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	2, 765 3, 600, 030	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価				%	0.606 0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価				%	0.098 0.14 4,480	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価						
ロードローラー[マカダム] 運転質量10～12t			5,030		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1
					潮間割増	
					単価補正	
					L001050002	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.095	0.14	2.62	管理費区分	0
					歩 2026.03 単 2026.03	
				4,480	単価地区	弘前市(旧弘前市)
				4,870	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
その他(機械)					潮間割増	
					単価補正	0% 係数ランク 1
					管理費区分	0
		0.16		4.41		
普通作業員					R0102	
					管理費区分	0
		2.085	3.84	57.65	歩 2026.03 単 2026.03	
				25,400	単価地区	弘前市(旧弘前市)
				22,130	労調係数	1.000 00-00 0
運転手(特殊)					豪雪割増	
					潮間割増	
					単価補正	0% 係数ランク 1
					R0114	
					管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.563	2.16	43.22	歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
				28,900	労調係数	1.000 00-00 0
				33,560	豪雪割増	
					潮間割増	
特殊作業員					単価補正	0% 係数ランク 1
	%	1.407		38.89	R0101	
					管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		2.13			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
	土木一般世話役	%	0.524		14.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
	その他(労務)	%	1.116		30.85		
	アスファルト混合物 (5) 密粒度As (20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	90.109	84.7	2,491	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.82		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	標準構成比	%	0.299	8.27	Z006702002	管理費区分	0
	標準単価		0.51		歩	2026.03	単 2026.03
	地区単価		138		単価地区	弘前市(旧弘前市)	
			130		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	0%	係数ランク 1
その他(材料)					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
					管理費区分	0	
諸雑費		%	0.105	2.9		管理費区分	0
表層 (車道・路肩部) (0012)		m ²	1,300	2,627,436	オプシヨン入力	単位数量	1 m ²
					管理費区分	0	
					歩	2026.03	単 2026.03
					単価地区	弘前市(旧弘前市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
表層(車道・路肩部)					豪雪割増	0%	係数ランク 1
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
					CB410260	1808.7	
					管理費区分	0	
表層(車道・路肩部)		m2	1,302	2,627,436	歩	2026.03	単 2026.03
	J01 平均幅員		3.0m超		単価地区	弘前市(旧弘前市)	
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm		労調係数	1.000	00-00 0
	J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		豪雪割増	0%	係数ランク 1
	J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3		潮間割増	0%	係数ランク 1
アスファルトフィニッシュ	J07 費用の内訳		全ての費用		単価補正		
					L001210002		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.834	0.88 29,500 31,200	16.83		管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.141	0.14 4,480 5,030	2.84		L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.126	0.13 4,480 4,870	2.55		L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.22		4.44		管理費区分 0
	%	2.858	3.66 25,400 22,130	57.67		R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
その他(機械)						
普通作業員						

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	標準構成比					単価補正
	標準単価	%	2.144	2.06	43.26	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	地区単価			28,900 33,560		
特殊作業員	標準構成比					単価補正
	標準単価	%	1.928	2.03	38.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	地区単価			28,300 29,990		
土木一般世話役	標準構成比					単価補正
	標準単価	%	0.715	0.73	14.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	地区単価			31,000 33,860		
その他(労務)	標準構成比					単価補正
	標準単価	%	1.524		30.74	管理費区分 0
	地区単価					
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	標準構成比					Z231051035 管理費区分 0
	標準単価	%	81.683	80.7	1,648	歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
	地区単価			580,000 13,100		

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%	7.301	7.17 103 117	147.3	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1	
標準構成比							
標準単価							
地区単価							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増 潮間割増 単価補正						0% 係数ラング 1	
軽油		%	0.413	0.49 138 130	8.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
標準構成比							
標準単価							
地区単価							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増 潮間割増 単価補正						0% 係数ラング 1	
その他(材料)		%	0.091		1.83	管理費区分 0	
諸雑費		%	0.022		0.88	管理費区分 0	
区画線工 (0013)		式	1		47,460	オプション入力	
区画線工 (0014)		式	1		47,460	オプション入力 工種 06:舗装工事	
ペイント式区画線 (0015)		m	280		36,960	オプション入力 第0008号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	280	132	36,960	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J02 施工方法区分		無し			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ペイント式区画線 (0016)	J03 豪雪補正の有無		ペイント式溶剤型			
	J04 規格・仕様区分		有り			
	J05 時間的制約の有無		実線 15cm			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		無し			
	J11 塗料区分		常温			
	J13 費用の内訳		白			
			全ての費用			
			70		10,500	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	70	150	10,500	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J02 施工方法区分		無し			
			ペイント式溶剤型			

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳			有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
仮設工 (0017)		式	1		279,090	オブション入力	
交通管理工 (0018)		式	1		279,090	オブション入力 工種 06:舗装工事	
交通誘導警備員 (0019)		人日	18		279,090	オブション入力 第0010号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A		人日	9		149,670	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
交通誘導警備員B		人日	9		129,420	WB010212 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0020)						歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		式	1		13,020,519	
	共通仮設 (0021)	式	1		2,877,800	
	共通仮設費 (0022)	式	1		198,800	
	技術管理費 (0023)	式	1		7,800	工種 99:
土質等試験費 (0024)		式	1		7,800	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価クロム溶出試験		検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0025)	式	1		191,000	豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0026)	式	1		191,000	
市街地補正					
共通仮設費 (率計上) (0027)	式	1		2,679,000	
主たる工種					
施工地域等補正	一般交通影響有り (2)	- 1	1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日 (月単位)		1.01		
純工事費 (0028)	式	1		15,898,319	
現場管理費 (0029)	式	1		6,909,000	
施工地域等補正					
工期日数	一般交通影響有り (2)	- 1	1.2		
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	0日間				
施工時期補正	4級地		1.20%		
緊急工事補正	任意設定		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.0		
	週休2日 (月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1		22,807,319	

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
一般管理費等 (0031)		式	1		4,632,681		
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0032)		式	1		27,440,000		
消費税額及び地方消費税額 (0033)		式	1		2,744,000		
工事費計 (0034)		式	1		30,184,000		