

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 承補
 第704-2号

設計書番号
 507-020-0421

弘前柏線舗装補修工事

実施
 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 120 m		
	路上再生工		
	1	式	
	1	式	
設計額	26,312,000 円	(内消費税 2,392,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事						事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕									
			式	1		11, 171, 243			
舗装工									
			式	1		10, 882, 483			
予備破砕工									
			式	1		1, 032, 667			
舗装版切断									
			m	19		13, 317		内	1号
予備破砕									
			m ²	1, 120		610, 452		内	2号
殻運搬									
			m ³	78		317, 148		内	3号
殻処分									
			t	184		91, 750		内	4号
路上再生工									
			式	1		4, 511, 988			
路上路盤再生工									
			m ²	1, 120		4, 511, 988		内	5号
アスファルト舗装工									
			式	1		5, 337, 828			
表層 (車道・路肩部)									
			m ²	1, 120		3, 085, 740		内	6号
表層 (車道・路肩部)									
			m ²	1, 120		2, 252, 088		内	7号
区画線工									
			式	1		40, 680			

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分 工事区分				道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工											
						式	1		40,680		
ペイント式区画線						m	240		31,680		内 8号
ペイント式区画線											
						m	60		9,000		内 9号
仮設工											
交通管理工									248,080		
						式	1		248,080		
交通誘導警備員											内 10号
直接工事費							16		248,080		
						式	1		11,171,243		
共通仮設											
						式	1		2,548,800		
共通仮設費											
						式	1		176,800		
技術管理費											
						式	1		7,800		
土質等試験費											内 11号
現場環境改善費									7,800		
						式	1		169,000		
現場環境改善費（率計上）											
						式	1		169,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前柏緑舗装補修工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
純工事費			式	1		2,372,000		
現場管理費			式	1		13,720,043		
工事原価			式	1		6,113,000		
一般管理費等			式	1		19,833,043		
工事価格			式	1		4,086,957		
消費税額及び地方消費税額			式	1		23,920,000		
工事費計			式	1		2,392,000		
						26,312,000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:		
対象工事費	11, 171, 243	直接工事費	11, 171, 243	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	91, 750	事業損失
非対象額計 (－)			0	0
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)
対象額 支給品費 (+)			0	
無償貸付機械評価額 (+)			0	
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		11, 171, 243	現工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			11, 079, 493	0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		15. 02%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 4	0. 00%
	除雪工事補正		1. 00	0. 00
	ICT 施工補正		1. 0	0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 01	0. 00%
	計上額		2, 372, 000	0
				調整工事計上額
				0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		11, 171, 243	直接工事費	11, 171, 243
非対象額計 (－)		91, 750		
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分T		91, 750	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		11, 079, 493	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 53%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 53%		0. 00%
計上額		169, 000	0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	7,800				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,548,800

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	13, 720, 043	単独 (追加工事)	直接工事費	11, 171, 243	単独 (追加工事)	共通仮設費	2, 548, 800
非対象額計 (一)			0				
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
現場管理費対象純工事費							
単独 (追加工事)			13, 720, 043	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)			13, 628, 293		0		0
現場管理費							
率 (補正前)			36. 41%		0. 00%		0. 00%
施工地域等補正			1. 2		0. 00%		
施工時期補正			0. 00%		0. 00%		
緊急工事補正			0. 00%		0. 00%		
砂防・地滑り補正			0. 00%		0. 00%		
ICT施工補正			1. 0				
率 (補正後)		週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 02		0. 00%		
計上額			6, 113, 000		0		0
						調整工事計上額	0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	19,833,043	現場管理費	6,113,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	13,720,043				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	19,833,043	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	19,741,293		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.59%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.59%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	19,833,043		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,086,957				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年3月				
歩掛適用年月	2026年3月		係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年3月				
単価地区	弘前市(旧弘前市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				
	1.01				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			一般交通影響有り（２）－１	1. 2
施工地域等補正	工期日数		0日間	
冬期日数			0日間	
積雪寒冷地区分			4 級地	1. 20%
施工時期補正			任意設定	0. 00%
緊急工事補正			補正なし	0. 00%
砂防・地滑り補正			補正なし	0. 00%
I C T 施工補正			補正なし	1. 0
週休 2 日補正			週休 2 日 (月単位)	1. 02
工期延長日数			0日間	
一般管理費				
前払金支出割合による補正			補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正			補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率			金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			11,171,243
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,171,243
	共通仮設費 (率分)	11,171,243	21.24	2,372,000
現場環境改善費対象工事費	技術管理費			7,800
	現場環境改善費 (率分)	11,079,493	1.53	11,171,243
現場管理費対象純工事費	現場管理費			169,000
	工期延長等に伴う現場維持費	13,720,043	44.56	13,720,043
	桁等購入費			0
				0
工事原価計	一般管理費等	19,833,043	20.59	19,833,043
	業務委託費			4,086,957
				0
工事価格				23,920,000
消費税等相当額				2,392,000
工事費計				26,312,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 03	
								歩掛適用年月	2026. 03	
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 1号	舗装版切断		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用								03-01-05
			m	18. 6	716	13, 317		管理費区分：0		
						13, 317				
	合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 2号	予備破砕	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破砕工				m ²	1, 116	547	610, 452		単 1号 管理費区分：0
							610, 452		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 5号		路上路盤再生工									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		WB430710		20cmを超え40cm以下, 1285kg/100m2, 有, 2336L/100m2, 無							単 3号 04-03-05
m2	1, 116					4, 043	4, 511, 988		管理費区分：0		
								4, 511, 988			
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 6号	表層 (車道・路肩部)		条件 3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	表層 (車道・路肩部)			CB410260	m2	1, 116	2, 765	3, 085, 740		03-03-03 管理費区分：0
	合計							3, 085, 740		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 7号		表層 (車道・路肩部)									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 (車道・路肩部)		CB410260		3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m 3未満), フライコート PK-3, 全ての費用		m2	1, 116	2, 018	2, 252, 088		03-03-03 管理費区分 : 0
		合計							2, 252, 088		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 8号	ペイント式区画線	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	240	132	31,680		単 4号 03-03-06 管理費区分：0
		合計					31,680		

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 03	
								歩掛適用年月	2026. 03	
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 9号	ペイント式区画線				単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	名称・規格	条件	m	60	150	9, 000				
	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用							単 5号 03-03-06 管理費区分：0	
	合計					9, 000				

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 10号		交通誘導警備員							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		WB010211							単 6号 02-04-04
				人日	8	16, 630	133, 040		管理費区分：0
交通誘導警備員B		WB010212							単 7号 02-04-04
				人日	8	14, 380	115, 040		管理費区分：0
		合計							
							248, 080		

一式当り内訳書

内 11号	土質等試験費							単価使用年月	2026. 03
								歩掛適用年月	2026. 03
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
六価クロム溶出試験	ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			検体	1	7, 800	7, 800			
						7, 800			
	合計								

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 1号	予備破砕工	名称・規格	条件	単位	m ²	単位数量	1	単価	547
予備破砕工 機・労含む 処理幅2. 0m 処理深0. 3m以下									
		ZZ99*01*01001		m ²	1	547	547	管理費区分：0	
							547		
		合計					547	円／m ²	
		単価					547		

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 03			
						歩掛適用年月		2026. 03			
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0			
単 2号 WB020052		処分費(t)		単位数量		100		単価		500	
		名称・規格		条件		t		金額		摘要	
処分費		Y007600001001		t		数量		500		管理費区分：T	
						50, 000					
合計						50, 000					
						500		円／t			
単価						500					

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 03	
							歩掛適用年月		2026. 03	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB430710	路上路盤再生工		20cmを超え40cm以下, 1285kg/100m2, 有, 2336L/100m2, 無		単位	m2	単位数量	100	単価	4, 043
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役										
普通作業員			R0125							[] [1]
					人	0. 127	33, 860	4, 300	管理費区分： 0	[] [1]
添加剤 セメント (高炉B) バラ			R0102							
					人	0. 506	22, 130	11, 197	管理費区分： 0	
アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用			Y001240000001							
					kg	1, 285	20	25, 700	管理費区分： 0	
スタビライザ`運転			Z231053010							
					L	2, 336	132	308, 352	管理費区分： 0	単 8号 04-03-05 [] [1]
モータ`レ`ダ`運転			WK430180							
					日	0. 127	258, 600	32, 842	管理費区分： 0	単 9号 04-03-05 [] [1]
タイヤロー`運転			WK430190							
					日	0. 127	64, 260	8, 161	管理費区分： 0	単 10号 04-03-05 [] [1]
振動ロー`運転			WK430210							
					日	0. 127	45, 740	5, 808	管理費区分： 0	単 11号 04-03-05 [] [1]
諸雑費 (率+まるめ)			WK430220							
					日	0. 127	51, 730	6, 569	管理費区分： 0	[1] []
諸雑費 (率+まるめ)			ZS8000004	2%						
					式	1		1, 371	管理費区分： 0	
合計										
								404, 300		
単価										
								4, 043	円／㎡	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 03
							歩掛適用年月		2026. 03
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010		m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007		L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001						[] [2]	
軽油		Z006702002		kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%		L	33	130	4, 290	管理費区分：0	
				式	1		1, 330	管理費区分：0	
合計							132, 300		
単価							132	円／m	

2 次单值表

2次単価表

単5号 WB821210		区画線設置	無し,ベント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	単価使用年月		2026.03
							歩掛適用年月		2026.03
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
							単価	150	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ベント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)			Q001037013	m	1,000	102	102,000	管理費区分:0	
トフイッパベント 常温型 溶剤型 1種B 白			Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0	
軽油			Z006702002	L	40	130	5,200	管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ)			ZS80000004 3%	式	1		1,380	管理費区分:0	
合計							150,600		
単価							150	円/m	
						</			

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月	2026. 03	
							歩掛適用年月	2026. 03	
							労務調整係数	1. 000—00000	0. 0 0
単 6号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A									
	R0803		人	1	16, 630	16, 630	管理費区分：0		
						16, 630			
	合計								
	単価					16, 630	円／人日		

2次単価表

2次単価表										
単 7号 WB010212		交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日 数量	単位数量	単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1. 000—00000 0. 0 0		
					単位	1	単価	14, 380		
交通誘導警備員B					単位	数量	単価	金額	摘要	
		R0804			人	1	14, 380	14, 380	管理費区分：0	
								14, 380		
		合計								
		単価						14, 380	円／人日	

3 次単価表

3次単価表					単価使用年月		2026. 03	
					歩掛適用年月		2026. 03	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WK430180	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ*運転	条件	単位	日	単位数量	1	単価	258, 600
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
軽油	R0114	Z006702002						
			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
			L	135	130	17, 550		管理費区分：0
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ*[路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m	M000702015	機械条件: 供用 持込						
			供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1		90	管理費区分：0	
合計						258, 600		
単価							円／日	
						258, 600		

3次単価表

3次単価表					単価使用年月		2026. 03	
					歩掛適用年月		2026. 03	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WK430190	モータグレーダ 運転	条件	単位	日	単位数量	1	単価	64, 260
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
軽油	R0114	Z006702002	人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
				L	46	130	5, 980	管理費区分：0
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 ブレード幅3. 1m	M000701009	機械条件: 供用 持込	供用日	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分：0	
			式	1		4	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
合計						64, 260		
単価						64, 260	円／日	

3次単価表

3次単価表					単価使用年月		2026. 03		
					歩掛適用年月		2026. 03		
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号 WK430210		タイヤ・ラジ運転		単位	日	単位数量	1	単価	45, 740
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)									
		R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
軽油									
		Z006702002		L	31	130	4, 030	管理費区分：0	
タイヤ・ラジ[普通型] 運転質量8～20t				日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)									
		ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計							45, 740		
								円／日	
							45, 740		

3 次单值表

[illegible]

值
單
錄
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)		式	1		11, 171, 243	オブション入力	
舗装工 (0002)		式	1		10, 882, 483	オブション入力 工種 06:舗装工事	
予備破砕工 (0003)		式	1		1, 032, 667	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断 (0004)		m	19		13, 317	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断		m	18.6	716	13, 317	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版種別 J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカット[ハッキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.01	10.24 13, 000 13, 000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
その他(機械)						潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	%	4. 702		33. 69		管理費区分 0
特殊作業員						R0101 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	20. 669	19. 96 28, 300 29, 990	148. 1		
土木一般世話役						R0125 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	11. 616	10. 88 31, 000 33, 860	83. 23		
普通作業員						R0102 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	7. 596	8. 92 25, 400 22, 130	54. 43		
その他(労務)	%	18. 729		134. 2		管理費区分 0
コンクリートカット (グレード)				Z006540009		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
径18ｲﾝﾁ	%	22. 944	22. 39	164. 4	管理費区分	0		
			68, 200		歩 2026. 03 単 2026. 03	歩 2026. 03 単 2026. 03		
			71, 500		単価地区 弘前市(旧弘前市)	単価地区 弘前市(旧弘前市)		
					労調係数 1. 000 00-00 0	労調係数 1. 000 00-00 0		
					豪雪割増	豪雪割増		
ｶﾞﾗｼｮﾝ ﾚｷﾞﾔｰ	%	2. 389	2. 81	17. 12	Z006704001			
			154		管理費区分	0		
			134		歩 2026. 03 単 2026. 03	歩 2026. 03 単 2026. 03		
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	単価地区 弘前市(旧弘前市)		
					労調係数 1. 000 00-00 0	労調係数 1. 000 00-00 0		
その他(材料)	%	1. 326		9. 5	豪雪割増			
					潮間割増	0%	係数ランク	1
					単価補正			
諸雑費	%	0. 019		0. 21	管理費区分	0		
予備破砕 (0005)	㎡	1, 120	610, 452	オブション入力				
				第0002号内訳書				
				単位数量	1 ㎡			
				管理費区分	0			
				歩 2026. 03 単 2026. 03				
予備破砕工	㎡	1, 116	547	610, 452	単価地区 弘前市(旧弘前市)			
					労調係数 1. 000 00-00 0			
					豪雪割増			
					潮間割増	0%	係数ランク	1
					週休2日補正 週休2日(月単位)			
					オブション入力			
					単位数量	1 ㎡		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
予備破砕工 機・労含む 処理幅2.0m 処理深0.3m以下		㎡	1	547	547	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0006)		m³	78	317,148	317,148	オプシヨン入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m³ 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬	J01 殻発生作業	m3	78	4,066	317,148	舗装版破砕
	J02 積込工法区分					機械(対策不要厚15cm超)又は必要
	J03 DID区間の有無					無し
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)					19.5km以下
	J13 費用の内訳					全ての費用

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	標準構成比	%	41. 616	44. 05	1, 692	M000301005 管理費区分 0	
	標準単価			20, 847		歩 2026. 03 単 2026. 03	
	地区単価			21, 400		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	標準構成比	%	44. 887	39. 87	1, 825	R0115 管理費区分 0	
	標準単価			23, 600		歩 2026. 03 単 2026. 03	
	地区単価			29, 890		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
						労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	標準構成比	%	13. 471	16. 08	547. 7	Z006702002 管理費区分 0	
	標準単価			138		歩 2026. 03 単 2026. 03	
	地区単価			130		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
						労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費		%	0. 026		1. 3	管理費区分 0	
穀処分 (0007)		t	184		91, 750	オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)		t	183.5	500	91,750	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						WB020052
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						オプショント入力 工種 06:舗装工事
路上再生工 (0009)		式	1		4,511,988	
路上路盤再生工 (0009)		m ²	1,120		4,511,988	オプショント入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						WB430710
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路上路盤再生工		m ²	1,116	4,043	4,511,988	20cmを超え40cm以下
	J01 混合深さ					
	J02 添加剤使用数量(実数入力)					1285kg/100m ²
	J03 混合用乳剤の有無					有
	J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)					2336L/100m ²
	J05 養生の有無					無

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0010)		式	1		5,337,828	オブション入力 工種 06:舗装工事
	表層 (車道・路肩部) (0011)	m ²	1,120		3,085,740	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m ²	1,116	2,765	3,085,740	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m		%	0.606	0.92	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			29,500 31,200		
タイヤラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.098	0.14	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	標準構成比 標準単価			4,480		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価						
ポットローラ[マカダマ] 運転質量10～12t	%	0.095	5,030	2.62	0.14	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4,480 4,870			L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.16		4.41		管理費区分 0
普通作業員						
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.085	3.84 25,400 22,130	57.65		R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	1.563		43.22	2.16	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	1.407		38.89		R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		2. 13			歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	土木一般世話役	%	0. 524	14. 49		R0125 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	その他(労務)	%	1. 116	30. 85			
	アスファルト混合物 (5) 密粒度As (20F) 改質II型	%	90. 109	2, 491		Z231050020 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1. 82	50. 3		Z004130003 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	標準構成比	%	0.299	8.27	Z006702002	管理費区分	0
	標準単価		0.51		歩	2026.03	単 2026.03
	地区単価		138		単価地区	弘前市(旧弘前市)	
			130		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
単価補正					単価補正		
その他(材料)		%	0.105	2.9	管理費区分	0	
諸雑費		%	0.013	0.94	管理費区分	0	
表層 (車道・路肩部) (0012)		m ²	1,120	2,252,088	オプション入力		1 m ²
					第0007号内訳書		
					単位数	0	
					管理費区分	0	
					歩	2026.03	単 2026.03
					単価地区	弘前市(旧弘前市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)		m2	1,116	2,252,088	CB410260	1808.7	
			3.0m超		管理費区分	0	
J01 平均幅員			2,018		歩	2026.03	単 2026.03
					単価地区	弘前市(旧弘前市)	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			50mm		労調係数	1.000	00-00 0
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		豪雪割増		
J06 瀝青材料種類			プライコト PK-3		潮間割増	0%	係数ランク 1
J07 費用の内訳			全ての費用		単価補正		
アスファルトフィニッシュ					L001210002		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.834	0.88 29,500 31,200	16.83	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	0.141	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	0.126	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	0.22		4.44	管理費区分 0	
	%	2.858	3.66 25,400 22,130	57.67	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
その他(機械)						
普通作業員						

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格							
単位				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)							
%				2.144	43.26	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比					2.06		
標準単価					28,900		
地区単価					33,560		
特殊作業員							
%				1.928	38.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比					2.03		
標準単価					28,300		
地区単価					29,990		
土木一般世話役							
%				0.715	14.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比					0.73		
標準単価					31,000		
地区単価					33,860		
その他(労務)							
%				1.524	30.74	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物							
(1) 再生粗粒度As(20)					1,648	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比					80.7		
標準単価					580,000		
地区単価					13,100		

入力データリスト (本01)

工事名		弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%	7.301	7.17 103 117	147.3	豪雪割増 潮間割増 単価補正 Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
軽油		%	0.413	0.49 138 130	8.34	豪雪割増 潮間割増 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
その他(材料)		%	0.091		1.83	豪雪割増 潮間割増 単価補正		
諸雑費		%	0.022		0.88	豪雪割増 潮間割増 単価補正		
区画線工 (0013)		式	1		40,680	豪雪割増 潮間割増 単価補正		
区画線工 (0014)		式	1		40,680	豪雪割増 潮間割増 単価補正		
ペイント式区画線 (0015)		m	240		31,680	豪雪割増 潮間割増 単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	240	132	31,680	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J02 施工方法区分		無し			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ペイント式区画線 (0016)	J03 豪雪補正の有無		ペイント式溶剤型			
	J04 規格・仕様区分		有り			
	J05 時間的制約の有無		実線 15cm			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		無し			
	J11 塗料区分		常温			
	J13 費用の内訳		白			
			全ての費用			
			60		9,000	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	60	150	9,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J02 施工方法区分		無し			
			ペイント式溶剤型			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0017)	J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			豪雪割増 0% 係数ランク 1
	J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 係数ランク 1
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
交通管理工 (0018)	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
		式	1		248,080	オブション入力
交通誘導警備員 (0019)		式	1		248,080	オブション入力 工種 06:舗装工事
		人日	16		248,080	オブション入力 第0010号内訳書 1 人日
						単位数量 管理費区分 0
						歩 2026.03 単 2026.03 弘前市(旧弘前市)
交通誘導警備員A						単価地区 労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
						WB010211
交通誘導警備員B		人日	8	16,630	133,040	管理費区分 0
						歩 2026.03 単 2026.03 弘前市(旧弘前市)
						単価地区 労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
交通誘導警備員B		人日	8	14,380	115,040	単価補正
						WB010212 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0020)						歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		式	1		11,171,243	
	共通仮設 (0021)	式	1		2,548,800	
	共通仮設費 (0022)	式	1		176,800	
	技術管理費 (0023)	式	1		7,800	工種 99:
土質等試験費 (0024)		式	1		7,800	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	六価クロム溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0025)	式	1		169,000	豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0026)	式	1		169,000	
市街地補正					
共通仮設費 (率計上) (0027)	式	1		2,372,000	
主たる工種					
施工地域等補正	一般交通影響有り (2)	-1	1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日 (月単位)		1.01		
純工事費 (0028)	式	1		13,720,043	
現場管理費 (0029)	式	1		6,113,000	
施工地域等補正					
工期日数	一般交通影響有り (2)	-1	1.2		
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	0日間				
施工時期補正	4級地		1.20%		
緊急工事補正	任意設定		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.0		
	週休2日 (月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1		19,833,043	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
一般管理費等 (0031)	前払金支出割合による補正	式	1	1.00	4,086,957	
	財団法人等による補正	式		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)		式	1		23,920,000	
消費税額及び地方消費税額 (0033)		式	1		2,392,000	
工事費計 (0034)		式	1		26,312,000	