

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補 第733-1号

設計書番号 507-040-0414

五所川原岩木線舗装補修工事

実施 設計書

五所川原市大字前田野目

工 期 2 3 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 520 m		
	路上再生工	3,330 m2	
	アスファルト舗装工	3,330 m2	
設計額	49,412,000 円 (内消費税 4,492,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1		22,355,321			
舗装工								
		式	1		21,699,851			
路上再生工								
		式	1		11,239,947			
予備破碎工								内 1号
		m2	3,330		2,487,307			
路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:有り,砂散布:有り						内 2号
		m2	3,330		8,752,640			
アスファルト舗装工								
		式	1		10,459,904			
表層工								内 3号
		m2	3,330		5,937,152			
表層工								内 4号
		m2	3,330		4,522,752			
区画線工								
		式	1		190,320			
区画線工								
		式	1		190,320			
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 5号
		m	1,300		190,320			
仮設工								
		式	1		465,150			
交通管理工								
		式	1		465,150			

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員								内 6号
		人日	30		465,150			
直接工事費								
		式	1		22,355,321			
共通仮設								
		式	1		4,585,800			
共通仮設費								
		式	1		474,800			
運搬費								
		式	1		174,000			
建設機械運搬費								内 7号
		台	2		174,000			
技術管理費								
		式	1		7,800			
六価クロム溶出試験								内 8号
		式	1		7,800			
現場環境改善費								
		式	1		293,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		293,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		4,111,000			
純工事費								
		式	1		26,941,121			
現場管理費								
		式	1		10,736,000			

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		37,677,121		
一般管理費等								
			式	1		7,242,879		
工事価格								
			式	1		44,920,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4,492,000		
工事費計								
			式	1		49,412,000		

主工種 06:舗装工事

主たる工種		単独（追加工事）： 舗装工事		合算工事：	
対象工事費	22,355,321	直接工事費	22,355,321	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	273,730	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	22,355,321	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	22,081,591		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	13.01%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	18.39%		0.00%	
	計上額	4,111,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		22,355,321	直接工事費	22,355,321	
非対象額計（－）		273,730			
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		273,730	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	22,081,591	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1.33%		0.00%	0.00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1.33%		0.00%	
	計上額	293,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	181,800				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,585,800

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	26,941,121	単独（追加工事）直接工事費	22,355,321	単独（追加工事）共通仮設費	4,585,800
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	26,941,121	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	26,667,391		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.46%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.12%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	39.85%		0.00%		
計上額	10,736,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	37,677,121				
純工事費	26,941,121	現場管理費	10,736,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,677,121	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,403,391		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.21%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.21%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,677,121		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,242,879				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．１２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,355,321
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,355,321
	共通仮設費 (率分)	22,355,321	18.39	4,111,000
	運搬費			174,000
	技術管理費			7,800
現場環境改善費対象工事費				22,355,321
	現場環境改善費 (率分)	22,081,591	1.33	293,000
現場管理費対象純工事費				26,941,121
	現場管理費	26,941,121	39.85	10,736,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,677,121
	一般管理費等	37,677,121	19.21	7,242,879
	業務委託費			0
工事価格				44,920,000
消費税等相当額				4,492,000
工事費計				49,412,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	予備破碎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	12. 8	717	9, 177		管理費区分 : 0
予備破碎工 機・労含む 処理深0. 3m以下 月単位							
ZZ99*01*01001		m2	3, 328	547	1, 820, 416		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	233	261	60, 813		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6 . 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	233	1, 387	323, 171		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	547. 46	500	273, 730		管理費区分 : 0
合計					2, 487, 307		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 696kg/100m2, 有, 1265L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2						単 2号 04-03-05 管理費区分: 0
WB430710			m2	3, 328	2, 630	8, 752, 640		
合計						8, 752, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	表層工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 ②再生密粒度As (13) 管理費区分: 0
CB410260			m2	3, 328	1, 784	5, 937, 152		
合計								
						5, 937, 152		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	表層工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 ⑤再生密粒度As (13F)
CB410260		m2	3, 328	1, 359	4, 522, 752		管理費区分 : 0
合計					4, 522, 752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06
WB821210		m	260	132	34, 320		管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06
WB821210		m	1, 040	150	156, 000		管理費区分 : 0
合計					190, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 5号 02-04-04
WB010211		人日	15	16, 630	249, 450		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 6号 02-04-04
WB010212		人日	15	14, 380	215, 700		管理費区分：0
合計					465, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 24km, 無, 無						単 7号 01-02-02
WB010010		台	2	87, 000	174, 000		管理費区分：0
合計					174, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出検査 環境庁告示46号試験							
ZZ99*01*01002		検体	1	7, 800	7, 800		管理費区分 : 0
合計					7, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02
						歩掛適用年月	2026. 02
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 2号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 696kg/100m2, 有, 1265L/10 0m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価 2, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	0. 127	33, 860	4, 300	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	0. 506	22, 130	11, 197	管理費区分：0
添加剤 高炉セメントB（バラ） Y001240000001							
			kg	696	20. 2	14, 059	管理費区分：0
混合用乳剤 アスファルト乳剤（混合用） Y001112000001							
			L	1, 265	132	166, 980	管理費区分：0
砂 路盤用 Y000240000001							
			m3	0. 3	3, 000	900	管理費区分：0
スタビライザ [®] 運転 WK430180							単 8号 04-03-05 [] [1]
			日	0. 127	259, 100	32, 905	管理費区分：0
モータグ [®] レータ [®] 運転 WK430190							単 9号 04-03-05 [] [1]
			日	0. 127	64, 440	8, 183	管理費区分：0
ロトル [®] ロー [®] 運転 WK430200							単 10号 04-03-05 [] [1]
			日	0. 127	59, 270	7, 527	管理費区分：0
タイヤロー [®] 運転 WK430210							単 11号 04-03-05 [] [1]
			日	0. 127	45, 870	5, 825	管理費区分：0
諸雑費（率+まるめ） ZS8000004	16%						[1] []
			式	1		11, 124	管理費区分：0
合計							
						263, 000	
単価							
						2, 630	円／m2

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	134	4, 422	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 298	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						132, 400		
単価						132	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	134	5, 360	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 420	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						150, 800		
単価						150	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	16, 630	16, 630		
合計						16, 630	円／人日	
単価						16, 630		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	14, 380	14, 380		
合計						14, 380	円／人日	
単価						14, 380		

2 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スレ`ライサ` (路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 2 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002							管理費区分：0	
			台	1	87,000	87,000		
合計						87,000		
単価						87,000	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430180	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	259, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	135	134	18, 090	管理費区分 : 0	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M000702015		供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		50	管理費区分 : 0	
合計						259, 100		
単価						259, 100	円／日	

單僱使用年月	2026.02
步掛適用年月	2026.02
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 24 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK430200	ポートローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	59, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	33, 560	33, 560		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	32	134	4, 288		
ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		M000801008	機械条件: 供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1. 61	13, 300	21, 413		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		9		
合計						59, 270		
単価						59, 270	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	45, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	31	134	4, 154	管理費区分 : 0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						45, 870		
単価						45, 870	円／日	

登 録 単 価

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000240000001	砂	路盤用	m3	3,000	2025	2	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	再生アスファルト混合物 ②再生密粒度As (13)	t	14,050	2025	2	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	再生アスファルト混合物 ⑤再生密粒度As (13F)	t	14,400	2025	2	確定
Y001112000001	混合用乳剤	アスファルト乳剤 (混合用)	L	132	2025	2	確定
Y001240000001	添加剤	高炉セメントB (バラ)	kg	20.2	2025	2	確定
Y007600001001	処分費	As殻	t	500	2025	2	確定
ZZ99*01*01001	予備破碎工 機・労含む 処理深0.3m以下	月単位	m2	547	2025	2	確定
ZZ99*01*01002	六価クロム溶出検査 環境庁告示46号試験		検体	7,800	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		22,355,321		
舗装工 (0002)	式	1		21,699,851		
路上再生工 (0003)	式	1		11,239,947	工種 06:舗装工事	
予備破碎工 (0004)	m2	3,330		2,487,307	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	12.8	717	9,177	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.996		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	4.696		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.642		148.1	R0101 管理費区分	0
			19.96		歩 2026.02 単 2026.02	
			28,300		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
			29,990		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.601		83.23	R0125 管理費区分	0
			10.88		歩 2026.02 単 2026.02	
			31,000		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
			33,860		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	7.587		54.43	R0102 管理費区分	0
			8.92		歩 2026.02 単 2026.02	
			25,400		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
			22,130		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.705		134.2	管理費区分	0
コンクリートカッタ（プレート）					Z006540009	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.914	22.39 68,200 71,500	164.4	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.512	2.81 154 141	18.02	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.331		9.55	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		0.16	管理費区分 0	
予備破碎工 機・労含む 処理深0.3m以下 月単位	m2	3,328	547	1,820,416	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込(ルース)	m3	233	261	60,813	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	41.603		108.7	M000202142	
標準構成比			42.39		管理費区分	0
標準単価			21,500		歩 2026.02 単 2026.02	
地区単価			22,900		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	41.45		108.3	R0114	
標準構成比			38.74		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.02 単 2026.02	
地区単価			33,560		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	16.894		44.14	Z006702002	
標準構成比			18.87		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.02 単 2026.02	
地区単価			134		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.053		0.16	管理費区分	0
土砂等運搬	m3	233	1,387	323,171	CB210110	1225.4
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.945		581.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	44.67			
		標準単価	20,847			
		地区単価	21,400			
		供用日当りの損耗品費	747			
運転手(一般)	%	45.271		627.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	40.44			
		標準単価	23,600			
		地区単価	29,890			
軽油	%	12.775		177.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	14.89			
		標準単価	138			
		地区単価	134			
諸雑費	%	0.009		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費(t)	t	547.46	500	273,730	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路上路盤再生工 (0005)	m2	3,330		8,752,640	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 混合深さ 20cm以下 Q02 混合用乳剤 有り Q03 養生工 有り Q04 砂散布 有り Q05 路上路盤再生費 路上路盤再生工				
路上路盤再生工	m2	3,328	2,630	8,752,640	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 混合深さ 20cm以下 J02 添加剤使用数量(実数入力) 696kg/100m2 J03 混合用乳剤の有無 有 J04 混合用乳剤使用数量(実数入力) 1265L/100m2 J05 養生工の有無 有 J06 砂散布の有無 有 J07 砂使用数量(実数入力) 0.3m3/100m2				
アスファルト舗装工 (0006)	式	1		10,459,904	オプション入力 工種 99:	
表層工 (0007)	m2	3,330		5,937,152	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	3,328	1,784	5,937,152	CB410260 1808.7 管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.02 単 2026.02	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.944		16.83	L001210002 管理費区分 0	
標準構成比			0.88		歩 2026.02 単 2026.02	
標準単価			29,500		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
地区単価			31,200		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.159		2.84	L001060004 管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.02 単 2026.02	
標準単価			4,480		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.143		2.55	L001050002 管理費区分 0	
標準構成比			0.13		歩 2026.02 単 2026.02	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.249		4.44	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.233	3.66 25,400 22,130	57.67	R0102 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.426	2.06 28,900 33,560	43.26	R0114 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.181	2.03 28,300 29,990	38.9	R0101 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.809		14.42	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.73			
標準単価			31,000			
地区単価			33,860			
その他(労務)	%	1.724		30.74	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Y001102000001	
再生アスファルト混合物 ②再生密粒度As (13)	%	79.281		1,414	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			80.7			
標準単価			580,000			
地区単価			14,050			
アスファルト乳剤					Z004130002	
PK-3 プライムコート用	%	8.259		147.3	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.17			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.482		8.6	Z006702002	
標準構成比			0.49		管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準単価			138			
地区単価			134			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.089		1.59	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
表層工 (0008)	m2	3,330		4,522,752	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	3,328	1,359	4,522,752	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.233		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.199	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロータローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.193	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.325		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.242	3.84 25,400 22,130	57.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.181	2.16 28,900 33,560	43.22	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.862		38.89	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.13			
			28,300			
			29,990			
土木一般世話役	%	1.066		14.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.77			
			31,000			
			33,860			
その他(労務)	%	2.27		30.85	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Y001102000002	
再生アスファルト混合物 ⑤再生密粒度As (13F)	%	79.992		1,087	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			84.7			
			580,000			
			14,400			
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	3.702		50.3	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
			2.57			
			103			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			117		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.628	0.51 138 134	8.53	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)	%	0.096		1.3	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.28	管理費区分 0	
区画線工 (0009)	式	1		190,320		
区画線工 (0010)	式	1		190,320	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0011)	m	1,300		190,320	第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置		m	260	132	34,320	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03	豪雪補正の有無		有り			
J04	規格・仕様区分		実線 15cm			
J05	時間的制約の有無		無し			
J08	未供用区間の場合の補正		無し			
J10	ペイント式塗料規格		常温			
J11	塗料区分		白			
J13	費用の内訳		全ての費用			
区画線設置		m	1,040	150	156,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03	豪雪補正の有無		有り			
J04	規格・仕様区分		破線 15cm			
J05	時間的制約の有無		無し			
J08	未供用区間の場合の補正		無し			
J10	ペイント式塗料規格		常温			
J11	塗料区分		白			
J13	費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0012)		式	1		465,150	
交通管理工 (0013)		式	1		465,150	工種 99:
交通誘導警備員 (0014)		人日	30		465,150	第0006号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
Q01	交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	15	16,630	249,450	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	15	14,380	215,700	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0015)	式	1		22,355,321		
共通仮設 (0016)	式	1		4,585,800		
共通仮設費 (0017)	式	1		474,800		
運搬費 (0018)	式	1		174,000	工種 99:	
建設機械運搬費					第0007号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0019)	台	2		174,000	単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)				
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 運搬区分		スタビライザ(路床改良用)D1.2mW2.0m				
J02 片道運搬距離(実数入力)		24km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
技術管理費 (0020)	式	1		7,800	工種 99:	
六価クロム溶出試験 (0021)	式	1		7,800	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
六価クロム溶出検査 環境庁告示46号試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0022)	式	1		293,000	
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		293,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		4,111,000	
主たる工種		06:舗装工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－ 1			1.4
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0025)	式	1		26,941,121	
現場管理費 (0026)	式	1		10,736,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－ 1			1.2
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%
施工時期補正		任意設定			0.12%
緊急工事補正		補正なし			0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし			0.00%
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.02
工事原価 (0027)	式	1		37,677,121	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0028)	式	1		7,242,879	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		44,920,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		4,492,000	
工事費計 (0031)	式	1		49,412,000	