

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補 第732-4号

設計書番号 507-040-0388

弘前柏線舗装補修工事

実施 設計書

つがる市柏桑野木田

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 190 m		
	路上再生工	1,430	m2
	アスファルト舗装工	1,430	m2
設計額	34,694,000 円 (内消費税 3,154,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1		15,059,568			
舗装工								
		式	1		14,685,058			
路上再生工								
		式	1		7,723,933			
予備破碎工								内 1号
		m ²	1,430		1,807,333			
路上路盤再生工								内 2号
		m ²	1,430		5,916,600			
アスファルト舗装工								
		式	1		6,961,125			
表層工								内 3号
		m ²	1,430		4,012,800			
基層工								内 4号
		m ²	1,430		2,948,325			
区画線工								
		式	1		64,410			
区画線設置工								
		式	1		64,410			
ペイント式区画線								内 5号
		m	480		64,410			
仮設工								
		式	1		310,100			
交通管理工								
		式	1		310,100			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員								内 6号
		人日	20		310,100			
直接工事費								
		式	1		15,059,568			
共通仮設								
		式	1		3,401,800			
共通仮設費								
		式	1		394,800			
運搬費								
		式	1		174,000			
建設機械運搬費								内 7号
		台	2		174,000			
技術管理費								
		式	1		7,800			
六価クロム溶出試験								内 8号
		式	1		7,800			
現場環境改善費								
		式	1		213,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		213,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,007,000			
純工事費								
		式	1		18,461,368			
現場管理費								
		式	1		7,818,000			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1		26,279,368			
一般管理費等								
		式	1		5,260,632			
工事価格								
		式	1		31,540,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,154,000			
工事費計								
		式	1		34,694,000			

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	15,059,568	直接工事費	15,059,568	
非対象額計（－）	334,900			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	334,900	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	14,724,668	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.45%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.45%		0.00%	
計上額	213,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	181,800				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,401,800

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	18,461,368	単独（追加工事）直接工事費	15,059,568	単独（追加工事）共通仮設費	3,401,800
非対象額計（－）		7,800			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		7,800	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	18,453,568	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	18,118,668		0		0
現場管理費 率（補正前）	34.62%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	42.37%		0.00%		
計上額	7,818,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	26,279,368				
純工事費	18,461,368	現場管理費	7,818,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		7,800			
管理費区分9		7,800	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		26,271,568	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		25,936,668		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.99%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.99%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		26,271,568		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,260,632			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	つがる市(旧柏村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	自動設定	０．００％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			15,059,568
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				15,059,568
	共通仮設費 (率分)	15,059,568	19.97	3,007,000
	運搬費			174,000
	技術管理費			7,800
現場環境改善費対象工事費				15,059,568
	現場環境改善費 (率分)	14,724,668	1.45	213,000
現場管理費対象純工事費				18,461,368
	現場管理費	18,453,568	42.37	7,818,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				26,279,368
	一般管理費等	26,271,568	19.99	5,260,632
	業務委託費			0
工事価格				31,540,000
消費税等相当額				3,154,000
工事費計				34,694,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	予備破碎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	395	717	283, 215		03-01-05 管理費区分 : 0
予備破碎工 機・労含む 処理深0. 3mを超え0. 4m以下 ZZ99*01*01001		m2	1, 425	709	1, 010, 325		管理費区分 : 0
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	143	261	37, 323		02-01-02 管理費区分 : 0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 . 0km以下	m3	143	990	141, 570		02-01-02 管理費区分 : 0
処分費 As塊		t	334. 9	1, 000	334, 900		管理費区分 : T
合計					1, 807, 333		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路上路盤再生工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下, 1285kg/100m2, 有, 2336L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2					単 1号 04-03-05
	WB430710		m2	1, 425	4, 152	5, 916, 600	管理費区分 : 0
	合計					5, 916, 600	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	表層工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用					03-03-03
	CB410260		m2	1, 425	2, 816	4, 012, 800	管理費区分 : 0
	合計					4, 012, 800	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	基層工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240		m2	1, 425	2, 069	2, 948, 325		管理費区分 : 0
合計					2, 948, 325		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210		m	95	150	14, 250		管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06
WB821210		m	380	132	50, 160		管理費区分 : 0
合計					64, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 4号 02-04-04
WB010211		人日	10	16, 630	166, 300		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 5号 02-04-04
WB010212		人日	10	14, 380	143, 800		管理費区分：0
合計					310, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 3 7. 3km, 無, 無						単 6号 01-02-02
WB010010		台	2	87, 000	174, 000		管理費区分：0
合計					174, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験 環境庁告示46号試験 ZZ99*01*01002		検体	1	7, 800	7, 800		管理費区分：9
合計					7, 800		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 02	
						歩掛適用年月	2026. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号 WB430710	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下, 1285kg/100m2, 有, 2336L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	4, 152
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 127	33, 860	4, 300	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 506	22, 130	11, 197	管理費区分：0	
添加剤								
Y001240000001			kg	1, 285	20. 2	25, 957	管理費区分：0	
混合用乳剤								
Y001112000001			L	2, 336	132	308, 352	管理費区分：0	
砂								
Y000240000001			m3	0. 3	3, 000	900	管理費区分：0	
スタビライザ`運転							単 7号 04-03-05 [] [1]	
WK430180			日	0. 127	259, 100	32, 905	管理費区分：0	
モータ`レータ`運転							単 8号 04-03-05 [] [1]	
WK430190			日	0. 127	64, 440	8, 183	管理費区分：0	
タイヤロー`運転							単 9号 04-03-05 [] [1]	
WK430210			日	0. 127	45, 870	5, 825	管理費区分：0	
振動ロー`運転							単 10号 04-03-05 [] [1]	
WK430220			日	0. 127	51, 900	6, 591	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		16%	式	1		10, 990	管理費区分：0	
合計						415, 200		
単価						4, 152	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	134	5, 360	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 420	[1] [] 管理費区分：0	
合計						150, 800		
単価						150	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	134	4, 422	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 298	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						132, 400		
単価						132	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 02		
						歩掛適用年月	2026. 02		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1	16, 630	16, 630			
合計									
						16, 630			
単価							円／人日		
						16, 630			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 02	
						歩掛適用年月		2026. 02	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14, 380	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
	R0804		人	1	14, 380	14, 380			
合計						14, 380	円／人日		
単価						14, 380			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スチ`ライサ` (路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 3 7. 3km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002							管理費区分：0	
			台	1	87, 000	87, 000		
合計						87, 000		
単価						87, 000	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK430180	ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	259, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	135	134	18, 090	管理費区分 : 0	
ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M000702015		供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		50	管理費区分 : 0	
合計						259, 100		
単価						259, 100	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	46	134	6, 164	管理費区分 : 0	
モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第1次)] プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000701009		供用日	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分 : 0	
合計						64, 440		
単価						64, 440	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	45, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	31	134	4, 154	管理費区分 : 0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						45, 870		
単価						45, 870	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK430220	振動ローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	51, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	44	134	5, 896	管理費区分 : 0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 運転質量6～7. 5t								
L001070006			日	1. 75	7, 110	12, 442	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						51, 900		
単価						51, 900	円／日	

登 録 単 価

工事名	弘前柏線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000240000001	砂		m3	3,000	2025	2	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型AS6.0～8.0%	t	20,200	2025	2	確定
Y001112000001	混合用乳剤		L	132	2025	2	確定
Y001240000001	添加剤		kg	20.2	2025	2	確定
Z004101002001	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	13,500	2025	2	確定
ZZ99*01*01001	予備破砕工 機・労含む	処理深0.3mを超え0.4m以下	m2	709	2025	2	確定
ZZ99*01*01002	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号試験	検体	7,800	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		15,059,568		
舗装工 (0002)	式	1		14,685,058	オプション入力	
路上再生工 (0003)	式	1		7,723,933	オプション入力 工種 06:舗装工事	
予備破碎工 (0004)	m ²	1,430		1,807,333	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	395	717	283,215	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.996		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	4.696		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.642		148.1	R0101 管理費区分	0
			19.96		歩 2026.02 単 2026.02	
	標準構成比				単価地区	つがる市(旧柏村)
	標準単価		28,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		29,990		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.601		83.23	R0125 管理費区分	0
			10.88		歩 2026.02 単 2026.02	
	標準構成比				単価地区	つがる市(旧柏村)
	標準単価		31,000		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		33,860		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	7.587		54.43	R0102 管理費区分	0
			8.92		歩 2026.02 単 2026.02	
	標準構成比				単価地区	つがる市(旧柏村)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		22,130		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.705		134.2	管理費区分	0
コンクリートカッタ（プレート）					Z006540009	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.914	22.39 68,200 71,500	164.4	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.512	2.81 154 141	18.02	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.331		9.55	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		0.16	管理費区分 0	
予備破碎工 機・労含む 処理深0.3mを超え0.4m以下	m2	1,425	709	1,010,325	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込(ルース)	m3	143	261	37,323	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村)	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	41.603		108.7	管理費区分	0
標準構成比			42.39		歩	2026.02 単 2026.02
標準単価			21,500		単価地区	つがる市(旧柏村)
地区単価			22,900		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	41.45		108.3	R0114	
標準構成比			38.74		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.02 単 2026.02
地区単価			33,560		単価地区	つがる市(旧柏村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	16.894		44.14	Z006702002	
標準構成比			18.87		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.02 単 2026.02
地区単価			134		単価地区	つがる市(旧柏村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.053		0.16	管理費区分	0
土砂等運搬	m3	143	990	141,570	CB210110	875.29
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.94		415.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	45.272		448.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 29,890			
軽油	%	12.775		126.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 134			
諸雑費	%	0.013		0.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 As塊		t	334.9	1,000	334,900	オプション入力 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路上路盤再生工 (0005)		m ²	1,430		5,916,600	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路上路盤再生工		m ²	1,425	4,152	5,916,600	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 混合深さ			20cmを超え40cm以下			
J02 添加剤使用数量(実数入力)			1285kg/100m ²			
J03 混合用乳剤の有無			有			
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)			2336L/100m ²			
J05 養生工の有無			有			
J06 砂散布の有無			有			
J07 砂使用数量(実数入力)			0.3m ³ /100m ²			
アスファルト舗装工 (0006)		式	1		6,961,125	オプション入力 工種 06:舗装工事
表層工 (0007)		m ²	1,430		4,012,800	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m ²

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,425	2,816	4,012,800	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.595		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.096		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.093		2.62	L001050002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.14 4,480 4,870		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.157		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.048	3.84 25,400 22,130	57.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.535	2.16 28,900 33,560	43.22	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.381	2.13 28,300 29,990	38.89	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	0.515		14.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.77			
			31,000			
			33,860			
その他(労務)	%	1.096		30.85	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Y001102000001	
⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型AS6.0～8.0%	%	90.264		2,541	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			84.7			
			580,000			
			20,200			
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	1.787		50.3	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.57			
			103			
			117			
軽油	%	0.303		8.53	Z006702002	
			0.51		管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			138			
			134			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.105		2.96	単価補正	
諸雑費	%	0.025		1.62	管理費区分	0
基層工 (0008)	m ²	1,430		2,948,325	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基層(車道・路肩部)	m ²	1,425	2,069	2,948,325	CB410240 1532.1 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.814		16.85	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.04			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.133	0.16 4,480 5,030	2.75	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.129	0.16 4,480 4,870	2.66	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.214		4.42	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.787	4.32 25,400 22,130	57.66	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.09	2.43 28,900 33,560	43.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.883		38.96	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.4 28,300 29,990			
土木一般世話役	%	0.703		14.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.87 31,000 33,860			
その他(労務)	%	1.49		30.82	管理費区分 0	
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	%	82.077		1,698	Z004101002001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			77.19 470,000 13,500			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.125		147.4	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	
			8.47			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			103 117		単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.417		8.62	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 138 134			
その他(材料)	%	0.114		2.36	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.72	管理費区分 0	
区画線工 (0009)	式	1		64,410	オプション入力	
区画線設置工 (0010)	式	1		64,410	オプション入力 工種 99:	
ペイント式区画線 (0011)	m	480		64,410	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	95	150	14,250	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置		m	380	132	50,160	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0012)		式	1		310,100	
交通管理工 (0013)		式	1		310,100	工種 99:
交通誘導警備員 (0014)		人日	20		310,100	第0006号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	10	16,630	166,300	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	10	14,380	143,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1		15,059,568	
共通仮設 (0016)	式	1		3,401,800	
共通仮設費 (0017)	式	1		394,800	
運搬費 (0018)	式	1		174,000	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設機械運搬費 (0019)	台	2		174,000	第0007号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		スタビライザ(路床改良用)D1.2mW2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		37.3km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費 (0020)	式	1		7,800	工種 99:
六価クロム溶出試験 (0021)	式	1		7,800	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価クロム溶出試験 環境庁告示46号試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 9

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0022)	式	1		213,000	
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		213,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		3,007,000	
主たる工種		06:舗装工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－ 1			1.4
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0025)	式	1		18,461,368	
現場管理費 (0026)	式	1		7,818,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－ 1			1.2
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%
施工時期補正		自動設定			0.00%
緊急工事補正		補正なし			0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし			0.00%
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.02

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0027)	式	1		26,279,368	
一般管理費等 (0028)	式	1		5,260,632	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		31,540,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		3,154,000	
工事費計 (0031)	式	1		34,694,000	