	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承補総河　第1-6号

設計書番号　　507-020-0401

平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事

実施　設計書

弘前市大字境関地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	伐木除根工 3,000　m2		
	掘削工 3,400　m3		
設計額	37,609,000　円　（内消費税　3,419,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事		式	1		18,606,494		
雑木伐採工		式	1		447,370		
伐木除根工		式	1		447,370		
伐木・伐竹		m2	3,000		118,560		内　1号
集積積込み		m2	3,000		197,600		内　2号
運搬		m3	70		131,210		内　3号
河川土工		式	1		18,159,124		
掘削工		式	1		5,425,132		
掘削		m3	3,400		1,487,200		内　4号
積込（ルーズ）		m3	3,400		882,180		内　5号
土砂等運搬		m3	3,380		3,055,752		内　6号
残土処理工		式	1		12,733,992		
土砂等運搬		m3	3,380		12,733,992		内　7号

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		18,606,494		
共通仮設		式	1		3,146,000		
共通仮設費		式	1		1,384,000		
準備費		式	1		554,000		
木根等処分費		t	27.7		554,000		内　8号
技術管理費		式	1		598,000		
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000		内　9号
現場環境改善費		式	1		232,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		232,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,762,000		
純工事費		式	1		21,752,494		
現場管理費		式	1		7,110,000		
工事原価		式	1		28,862,494		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		5,327,506		
工事価格		式	1		34,190,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,419,000		
工事費計		式	1		37,609,000		

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事　　合算工事：

対象工事費	19,160,494	直接工事費	18,606,494	準備費（処分費用）	554,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,787,440	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			2,212,626				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			2,212,626	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	16,947,868	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	16,373,054		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	10.30%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	10.40%		0.00%		
		計上額	1,762,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	18,606,494	直接工事費	18,606,494		
非対象額計（－）	2,233,440				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	2,233,440	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	16,373,054	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.42%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.42%		0.00%		
計上額	232,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,152,000				
運搬費	0	準備費	554,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	598,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,146,000

現場管理費

主工種　01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	21,752,494	単独（追加工事）直接工事費	18,606,494	単独（追加工事）共通仮設費	3,146,000

非対象額計（－）	2,212,626	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	2,212,626	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	19,539,868	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	18,965,054		0		0

現場管理費	率（補正前）	35.68%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.00%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	36.39%	0.00%	
	計上額	7,110,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

工事原価	28,862,494				
純工事費	21,752,494	現場管理費	7,110,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	2,212,626	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	2,212,626	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	26,649,868	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	26,075,054		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.96%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.96%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	26,649,868		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	5,327,506
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月		
歩掛適用年月	2026年2月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年2月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			18,606,494
	準備費に含まれる処分費			554,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,160,494
	共通仮設費（率分）	16,947,868	10.40	1,762,000
	準備費			554,000
	技術管理費			598,000
現場環境改善費対象工事費				18,606,494
	現場環境改善費（率分）	16,373,054	1.42	232,000
現場管理費対象純工事費				21,752,494
	現場管理費	19,539,868	36.39	7,110,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				28,862,494
	一般管理費等	26,649,868	19.96	5,327,506
	業務委託費			0
工事価格				34,190,000
消費税等相当額				3,419,000
工事費計				37,609,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	伐木・伐竹

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木･伐竹(伐木除根) CB320510	伐木(機械施工)	m2	3,040	39	118,560		03-02-03 管理費区分：0
合計					118,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	集積積込み

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560	無し,全ての費用	m2	3,040	65	197,600		03-02-03 管理費区分：0
合計					197,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,無し,無し,14.0km以下,全ての費用	m3	50	2,006	100,300		03-02-03 管理費区分：0
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,無し,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	22	1,405	30,910		03-02-03 管理費区分：0
合計					131,210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(ICT) CB210120	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3未満	m3	3,380	440	1,487,200		02-01-02 管理費区分：0
合計					1,487,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	積込（ルーズ）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	3,380	261	882,180		02-01-02 管理費区分：0
合計					882,180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),260以下	m3	3,384	903	3,055,752		単　1号 02-01-06 管理費区分：0
合計					3,055,752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	3,384	3,103	10,500,552		02-01-02 管理費区分：0
建設発生土受入価格 ZZ99*01*01002		m3	3,384	660	2,233,440		管理費区分：T
合計					12,733,992		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	木根等処分費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 （生木）（枝・幹） ZZ99*01*01001		t	27.7	20,000	554,000		管理費区分：T
合計					554,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT) WB010510	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000		単　2号 01-02-02 管理費区分：0
合計					598,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),260以下	単位	m3	単位数量	100	単価	903

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 WK210340	5,000m3未満	日	0.962	93,890	90,322	単　3号 02-01-06 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					90,330	
単価					903	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB010510	ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費 ﾊﾞｯｸﾎｳ Z006890002		式	1		598,000	管理費区分：0
合計					598,000	

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	93,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	133	134	17,822	管理費区分：0
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ] 全旋回式 6～7t積級 L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					93,890	
単価					93,890	円／日

登　録　単　価

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	処分費	（生木）（枝・幹）	t	20,000	2025	2	確定
ZZ99*01*01002	建設発生土受入価格		m3	660	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1		18,606,494	オプション入力
雑木伐採工 (0002)	式	1		447,370	オプション入力
伐木除根工 (0003)	式	1		447,370	オプション入力 工種　01:河川工事
伐木・伐竹 (0004)	m2	3,000		118,560	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
伐木･伐竹(伐木除根) J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分	m2	3,040 伐木(機械施工)	39	118,560	CB320510　36.081 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
集積積込み (0005)	m2	3,000		197,600	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	3,040	65	197,600	CB320560　61.067 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　除根作業の有無		無し			
J02　費用の内訳		全ての費用			
運搬 (0006)	m3	70		131,210	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	50	2,006	100,300	CB320580　1862.3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　積込条件		機械施工			
J02　除根作業の有無		無し			
J03　DID区間の有無		無し			
J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)		14.0km以下			
J10　費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	22	1,405	30,910	CB320580　1303.6 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02
J01　積込条件		機械施工			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　除根作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)		8.0km以下			豪雪割増
J10　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
河川土工 (0007)	式	1		18,159,124	オプション入力
掘削工 (0008)	式	1		5,425,132	オプション入力 工種　01:河川工事
掘削 (0009)	m3	3,400		1,487,200	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
掘削(ICT)	m3	3,380	440	1,487,200	CB210120　422.07 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.02　単　2026.02
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　障害の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　施工数量		5,000m3未満			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
積込（ルーズ） (0010)	m3	3,400		882,180	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	3,380	261	882,180	CB210020　240.9 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　作業内容		土量50,000m3未満			
土砂等運搬 (0011)	m3	3,380		3,055,752	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	3,384	903	3,055,752	WB211810 管理費区分　0
J01　施工数量		5,000m3未満			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　運搬距離(m)		260以下			
残土処理工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	式	1		12,733,992	工種　01:河川工事
土砂等運搬 (0013)	m3	3,380		12,733,992	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	3,384	3,103	10,500,552	CB210110　2742.6 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
建設発生土受入価格	m3	3,384	660	2,233,440	ZZ99*01*01002 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0014)	式	1		18,606,494	
共通仮設 (0015)	式	1		3,146,000	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0016)	式	1		1,384,000	
準備費 (0017)	式	1		554,000	工種　99:
木根等処分費 (0018)	t	27.7		554,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費 （生木）（枝・幹）	t	27.7	20,000	554,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
技術管理費 (0019)	式	1		598,000	工種　99:
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) (0020)	式	1		598,000	第0009号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市)
Q01　ｼｽﾃﾑ初期費		ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分　0
J01　対象機械		ﾊﾞｯｸﾎｳ			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場環境改善費 (0021)	式	1		232,000	
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1		232,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		1,762,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0024)	式	1		21,752,494	
現場管理費 (0025)	式	1		7,110,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（腰巻川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	自動設定		0.00%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)		式	1		28,862,494	
一般管理費等 (0027)		式	1		5,327,506	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)		式	1		34,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)		式	1		3,419,000	
工事費計 (0030)		式	1		37,609,000	