	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承補総河　第1-7号

設計書番号　　507-020-0392

平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事

実施　設計書

弘前市

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	掘削工 3,600　m3		
設計額	30,800,000　円　（内消費税　2,800,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事		式	1		15,380,593		
河川土工		式	1		13,706,918		
掘削工		式	1		4,665,375		
掘削		m3	3,600		1,595,000		内　1号
積込（ルーズ）		m3	3,600		946,125		内　2号
土砂等運搬		m3	3,630		2,124,250		内　3号
残土処理工		式	1		9,041,543		
土砂等運搬		m3	3,700		9,041,543		内　4号
付帯道路工		式	1		679,284		
路側防護柵工		式	1		679,284		
転落防止柵		m	14		679,284		内　5号
構造物撤去工		式	1		27,956		
構造物取壊し		式	1		21,527		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		m3	1		21,527		内　6号
運搬処理工		式	1		6,429		
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	1		2,379		内　7号
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	1		4,050		内　8号
仮設工		式	1		966,435		
工事用道路工		式	1		966,435		
工事用道路盛土		m3	230		482,165		内　9号
工事用道路盛土撤去		m3	230		314,395		内　10号
土砂等運搬		m3	150		169,875		内　11号
直接工事費		式	1		15,380,593		
共通仮設		式	1		2,246,000		
共通仮設費		式	1		789,000		
技術管理費		式	1		598,000		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000		内　12号
現場環境改善費		式	1		191,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		191,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,457,000		
純工事費		式	1		17,626,593		
現場管理費		式	1		5,958,000		
工事原価		式	1		23,584,593		
一般管理費等		式	1		4,415,407		
工事価格		式	1		28,000,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,800,000		
工事費計		式	1		30,800,000		

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事

合算工事：

対象工事費	15,380,593	直接工事費	15,380,593	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,449,089	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			1,987,672				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			1,987,672	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	13,392,921	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	12,931,504		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	10.77%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	10.88%		0.00%		
		計上額	1,457,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	15,380,593	直接工事費	15,380,593		
非対象額計（－）	2,449,089				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	2,449,089	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	12,931,504	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.48%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.48%		0.00%		
計上額	191,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

共通仮設費（積上分）	598,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	598,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,246,000

現場管理費

主工種　01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	17,626,593	単独（追加工事）直接工事費	15,380,593	単独（追加工事）共通仮設費	2,246,000

非対象額計（－）	1,987,672	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	1,987,672	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　　支給品費　　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	15,638,921	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	15,177,504		0	0
（調整工事入力で使用）				

現場管理費　率（補正前）	37.35%		0.00%	0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%	
施工時期補正	0.00%		0.00%	
緊急工事補正	0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
ICT施工補正	1.0			
率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	38.10%		0.00%	
計上額	5,958,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

工事原価	23,584,593				
純工事費	17,626,593	現場管理費	5,958,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	1,987,672	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	1,987,672	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	21,596,921	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	21,135,504		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.41%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.41%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	21,596,921		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	4,415,407
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月		
歩掛適用年月	2026年2月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年2月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			15,380,593
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				15,380,593
	共通仮設費（率分）	13,392,921	10.88	1,457,000
	技術管理費			598,000
現場環境改善費対象工事費				15,380,593
	現場環境改善費（率分）	12,931,504	1.48	191,000
現場管理費対象純工事費				17,626,593
	現場管理費	15,638,921	38.10	5,958,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				23,584,593
	一般管理費等	21,596,921	20.41	4,415,407
	業務委託費			0
工事価格				28,000,000
消費税等相当額				2,800,000
工事費計				30,800,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(ICT) CB210120	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3未満	m3	3,625	440	1,595,000		02-01-02 管理費区分：0
合計					1,595,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	積込（ルーズ）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	3,625	261	946,125		02-01-02 管理費区分：0
合計					946,125		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),130以下	m3	3,625	586	2,124,250		単　1号 02-01-06 管理費区分：0
合計					2,124,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処分費 ZZ99*01*01009		m3	3,701	660	2,442,660		管理費区分：T
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,8.5km以下	m3	3,701	1,783	6,598,883		02-01-02 管理費区分：0
合計					9,041,543		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	転落防止柵

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	13.5	9,715	131,152		02-02-06 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(8) 21-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1.1	34,730	38,203		02-03-01 管理費区分：0
ステンレス鋼管L2.0φ38 ZZ99*01*01010		本	24	19,000	456,000		管理費区分：0
ステンレス鉄筋 L1.0 D10 ZZ99*01*01008		本	12	3,200	38,400		管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.085	182,700	15,529		単　2号 02-02-06 管理費区分：0
合計					679,284		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	コンクリート構造物取壊し		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1.1	19,570	21,527		単　3号 06-01-04 管理費区分：0
合計					21,527		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,全ての費用	m3	1.1	2,163	2,379		02-02-07 管理費区分：T
合計					2,379		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　4号 01-02-02
WB020052		t	2.7	1,500	4,050		管理費区分：T
合計					4,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	工事用道路盛土		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
CB210510		m3	227	945	214,515		管理費区分：0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	101	2,650	267,650		管理費区分：0
合計					482,165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	工事用道路盛土撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	227	1,385	314,395		02-01-02 管理費区分：0
合計					314,395		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,1.0km以下	m3	151	1,125	169,875		02-01-02 管理費区分：0
合計					169,875		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT) WB010510	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000		単　5号 01-02-02 管理費区分：0
合計					598,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),130以下	単位	m3	単位数量	100	単価	586

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 WK210340	5,000m3未満	日	0.625	93,890	58,681	単　6号 02-01-06 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0
合計					58,690	
単価					586	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	182,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13 Z001102009		t	1.03	101,000	104,030	管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)　Q001001002		t	1	78,591	78,591	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		79	管理費区分：0
合計					182,700	
単価					182,700	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1	19,562.28	19,562	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					19,570	
単価					19,570	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋コンクリート Y007600001001		t	100	1,500	150,000	管理費区分：T
合計					150,000	
単価					1,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB010510	ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	単位数量	1	単価	598,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費 ﾊﾞｯｸﾎｳ Z006890002		式	1		598,000	管理費区分：0
合計					598,000	

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	93,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	133	134	17,822	管理費区分：0
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ] 全旋回式 6～7t積級 L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					93,890	
単価					93,890	円／日

登　録　単　価

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001613000001	購入土	ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,650	2025	2	確定
Y007600001001	処分費	鉄筋コンクリート	t	1,500	2025	2	確定
ZZ99*01*01008	ステンレス鉄筋	L1.0 D10	本	3,200	2025	2	確定
ZZ99*01*01009	残土処分費		m3	660	2025	2	確定
ZZ99*01*01010	ステンレス鋼管L2.0φ38		本	19,000	2025	2	確定

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1			オプション入力
河川土工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	3,600			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削(ICT)	m3	3,625			CB210120 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　障害の有無		無し			
J04　施工数量		5,000m3未満			
積込（ルーズ） (0005)	m3	3,600			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　週休２日(月単位)
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	3,625			CB210020 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　作業内容		土量50,000m3未満			
土砂等運搬 (0006)	m3	3,630			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	3,625			WB211810 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工数量		5,000m3未満			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　運搬距離(m)		130以下			
残土処理工 (0007)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0008)	m3	3,700			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　週休２日(月単位)
残土処分費	m3	3,701			ZZ99*01*01009 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土砂等運搬	m3	3,701			CB210110 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		有り			
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		8.5km以下			
付帯道路工 (0009)	式	1			オプション入力
路側防護柵工 (0010)	式	1			オプション入力
転落防止柵					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	m	14			第0005号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　週休２日(月単位)
型枠	m2	13.5			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		小型構造物			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.1			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(8) 21-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ステンレス鋼管L2.0φ38	本	24			ZZ99*01*01010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ステンレス鉄筋 L1.0 D10	本	12			ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.085			WB810010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　鉄筋材料規格･径		SD295 D13			
J02　規格･仕様区分		一般構造物			
J03　施工規模		10t未満			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
構造物撤去工 (0012)	式	1			オプション入力
構造物取壊し (0013)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0014)	m3	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1.1			WB824010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		必要			
運搬処理工 (0015)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0016)	m3	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	1.1			CB227010 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		有り			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0017)	m3	1			オプション入力 第0008号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	2.7			WB020052 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
仮設工 (0018)	式	1			オプション入力
工事用道路工 (0019)	式	1			オプション入力
工事用道路盛土 (0020)	m3	230			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土					CB210510

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	227			管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
土材料	m3	101			CB210550 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
工事用道路盛土撤去 (0021)	m3	230			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　週休２日(月単位)
掘削	m3	227			CB210100 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　施工数量		小規模(標準)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0022)	m3	150			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	151			CB210110 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　土砂等発生現場		小規模			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		有り			
J14　運搬距離(km)(DID区間有)		1.0km以下			
直接工事費 (0023)	式	1			
共通仮設 (0024)	式	1			
共通仮設費 (0025)	式	1			
技術管理費 (0026)	式	1			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) (0027)	式	1			第0012号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01　ｼｽﾃﾑ初期費		ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)	式	1			WB010510 管理費区分　0
J01　対象機械		ﾊﾞｯｸﾎｳ			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
現場環境改善費 (0028)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0029)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0030)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	週休２日(月単位)			1.01	
純工事費 (0031)	式	1			
現場管理費 (0032)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（土淵川国土強靭化）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0033)	式	1			
一般管理費等 (0034)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0035)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0036)	式	1			
工事費計 (0037)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。