	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承補総河　第1-8号

設計書番号　　507-020-0467

平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事

実施　設計書

弘前市大字富田2丁目外　地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	掘削工 900　m3		
設計額	19,833,000　円　（内消費税　1,803,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事		式	1		7,619,575		
河川土工		式	1		7,619,575		
掘削工		式	1		3,406,810		
掘削		m3	900		1,239,575		内　1号
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	900		1,092,795		内　2号
土砂等運搬		m3	900		1,074,440		内　3号
残土処理工		式	1		4,212,765		
土砂等運搬		m3	900		4,212,765		内　4号
直接工事費		式	1		7,619,575		
共通仮設		式	1		3,724,501		
共通仮設費		式	1		2,838,501		
準備費		式	1		2,720,501		
測量設計費		式	1		2,720,501		内　5号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1		118,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		118,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		886,000		
純工事費		式	1		11,344,076		
現場管理費		式	1		3,587,000		
工事原価		式	1		14,931,076		
一般管理費等		式	1		3,098,924		
工事価格		式	1		18,030,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,803,000		
工事費計		式	1		19,833,000		

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事　　合算工事：

対象工事費	7,619,575	直接工事費	7,619,575	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	590,700	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			362,113				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			362,113	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	7,257,462	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	7,028,875		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	12.09%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	12.21%		0.00%		
		計上額	886,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	7,619,575	直接工事費	7,619,575		
非対象額計（－）	590,700				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	590,700	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	7,028,875	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.68%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.68%		0.00%		
計上額	118,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

共通仮設費（積上分）	2,720,501				
運搬費	0	準備費	2,720,501	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	3,724,501

現場管理費

主工種　01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	11,344,076	単独（追加工事）直接工事費	7,619,575	単独（追加工事）共通仮設費	3,724,501

非対象額計（－）	3,082,614	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	2,720,501	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	362,113	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　　支給品費　　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	8,261,462	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	8,032,875		0		0

現場管理費　率（補正前）	42.57%		0.00%	0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%	
施工時期補正	0.00%		0.00%	
緊急工事補正	0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
ICT施工補正	1.0			
率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	43.42%		0.00%	
計上額	3,587,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

工事原価	14,931,076				
純工事費	11,344,076	現場管理費	3,587,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	362,113	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	362,113	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	14,568,963	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,340,376		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.26%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.26%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	14,568,963		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,098,924				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月		
歩掛適用年月	2026年2月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年2月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			7,619,575
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,619,575
	共通仮設費（率分）	7,257,462	12.21	886,000
	準備費			2,720,501
現場環境改善費対象工事費				7,619,575
	現場環境改善費（率分）	7,028,875	1.68	118,000
現場管理費対象純工事費				11,344,076
	現場管理費	8,261,462	43.42	3,587,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,931,076
	一般管理費等	14,568,963	21.26	3,098,924
	業務委託費			0
工事価格				18,030,000
消費税等相当額				1,803,000
工事費計				19,833,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	445	1,385	616,325		02-01-02 万助川 管理費区分：0
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	450	1,385	623,250		02-01-02 境関川 管理費区分：0
合計					1,239,575		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	積込(ﾙｰｽﾞ)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,小規模(標準)	m3	445	1,221	543,345		02-01-02 万助川 管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,小規模(標準)	m3	450	1,221	549,450		02-01-02 境関川 管理費区分：0
合計					1,092,795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),380以下	m3	445	1,382	614,990		単　1号 02-01-06 万助川 管理費区分：0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),260以下	m3	450	1,021	459,450		単　2号 02-01-06 境関川 管理費区分：0
合計					1,074,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	445	4,047	1,800,915		02-01-02 万助川 管理費区分：0
処分費 建設発生土 ZZ99*01*01001		m3	445	660	293,700		万助川 管理費区分：T
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	450	4,047	1,821,150		02-01-02 境関川 管理費区分：0
処分費 建設発生土 ZZ99*01*01001		m3	450	660	297,000		境関川 管理費区分：T
合計					4,212,765		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	測量設計費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除､W<45m Z237230140		km	1.17	1,416,928	1,657,805		万助川 管理費区分：5
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除､W<45m Z237230140		km	0.75	1,416,928	1,062,696		境関川 管理費区分：5
合計					2,720,501		

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),380以下	単位	m3	単位数量	100	単価	1,382

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 WK210340	5,000m3未満	日	1.471	93,890	138,112	単　3号 02-01-06 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		88	管理費区分：0
合計					138,200	
単価					1,382	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),260以下	単位	m3	単位数量	100	単価	1,021

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 WK210340	5,000m3未満	日	1.087	93,890	102,058	単　3号 02-01-06 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		42	管理費区分：0
合計					102,100	
単価					1,021	円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	93,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	133	134	17,822	管理費区分：0
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ] 全旋回式 6～7t積級 L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					93,890	
単価					93,890	円／日

登　録　単　価

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	処分費	建設発生土	m3	660	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1		7,619,575	オプション入力
河川土工 (0002)	式	1		7,619,575	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		3,406,810	オプション入力 工種　01:河川工事
掘削 (0004)	m3	900		1,239,575	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	445	1,385	616,325	CB210100　1241.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　施工数量		小規模(標準)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	24.864		344.2	M000202015 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			26.01		
標準単価			7,520		
地区単価			8,020		

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	65.469		906.3	R0114 管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	9.658		133.7	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.009		0.8	管理費区分　0
掘削	m3	450	1,385	623,250	CB210100　1241.0 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.02　単　2026.02
J02　施工方法		上記以外(小規模)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　施工数量		小規模(標準)			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	24.864		344.2	管理費区分　0
標準構成比			26.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			7,520		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			8,020		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	65.469		906.3	管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	9.658		133.7	管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.009		0.8	管理費区分　0
積込(ﾙｰｽﾞ)					オプション入力
(0005)	m3	900		1,092,795	第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)					CB210020　1093.9
	m3	445	1,221	543,345	管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.02　単　2026.02
J02　作業内容		小規模(標準)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	24.864		303.4	管理費区分　0
標準構成比			26.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			7,520		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			8,020		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	65.463		798.8	管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	9.662		117.9	管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.011		0.9	管理費区分　0
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	450	1,221	549,450	CB210020　1093.9 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.02　単　2026.02
J02　作業内容		小規模(標準)			単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	24.864		303.4	管理費区分　0
標準構成比			26.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			7,520		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			8,020		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	65.463		798.8	管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	9.662		117.9	管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.011		0.9	管理費区分　0
土砂等運搬 (0006)	m3	900		1,074,440	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	445	1,382	614,990	WB211810 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工数量		5,000m3未満			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)			
J03　運搬距離(m)		380以下			
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	450	1,021	459,450	WB211810 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工数量		5,000m3未満			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)			
J03　運搬距離(m)		260以下			
残土処理工 (0007)	式	1		4,212,765	オプション入力 工種　01:河川工事

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0008)	m3	900		4,212,765	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	445	4,047	1,800,915	CB210110　3431.7 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		小規模			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		13.0km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	%	23.984		970.6	M000301002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			26.52		
標準単価			8,571		
地区単価			8,880		
供用日当りの損耗品費			261		
運転手(一般)	%	66.471		2,690	R0115 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			61.9		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	9.533		385.8	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.6	管理費区分　0
処分費 建設発生土	m3	445	660	293,700	ZZ99*01*01001 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土砂等運搬	m3	450	4,047	1,821,150	CB210110　3431.7 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場			小規模		歩　2026.02　単　2026.02
J02　積込機種･規格			ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　土質			土砂(岩塊･玉石混り土含む)		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無			無し		豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)			13.0km以下		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	%	23.984		970.6	管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			8,571		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			8,880		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	66.471		2,690	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	9.533		385.8	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.012		0.6	管理費区分　0
処分費					ZZ99*01*01001
建設発生土	m3	450	660	297,000	管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1		7,619,575	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0010)	式	1		3,724,501	
共通仮設費 (0011)	式	1		2,838,501	
準備費 (0012)	式	1		2,720,501	工種　99:
測量設計費 (0013)	式	1		2,720,501	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除､W<45m	km	1.17	1,416,928	1,657,805	Z237230140 管理費区分　5 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除､W<45m	km	0.75	1,416,928	1,062,696	Z237230140 管理費区分　5 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場環境改善費 (0014)	式	1		118,000	
現場環境改善費（率計上） (0015)	式	1		118,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		886,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0017)	式	1		11,344,076	
現場管理費 (0018)	式	1		3,587,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0019)	式	1		14,931,076	
一般管理費等					

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災(万助川外国土強靭化)工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1		3,098,924	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1		18,030,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1		1,803,000	
工事費計 (0023)	式	1		19,833,000	