

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補 第750-1号

設計書番号 507-060-0751

赤川下北停車場線舗装補修工事

実施 設計書

むつ市大曲二丁目

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 240 m		
	路上再生工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	49,467,000 円 (内消費税 4,497,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持								
		式	1		22,095,782			
舗装工								
		式	1		21,619,902			
路上再生工								
		式	1		11,949,822			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:14cm						内 1号	
		m	490		354,198			
予備破碎							内 2号	
		m2	1,680		1,328,880			
積込							内 3号	
		m3	170		52,920			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						内 4号	
		m3	170		452,424			
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 5号	
		t	350		1,059,000			
路上路盤再生工	混合深さ:20cmを超え40cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し						内 6号	
		m2	1,680		8,702,400			
アスファルト舗装工								
		式	1		9,670,080			
表層							内 7号	
		m2	1,680		4,467,120			
表層							内 8号	
		m2	1,680		5,202,960			
区画線工								
		式	1		103,800			

設計内訳書（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工								
		式	1		103,800			
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱						内 9号
		m	120		25,080			
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 10号
		m	480		78,720			
仮設工								
		式	1		372,080			
交通管理工								
		式	1		372,080			
交通誘導警備員								内 11号
		人日	16		372,080			
直接工事費								
		式	1		22,095,782			
共通仮設								
		式	1		5,110,972			
共通仮設費								
		式	1		1,094,972			
運搬費								
		式	1		142,000			
建設機械運搬費								内 12号
		台	2		142,000			
準備費								
		式	1		473,472			
測量設計費								内 13号
		式	1		473,472			

設計内訳書（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費								
		式	1		196,500			
六価クロム溶出試験								内 14号
		式	1		7,800			
土質等試験費								内 15号
		式	1		188,700			
現場環境改善費								
		式	1		283,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		283,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		4,016,000			
純工事費								
		式	1		27,206,754			
現場管理費								
		式	1		10,595,000			
工事原価								
		式	1		37,801,754			
一般管理費等								
		式	1		7,168,246			
工事価格								
		式	1		44,970,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,497,000			
工事費計								
		式	1		49,467,000			

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		22,095,782	直接工事費	22,095,782
非対象額計（－）		1,059,000		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2，7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	1,059,000	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額　支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	21,036,782	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費 率（補正前）	1.35%		0.00%	0.00%
市街地補正 率（補正後）	市街地以外 1.35%		0.00%	
計上額	283,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	811,972				
運搬費	142,000	準備費	473,472	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	196,500
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,110,972

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	27,206,754	単独（追加工事）直接工事費	22,095,782	単独（追加工事）共通仮設費	5,110,972
非対象額計（－）		584,827			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		188,700	（間接費非対象額）		
管理費区分T		396,127	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		26,621,927	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		25,959,054		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.52%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		39.80%		0.00%	
計上額		10,595,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	37,801,754				
純工事費	27,206,754	現場管理費	10,595,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	584,827				
管理費区分9	188,700	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	396,127	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,216,927	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	36,554,054		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.23%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.23%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,216,927		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,168,246				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,095,782
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,095,782
	共通仮設費 (率分)	21,699,655	18.51	4,016,000
	運搬費			142,000
	準備費			473,472
	技術管理費			196,500
現場環境改善費対象工事費				22,095,782
	現場環境改善費 (率分)	21,036,782	1.35	283,000
現場管理費対象純工事費				27,206,754
	現場管理費	26,621,927	39.80	10,595,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,801,754
	一般管理費等	37,216,927	19.23	7,168,246
	業務委託費			0
工事価格				44,970,000
消費税等相当額				4,497,000
工事費計				49,467,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:14cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	494	717	354, 198		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	予備破碎							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破碎工								管理費区分：0
ZZ99*01*01001			m2	1,680	791	1,328,880		
合計								
						1,328,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	168	315	52, 920		管理費区分 : 0
合計					52, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	168	2, 693	452, 424		管理費区分 : 0
合計					452, 424		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	353	3, 000	1, 059, 000		管理費区分 : T
合計						1, 059, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 6号	路上路盤再生工		混合深さ:20cmを超え40cm以下, 混合用乳剤: 有り, 養生工:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cmを超え40cm以下, 1627kg/100m2, 有, 2957. 6L/100m2, 無						単 2号 04-03-05 管理費区分 : 0
WB430710			m2	1, 680	5, 180	8, 702, 400		
合計						8, 702, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 7号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	1, 680	2, 659	4, 467, 120		管理費区分 : 0
合計					4, 467, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 8号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 密粒度アスコン(20F), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	1, 680	3, 097	5, 202, 960		管理費区分 : 0
合計					5, 202, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	120	209	25,080		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
合計					25,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	480	164	78,720		単 4号 03-03-06 管理費区分:0
合計					78,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 11号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 5号 02-04-04
WB010211		人日	8	24, 940	199, 520		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 6号 02-04-04
WB010212		人日	8	21, 570	172, 560		管理費区分：0
合計					372, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 5. 8km, 無, 無						単 7号 01-02-02
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		管理費区分：0
合計					142, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕)							
ZZ99*01*02001		km	0. 24	1, 972, 800	473, 472		管理費区分：0
合計					473, 472		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験							
ZZ99*01*02002		式	1		7, 800		管理費区分：0
合計					7, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	188. 7千円						単 8号 01-02-02
WB010370		式	1		188, 700		管理費区分 : 0
合計					188, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	3, 000	300, 000		
合計						300, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 2号 WB430710	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下, 1627kg/100m2, 有, 2957. 6L/100m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 127	50, 800	6, 451	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 506	33, 200	16, 799	管理費区分：0	
添加剤 添加剤 セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入								
	Y001240000001		kg	1, 627	25	40, 675	管理費区分：0	
混合用乳剤 混合用乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用								
	Y001112000001		L	2, 957. 6	132	390, 403	管理費区分：0	
スタビライザ運転							単 9号 04-03-05 [] [1]	
	WK430180		日	0. 127	275, 900	35, 039	管理費区分：0	
モータグレーダ運転							単 10号 04-03-05 [] [1]	
	WK430190		日	0. 127	81, 220	10, 314	管理費区分：0	
タイヤロー運転							単 11号 04-03-05 [] [1]	
	WK430210		日	0. 127	62, 650	7, 956	管理費区分：0	
振動ロー運転							単 12号 04-03-05 [] [1]	
	WK430220		日	0. 127	68, 680	8, 722	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		1, 641	管理費区分：0	
合計						518, 000		
単価						5, 180	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	209
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037031							[] [2]	
			m	1, 000	139. 74	139, 740	管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005							[] [1]	
			L	70	740	51, 800	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	59	180	10, 620	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	40	134	5, 360	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 980	管理費区分：0	
合計						209, 500		
						209	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037028	m	1, 000	116. 28	116, 280	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	134	4, 422	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 378	[1] [] 管理費区分：0	
合計						164, 100		
単価						164	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	24, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	24, 940	24, 940		
合計							円／人日	
						24, 940		
単価								
						24, 940		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	21,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	21,570	21,570		
合計						21,570	円／人日	
						21,570		
単価						21,570		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 02	
						歩掛適用年月		2026. 02	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スレ`ライザ` (路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 5 . 8km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001	台	1	71, 000	71, 000	管理費区分 : 0		
合 計						71, 000			
単 価						71, 000	円／台		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 02	
						歩掛適用年月		2026. 02	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	188. 7千円	単位	式	単位数量	1	単価	188, 700	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質等試験費		Y007541000					管理費区分 : 9		
			式	1		188, 700			
合計						188, 700			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 9号 WK430180	ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	275, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	50, 340	50, 340	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	135	134	18, 090	管理費区分：0	
ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M000702015		供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		70	管理費区分：0	
合計						275, 900		
単価						275, 900	円／日	

單僱使用年月	2026.02
步掛適用年月	2026.02
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

青森県

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 11号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	50, 340	50, 340	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	31	134	4, 154	管理費区分 : 0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						62, 650		
単価						62, 650	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 12号 WK430220	振動ローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	68, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	50, 340	50, 340	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	44	134	5, 896	管理費区分 : 0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 運転質量6～7. 5t								
	L001070006		日	1. 75	7, 110	12, 442	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						68, 680		
単価						68, 680	円／日	

登 録 単 価

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001112000001	混合用乳剤	混合用乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用	L	132	2025	2	確定
Y001240000001	添加剤	添加剤 セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	kg	25	2025	2	確定
Y007600001001	処分費	As殻	t	3,000	2025	2	確定
Z004100002001	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	17,450	2025	2	確定
Z004100008001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20F)	t	21,700	2025	2	確定
ZZ99*01*01001	予備破砕工		m2	791	2025	2	確定
ZZ99*01*02001	測量設計費(舗装道維持修繕)		km	1,972,800	2025	2	確定
ZZ99*01*02002	六価クロム溶出試験		式	7,800	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		22,095,782		
舗装工 (0002)	式	1		21,619,902	オプション入力	
路上再生工 (0003)	式	1		11,949,822	オプション入力 工種 06:舗装工事	
舗装版切断 (0004)	m	490		354,198	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	494	717	354,198	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
予備破碎 (0005)	m2	1,680		1,328,880	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市)	

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
予備破碎工	m2	1,680	791	1,328,880	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込 (0006)	m3	170		52,920	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	168	315	52,920	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
殻運搬 (0007)	m3	170		452,424	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	168	2,693	452,424	CB227010 2385.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要				
J03 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		10.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
殻処分 (0008)	t	350		1,059,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	353	3,000	1,059,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路上路盤再生工 (0009)	m2	1,680		8,702,400	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路上路盤再生工	m2	1,680	5,180	8,702,400	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 混合深さ		20cmを超え40cm以下				
J02 添加剤使用数量(実数入力)		1627kg/100m2				
J03 混合用乳剤の有無		有				
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		2957.6L/100m2				
J05 養生工の有無		無				
アスファルト舗装工 (0010)	式	1		9,670,080	オプション入力 工種 06:舗装工事	
表層 (0011)	m2	1,680		4,467,120	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,680	2,659	4,467,120	CB410260 1808.7 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
表層 (0012)	m2	1,680		5,202,960	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,680	3,097	5,202,960	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20F) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
区画線工 (0013)	式	1		103,800	オプション入力	
区画線工 (0014)	式	1		103,800	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0015)	m	120		25,080	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	120	209	25,080	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		有り				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		加熱				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0016)	m	480		78,720	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	480	164	78,720	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無		有り				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0017)	式	1		372,080	オプション入力	
交通管理工 (0018)	式	1		372,080	オプション入力 工種 99:	
交通誘導警備員 (0019)	人日	16		372,080	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	8	24,940	199,520	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	8	21,570	172,560	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 　　むつ市(旧むつ市) 労調係数 　1.500　00-80　0 豪雪割増 潮間割増 　　0%　　係数ランク 　　1 単価補正
直接工事費 (0020)	式	1		22,095,782	
共通仮設 (0021)	式	1		5,110,972	
共通仮設費 (0022)	式	1		1,094,972	
運搬費 (0023)	式	1		142,000	工種　99:
建設機械運搬費 (0024)	台	2		142,000	第0012号内訳書 単位数量 　　　　　1　　台 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区 　　むつ市(旧むつ市) 労調係数 　　1.000　00-00　0 豪雪割増 潮間割増 　　0%　　係数ランク 　　1 週休2日補正 　週休2日(月単位)
Q01　貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区 　　むつ市(旧むつ市) 労調係数 　　1.000　00-00　0 豪雪割増 潮間割増 　　0%　　係数ランク 　　1
J01　運搬区分		スタビライザ(路床改良用)D1.2mW2.0m			
J02　片道運搬距離(実数入力)		5.8km			
J03　その他の諸料金の有無		無			
J05　運搬中の賃料(損料)の有無		無			
					豪雪割増 潮間割増 　　0%　　係数ランク 　　1

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備費 (0025)	式	1		473,472	単価補正 工種 99:
測量設計費 (0026)	式	1		473,472	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕)	km	0.24	1,972,800	473,472	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0027)	式	1		196,500	工種 99:
六価クロム溶出試験 (0028)	式	1		7,800	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価クロム溶出試験	式	1		7,800	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土質等試験費 (0029)	式	1		188,700	第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質等試験費		土質等試験費(一式入力)			
土質等試験費(一式入力)	式	1		188,700	WB010370 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質等試験費(千円)		188.7千円			
現場環境改善費 (0030)	式	1		283,000	
現場環境改善費(率計上) (0031)	式	1		283,000	
市街地補正	市街地以外				

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0032)	式	1		4,016,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0033)	式	1		27,206,754	
現場管理費 (0034)	式	1		10,595,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0035)	式	1		37,801,754	
一般管理費等 (0036)	式	1		7,168,246	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1		44,970,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト（本01）

工事名	赤川下北停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	式	1		4,497,000	
工事費計 (0039)	式	1		49,467,000	