	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承砂メ　第2-3号

設計書番号　　507-020-0474

蔵助沢３号砂防メンテナンス工事

実施　設計書

弘前市大字百沢地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	法面工 1　式		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 1　式		
設計額	45,397,000　円　（内消費税　4,127,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		21,652,462		
砂防土工		式	1		751,993		
掘削工		式	1		667,545		
掘削積込	土砂	m3	570		667,545		内　1号
法面整形工		式	1		84,448		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	180		84,448		内　2号
法面工		式	1		6,111,872		
法枠工		式	1		3,605,897		
法枠基礎	高炉(2)18-8-40	m	19		367,593		内　3号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	D類部	m2	182		2,865,789		内　4号
天端工	高炉(2)18-8-40	m3	0.2		15,094		内　5号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1		75,043		内　6号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉(2)18-8-40	m3	4		282,378		内　7号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		2,505,975		
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	9		130,397		内　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		m2	61		2,143,593		内　9号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1		68,503		内　10号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2		163,482		内　11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		13,738,512		
作業土工		式	1		681,603		
埋戻し	土質:土砂	m3	520		681,603		内　12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		13,056,909		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉(5)18-5-40	m3	251		7,635,649		内　13号
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m2	7		40,228		内　14号
止水板	止水板種類･寸法:CC300×7	m	19		104,495		内　15号
型枠	残存型枠	m2	250		3,344,040		内　16号

設計内訳書（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
差筋	SD345　D25						内　17号
		t	0.84		212,421		
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔							内　18号
		孔	211		459,558		
足掛金具	W400　φ22						内　19号
		個	6		21,720		
足場							内　20号
		掛m2	240		1,238,798		
構造物撤去工							
		式	1		40,821		
運搬処理工							
		式	1		40,821		
殻運搬							内　21号
		m3	7		23,621		
殻処分							内　22号
		m3	7		17,200		
仮設工							
		式	1		1,009,264		
工事用道路工							
		式	1		1,009,264		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去						内　23号
		m2	576		1,009,264		
直接工事費							
		式	1		21,652,462		
共通仮設							
		式	1		3,743,402		

設計内訳書（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,297,402		
運搬費		式	1		1,008,402		
仮設材運搬費		t	99.45		1,008,402		内　24号
現場環境改善費		式	1		289,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		289,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,446,000		
純工事費		式	1		25,395,864		
現場管理費		式	1		9,165,000		
工事原価		式	1		34,560,864		
一般管理費等		式	1		6,709,136		
工事価格		式	1		41,270,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,127,000		
工事費計		式	1		45,397,000		

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事

合算工事：

対象工事費	21,652,462	直接工事費	21,652,462	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	17,200	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		21,652,462	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		21,635,262		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.19%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		11.30%		0.00%		
	計上額		2,446,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	21,652,462	直接工事費	21,652,462		
非対象額計（－）	17,200				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	17,200	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	21,635,262	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.34%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.34%		0.00%		
計上額	289,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	1,008,402				
運搬費	1,008,402	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,743,402

現場管理費

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	25,395,864	単独（追加工事）直接工事費	21,652,462	単独（追加工事）共通仮設費	3,743,402

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	25,395,864	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	25,378,664		0		0

現場管理費	率（補正前）	35.38%		0.00%	
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	0.00%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	36.09%		0.00%	
	計上額	9,165,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	34,560,864				
純工事費	25,395,864	現場管理費	9,165,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	34,560,864	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	34,543,664		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.39%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.39%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	34,560,864		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,709,136				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月		
歩掛適用年月	2026年2月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年2月		
単価地区	弘前市(旧岩木町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			21,652,462
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,652,462
	共通仮設費（率分）	21,652,462	11.30	2,446,000
	運搬費			1,008,402
現場環境改善費対象工事費				21,652,462
	現場環境改善費（率分）	21,635,262	1.34	289,000
現場管理費対象純工事費				25,395,864
	現場管理費	25,395,864	36.09	9,165,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				34,560,864
	一般管理費等	34,560,864	19.39	6,709,136
	業務委託費			0
工事価格				41,270,000
消費税等相当額				4,127,000
工事費計				45,397,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削積込	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	573	359	205,707		02-01-02 管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	573	261	149,553		02-01-02 管理費区分：0
土砂等運搬(砂防) CB330030	標準,土砂(岩塊･玉石混り土含む),0.5km以下	m3	573	545	312,285		03-03-01 管理費区分：0
合計					667,545		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	182	464	84,448		02-02-01 管理費区分：0
合計					84,448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	法枠基礎	高炉(2)18-8-40	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	3.1	36,610	113,491		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	19.5	9,715	189,442		02-02-06 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	1.2	35,710	42,852		02-03-01 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.06	5,916	354		02-02-18 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	3.8	5,646	21,454		02-02-06 管理費区分：0
合計					367,593		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	D類部	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 (中詰除く) WB220310	2.152個/m2,有,無,標準(1.0)	m2	181.5	10,980	1,992,870		単　1号 02-02-01 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	15.5	36,610	567,455		02-03-01 管理費区分：0
敷砂利 WB220311	標準	m3	36.3	8,415	305,464		単　2号 02-02-01 管理費区分：0
合計					2,865,789		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	天端工	高炉(2)18-8-40	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	0.2	36,610	7,322		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	0.8	9,715	7,772		02-02-06 管理費区分：0
合計					15,094		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	1.4	36,610	51,254		02-03-01 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,916	591		02-02-18 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m2	14	1,657	23,198		02-02-02 管理費区分：0
合計					75,043		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉(2)18-8-40

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生	m3	3.8	74,310	282,378		02-02-03 管理費区分：0
合計					282,378		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170	土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.3	73,260	95,238		02-02-03 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	0.7	35,710	24,997		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.8	5,646	10,162		02-02-06 管理費区分：0
合計					130,397		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 WB825010	JIS滑面　150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.37m3/m2,土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40	m2	60.6	31,880	1,931,928		単　3号 01-10-02 管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石) CB226120	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石RC-40	m3	23.1	9,163	211,665		02-02-03 管理費区分：0
合計					2,143,593		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.08	5,916	473		02-02-18 管理費区分：0
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生	m3	1	68,030	68,030		02-02-03 管理費区分：0
合計					68,503		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生	m3	2.2	74,310	163,482		02-02-03 管理費区分：0
合計					163,482		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	埋戻し	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅4m以上	m3	402	1,128	453,456		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	113	2,019	228,147		02-01-03 管理費区分：0
合計					681,603		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉(5)18-5-40	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 WB330440	10m3/日以上30m3/日未満,無,土木(5) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	m3	251.1	25,260	6,342,786		単　4号 03-03-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cm以下,全ての費用	m2	242.2	5,338	1,292,863		02-02-14 管理費区分：0
合計					7,635,649		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	目地板	瀝青質目地板 t=10mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	6.8	5,916	40,228		管理費区分：0
合計					40,228		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	止水板	止水板種類･寸法:CC300×7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板設置	CC 300×7						単　5号 02-02-04
WB330390		m	18.7	5,588	104,495		管理費区分：0
合計					104,495		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	型枠	残存型枠	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850	残存型枠,無し,標準	m2	252	13,270	3,344,040		単　6号 03-03-02 ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ) 管理費区分：0
合計					3,344,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	差筋	SD345　D25	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.84	181,900	152,796		単　7号 02-02-06 管理費区分：0
無収縮モルタル		m3	0.2	298,125	59,625		単　8号 管理費区分：0
合計					212,421		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機） CB224420	400㎜以上600㎜未満	孔	211	2,178	459,558		02-02-15 管理費区分：0
合計					459,558		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	足掛金具	W400　φ22

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅400×φ22 現場打用 Z231335010		個	6	3,620	21,720		管理費区分：0
合計					21,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	足場

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 WB252110	単管足場,必要,標準(1.0)	掛m2	242	5,119	1,238,798		単　9号 02-04-01 管理費区分：0
合計					1,238,798		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	殻運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) CB224260	全ての費用	m3	7.3	1,193	8,708		02-02-14 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	7.3	2,043	14,913		02-02-07 管理費区分：0
合計					23,621		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	殻処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費　無筋Co殻 ZZ99*41200001		t	17.2	1,000	17,200		管理費区分：T
合計					17,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置･撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	576	439	252,864		単　10号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,118日,無,有	枚	62	12,200	756,400		単　11号 02-05-16 管理費区分：0
合計					1,009,264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,14.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	99.448	3,570	355,029		単　12号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,14.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	99.448	3,570	355,029		単　12号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	99.448	3,000	298,344		単　13号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1,008,402		

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB220310	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 (中詰除く)	2.152個/m2,有,無,標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	10,980

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.778	33,860	94,063	[ ][1] 管理費区分：0
ﾌﾞﾛｯｸ工 R0108		人	2.778	30,600	85,006	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	8.333	22,130	184,409	[ ][1] 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 法枠ﾌﾞﾛｯｸ D類 215.2個/100m2 Y000361000003		個	215.2	2,314	497,972	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	2.778	52,400	145,567	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	18%	式	1		90,983	[1][ ] 管理費区分：0
合計					1,098,000	
単価					10,980	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB220311	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	8,415

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1	22,130	22,130	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	12	3,000	36,000	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第3次)　山積0.8m3 K0202053	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	2	13,010	26,020	単　14号 90-02-02 管理費区分：0
合計					84,150	
単価					8,415	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB825010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,有(胴込+裏込),0.37m3/m2,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40	単位	m2	単位数量	100	単価	31,880

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001381011		m2	100	15,437.7	1,543,770	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満 Z002410001		m2	100	8,500	850,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	41.44	19,150	793,576	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		654	管理費区分：0
合計					3,188,000	
単価					31,880	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB330440	一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	10m3/日以上30m3/日未満,無,土木(5) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	単位	m3	単位数量	100	単価	25,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.8	33,860	94,808	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	5.3	29,990	158,947	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	6.1	22,130	134,993	[ ][1] 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60% Z230210040		m3	104	19,000	1,976,000	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	2.2	52,400	115,280	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	12%	式	1		45,972	[1][ ] 管理費区分：0
合計					2,526,000	
単価					25,260	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB330390	止水板設置	CC 300×7	単位	m	単位数量	10	単価	5,588

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.3	33,860	10,158	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.8	22,130	17,704	管理費区分：0
塩ﾋﾞ止水板 CC 300×7 Z004752017		m	10.9	2,570	28,013	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0
合計					55,880	
単価					5,588	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	13,270

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.6	33,860	54,176	[ ][1　] 管理費区分：0
型わく工 R0133		人	5	35,600	178,000	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.2	22,130	70,816	[ ][1　] 管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.7	29,780	80,406	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	1.7	52,400	89,080	管理費区分：0
型枠 残存型枠(組立部材含む) ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ Y000385000001		m2	106	7,381	782,386	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	19%	式	1		72,136	[1][　] 管理費区分：0
合計					1,327,000	
単価					13,270	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	181,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	1.03	104,000	107,120	管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 単価補正1.093(FP3)　Q001001002		t	1	74,695.62	74,695	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		85	管理費区分：0
合計					181,900	
単価					181,900	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	298,125

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001		kg	1,875	159	298,125	管理費区分：0
合計					298,125	
単価					298,125	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB252110	足場工	単管足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,119

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.9	33,860	64,334	[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	8.4	30,600	257,040	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.8	22,130	39,834	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.8	52,400	41,920	[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	27%	式	1		108,772	[1][　] 管理費区分：0
合計					511,900	
単価					5,119	円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	439

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0
とび工						[ ][1　]
R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　15号 02-05-16　[ ][1　]
WK250590		日	0.295	60,850	17,950	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	1%	式	1		427	管理費区分：0
合計					43,920	
単価					439	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜),無,118日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	12,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:118日	枚	1	11,092	11,092	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					12,200	
単価					12,200	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,14.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000　Z006810102		t	1	3,570	3,570	管理費区分：0
合計					3,570	
単価					3,570	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 K0202053	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第3次)　山積0.8m3	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	13,010

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17	33,560	5,705	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	15	134	2,010	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)　山積0.8m3 M000202053		時間	1	5,290	5,290	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0
合計					13,010	
単価					13,010	円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	134	15,946	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					60,850	
単価					60,850	円／日

登　録　単　価

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000361000003	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	法枠ﾌﾞﾛｯｸ D類 215.2個/100m2	個	2,314	2025	2	確定
Y000385000001	型枠	残存型枠(組立部材含む) ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ	m2	7,381	2025	2	確定
ZZ99*41200001	処分費　無筋Co殻		t	1,000	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1		21,652,462	
砂防土工 (0002)	式	1		751,993	
掘削工 (0003)	式	1		667,545	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
掘削積込 (0004)	m3	570		667,545	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	573	359	205,707	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.543		145.9	R0114 管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	17.329		62.36	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分　0
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	573	261	149,553	CB210020　240.9 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.02　単　2026.02
J02　作業内容		土量50,000m3未満			単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	41.603		108.7	管理費区分　0
標準構成比			42.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			21,500		単価地区　弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.45		108.3	管理費区分　0
標準構成比			38.74		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	16.894		44.14	管理費区分　0
標準構成比			18.87		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.053		0.16	管理費区分　0
土砂等運搬(砂防)					CB330030　485.0
	m3	573	545	312,285	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.02　単　2026.02
J02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　運搬距離		0.5km以下			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.063		224.1	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			43.56		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			21,290		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			1,190		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	43.793		239	管理費区分　0
標準構成比			38.92		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			23,600		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,890		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	15.117		82.5	管理費区分　0
標準構成比			17.52		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.027		0.2	管理費区分　0
法面整形工 (0005)	式	1		84,448	工種　07:砂防・地すべり等工事
法面整形(盛土部) (0006)(P)	m2	180		84,448	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
Q01　法面締固め		無し			歩　2026.02　単　2026.02
Q02　現場制約		無し			単価地区　　弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03　法面整形費		法面整形			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　土砂購入費		計上しない			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
法面整形					CB220010　453.58
	m2	182	464	84,448	管理費区分　0
J01　整形箇所		盛土部			歩　2026.02　単　2026.02
J02　法面締固めの有無		無し			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　現場制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			豪雪割増
J05　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.785		59.4	管理費区分　0
標準構成比			11.87		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.584		132.8	管理費区分　0
標準構成比			33.62		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	32.501		151	管理費区分　0
標準構成比			28.67		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	14.565		67.67	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.66		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	11.545		53.64	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			12.18		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.02		0.09	管理費区分　0
法面工 (0007)	式	1		6,111,872	
法枠工 (0008)	式	1		3,605,897	工種　07:砂防・地すべり等工事
法枠基礎 (0009)	m	19		367,593	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.1	36,610	113,491	CB240010　37478.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.02　単　2026.02
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.596		1,316	管理費区分　0
標準構成比			3.23		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			9,840		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.212		77.43	管理費区分　0
普通作業員	%	9.787		3,582	R0102 管理費区分　0
標準構成比			10.97		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.644		3,896	管理費区分　0
標準構成比			9.81		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.598		3,147	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.418		2,715	管理費区分　0
標準構成比			6.24		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.552		934	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	55.498		20,313	管理費区分　0
標準構成比			57.74		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	1.601		585.9	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.61		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(材料)	%	0.087		31.69	管理費区分　0
諸雑費	%	0.007		11.98	管理費区分　0
型枠	m2	19.5	9,715	189,442	CB240210　9147.6 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.02　単　2026.02
J02　構造物の種類		小型構造物			単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
型わく工	%	49.471		4,806	R0133 管理費区分　0
標準構成比			44.28		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	%	25.281		2,456	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			30.82		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.188		1,184	管理費区分　0
標準構成比			11.86		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	13.032		1,266	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.028		3	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36531.0
	m3	1.2	35,710	42,852	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.02　単　2026.02
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　　弘前市(旧岩木町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.68		1,314	管理費区分　0
標準構成比			3.31		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			9,840		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.211		75.47	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	10.918		3,898	管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.361		2,985	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.868		2,809	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.602		2,714	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.187		780.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	57.436		20,506	管理費区分　0
標準構成比			59.8		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.639		585.2	管理費区分　0
標準構成比			1.65		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.087		30.89	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.011		11.54	管理費区分　0
目地板					CB224710　4077.3
	m2	0.06	5,916	354	管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.434		1,682	管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.587		744.6	管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.205		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10㎜	%	58.761		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,190		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.013		1.29	管理費区分　0
型枠	m2	3.8	5,646	21,454	CB240210　5104.7 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
型わく工	%	63.065		3,560	R0133 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			35,600		
普通作業員	%	15.678		885	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			19.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	5.995		338.4	R0125 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			6.07		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)	%	15.249		860.8	管理費区分　0
諸雑費	%	0.013		1.8	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 (0010)	m2	182		2,865,789	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 (中詰除く)	m2	181.5	10,980	1,992,870	WB220310 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ使用量(実数入力)		2.152個/m2			
J02　ｱﾝｶｰの有無		有			
J03　吸出し防止材の有無		無			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	15.5	36,610	567,455	CB240010　37478.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J13　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.596		1,316	管理費区分　0
標準構成比			3.23		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			9,840		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.212		77.43	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	9.787		3,582	管理費区分　0
標準構成比			10.97		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.644		3,896	管理費区分　0
標準構成比			9.81		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.598		3,147	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	7.418		2,715	R0114 管理費区分　0
標準構成比			6.24		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.552		934	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.498		20,313	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			57.74		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.601		585.9	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.61		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.087		31.69	管理費区分　0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.007		11.98	管理費区分　0
敷砂利					WB220311
	m3	36.3	8,415	305,464	管理費区分　0
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ供用日当り運転時間		標準			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
天端工					オプション入力
(0011)	m3	0.2		15,094	第0005号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　37478.0
	m3	0.2	36,610	7,322	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.02　単　2026.02
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.596		1,316	管理費区分　0
標準構成比			3.23		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			9,840		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.212		77.43	管理費区分　0
普通作業員	%	9.787		3,582	R0102 管理費区分　0
標準構成比			10.97		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	10.644		3,896	R0101 管理費区分　0
標準構成比			9.81		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	8.598		3,147	R0125 管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	7.418		2,715	R0114 管理費区分　0
標準構成比			6.24		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.552		934	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	55.498		20,313	管理費区分　0
標準構成比			57.74		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.601		585.9	管理費区分　0
標準構成比			1.61		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.087		31.69	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.007		11.98	管理費区分　0
型枠					CB240210　9147.6
	m2	0.8	9,715	7,772	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　構造物の種類		小型構造物			単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工					R0133
	%	49.471		4,806	管理費区分　0
標準構成比			44.28		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	25.281		2,456	管理費区分　0
標準構成比			30.82		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.188		1,184	管理費区分　0
標準構成比			11.86		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	13.032		1,266	管理費区分　0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.028		3	管理費区分　0
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ (0012)	m3	1		75,043	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.4	36,610	51,254	CB240010　37478.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.596		1,316	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.23		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
その他(機械)	%	0.212		77.43	管理費区分　0
普通作業員	%	9.787		3,582	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			10.97		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.644		3,896	管理費区分　0
標準構成比			9.81		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.598		3,147	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.418		2,715	管理費区分　0
標準構成比			6.24		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.552		934	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	55.498		20,313	管理費区分 0
標準構成比			57.74		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			20,400		単価地区 弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.601		585.9	管理費区分 0
標準構成比			1.61		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			138		単価地区 弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.087		31.69	管理費区分 0
諸雑費					
	%	0.007		11.98	管理費区分 0
目地板					CB224710 4077.3
	m2	0.1	5,916	591	管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.02 単 2026.02
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 弘前市(旧岩木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.434		1,682	管理費区分 0
標準構成比			47.36		歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.587		744.6	管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.205		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	%	58.761		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,190		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.013		1.29	管理費区分　0
基礎砕石					CB221110　1335.6
	m2	14	1,657	23,198	管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			歩　2026.02　単　2026.02
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.456		73.83	管理費区分　0
標準構成比			5.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.027		0.44	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	25.009		414.4	管理費区分　0
標準構成比			35.62		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.843		212.8	管理費区分　0
標準構成比			15.04		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	13.054		216.3	管理費区分　0
標準構成比			13.95		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.906		131	管理費区分　0
標準構成比			8.98		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.407		6.75	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	32.584		539.9	管理費区分　0
標準構成比			16.17		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.647		60.43	管理費区分　0
標準構成比			4.66		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.052		0.86	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.015		0.29	管理費区分　0
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (0013)	m3	4		282,378	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.8	74,310	282,378	CB226190　72749.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)	高炉 18-8-40		
J02　養生工の種類		一般養生			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.947		1,447	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.83		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員					R0102
	%	18.57		13,798	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02
標準構成比			21.77		

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	24.91		18,508	管理費区分　0
標準構成比			21.44		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.293		8,391	管理費区分　0
標準構成比			10.56		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	6.048		4,494	管理費区分　0
標準構成比			5.83		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	8.725		6,483	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
18-8-40 W/C<=60%	%	27.569		20,484	管理費区分　0
標準構成比			29.04		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			19,750		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.932		692.2	管理費区分　0
標準構成比			0.98		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		12.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)					オプション入力
(0014)	式	1		2,505,975	工種　07:砂防・地すべり等工事
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					オプション入力
(0015)	m	9		130,397	第0008号内訳書
					単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226170　71052.0
	m3	1.3	73,260	95,238	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			歩　2026.02　単　2026.02
J02　基礎砕石の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧岩木町)
J03　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.782		1,305	管理費区分　0
標準構成比			1.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			9,840		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	23.883		17,495	管理費区分　0
標準構成比			20.75		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.875		10,164	管理費区分　0
標準構成比			16.42		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.092		8,125	管理費区分　0
標準構成比			10.47		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.815		7,190	管理費区分　0
標準構成比			9.55		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	10.494		7,687	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	27.969		20,488	管理費区分　0
標準構成比			29.74		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.914		669.2	管理費区分　0
標準構成比			0.97		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.169		124	管理費区分　0
諸雑費	%	0.007		12.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.7	35,710	24,997	CB240010　36531.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.02　単　2026.02
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.68		1,314	管理費区分　0
標準構成比			3.31		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			9,840		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)	%	0.211		75.47	管理費区分　0
特殊作業員	%	10.918		3,898	R0101 管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	8.361		2,985	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.868		2,809	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.602		2,714	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.187		780.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	57.436		20,506	管理費区分　0
標準構成比			59.8		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	1.639		585.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.65		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.087		30.89	管理費区分　0
諸雑費	%	0.011		11.54	管理費区分　0
型枠	m2	1.8	5,646	10,162	CB240210　5104.7 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.02　単　2026.02
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工	%	63.065		3,560	R0133 管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	15.678		885	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			19.9		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.995		338.4	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	15.249		860.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		1.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積					オプション入力
(0016)	m2	61		2,143,593	第0009号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工					WB825010
	m2	60.6	31,880	1,931,928	管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格		JIS滑面 150kg/個未満			歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　時間的制約の有無		無し			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　夜間作業の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　練積･空積の区分		練積			豪雪割増
J05　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無		有(胴込+裏込)			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数)		0.37m3/m2			単価補正
J07　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
胴込･裏込材(砕石)					CB226120　7183.4
	m3	23.1	9,163	211,665	管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			歩　2026.02　単　2026.02
J02　胴込･裏込材規格		再生砕石　RC-40			単価地区　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	7.937		727.2	管理費区分　0
標準構成比			9.31		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			9,840		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	24.164		2,214	管理費区分　0
標準構成比			35.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	16.349		1,498	管理費区分　0
標準構成比			19.69		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.979		1,006	管理費区分　0
標準構成比			12.06		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.422		38.66	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	36.977		3,388	管理費区分　0
標準構成比			18.87		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.143		288	管理費区分　0
標準構成比			4.13		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.029		3.14	管理費区分　0
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (0017)	m3	1		68,503	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
目地板	m2	0.08	5,916	473	CB224710　4077.3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　1工事当り使用量		30m2未満			
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.434		1,682	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			47.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	12.587		744.6	R0125 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.205		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板 厚10mm	%	58.761		3,476	Z004150001 管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,190		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.29	管理費区分　0
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	68,030	68,030	CB226180　65822.0 管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			歩　2026.02　単　2026.02
J02　養生工の種類		一般養生			単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.556		1,739	L001010004 管理費区分　0
標準構成比			2.43		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			9,840		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工					R0133
	%	25.181		17,129	管理費区分　0
標準構成比			21.93		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	12.747		8,671	管理費区分　0
標準構成比			15.12		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.34		7,714	管理費区分　0
標準構成比			10.73		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.484		5,091	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	9.181		6,245	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	30.116		20,486	管理費区分　0
標準構成比			32.1		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.391		945.9	管理費区分　0
標準構成比			1.48		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.004		9.1	管理費区分　0
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ					オプション入力
(0018)	m3	2		163,482	第0011号内訳書
					単位数量　1　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226190　72749.0
	m3	2.2	74,310	163,482	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉 18-8-40			歩　2026.02　単　2026.02
J02　養生工の種類		一般養生			単価地区　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.947		1,447	管理費区分　0
標準構成比			1.83		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			9,840		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.57		13,798	管理費区分　0
標準構成比			21.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	24.91		18,508	管理費区分　0
標準構成比			21.44		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.293		8,391	管理費区分　0
標準構成比			10.56		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	6.048		4,494	管理費区分　0
標準構成比			5.83		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	8.725		6,483	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	27.569		20,484	管理費区分　0
標準構成比			29.04		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.932		692.2	管理費区分　0
標準構成比			0.98		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.006		12.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 (0019)	式	1		13,738,512	
作業土工 (0020)	式	1		681,603	工種　07:砂防・地すべり等工事
埋戻し (0021)	m3	520		681,603	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	402	1,128	453,456	CB210410　1096.9 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅4m以上			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.358		128.1	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			10.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070001
運転質量0.5～0.6t	%	1.821		20.54	管理費区分　0
標準構成比			1.65		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,260		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			1,430		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.076		0.86	管理費区分　0
標準構成比			0.07		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			471		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	29.801		336.1	管理費区分　0
標準構成比			28.92		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.972		247.8	管理費区分　0
標準構成比			25.93		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	24.1		271.8	管理費区分　0
標準構成比			21.34		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.764		121.4	管理費区分　0
標準構成比			11.4		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.089		1	管理費区分　0
標準構成比			0.1		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			141		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.019		0.4	管理費区分　0
埋戻し					CB210410　2025.1
	m3	113	2,019	228,147	管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.62		174	管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070001
運転質量0.5～0.6t	%	1.605		32.4	管理費区分　0
標準構成比			1.41		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,260		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			1,430		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.102		2.06	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			471		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	35.109		708.7	管理費区分　0
標準構成比			40.17		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	%	27.925		563.7	R0101 管理費区分　0
標準構成比			26.27		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	18.275		368.9	R0114 管理費区分　0
標準構成比			15.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	8.228		166.1	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.119		2.41	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			141		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.017		0.73	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工 (0022)	式	1		13,056,909	工種　07:砂防・地すべり等工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0023)	m3	251		7,635,649	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	m3	251.1	25,260	6,342,786	WB330440 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		10m3/日以上30m3/日未満			
J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無		無			
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無		無			
J05　養生方法		一般養生			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	m2	242.2	5,338	1,292,863	CB224250　5318.4 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均はつり厚		3cm以下			
J02　費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]					L001090004

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min	%	1.605		85.69	管理費区分　0
標準構成比			1.4		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,590		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			1,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.046		2.44	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	39.903		2,130	管理費区分　0
標準構成比			37.81		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	27.764		1,482	管理費区分　0
標準構成比			31.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	24.729		1,320	管理費区分　0
標準構成比			22.73		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)	%	2.765		147.6	管理費区分　0
軽油	%	3.067		163.7	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.17		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(材料)	%	0.087		4.64	管理費区分　0
諸雑費	%	0.034		1.93	管理費区分　0
目地板 (0024)	m2	7		40,228	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
目地板	m2	6.8	5,916	40,228	CB224710　4077.3 管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.02　単　2026.02
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	28.434		1,682	R0102 管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	12.587		744.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.205		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板 厚10㎜	%	58.761		3,476	Z004150001 管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,190		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.29	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
止水板 (0025)	m	19		104,495	第0015号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　止水板種類･寸法		CC300×7			
Q03　止水板設置費(砂防)		止水板設置			
止水板設置	m	18.7	5,588	104,495	WB330390 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　止水板規格		CC 300×7			
型枠 (0026)	m2	250		3,344,040	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	252	13,270	3,344,040	WB330850 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　型枠材種別		残存型枠			
J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		無し			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準			

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
差筋 (0027)	t	0.84		212,421	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.84	181,900	152,796	WB810010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			
J02　規格･仕様区分		一般構造物			
J03　施工規模		10t未満			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理			
無収縮モルタル	m3	0.2	298,125	59,625	オプション入力 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
無収縮剤					Z002050001

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (0028)	孔	211		459,558	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　孔 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) J01　削孔深さ	孔	211 400mm以上600mm未満	2,178	459,558	CB224420　2105.5 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量3.5～3.7m3/min	%	3.32		72.29	L001090003 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.84		
標準単価			1,100		
地区単価			1,330		

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]					M000603002
質量15kg級	%	1.337		29.1	管理費区分　0
標準構成比			1.31		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			506		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			534		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.37		8.06	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	62.007		1,350	管理費区分　0
標準構成比			60.53		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	12.19		265.4	管理費区分　0
標準構成比			14.47		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.788		213.1	管理費区分　0
標準構成比			9.27		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	6.706		146	管理費区分　0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.934	4.19 138 134	85.66	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.31		6.74	管理費区分　0
諸雑費	%	0.038		1.65	管理費区分　0
足掛金具 (0029)	個	6		21,720	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅400×φ22 現場打用	個	6	3,620	21,720	Z231335010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
足場 (0030)	掛m2	240		1,238,798	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　掛m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
足場工	掛m2	242	5,119	1,238,798	WB252110 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　工法		単管足場			
J02　安全ﾈｯﾄ		必要			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
構造物撤去工 (0031)	式	1		40,821	オプション入力
運搬処理工 (0032)	式	1		40,821	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
殻運搬 (0033)	m3	7		23,621	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	m3	7.3	1,193	8,708	CB224260　1299.4 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.716		127.8	M000202142 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		
普通作業員	%	74.235		885.3	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			78.2		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
運転手(特殊)	%	10.691		127.5	R0114 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町)
標準構成比			8.45		
標準単価			28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.348		51.85	管理費区分　0
標準構成比			4.11		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.01		0.55	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　1790.5
	m3	7.3	2,043	14,913	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.02　単　2026.02
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.969		775.5	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.745		1,016	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			44.82		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			23,600		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			29,890		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.265		250.5	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.021		1	管理費区分　0
殻処分					オプション入力
(0034)	m3	7		17,200	第0022号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費　無筋Co殻					ZZ99*41200001
	t	17.2	1,000	17,200	管理費区分　T
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設工 (0035)	式	1		1,009,264	
工事用道路工 (0036)	式	1		1,009,264	工種　99:
敷鉄板 (0037)	m2	576		1,009,264	第0023号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			
Q02　作業区分		設置･撤去			
Q03　敷鉄板設置･撤去費		敷鉄板設置･撤去			
Q04　敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			
敷鉄板設置･撤去	m2	576	439	252,864	WB253610 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	62	12,200	756,400	WB253630 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		118日			
J05　継続工事の有無		無			
J07　整備費の有無		有			

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0038)	式	1		21,652,462	
共通仮設 (0039)	式	1		3,743,402	
共通仮設費 (0040)	式	1		1,297,402	
運搬費 (0041)	式	1		1,008,402	工種　99:
仮設材運搬費 (0042)	t	99.45		1,008,402	第0024号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q02　仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	99.448	3,570	355,029	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		14.4km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	99.448	3,570	355,029	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧岩木町)
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		14.4km			

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030
	t	99.448	3,000	298,344	管理費区分　0
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
現場環境改善費					
(0043)	式	1		289,000	
現場環境改善費（率計上）					
(0044)	式	1		289,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0045)	式	1		2,446,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0046)	式	1		25,395,864	
現場管理費					
(0047)	式	1		9,165,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				

入力データリスト（本01）

工事名	蔵助沢３号砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.00%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0048)		式	1		34,560,864	
一般管理費等 (0049)		式	1		6,709,136	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0050)		式	1		41,270,000	
消費税額及び地方消費税額 (0051)		式	1		4,127,000	
工事費計 (0052)		式	1		45,397,000	