

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補 第749-1号

設計書番号 507-060-0762

国道338号舗装補修工事

実施 設計書

下北郡佐井村大字長後地内

工 期 1 4 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 190 m		
	路上再生工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	25,454,000 円 (内消費税 2,314,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		10,201,289		
舗装工							
		式	1		9,981,829		
路上再生工							
		式	1		4,649,500		
舗装版切断工	舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装厚t=7cm						内 1号
		m	20		17,184		
予備破碎工	路上再生用スタビライザ処理幅2.0処理深0.3以下 4週8休 処理深t=17cm						内 2号
		m2	1,300		689,220		
積込	土砂:土量50000m3未満、ルーズ						内 3号
		m3	90		22,880		
殻運搬工	殻種別:舗装版破碎						内 4号
		m3	90		715,616		
殻処分工	殻種別:アスファルト殻						内 5号
		t	190		520,800		
路上路盤再生	混合深さ:20cm以下、混合用乳剤:あり、養生工: なし						内 6号
		m2	1,300		2,683,800		
アスファルト舗装工							
		式	1		5,332,329		
表層工	(2)密粒度As(13)t=4cm						内 7号
		m2	1,300		2,964,780		
表層工	(8)密粒度GAs(13F)ゴム入改I型t=3cm						内 8号
		m2	610		1,200,339		
表層工	(5)密粒度As(13F) t=3cm						内 9号
		m2	660		1,167,210		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1		64,410		
区画線							
		式	1		64,410		
ペイント式区画線	破線15cm						内 10号
		m	100		14,250		
ペイント式区画線	実線15cm						内 11号
		m	380		50,160		
仮設工							
		式	1		155,050		
交通管理							
		式	1		155,050		
交通誘導警備							内 12号
		人	10		155,050		
直接工事費							
		式	1		10,201,289		
共通仮設							
		式	1		3,118,332		
共通仮設費							
		式	1		946,332		
運搬費							
		式	1		224,000		
建設機械運搬費							内 13号
		台	2		224,000		
準備費							
		式	1		374,832		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費							内 14号
		km	0.2		374,832		
技術管理費							
		式	1		196,500		
六価クロム溶出試験							内 15号
		式	1		7,800		
土質等試験							内 16号
		式	1		188,700		
現場環境改善費							
		式	1		151,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		151,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,172,000		
純工事費							
		式	1		13,319,621		
現場管理費							
		式	1		5,885,000		
工事原価							
		式	1		19,204,621		
一般管理費等							
		式	1		3,935,379		
工事価格							
		式	1		23,140,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,314,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	10, 201, 289	直接工事費	10, 201, 289
非対象額計（一）	520, 800		
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）	
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T	520, 800	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額 支給品費（+）	0		
無償貸付機械評価額（+）	0		
現場環境改善費対象額（P i）			
単独（追加工事）	9, 680, 489	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費			
率（補正前）	1. 57%		0. 00% 0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率（補正後）	1. 57%		0. 00%
計上額	151, 000		0 0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	795,332				
運搬費	224,000	準備費	374,832	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	196,500
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,118,332

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	13,319,621	単独（追加工事）直接工事費	10,201,289	単独（追加工事）共通仮設費	3,118,332
非対象額計（－）		214,762			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		214,762	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		13,104,859	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		12,798,821		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.69%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		44.91%		0.00%	
計上額		5,885,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	19,204,621				
純工事費	13,319,621	現場管理費	5,885,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	214,762				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	214,762		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	18,989,859	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	18,683,821		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.69%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.69%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	18,989,859		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,935,379				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	佐井村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	自動設定	０．００％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,201,289
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,201,289
	共通仮設費 (率分)	9,986,527	21.75	2,172,000
	運搬費			224,000
	準備費			374,832
	技術管理費			196,500
現場環境改善費対象工事費				10,201,289
	現場環境改善費 (率分)	9,680,489	1.57	151,000
現場管理費対象純工事費				13,319,621
	現場管理費	13,104,859	44.91	5,885,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,204,621
	一般管理費等	18,989,859	20.69	3,935,379
	業務委託費			0
工事価格				23,140,000
消費税等相当額				2,314,000
工事費計				25,454,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断工		舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装厚t=7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	24	716	17, 184		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	予備破碎工		路上再生用スタビライザ処理幅2.0処理深0.3 以下4週8休 処理深t=17cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破碎工 機、労務含む 路上再生用スタ ビライザ処理幅2.0処理深0.3 ZZ99*01*01001								管理費区分：0
			m2	1,260	547	689,220		
合計						689,220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	積込		土砂:土量50000m3未満、ルーズ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルーズ)		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020			m3	88	260	22, 880		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻運搬工		殻種別:舗装版破碎					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	88	8, 132	715, 616		管理費区分 : 0
合計						715, 616		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻処分工	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	186	2, 800	520, 800		管理費区分 : T
合計					520, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	路上路盤再生	混合深さ:20cm以下、混合用乳剤:あり、養生工:なし					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工	20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100m2, 無						単 2号 04-03-05
WB430710		m2	1, 260	2, 130	2, 683, 800		管理費区分 : 0
合計					2, 683, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層工		(2)密粒度As(13)t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,260	2,353	2,964,780		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	表層工		(8)密粒度GAs(13F) ゴム入改I型t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 密粒度ギ ャップ アスコン(13F), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	609	1, 971	1, 200, 339		管理費区分 : 0
合計					1, 200, 339			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	表層工		(5) 密粒度As (13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3. 0m超, 30mm, 密粒度アスコン(13F), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	655	1, 782	1, 167, 210		管理費区分 : 0
合計								
						1, 167, 210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線		破線15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	95	150	14,250		
合計						14,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	ペイント式区画線	実線15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06
WB821210		m	380	132	50, 160		管理費区分 : 0
合計					50, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	交通誘導警備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	5	16, 630	83, 150		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							
R0804		人	5	14, 380	71, 900		管理費区分 : 0
合計					155, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 63km, 無, 無						単 5号 01-02-02
WB010010		台	2	112, 000	224, 000		管理費区分 : 0
合計					224, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 19	1, 972, 802	374, 832		管理費区分 : 0
合計					374, 832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験							
ZZ99*01*01002		検体	1	7, 800	7, 800		管理費区分：0
合計					7, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	土質等試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
室内CBR用試料採取、現状土(4モールド/箇所)							
ZZ99*01*01003		箇所	3	39, 500	118, 500		管理費区分：0
現状土CBR試験(水浸4日)							
ZZ99*01*01004		試料	3	23, 400	70, 200		管理費区分：0
合計					188, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As塊 Y007600001001						管理費区分 : T	
処分費			t	100	2, 800	280, 000		
合計						280, 000		
単価						2, 800	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 03	
						歩掛適用年月		2026. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100 m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 130	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役 R0125							[] [1] 管理費区分：0		
			人	0. 127	33, 860	4, 300			
普通作業員 R0102							[] [1] 管理費区分：0		
			人	0. 506	22, 130	11, 197			
添加剤 セメント(高炉B) Y001240000002							管理費区分：0		
			kg	536	25	13, 400			
混合用乳剤 アスファルト乳剤(MN-1セメント混合リサイ) Y001112000001							管理費区分：0		
			L	973	132	128, 436			
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 運転 WK430180							単 6号 04-03-05 [] [1] 管理費区分：0		
			日	0. 127	258, 600	32, 842			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転 WK430190							単 7号 04-03-05 [] [1] 管理費区分：0		
			日	0. 127	64, 260	8, 161			
ﾛｰﾄﾞﾚｰﾓｰ 運転 WK430200							単 8号 04-03-05 [] [1] 管理費区分：0		
			日	0. 127	59, 140	7, 510			
ﾀｲﾔﾚｰﾓｰ 運転 WK430210							単 9号 04-03-05 [] [1] 管理費区分：0		
			日	0. 127	45, 740	5, 808			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		2%					[1] [] 管理費区分：0		
			式	1		1, 346			
合計							213, 000		
単価							円／m2 2, 130		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037013							[] [2]	
			m	1, 000	102	102, 000	管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	40	130	5, 200	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 380	管理費区分 : 0	
合計						150, 600		
						150	円/m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	130	4, 290	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 330	管理費区分：0	
合計						132, 300		
						132	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スレ`ライサ` (路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 6 3km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	112,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで Z006811003							管理費区分：0	
			台	1	112,000	112,000		
合計						112,000		
単価						112,000	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK430180	ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	258, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	135	130	17, 550	管理費区分 : 0	
ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M000702015		供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		90	管理費区分 : 0	
合計						258, 600		
単価						258, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	46	130	5, 980	管理費区分 : 0	
モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第1次)] プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
M000701009			供用日	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						64, 260		
単価						64, 260	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	59, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	32	130	4, 160	管理費区分 : 0	
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000801008		供用日	1. 61	13, 300	21, 413	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						59, 140		
単価						59, 140	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	45, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	31	130	4, 030	管理費区分 : 0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						45, 740		
単価						45, 740	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道338号舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001112000001	混合用乳剤	アスファルト乳剤(MN-1セメント混合リサイ)	L	132	2025	3	確定
Y001240000002	添加剤	セメント(高炉B)	kg	25	2025	3	確定
Y007600001001	処分費	処分費 As塊	t	2,800	2025	3	確定
Z004100004001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	19,700	2025	3	確定
Z004100006001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	t	20,000	2025	3	確定
Z004100012001	アスファルト混合物	密粒度キヤップアスコン(13F)	t	22,500	2025	3	確定
ZZ99*01*01001	予備破碎工 機、労務含む 路上再生用スタ	ビライザ処理幅2.0処理深0.3	m2	547	2025	3	確定
ZZ99*01*01002	六価クロム溶出試験		検体	7,800	2025	3	確定
ZZ99*01*01003	室内CBR用試料採取、現状土(4モールド/箇所)		箇所	39,500	2025	3	確定
ZZ99*01*01004	現状土CBR試験(水浸4日)		試料	23,400	2025	3	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		10,201,289		
舗装工 (0002)	式	1		9,981,829		
路上再生工 (0003)	式	1		4,649,500	工種 06:舗装工事	
舗装版切断工 (0004)	m	20		17,184	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	24	716	17,184	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	10.01		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	4.702		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.669		148.1	R0101 管理費区分	0
			19.96		歩 2026.03 単 2026.03	
標準構成比			28,300		単価地区	佐井村
標準単価			29,990		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.616		83.23	R0125 管理費区分	0
			10.88		歩 2026.03 単 2026.03	
標準構成比			31,000		単価地区	佐井村
標準単価			33,860		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	7.596		54.43	R0102 管理費区分	0
			8.92		歩 2026.03 単 2026.03	
標準構成比			25,400		単価地区	佐井村
標準単価			22,130		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.729		134.2	管理費区分	0
コンクリートカッタ（プレート）					Z006540009	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.944	22.39 68,200 71,500	164.4	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.389	2.81 154 134	17.12	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.326		9.5	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		0.21	管理費区分 0	
予備破碎工 (0005)	m2	1,300		689,220	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
予備破碎工 機、労務含む 路上再生用スタ ビライザ処理幅2.0処理深0.3	m2	1,260	547	689,220	ZZ99*01*01001 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込 (0006)	m3	90		22,880	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	88	260	22,880	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	41.814		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.39			
標準単価			21,500			
地区単価			22,900			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	41.66		108.3	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.74 28,900 33,560			
軽油	%	16.472		42.82	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.87 138 130			
諸雑費	%	0.054		0.18	管理費区分 0	
殻運搬工 (0007)	m3	90		715,616	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	88		715,616	CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.03 単 2026.03	
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区 佐井村	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		60.0km以下 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.615		3,384	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.899		3,651	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 29,890			
軽油	%	13.466		1,095	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 130			
諸雑費	%	0.02		2	管理費区分 0	
穀処分工 (0008)	t	190		520,800	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
処分費(t)		t	186	2,800	520,800	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
路上路盤再生 (0009)		m2	1,300		2,683,800	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
路上路盤再生工		m2	1,260	2,130	2,683,800	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 混合深さ			20cm以下			歩 2026.03 単 2026.03			
J02 添加剤使用数量(実数入力)			536kg/100m2			単価地区 佐井村			
J03 混合用乳剤の有無			有			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)			973L/100m2			豪雪割増			
J05 養生工の有無			無			潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0010)	式	1		5,332,329	オプション入力 工種 06:舗装工事
表層工 (0011)	m2	1,300		2,964,780	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,260	2,353	2,964,780	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		密粒度アスコン(13)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.715		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.88		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.121		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.108	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.189		4.44	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.451	3.66 25,400 22,130	57.67	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.839	2.06 28,900 33,560	43.26	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.653		38.9	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	2.03		歩 2026.03 単 2026.03
			標準単価	28,300		単価地区 佐井村
			地区単価	29,990		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	0.613		14.42	R0125
			標準構成比	0.73		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.03 単 2026.03
			地区単価	33,860		単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	1.307		30.74	管理費区分 0
アスファルト混合物						Z004100004001
密粒度アスコン(13)		%	84.289		1,983	管理費区分 0
			標準構成比	80.7		歩 2026.03 単 2026.03
			標準単価	580,000		単価地区 佐井村
			地区単価	19,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
アスファルト乳剤						Z004130002
PK-3 プライムコート用		%	6.261		147.3	管理費区分 0
			標準構成比	7.17		歩 2026.03 単 2026.03
			標準単価	103		単価地区 佐井村
			地区単価	117		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.355		8.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.49			
標準単価			138			
地区単価			130			
その他(材料)	%	0.092		2.17	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.54	管理費区分 0	
表層工 (0012)	m2	610		1,200,339	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	609	1,971	1,200,339	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		密粒度ギャップアスコン(13F)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ					L001210002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.85	0.92 29,500 31,200	16.76	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.137	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.133	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.224		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.925	3.84 25,400 22,130	57.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	2.193		43.22	単価補正	
					R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	1.973		38.89	R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	0.735		14.49	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	1.565		30.85	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Z004100012001	
密粒度キヤップ [®] アスコン(13F)	%	86.156		1,698	管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.552	2.57 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	0.42	0.51 138 130	8.27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)	%	0.101		2	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.036		0.84	管理費区分 0	
表層工 (0013)	m2	660		1,167,210	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	655	1,782	1,167,210	CB410260	1723.2
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.03 単 2026.03	
J05 材料		密粒度アスコン(13F)			単価地区	佐井村
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
アスファルトフィニッシャ					潮間割増	0% 係数ランク 1
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.941		16.76	単価補正	
標準構成比			0.92		L001210002	
標準単価			29,500		管理費区分	0
地区単価			31,200		歩 2026.03 単 2026.03	
タイヤローラ[普通型]					単価地区	佐井村
運転質量13～14t	%	0.152		2.7	労調係数	1.000 00-00 0
標準構成比			0.14		豪雪割増	
標準単価			4,480		潮間割増	0% 係数ランク 1
地区単価			5,030		単価補正	
ロータリー[マカダム]					L001060004	
運転質量10～12t	%	0.147		2.62	管理費区分	0
標準構成比			0.14		歩 2026.03 単 2026.03	
標準単価			4,480		単価地区	佐井村
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.247		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.235		57.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.84			
			25,400			
			22,130			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.426		43.22		
			2.16			
			28,900			
			33,560			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.183		38.89		
			2.13			
			28,300			
			29,990			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	0.813		14.49		
			0.77			
			31,000			
			33,860			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.731		30.85	管理費区分 0	
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	%	84.686		1,509	Z004100006001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			84.7			
標準構成比			580,000			
標準単価			20,000			
地区単価						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.823		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.57			
標準構成比			103			
標準単価			117			
地区単価						
軽油	%	0.464		8.27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.51			
標準構成比			138			
標準単価			130			
地区単価						
その他(材料)	%	0.1		1.78	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.052		1.06	管理費区分 0
区画線工 (0014)	式	1		64,410	
区画線 (0015)	式	1		64,410	オプション入力 工種 06:舗装工事
ペイント式区画線 (0016)	m	100		14,250	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	95	150	14,250	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0017)	m	380		50,160	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	380	132	50,160	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0018)		式	1		155,050	
交通管理 (0019)		式	1		155,050	オプション入力 工種 06:舗装工事
交通誘導警備 (0020)		人	10		155,050	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 人 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員A					週休2日補正 週休2日(月単位)
	人	5	16,630	83,150	R0803 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B					R0804
	人	5	14,380	71,900	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		10,201,289	
共通仮設 (0022)	式	1		3,118,332	
共通仮設費 (0023)	式	1		946,332	
運搬費 (0024)	式	1		224,000	工種 06:舗装工事
建設機械運搬費 (0025)	台	2		224,000	第0013号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0
Q01 貨物自動車による運搬費					歩 2026.03 単 2026.03
貨物自動車による運搬(1車1回)					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	112,000	224,000	WB010010	
J01 運搬区分		スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m			管理費区分	0
J02 片道運搬距離(実数入力)		63km			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 その他の諸料金の有無		無			単価地区	佐井村
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
準備費 (0026)	式	1		374,832	工種	06:舗装工事
測量設計費 (0027)	km	0.2		374,832	オプション入力	
					第0014号内訳書	
					単位数量	1 km
					管理費区分	0
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.19	1,972,802	374,832	Z237230015	
					管理費区分	0
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技術管理費 (0028)	式	1		196,500	単価補正 工種 06:舗装工事
六価クロム溶出試験 (0029)	式	1		7,800	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価クロム溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土質等試験 (0030)	式	1		188,700	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
室内CBR用試料採取、現状土(4モールド/箇所)					ZZ99*01*01003

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
）	箇所	3	39,500	118,500	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現状土CBR試験(水浸4日)	試料	3	23,400	70,200	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0031)	式	1		151,000	
現場環境改善費（率計上） (0032)	式	1		151,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1		2,172,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 一般交通影響有り（2）－1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.4 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0034)	式	1		13,319,621	
現場管理費 (0035)	式	1		5,885,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－1 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.2 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0036)	式	1		19,204,621	
一般管理費等 (0037)	式	1		3,935,379	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0038)	式	1		23,140,000	
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1		2,314,000	
工事費計 (0040)	式	1		25,454,000	