	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承連急　第1-4号

設計書番号　　507-070-0404

南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事

実施　設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字南浮田町　地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　20　m		
	法面工 1　式		
	排水構造物工 1　式		
	防護柵工 1　式		
設計額	63,712,000　円　（内消費税　5,792,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1		31,626,385		
砂防土工		式	1		364,637		
掘削工		式	1		42,344		
掘削	土砂	m3	50		42,344		内　1号
盛土工		式	1		43,183		
盛土(流用土)	土砂	m3	40		43,183		内　2号
残土処理工		式	1		279,110		
土砂等運搬	土砂	m3	60		279,110		内　3号
法面工		式	1		25,862,478		
法枠工		式	1		18,444,932		
吹付枠	枠間隔2.0m×2.0m　梁断面300×300	m2	606		18,444,932		内　4号
鉄筋挿入工		式	1		7,417,546		
鉄筋挿入	SD345 D19、L=5.0m/本	本	77		7,417,546		内　5号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		526,080		
側溝工		式	1		526,080		
プレキャストU型側溝	BF1-B300	m	40		272,280		内　6号
側溝蓋	BF300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	枚	20		253,800		内　7号
防護柵工		式	1		3,092,415		
作業土工		式	1		37,182		
床掘り	土砂	m2	20		5,152		内　8号
埋戻し	土砂	m2	10		32,030		内　9号
防止柵工		式	1		3,055,233		
転落防止柵基礎	H500-B300	m	20		356,327		内　10号
転落防止柵	H1500	m	20		238,120		内　11号
人家保全柵基礎	H1000～1500	m	20		1,641,386		内　12号
人家保全柵	H1500	m	20		819,400		内　13号

設計内訳書（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,780,775		
工事用道路工		式	1		1,079,375		
工事用道路掘削	土砂	m3	50		67,666		内　14号
敷砂利	再生砕石RC-40　t=10cm	m2	60		22,860		内　15号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2	557		941,383		内　16号
土木シート		m2	100		45,318		内　17号
敷砂利撤去		m3	6		2,148		内　18号
防護柵工		式	1		701,400		
仮設防護柵		m	20		701,400		内　19号
直接工事費		式	1		31,626,385		
共通仮設		式	1		4,839,914		
共通仮設費		式	1		1,565,914		
運搬費		式	1		975,872		

設計内訳書（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	96.24		975,872		内　20号
準備費		式	1		115,142		
木根等処分費		式	1		115,142		内　21号
役務費		式	1		82,900		
借地料		式	1		82,900		内　22号
現場環境改善費		式	1		392,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		392,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,274,000		
純工事費		式	1		36,466,299		
現場管理費		式	1		12,340,000		
工事原価		式	1		48,806,299		
一般管理費等		式	1		9,113,701		
工事価格		式	1		57,920,000		

設計内訳書（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,792,000		
工事費計		式	1		63,712,000		

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事

合算工事：

対象工事費	31,730,385	直接工事費	31,626,385	準備費（処分費用）	104,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	113,750	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額	単独（追加工事）	31,730,385	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	31,616,635		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	10.22%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	10.32%		0.00%	
	計上額	3,274,000		0	0

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	31,626,385	直接工事費	31,626,385		
非対象額計（－）	9,750				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	9,750	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	31,616,635	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.24%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.24%		0.00%		
計上額	392,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	1,173,914				
運搬費	975,872	準備費	115,142	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	82,900	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,839,914

現場管理費

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	36,466,299	単独（追加工事）直接工事費	31,626,385	単独（追加工事）共通仮設費	4,839,914

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	36,466,299	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	36,352,549		0		0

現場管理費	率（補正前）	32.82%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.36%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	33.84%	0.00%	
	計上額	12,340,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	48,806,299				
純工事費	36,466,299	現場管理費	12,340,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0		
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）	

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	48,806,299	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	48,692,549		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.65%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.65%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	48,806,299		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	9,113,701				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年3月		
歩掛適用年月	2026年3月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年3月		
単価地区	鯵ヶ沢町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			31,626,385
	準備費に含まれる処分費			104,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				31,730,385
	共通仮設費（率分）	31,730,385	10.32	3,274,000
	運搬費			975,872
	準備費			115,142
	役務費			82,900
現場環境改善費対象工事費				31,626,385
	現場環境改善費（率分）	31,616,635	1.24	392,000
現場管理費対象純工事費				36,466,299
	現場管理費	36,466,299	33.84	12,340,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				48,806,299
	一般管理費等	48,806,299	18.65	9,113,701
	業務委託費			0
工事価格				57,920,000
消費税等相当額				5,792,000
工事費計				63,712,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,片切掘削	m3	22	1,211	26,642		02-01-02 管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	22	260	5,720		02-01-02 管理費区分：0
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	31	322	9,982		02-01-03 管理費区分：0
合計					42,344		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	盛土(流用土)	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	39	943	36,777		02-01-02 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	2	3,203	6,406		02-01-03 管理費区分：0
合計					43,183		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土砂等運搬	土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	65	4,144	269,360		02-01-02 管理費区分：0
処分費 処分費　建設発生土 Y080024001003		m3	65	150	9,750		管理費区分：T
合計					279,110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	吹付枠	枠間隔2.0m×2.0m　梁断面300×300	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付枠工[市場単価] WB811110	梁断面 300×300,500m以上(標準),無	m	616.9	21,670	13,368,223		単　1号 06-02-04 管理費区分：0
ﾗｽ張工[市場単価] WB811120	500m2以上1000m2未満,無	m2	605.7	2,697	1,633,572		単　2号 06-02-04 管理費区分：0
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額[市場単価] WB811130		m3	16	73,530	1,176,480		単　3号 06-02-04 管理費区分：0
間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額[市場単価] WB811150		m3	4.1	73,530	301,473		単　4号 06-02-04 天端モルタル 管理費区分：0
機械播種施工による植生工 WB810830	植生基材吹付工,5cm,250m2以上500m2未満,無,無,有	m2	313.8	5,709	1,791,484		単　5号 06-02-04 管理費区分：0
雪崩防止杭 H-100×100×6×8 L=0.60m/本		本	60	2,895	173,700		単　6号 管理費区分：0
合計					18,444,932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	鉄筋挿入	SD345 D19、L=5.0m/本	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 WB813110	II 削孔に要する重機の搬入困難,4.6m/箇所,65mm/箇所,5m/箇所,標準(0.4),200m以上(標準),無	m	354.2	11,930	4,225,606		単　7号 06-02-14 管理費区分：0
異形棒鋼ロックボルト 亜鉛ﾒｯｷ D19 SD345 L=2.5m		本	154	3,225	496,650		単　8号 管理費区分：0
角座金　亜鉛ﾒｯｷ加工 150×150×9 ZZ99*40500007		枚	77	1,080	83,160		管理費区分：0
ナット　亜鉛ﾒｯｷ加工 D19用 ZZ99*40500008		個	77	560	43,120		管理費区分：0
スペーサー　D19用 ZZ99*40500009		個	231	500	115,500		管理費区分：0
ワッシャー　亜鉛ﾒｯｷ加工 D19用 ZZ99*40500010		個	77	450	34,650		管理費区分：0
ヘッドキャップ　防錆材含む ZZ99*40500011		個	77	3,330	256,410		管理費区分：0
丸カップラー　亜鉛ﾒｯｷ加工 D19用 ZZ99*40500012		個	77	810	62,370		管理費区分：0
削孔機械の上下移動 WB813120		回	6	20,510	123,060		単　9号 06-02-14 管理費区分：0
鉄筋挿入工の仮設足場工 WB813130		空m3	410	4,822	1,977,020		単　10号 06-02-14 管理費区分：0
合計					7,417,546		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	プレキャストU型側溝	BF1-B300	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m	m	40	6,807	272,280		単　11号 01-10-01 管理費区分：0
合計					272,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	側溝蓋	BF300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	20	12,690	253,800		単　12号 01-10-01 管理費区分：0
合計					253,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	床掘り	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	16	322	5,152		02-01-03 管理費区分：0
合計					5,152		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	埋戻し	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	10	3,203	32,030		02-01-03 管理費区分：0
合計					32,030		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	転落防止柵基礎	H500-B300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	4	5,646	22,584		02-02-06 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1	30,260	30,260		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	20	9,715	194,300		02-02-06 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	3	36,000	108,000		02-03-01 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,916	1,183		02-02-18 管理費区分：0
合計					356,327		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	転落防止柵	H1500	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)		m	20	11,906	238,120		単　13号 管理費区分：0
合計					238,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	人家保全柵基礎	H1000～1500	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 CB226320	1mを超え2m未満,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,有り,無し,一般養生,延長無し	m3	15.6	74,870	1,167,972		02-02-04 管理費区分：0
裏込砕石 CB221120	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m3	6.1	9,268	56,534		02-02-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	14.4	27,450	395,280		02-03-01 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.6	36,000	21,600		02-03-01 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 管理費区分：0
合計					1,641,386		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	人家保全柵	H1500	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500		m	20	40,970	819,400		単　14号 管理費区分：0
合計					819,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	工事用道路掘削	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,片切掘削	m3	46	1,211	55,706		02-01-02 管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	46	260	11,960		02-01-02 管理費区分：0
合計					67,666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	敷砂利	再生砕石RC-40　t=10cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40 t=10cm		m2	60	381	22,860		単　15号 管理費区分：0
合計					22,860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置･撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	557.4	437	243,583		単　16号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,112日,無,有	枚	60	11,630	697,800		単　17号 02-05-16 管理費区分：0
合計					941,383		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	土木シート

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木シート設置・撤去		m2	99.6	455	45,318		単　18号 管理費区分：0
合計					45,318		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	敷砂利撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	6	358	2,148		02-01-02 管理費区分：0
合計					2,148		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	仮設防護柵

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵 A-2型 H=4.0m		m	20	35,070	701,400		単　19号 管理費区分：0
合計					701,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,14.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	96.24	3,570	343,576		単　20号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,14.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	96.24	3,570	343,576		単　20号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	96.24	3,000	288,720		単　21号 01-02-02 管理費区分：0
合計					975,872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	木根等処分費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,無し,無し,12.0km以下,全ての費用	m3	6	1,857	11,142		03-02-03 管理費区分：0
処分費 処分費　木くず(伐根材) Y080024001001		t	2	25,000	50,000		管理費区分：T
処分費 処分費　木くず(生木)(枝・幹) Y080024001002		t	3	18,000	54,000		管理費区分：T
合計					115,142		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	借地料

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力) WB010220	82.9千円	式	1		82,900		単　22号 01-02-02 管理費区分：0
合計					82,900		

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300,500m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	100	単価	21,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) 梁断面 300×300 単価補正1.000(FP3)　Q001440003		m	100	21,664.5	2,166,450	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		550	管理費区分：0
合計					2,167,000	
単価					21,670	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB811120	ﾗｽ張工[市場単価]	500m2以上1000m2未満,無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,697

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｽ張工 単価補正1.200(FP3)　Q001434001		m2	100	2,696.7	269,670	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		30	管理費区分：0
合計					269,700	
単価					2,697	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB811130	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	73,530

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ Q001436001		m3	100	73,528	7,352,800	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		200	管理費区分：0
合計					7,353,000	
単価					73,530	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB811150	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	73,530

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額 間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ Q001436003		m3	100	73,528	7,352,800	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		200	管理費区分：0
合計					7,353,000	
単価					73,530	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工,5cm,250m2以上500m2未満,無,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	5,709

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生基材吹付) 厚5cm						
単価補正0.920(FP3)　Q001408003		m2	1	5,709.93	5,709	管理費区分：0
合計					5,709	
単価					5,709	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	雪崩防止杭 H-100×100×6×8 L=0.60m/本		単位	本	単位数量	100	単価	2,895

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(広幅) SS400 100×100 Z001120001		t	1.014	112,500	114,075	0.60m*16.9kg/m*100本 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5.6	22,130	123,928	建込 県河川編p19 8.4人/0.9m*0.6m 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.33	22,130	51,562	塗装 県河川編p19 3.5人/0.9m*0.6m 管理費区分：0
合計					289,565	
単価					2,895	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,4.6m/箇所,65mm/箇所,5m/箇所,標準(0.4),200m以上(標準),無	単位	m	単位数量	1	単価	11,930

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件II 単価補正1.000(FP3)　Q001449006		m	1	11,766.5	11,766	管理費区分：0
材料費 別途計上 Y000800001001		m	1.087	0	0	管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾄ材 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ　25kg袋入　1,230kg/m3 Y000231000001		m3	0.005	31,400	157	管理費区分：0
材料費 別途計上 Y000800009001		組	0.217	0	0	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					11,930	
単価					11,930	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	異形棒鋼ロックボルト 亜鉛ﾒｯｷ D19 SD345 L=2.5m		単位	本	単位数量	1	単価	3,225

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼ロックボルト　亜鉛ﾒｯｷ D19 SD345 ZZ99*40500006		m	2.5	1,290	3,225	管理費区分：0
合計					3,225	
単価					3,225	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB813120	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	20,510

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動 Q001443001		回	1	20,503	20,503	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					20,510	
単価					20,510	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,822

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置･撤去 Q001445001		空m3	1	4,822.75	4,822	管理費区分：0
合計					4,822	
単価					4,822	円／空m3

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	6,807

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001365003		m	10	4,216.68	42,166	管理費区分：0
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372 Z231025030		個	5	4,760	23,800	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.6	3,500	2,100	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					68,070	
単価					6,807	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	12,690

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367001		枚	100	380.46	38,046	管理費区分：0
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ BF300用 t=100cm Y000301000003		枚	100	12,300	1,230,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		954	管理費区分：0
合計					1,269,000	
単価					12,690	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)		単位	m	単位数量	10	単価	11,906

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品) Z231010020		m	10	10,800	108,000	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.5	22,130	11,065	県歩掛河川編p.18 管理費区分：0
合計					119,065	
単価					11,906	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500		単位	m	単位数量	100	単価	40,970

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500 Z231330010		m	100	35,800	3,580,000	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	3.1	33,860	104,966	県歩掛河川編p.18 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	18.6	22,130	411,618	県歩掛河川編p.18 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		416	管理費区分：0
合計					4,097,000	
単価					40,970	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	381

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 CB210610	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満), 無し	m3	10	138	1,380	02-01-02 100×0.10 管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	10.5	3,500	36,750	100×0.10×1.05 管理費区分：0
合計					38,130	
単価					381	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0
とび工						[ ][1　]
R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　23号 02-05-16　[ ][1　]
WK250590		日	0.295	60,380	17,812	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	1%	式	1		425	管理費区分：0
合計					43,780	
単価					437	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,112日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	11,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:112日	枚	1	10,528	10,528	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					11,630	
単価					11,630	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	土木シート設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	455

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	2	22,130	44,260	県河川編p27準用 0.02 *100 管理費区分：0
養生ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6×5.4m Z230420005		枚	1.543	825	1,272	100/(3.6*5.4)*30% 管理費区分：0
合計					45,532	
単価					455	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	仮設防護柵 A-2型 H=4.0m		単位	m	単位数量	10	単価	35,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工						河川編(県版)p.22
R0106		人	4.2	30,600	128,520	管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	7.8	22,130	172,614	管理費区分：0
主柱 松丸太 L=5.0m φ12cm						単　24号
		本	5	4,000	20,000	管理費区分：0
横梁 松丸太 L=4.0m φ12cm						単　25号
		本	5	494	2,470	管理費区分：0
控木 松丸太 L=2.8m φ12cm						単　26号
		本	5	402	2,010	管理費区分：0
控杭 松丸太 L=1.5m φ12cm						単　27号
		本	5	184	920	管理費区分：0
土留板 杉板 L=2.0m 20cm×3.6cm						単　28号　[ ][1　] 諸雑費率対象
		m3	1.4	15,700	21,980	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	10%	式	1		2,186	土留板損料額×10%以内 管理費区分：0
合計					350,700	
単価					35,070	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,14.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000　Z006810102		t	1	3,570	3,570	管理費区分：0
合計					3,570	
単価					3,570	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB010220	借地料(一式入力)	82.9千円	単位	式	単位数量	1	単価	82,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料						
Y007510001		式	1		82,900	管理費区分：0
合計					82,900	

３次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	130	15,470	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					60,380	
単価					60,380	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	主柱 松丸太 L=5.0m φ12cm		単位	本	単位数量	1	単価	4,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主柱　松丸太 L=5.0m φ12cm ZZ99*40500002		本	0.2	20,000	4,000	河川編(県版)p.22 損率20%計上 管理費区分：0
合計					4,000	
単価					4,000	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	横梁 松丸太 L=4.0m φ12cm		単位	本	単位数量	1	単価	494

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横梁　松丸太 L=4.0m φ12cm ZZ99*40500003		本	0.2	2,470	494	河川編(県版)p.22 損率20%計上 管理費区分：0
合計					494	
単価					494	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	控木 松丸太 L=2.8m φ12cm		単位	本	単位数量	1	単価	402

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
控木　松丸太 L=2.8m φ12cm ZZ99*40500004		本	0.2	2,010	402	河川編(県版)p.22 損率20%計上 管理費区分：0
合計					402	
単価					402	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	控杭 松丸太 L=1.5m φ12cm		単位	本	単位数量	1	単価	184

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
控杭　松丸太 L=1.5m φ12cm ZZ99*40500005		本	0.2	920	184	河川編(県版)p.22 損率20%計上 管理費区分：0
合計					184	
単価					184	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	土留板 杉板 L=2.0m 20cm×3.6cm		単位	m3	単位数量	1	単価	15,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm Z006105001		m3	0.2	78,500	15,700	河川編(県版)p.22 損率20%計上 管理費区分：0
合計					15,700	
単価					15,700	円／m3

登　録　単　価

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000231000001	ｸﾞﾗｳﾄ材	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入 1,230kg/m3	m3	31,400	2025	3	確定
Y000301000003	側溝蓋	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ BF300用 t=100cm	枚	12,300	2025	3	確定
Y000800001001	材料費	別途計上	m	0	2025	3	確定
Y000800009001	材料費	別途計上	組	0	2025	3	確定
Y080024001001	処分費	処分費　木くず(伐根材)	t	25,000	2025	3	確定
Y080024001002	処分費	処分費　木くず(生木)(枝・幹)	t	18,000	2025	3	確定
Y080024001003	処分費	処分費　建設発生土	m3	150	2025	3	確定
ZZ99*40500002	主柱　松丸太 L=5.0m φ12cm		本	20,000	2025	3	確定
ZZ99*40500003	横梁　松丸太 L=4.0m φ12cm		本	2,470	2025	3	確定
ZZ99*40500004	控木　松丸太 L=2.8m φ12cm		本	2,010	2025	3	確定
ZZ99*40500005	控杭　松丸太 L=1.5m φ12cm		本	920	2025	3	確定
ZZ99*40500006	異形棒鋼ロックボルト　亜鉛ﾒｯｷ D19 SD345		m	1,290	2025	3	確定
ZZ99*40500007	角座金　亜鉛ﾒｯｷ加工 150×150×9		枚	1,080	2025	3	確定
ZZ99*40500008	ナット　亜鉛ﾒｯｷ加工 D19用		個	560	2025	3	確定
ZZ99*40500009	スペーサー　D19用		個	500	2025	3	確定
ZZ99*40500010	ワッシャー　亜鉛ﾒｯｷ加工 D19用		個	450	2025	3	確定
ZZ99*40500011	ヘッドキャップ　防錆材含む		個	3,330	2025	3	確定

登　録　単　価

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*40500012	丸カップラー　亜鉛ﾒｯｷ加工 D19用		個	810	2025	3	確定

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面対策 (0001)	式	1		31,626,385	
砂防土工 (0002)	式	1		364,637	
掘削工 (0003)	式	1		42,344	工種　07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004)	m3	50		42,344	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	22	1,211	26,642	CB210100　1311.8 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		片切掘削			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.826		131	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			9.34		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	71.325		863.1	R0102 管理費区分　0
標準構成比			75.52		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	12.611		152.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			10.02		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	5.229		63.27	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			5.12		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.009		1.03	管理費区分　0
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	22	260	5,720	CB210020　240.9 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.03　単　2026.03
J02　作業内容		土量50,000m3未満			単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	41.814		108.7	管理費区分　0
標準構成比			42.39		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			21,500		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.66		108.3	管理費区分　0
標準構成比			38.74		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	16.472		42.82	管理費区分　0
標準構成比			18.87		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.054		0.18	管理費区分　0
床掘り					CB210030　290.57
	m3	31	322	9,982	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　土質		土砂			歩　2026.03　単　2026.03
J02　施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			単価地区　鯵ヶ沢町
J03　土留方式の種類		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	18.623		59.96	管理費区分　0
標準構成比			19.72		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			6,460		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	69.509		223.8	管理費区分　0
標準構成比			66.35		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	11.84		38.12	管理費区分　0
標準構成比			13.93		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.028		0.12	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
盛土工 (0005)	式	1		43,183	工種　07:砂防・地すべり等工事
盛土(流用土) (0006)	m3	40		43,183	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	39	943	36,777	CB210510　857.6 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.449		70.27	L001010011 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			8.01		
標準単価			5,650		
地区単価			5,780		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	%	7.171		67.64	L001070011 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町
標準構成比			7.29		
標準単価			3,540		

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	71.028		670	管理費区分　0
標準構成比			67.28		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.034		66.35	管理費区分　0
標準構成比			8.88		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.314		68.99	管理費区分　0
標準構成比			8.54		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.004		0.05	管理費区分　0
埋戻し					CB210410　3339.7
	m3	2	3,203	6,406	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.727		279.5	管理費区分　0
標準構成比			8.37		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			18,200		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			18,200		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　A地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.684		21.92	管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			471		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			533		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	48.367		1,549	管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	28.09		899.6	管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.03　単　2026.03

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.679		342	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.672		85.57	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.753		24.11	管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			154		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.028		1.3	管理費区分　0
残土処理工					工種　07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	式	1		279,110	
土砂等運搬 (0008)	m3	60		279,110	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	65	4,144	269,360	CB210110　3676.2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	42.094		1,744	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.425		1,882	R0115 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	12.445		515.6	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			130		
諸雑費	%	0.036		2.4	管理費区分　0
処分費					Y080024001003 管理費区分　T 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費　建設発生土	m3	65	150	9,750	
法面工 (0009)	式	1		25,862,478	
法枠工 (0010)	式	1		18,444,932	工種　07:砂防・地すべり等工事
吹付枠 (0011)	m2	606		18,444,932	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
吹付枠工[市場単価]	m	616.9	21,670	13,368,223	WB811110 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　規格･仕様		梁断面 300×300			
J02　施工規模		500m以上(標準)			
J03　時間的制約を受ける場合の補正		無			
ﾗｽ張工[市場単価]	m2	605.7	2,697	1,633,572	WB811120 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工規模		500m2以上1000m2未満			
J03　法面清掃必要としない場合の補正		無			
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額[市場単価]	m3	16	73,530	1,176,480	WB811130 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額[市場単価]	m3	4.1	73,530	301,473	WB811150 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
機械播種施工による植生工	m2	313.8	5,709	1,791,484	WB810830 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　工種区分		植生基材吹付工			
J02　吹付厚		5cm			
J03　施工規模		250m2以上500m2未満			
J04　時間制約を受ける場合の補正		無			
J05　法面垂直高による補正		無			
J06　枠内吹付の場合の補正		有			
雪崩防止杭 H-100×100×6×8 L=0.60m/本	本	60	2,895	173,700	オプション入力 単位数量　100　本 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
H形鋼(広幅) SS400 100×100	t	1.014	112,500	114,075	Z001120001 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	5.6	22,130	123,928	R0102 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	2.33	22,130	51,562	R0102 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
鉄筋挿入工 (0012)	式	1		7,417,546	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
鉄筋挿入 (0013)	本	77		7,417,546	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
鉄筋挿入工	m	354.2	11,930	4,225,606	WB813110 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　現場条件		II 削孔に要する重機の搬入困難			
J02　1箇所当り平均削孔長(実数入力)		4.6m/箇所			
J04　削孔径(実数入力)		65mm/箇所			
J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)		5m/箇所			
J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数		標準(0.4)			
J10　施工規模		200m以上(標準)			

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11　時間的制約を受ける場合の補正		無			
異形棒鋼ロックボルト 亜鉛ﾒｯｷ D19 SD345 L=2.5m	本	154	3,225	496,650	オプション入力 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
異形棒鋼ロックボルト　亜鉛ﾒｯｷ D19 SD345	m	2.5	1,290	3,225	ZZ99*40500006 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
角座金　亜鉛ﾒｯｷ加工 150×150×9	枚	77	1,080	83,160	ZZ99*40500007 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ナット　亜鉛ﾒｯｷ加工 D19用	個	77	560	43,120	ZZ99*40500008 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
スペーサー　D19用	個	231	500	115,500	ZZ99*40500009 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ワッシャー　亜鉛ﾒｯｷ加工 D19用	個	77	450	34,650	ZZ99*40500010 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ヘッドキャップ　防錆材含む	個	77	3,330	256,410	ZZ99*40500011 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
丸カップラー　亜鉛ﾒｯｷ加工 D19用	個	77	810	62,370	ZZ99*40500012 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
削孔機械の上下移動	回	6	20,510	123,060	WB813120 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	410	4,822	1,977,020	WB813130 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
排水構造物工 (0014)	式	1		526,080	オプション入力
側溝工 (0015)	式	1		526,080	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
プレキャストU型側溝 (0016)	m	40		272,280	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
U型側溝					WB821410

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	40	6,807	272,280	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.03　単　2026.03
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　夜間作業の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06　U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		無し			
J10　基礎砕石施工の有無		有り			
J11　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
側溝蓋 (0017)	枚	20		253,800	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版					WB821430
	枚	20	12,690	253,800	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.03　単　2026.03
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
防護柵工 (0018)	式	1		3,092,415	オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業土工 (0019)	式	1		37,182	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0020)	m2	20		5,152	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	16	322	5,152	CB210030　290.57 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	18.623		59.96	L001010012 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			19.72		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)	%	69.509		223.8	R0114 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町
標準構成比			66.35		
標準単価			28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	11.84		38.12	管理費区分　0
標準構成比			13.93		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.028		0.12	管理費区分　0
埋戻し					オプション入力
(0021)	m2	10		32,030	第0009号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し					CB210410　3339.7
	m3	10	3,203	32,030	管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.727		279.5	管理費区分　0
標準構成比			8.37		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			18,200		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			18,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.684		21.92	管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			471		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	48.367		1,549	管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	28.09		899.6	管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.679		342	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.672		85.57	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					Z006704001
	%	0.753		24.11	管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			154		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.028		1.3	管理費区分　0
防止柵工 (0022)	式	1		3,055,233	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
転落防止柵基礎 (0023)	m	20		356,327	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
型枠	m2	4	5,646	22,584	CB240210　5104.7 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
型わく工	%	63.065		3,560	R0133 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			35,600		
普通作業員	%	15.678		885	R0102 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			19.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	5.995		338.4	R0125 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03
標準構成比			6.07		

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	15.249		860.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		1.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　30615.0
	m3	1	30,260	30,260	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.03　単　2026.03
J02　打設工法		人力打設			単価地区　鯵ヶ沢町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.328		3,427	管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.827		2,368	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	7.272		2,200	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	1.928		583.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.641		21,674	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			20,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			20,250		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.004		7.7	管理費区分　0
型枠	m2	20	9,715	194,300	CB240210　9147.6 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.03　単　2026.03
J02　構造物の種類		小型構造物			単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工					R0133

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	49.471		4,806	管理費区分　0
標準構成比			44.28		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			30,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	25.281		2,456	管理費区分　0
標準構成比			30.82		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.188		1,184	管理費区分　0
標準構成比			11.86		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	13.032		1,266	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.028		3	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0
	m3	3	36,000	108,000	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.03　単　2026.03
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.794		7,125	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.249		3,689	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.321		2,995	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.981		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40　W/C<=60%	%	59.65		21,471	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			58.85		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			20,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			20,250		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		7.1	管理費区分　0
目地板					CB224710　4077.3
	m2	0.2	5,916	1,183	管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.03　単　2026.03
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.434		1,682	管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.587		744.6	管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	0.205		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板 厚10㎜ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	58.761	 35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.29	管理費区分　0
転落防止柵 (0024)	m	20		238,120	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)	m	20	11,906	238,120	オプション入力 単位数量　　10　　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)	m	10	10,800	108,000	Z231010020 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	0.5	22,130	11,065	R0102 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
人家保全柵基礎 (0025)	m	20		1,641,386	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
重力式擁壁	m3	15.6	74,870	1,167,972	CB226320　71604.0 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J01　擁壁平均高さ		1mを超え2m未満			
J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J03　基礎砕石の有無		有り			
J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無		無し			
J05　養生工の種類		一般養生			

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202128
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	1.98		1,482	管理費区分　0
標準構成比			2.07		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			20,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			20,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　A地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.899		673	管理費区分　0
型わく工					R0133
	%	19.066		14,274	管理費区分　0
標準構成比			16.8		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			30,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.816		8,846	管理費区分　0
標準構成比			14.18		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.662		9,479	管理費区分　0
標準構成比			12.12		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	2.402		1,798	R0101 管理費区分　0
標準構成比			2.37		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	22.696		16,991	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	28.124		21,055	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			28.68		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			19,750		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			20,250		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.234		175.3	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.26		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.118		88.03	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.003		8.67	管理費区分　0
裏込砕石	m3	6.1	9,268	56,534	CB221120　6546.5 管理費区分　0
J01　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			歩　2026.03　単　2026.03
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.273		303.3	管理費区分　0
標準構成比			4.2		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			8,800		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)	%	0.016		1.44	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	20.75		1,923	管理費区分　0
標準構成比			33.72		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.06		1,025	管理費区分　0
標準構成比			14.78		歩　2026.03　単　2026.03

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	9.524		882.6	管理費区分　0
標準構成比			11.61		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.72		622.8	管理費区分　0
標準構成比			8.71		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.286		26.53	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	45.298		4,198	管理費区分　0
標準構成比			21.99		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			1,200		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			3,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	3.02		279.9	管理費区分　0
標準構成比			4.54		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.036		3.37	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.017		2.06	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　27663.0
	m3	14.4	27,450	395,280	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.03　単　2026.03
J02　打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　設計日打設量		10m3以上100m3未満			豪雪割増
J05　養生工の種類		一般養生			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
J13　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]					M000903010
圧送能力 90～110m3/h	%	4.107		1,127	管理費区分　0
標準構成比			3.85		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			52,800		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			55,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.032		8.78	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	7.488		2,055	管理費区分　0
標準構成比			8.53		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	3.204		879.2	管理費区分　0
標準構成比			2.91		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.948		809	管理費区分　0
標準構成比			2.76		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	2.048		562.1	管理費区分　0
標準構成比			1.75		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.433		118.7	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	79.004		21,682	管理費区分　0
標準構成比			78.96		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			20,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			20,250		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.731		200.6	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		7.62	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0
	m3	0.6	36,000	21,600	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.03　単　2026.03
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.794		7,125	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.249		3,689	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.321		2,995	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	1.981		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	59.65		21,471	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			20,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			20,250		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.005		7.1	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
人家保全柵 (0026)	m	20		819,400	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500	m	20	40,970	819,400	オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500	m	100	35,800	3,580,000	Z231330010 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	3.1	33,860	104,966	R0125 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	18.6	22,130	411,618	R0102 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		416	ZS3000004 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設工 (0027)	式	1		1,780,775	
工事用道路工 (0028)	式	1		1,079,375	工種　99:
工事用道路掘削 (0029)	m3	50		67,666	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	46	1,211	55,706	CB210100　1311.8 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		片切掘削			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.826		131	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.34		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		
普通作業員	%	71.325		863.1	R0102 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			75.52		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
運転手(特殊)	%	12.611		152.6	R0114 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			10.02		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	5.229		63.27	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			5.12		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.009		1.03	管理費区分　0
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	46	260	11,960	CB210020　240.9 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.03　単　2026.03
J02　作業内容		土量50,000m3未満			単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	41.814		108.7	管理費区分　0
標準構成比			42.39		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			21,500		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)	%	41.66		108.3	R0114 管理費区分　0
標準構成比			38.74		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	16.472		42.82	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			18.87		
標準単価			138		
地区単価			130		
諸雑費	%	0.054		0.18	管理費区分　0
敷砂利 (0030)	m2	60		22,860	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	60	381	22,860	オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地					CB210610　126.79
	m3	10	138	1,380	管理費区分　0
J01　作業区分		敷均し(ﾙｰｽﾞ)			歩　2026.03　単　2026.03
J02　施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　障害の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.964		31.89	管理費区分　0
標準構成比			22.8		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			8,800		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	56.306		78.19	管理費区分　0
標準構成比			53.11		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	20.718		28.77	管理費区分　0
標準構成比			24.09		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.012		0.05	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	10.5	3,500	36,750	Z002122003 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
敷鉄板 (0031)	m2	557		941,383	第0016号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			
Q02　作業区分		設置･撤去			
Q03　敷鉄板設置･撤去費		敷鉄板設置･撤去			
Q04　敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			
敷鉄板設置･撤去	m2	557.4	437	243,583	WB253610 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	60	11,630	697,800	WB253630 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		112日			
J05　継続工事の有無		無			

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07　整備費の有無		有			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木シート (0032)	m2	100		45,318	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土木シート設置・撤去	m2	99.6	455	45,318	オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	2	22,130	44,260	R0102 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
養生ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6×5.4m	枚	1.543	825	1,272	Z230420005 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
敷砂利撤去 (0033)	m3	6		2,148	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	6	358	2,148	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.318		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		
運転手(特殊)					R0114 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03
	%	40.754		145.9	
標準構成比			37.91		

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	16.899		60.5	管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.029		0.2	管理費区分　0
防護柵工					オプション入力
(0034)	式	1		701,400	工種　07:砂防・地すべり等工事
仮設防護柵					オプション入力
(0035)	m	20		701,400	第0019号内訳書
					単位数量　1　m
					管理費区分　0
					歩　2026.03　単　2026.03
					単価地区　鯵ヶ沢町
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
仮設防護柵					オプション入力
A-2型 H=4.0m	m	20	35,070	701,400	単位数量　10　m
					管理費区分　0
					歩　2026.03　単　2026.03

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
とび工	人	4.2	30,600	128,520	R0106 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	7.8	22,130	172,614	R0102 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
主柱 松丸太 L=5.0m φ12cm	本	5	4,000	20,000	オプション入力 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
主柱　松丸太 L=5.0m φ12cm	本	0.2	20,000	4,000	ZZ99*40500002 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
横梁 松丸太 L=4.0m φ12cm	本	5	494	2,470	オプション入力 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
横梁　松丸太 L=4.0m φ12cm	本	0.2	2,470	494	ZZ99*40500003 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
控木 松丸太 L=2.8m φ12cm	本	5	402	2,010	オプション入力 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
控木　松丸太 L=2.8m φ12cm	本	0.2	2,010	402	ZZ99*40500004 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
控杭 松丸太 L=1.5m φ12cm	本	5	184	920	オプション入力 単位数量　　1　　本 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
控杭　松丸太 L=1.5m φ12cm	本	0.2	920	184	ZZ99*40500005 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土留板 杉板 L=2.0m 20cm×3.6cm 諸雑費1：対象	m3	1.4	15,700	21,980	オプション入力 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
足場板(杉)					Z006105001

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
4.0m×3.6cm×20cm	m3	0.2	78,500	15,700	管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		2,186	ZS8000004 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直接工事費 (0036)	式	1		31,626,385	
共通仮設 (0037)	式	1		4,839,914	
共通仮設費 (0038)	式	1		1,565,914	
運搬費 (0039)	式	1		975,872	工種　99:
仮設材運搬費 (0040)	t	96.24		975,872	第0020号内訳書 単位数量　　1　　t 管理費区分　0
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02　仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	96.24	3,570	343,576	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		14.3km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	96.24	3,570	343,576	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		14.3km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	96.24	3,000	288,720	WB010030 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			
準備費 (0041)	式	1		115,142	工種　99:
木根等処分費 (0042)	式	1		115,142	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　式

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	6	1,857	11,142	CB320580　1729.3 管理費区分　0
J01　積込条件		機械施工			歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　除根作業の有無		無し			
J03　DID区間の有無		無し			
J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)		12.0km以下			
J10　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(深あおり･土砂禁止) [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	54.393		1,010	M007500157 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　A地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			58.43		
標準単価			35,847		
地区単価			35,100		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	35.571		660.5	R0115 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			30.16		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	10.006		185.8	Z006702002 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			11.41		歩　2026.03　単　2026.03
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.03		0.7	管理費区分　0
処分費					Y080024001001
処分費　木くず(伐根材)	t	2	25,000	50,000	管理費区分　T
					歩　2026.03　単　2026.03
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
処分費					Y080024001002
処分費　木くず(生木)(枝・幹)	t	3	18,000	54,000	管理費区分　T
					歩　2026.03　単　2026.03
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
役務費					工種　99:
(0043)	式	1		82,900	
借地料					第0022号内訳書
(0044)	式	1		82,900	単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
Q01　借地料		借地料(一式入力)			歩　2026.03　単　2026.03
					単価地区　　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
借地料(一式入力)	式	1		82,900	WB010220 管理費区分　0 歩　2026.03　単　2026.03 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　借地料(千円)		82.9千円			
現場環境改善費 (0045)	式	1		392,000	
現場環境改善費（率計上） (0046)	式	1		392,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0047)	式	1		3,274,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0048)	式	1		36,466,299	
現場管理費 (0049)	式	1		12,340,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				

入力データリスト（本01）

工事名	南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0050)	式	1		48,806,299	
一般管理費等 (0051)	式	1		9,113,701	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0052)	式	1		57,920,000	
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1		5,792,000	
工事費計 (0054)	式	1		63,712,000	