



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
復旧治山事業
浅瀬石山
令和7年度県営復旧治山工事
通常復補第1号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK02R

SK02R

SK02R

事業名 復旧治山事業 浅瀬石山
 工事名 令和7年度県営復旧治山工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			22,309,000	
2 ・ 工事原価			18,470,000	
3 ・ ・ 直接工事費			10,066,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	10,066,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			8,404,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,873,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$10,066,000 \times ((14.660*1.000)*1.030*1.000)$	15.100	%	1,519,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,354,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	
19 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			5,531,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$12,939,000 \times (((40.710*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	42.750	%	5,531,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 ・ 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$18,470,000 \times (20.750*1.000 + 0.04)$	20.790	%	3,839,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$22,309,000 \times 4.080$	4.080	%	910,000	
28 支給品費			0	
29 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
30 処分費等(直接工事費の内数)			18,000	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			12,939,000	

SK02R

SK02R

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)				10,066,000	
・ 治山土工					
	1.000	式		777,000	
・ ・ 法面整形工	1.000	式		777,944	
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式	777,944	777,944	1 式当たり
SPA001 切土整形 (人力) 砂・砂質土、粘性土、礫質土	484.700	m ²	1,605	777,944	歩A・単A S単 18号
合 計				777,944	
・ 山腹基礎工					
	1.000	式		6,964,000	
・ ・ 法枠工	1.000	式		6,809,310	
・ ・ ・ 簡易吹付法枠工 枠内植生基材	1.000	式	5,117,840	5,117,840	1 式当たり
T00001 簡易吹付法枠工 (Mタイプ1500) 枠内植生基材吹付工 t=5cm	370.000	m ²	13,832	5,117,840	歩A・単A T単 1号
合 計				5,117,840	
・ ・ ・ 簡易法枠工 枠内モルタル	1.000	式	1,691,470	1,691,470	1 式当たり
T00002 簡易吹付法枠工 (Mタイプ1500) 枠内モルタル吹付工 t=10cm	110.000	m ²	15,377	1,691,470	歩A・単A T単 2号
合 計				1,691,470	
・ ・ 水路工					
	1.000	式		144,383	
・ ・ ・ モルタル水路工	1.000	式	144,383	144,383	1 式当たり
T00003 モルタル水路工	15.500	m	9,315	144,383	歩A・単A T単 3号
合 計				144,383	
・ ・ 資材運搬工					
	1.000	式		10,427	
・ ・ ・ 資材小運搬	1.000	式	10,427	10,427	1 式当たり
S02042 人力小運搬 40m未満	2.100	ton	4,965	10,427	歩A・単A S単 1号
合 計				10,427	
・ 仮設工					
	1.000	式		2,305,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		2,305,741	
・ ・ ・ 敷鉄板	1.000	式	1,500,170	1,500,170	1 式当たり
SPHA11 敷鉄板設置 敷鉄板設置	729.300	m ²	227	165,551	歩A・単A S単 27号
SPHA11 敷鉄板撤去 敷鉄板撤去	729.300	m ²	212	154,612	歩A・単A S単 28号
S17003 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,150日,1回	729.300	m ²	1,618	1,180,007	歩A・単A S単 11号
合 計				1,500,170	
・ ・ ・ 覆工板	1.000	式	193,968	193,968	1 式当たり
S18075 覆工板設置 設置,ラフレソクレン,25t吊,なし	24.000	m ²	949	22,776	歩A・単A S単 15号
S18075 覆工板撤去 撤去,ラフレソクレン,25t吊,なし	24.000	m ²	489	11,736	歩A・単A S単 16号
S17003 覆工板 覆工板,鋼製(補強型),150日,1回	24.000	m ²	6,644	159,456	歩A・単A S単 12号
合 計				193,968	
・ ・ ・ H鋼	1.000	式	153,489	153,489	1 式当たり
S18074 H鋼設置 設置,ラフレソクレン,25t吊,なし	3.240	ton	15,012	48,639	歩A・単A S単 13号

SK02R

SK02R

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02042	人力小運搬					
	人力小運搬(人肩運搬)					
	40m未満		ton	4,965		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量45kva		日	2,400		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	34,528		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	法面工					
	法面工		人	33,800		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,568		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02123	廃プラスチック類					
	廃プラスチック類					
	大型土のう		ton	90,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02705	【法面工(植生基材吹付工)】					
	【法面工(植生基材吹付工)】					
	厚5cm,250㎡以上500㎡未満, -, 45m以下(施工基面上面), 枠内吹付工, 含まない		㎡	5,710		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02706	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】					
	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】					
	珪砂吹付工, 厚10cm, 250㎡以上500㎡未満, -, 枠内吹付工		㎡	8,474		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02707	【ラス張工】					
	【ラス張工】					
	法面吹付, 250㎡以上500㎡未満, -		㎡	2,269		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材), 350型, -, 150日, 1回		ton	24,623		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板, 22×1524×6096, 150日, 1回		㎡	1,618		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S17003	覆工板					
	覆工板					
	覆工板, 鋼製(補強型), 150日, 1回		㎡	6,644		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S18074	H鋼設置					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	設置, 77tレンクルン, 25t吊, なし		ton	15,012		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S18074	H鋼撤去					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	撤去, 77tレンクルン, 25t吊, なし		ton	7,738		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S18075	覆工板設置					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	設置, 77tレンクルン, 25t吊, なし		㎡	949		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S18075	覆工板撤去					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	撤去, 77tレンクルン, 25t吊, なし		㎡	489		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S19003	運送費(敷鉄板等)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	10,140		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
SPAA01	切土整形(人力)					
	人力による切土整形					
	砂・砂質土・粘性土・礫質土		㎡	1,605		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工)					
	簡易法枠工(法面清掃工)					
			㎡	872		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
SPD208	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	H=150mm, 補助アンカーを使用しない		㎡	2,346		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)					

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02042	人力小運搬		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 40m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離区分	40m未満		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.220	人	22,568	4,965	
	合 計				4,965	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,965	
	*** S単 - 2号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F02057		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	定格容量45kva		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力	2,400円				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.000	日	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,528	34,528	
	合 計				34,528	算出数量 1.000 人
	単 価				34,528	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	法面工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01008		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		夜間制約作業時間:0.0		
R01008	法面工	1.000	人	33,800	33,800	
	合 計				33,800	算出数量 1.000 人
	単 価				33,800	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,568	22,568	
	合 計				22,568	算出数量 1.000 人

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				22,568	
	*** S単 - 6号 ***					
S02123	廃プラスチック類		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	廃プラスチック類 大型土のう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	大型土のう		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	90,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96001	廃プラスチック類 大型土のう	1.000	ton	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚 5 cm,250m2以上500m2未満, -,45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工,含まない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)規格・仕様	厚 5 cm		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工規模	250m2以上500m2未満				
	3)時間的制約	-				
	4)法面垂直高	45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分	枠内吹付工				
	6)ス・アカービンの設置	含まない				
A09083	植生基材吹付工 厚5cm	0.920	m ²	6,206	5,710	
	合 計				5,710	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		5,710	
	*** S単 - 8号 ***					
S02706	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工,厚10cm,250m ² 以上500m ² 未満, -, 枠内吹付工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	モルタル吹付工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格・仕様	厚10cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	250m ² 以上500m ² 未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間的制約	-				
	5)吹付区分	枠内吹付工				
A09006	モルタル吹付 厚10cm	0.960	m ²	8,827	8,474	
	合 計				8,474	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		8,474	
	*** S単 - 9号 ***					
S02707	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	【ラス張工】 法面吹付,250m ² 以上500m ² 未満, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)吹付区分	法面吹付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工規模	250m ² 以上500m ² 未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)時間的制約	-		夜間制約作業時間:0.0		
A09201	吹付枠工 法面清掃及びラス・アカービン設置	1.010	m ²	2,247	2,269	
	合 計				2,269	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,269	
	*** S単 - 10号 ***					
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,-,150日,1回			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(山留主部材) 350型 - 150日 1回		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G02023	H形鋼 (山留材) 350型 [賃料]	1.000	t 供用日	19,500	19,500	
G15033	H形鋼 (山留材) 350型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				24,623	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		24,623	
	*** S単 - 11号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,150日,1回			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数 4)使用回数	敷鉄板 22×1524×6096 150日 1回		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,500	1,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,618	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,618	
	*** S単 - 12号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),150日,1回			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数 4)使用回数	覆工板 鋼製(補強型) 150日 1回		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	5,400	5,400	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	1.000	m ²	1,244	1,244	
	合 計				6,644	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		6,644	
	*** S単 - 13号 ***					
S18074	H鋼設置		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレソールン,25t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格 4)長期割引単価区分	設置 ラフレソールン 25t吊 なし		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	45,552	28,242	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	35,672	74,911	
R01003	普通作業員	0.410	人	22,568	9,253	
Y00004	雑品	0.060		112,406	6,744	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.580	日	53,400	30,972	
	合 計				150,122	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		15,012	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18074	H鋼撤去		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工内容	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)使用機械	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)規格	25t吊		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	45,552	15,488	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	35,672	35,672	
R01011	溶接工	0.130	人	30,368	3,948	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,568	3,837	
Y00004	雑品	0.050		58,945	2,947	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.290	日	53,400	15,486	
	合 計				77,378	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		7,738	
	*** S単 - 15号 ***					
S18075	覆工板設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工内容	設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)使用機械	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)規格	25t吊		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.450	人	34,528	15,538	
R01012	とび工	1.500	人	31,200	46,800	
R01003	普通作業員	0.270	人	22,568	6,093	
Y00004	雑品	0.020		68,431	1,369	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.470	日	53,400	25,098	
	合 計				94,898	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		949	
	*** S単 - 16号 ***					
S18075	覆工板撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工内容	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)使用機械	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)規格	25t吊		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.270	人	34,528	9,323	
R01012	とび工	0.800	人	31,200	24,960	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,568	2,708	
Y00004	雑品	0.020		36,991	740	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	53,400	11,214	
	合 計				48,945	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		489	
	*** S単 - 17号 ***					
S19003	運送費(敷鉄板等)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)),0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,140	
	*** S単 - 18号 ***					
SPAA01	切土整形(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人力による切土整形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	砂・砂質土、粘性土、礫質土			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01001	土木一般世話役	0.700	人	34,528	24,170	
R01003	普通作業員	5.900	人	22,568	133,151	
Y00004	諸雑費	0.020		157,321	3,146	
	合 計				160,467	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,605	
	*** S単 - 19号 ***					
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.500	人	34,528	17,264	
R01008	法面工	1.400	人	33,800	47,320	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,568	11,284	
Y00004	諸雑費 15%	0.150		75,868	11,380	
	合 計				87,248	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		872	
	*** S単 - 20号 ***					
SPD208	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)枠断面高さ区分	H=150mm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)組立枠コード(単位:個)	P20701				
	4)組立枠100m ² 当たり数量(個)	94.000個				
	5)枠用鉄筋コード(単位:ton)	P18245				
	6)枠用鉄筋100m ² 当たり数量(ton)	0.188ton				
	7)補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用しない				
	8)補助アンカーコード(単位:本)					
	9)補助アンカー100m ² 当たり数量(本)	0.000本				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	34,528	17,264	
R01008	法面工	2.600	人	33,800	87,880	

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.500	人	22,568	11,284	
PZ0701	簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	94.000	個	1,000	94,000	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	0.200	ton	103,500	20,700	
Y00004	諸雑費	0.030		116,428	3,493	
	合 計				234,621	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,346	
	*** S単 - 21号 ***					
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)100m ² 当たり枠用アンカー本数(N)	砂質土、礫混り土、玉石混り土 52.000本		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)枠用主アンカーコード(単位:本)	普通作業員 PZ3602		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.260	人	34,528	8,977	
R01008	法面工	0.990	人	33,800	33,462	
R01003	普通作業員	0.520	人	22,568	11,735	
PZ3602	アンカー D16 L=750	52.000	本	380	19,760	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		54,174	2,167	
	合 計				76,101	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		761	
	*** S単 - 22号 ***					
SPD210	簡易法枠工(枠シート設置工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(枠シート設置工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)シートコード(単位:枚) 2)100m ² 当たりシート数(枚)	PZ3604 42.300枚		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01008	法面工	1.500	人	33,800	50,700	
PZ3604	枠シート Mタイプ 1500用	42.300	枚	250	10,575	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		50,700	5,070	
	合 計				66,345	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		663	
	*** S単 - 23号 ***					
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)モルタルコード(単位:m ³) 4)補強繊維の計上	J96001 計上する		夜間制約作業時間:0.0		
	5)補強繊維コード(単位:kg) 6)補強繊維数量の入力(kg)	PZ1705 10.0kg				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	34,528	55,245	
R01008	法面工	3.200	人	33,800	108,160	
R01002	特殊作業員	3.200	人	30,576	97,843	
R01003	普通作業員	3.200	人	22,568	72,218	
M27761	珪砂コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min	11.200	時間	2,310	25,872	
FP0611	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m ³	2.530	日	3,880	9,816	

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手（一般）	1.280	人	30,472	39,004	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	22.400	L	130	2,912	
J96001	モルタル C : S = 1 : 4 水セメント比55%	13.000	m3	13,444	174,772	
PZ1705	モルタル補強材 N A F - 6	10.000	kg	9,990	99,900	
Y00004	諸雑費 19%	0.190		333,466	63,359	
	合 計				749,101	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		74,910	
	*** S 単 - 24号 ***					
SPH501	昇降階段設置・撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜足場 安全ネットなし 普通作業員 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	34,528	51,792	
R01012	とび工	4.500	人	31,200	140,400	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,568	60,934	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	53,400	42,720	
Y00004	諸雑費	0.330		295,846	97,629	
	合 計				393,475	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,935	
	*** S 単 - 25号 ***					
SPHA01	大型土のう設置		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5mを超え～20m以下,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(25t吊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径 3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋) 5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 5mを超え～20m以下 ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(25t吊) P37003 J03206 普通作業員 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	34,528	6,906	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,576	6,115	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,568	4,514	
Y00004	諸雑費	0.020		17,535	351	
P37003	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚	1,100	11,000	
J03206	山土砂	10.000	m3	0	0	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	34,216	6,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	13.000	L	130	1,690	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	53,400	14,952	
	合 計				52,371	算出数量 10.000 袋
	単 価		袋		5,237	
	*** S 単 - 26号 ***					
SPHA01	大型土のう撤去		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6mを超え～20m以下,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(25t吊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)作業半径 3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋) 5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 6mを超え～20m以下 ラフレ-ンクル-ン(25t吊) 普通作業員 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	34,528	3,108	
R01002	特殊作業員	0.090	人	30,576	2,752	
Y00004	諸雑費	0.004		5,860	23	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	34,216	3,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	9.500	L	130	1,235	
F01086	ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.110	日	53,400	5,874	
	合 計				16,071	算出数量 10.000 袋
	単 価		袋		1,607	
	*** S単 - 27号 ***					
SPHA11	敷鉄板設置		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械) 3)山林砂防工(普通作業員)	敷鉄板設置 なし 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	34,528	5,179	
R01012	とび工	0.150	人	31,200	4,680	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,568	3,385	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.160	日	10,900	1,744	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	34,216	5,132	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L	130	2,340	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		22,460	225	
	合 計				22,685	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		227	
	*** S単 - 28号 ***					
SPHA11	敷鉄板撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械) 3)山林砂防工(普通作業員)	敷鉄板撤去 なし 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	34,528	4,834	
R01012	とび工	0.140	人	31,200	4,368	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,568	3,160	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.150	日	10,900	1,635	
R01021	運転手(特殊)	0.140	人	34,216	4,790	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L	130	2,210	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		20,997	210	
	合 計				21,207	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		212	

SK02R

SK02R

事業名	復旧治山事業 浅瀬石山
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	簡易吹付法枠工 (Mタイプ1500)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	枠内植生基材吹付工 t=5cm					
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工)	100.000	m ²	872	87,200	S単 19号
SPD208	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない	100.000	m ²	2,346	234,600	S単 20号
C00001	簡易法枠工 (ラス張工)	100.000	m ²	2,050	205,000	C単 1号
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)					
	砂質土、礫混り土、玉石混り土	100.000	m ²	761	76,100	S単 21号
SPD210	簡易法枠工(枠シート設置工)	100.000	m ²	663	66,300	S単 22号
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	5.270	m ³	74,910	394,776	S単 23号
S02705	【法面工 (植生基材吹付工)】 厚 5 cm,250m ² 以上500m ² 未満, -, 45m以下 (施工基面上面), 枠内吹付工, 含まない	55.900	m ²	5,710	319,189	S単 7号
	合 計				1,383,165	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		13,832	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	簡易吹付法枠工 (Mタイプ1500)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	枠内モルタル吹付工 t=10cm					
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工)	100.000	m ²	872	87,200	S単 19号
SPD208	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない	100.000	m ²	2,346	234,600	S単 20号
C00001	簡易法枠工 (ラス張工)	100.000	m ²	2,050	205,000	C単 1号
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)					
	砂質土、礫混り土、玉石混り土	100.000	m ²	761	76,100	S単 21号
SPD210	簡易法枠工(枠シート設置工)	100.000	m ²	663	66,300	S単 22号
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	5.270	m ³	74,910	394,776	S単 23号
S02706	【法面工 (EVL・コンクリート吹付工)】 EVL吹付工, 厚10cm, 250m ² 以上500m ² 未満, -, 枠内吹付工	55.900	m ²	8,474	473,697	S単 8号
	合 計				1,537,673	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		15,377	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	モルタル水路工		m		10,000	歩A 当たり算出
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	0.800	m ³	74,910	59,928	S単 23号
S02707	【ラス張工】 法面吹付, 250m ² 以上500m ² 未満, -	7.900	m ²	2,269	17,925	S単 9号
PP5071	アンカーピン φ 9 mm L = 2 0 0 mm	20.000	本	49	980	
PP5074	アンカーピン φ 1 6 mm L = 4 0 0 mm	10.000	本	199	1,990	
SPX012	掘削 土砂, 現場制約あり, -, -	1.300	m ³	9,479	12,323	S単 29号
	合 計				93,146	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,315	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	廃ブラ処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	大型土のう 廃プラスチック類 大型土のう	1.000	ton	90,000	90,000	S単 6号
SPX294	SP 現場発生産品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下	1.000	ton	13,210	13,210	S単 30号

SK02R

