

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 通 第105-1号

設計書番号 507-050-0629

折茂上北町停車場線交通安全対策工事

実施 設計書

上北郡六戸町大字折茂

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 134.9 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	10,274,000 円 (内消費税 934,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		3,340,066		
道路土工							
		式	1		32,873		
法面整形工							
		式	1		32,873		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 1号
		m2	70		32,873		
法面工							
		式	1		54,670		
植生工							
		式	1		54,670		
人工張芝	芝種類:張芝,施工規模:100m2以下						内 2号
		m2	70		54,670		
排水構造物工							
		式	1		3,104,198		
作業土工							
		式	1		441,677		
床掘り	土質:土砂						内 3号
		m3	110		36,064		
埋戻し	土質:土砂						内 4号
		m3	70		208,195		
基面整正							内 5号
		m2	80		35,802		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	40		161,616		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1		2,547,241		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B400A						内 7号
		m	113		1,287,070		
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H500						内 8号
		m	20		307,911		
側溝蓋	道路用側溝400A						内 9号
		枚	208		890,800		
側溝蓋	US9-B-B400用						内 10号
		枚	19		61,460		
集水樹・マンホール工							
		式	1		115,280		
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し						内 11号
		箇所	1		67,780		
蓋	蓋種類:ますぶた用ゲレチングT-25 700×700用						内 12号
		枚	1		47,500		
構造物撤去工							
		式	1		148,325		
道路付属物撤去工							
		式	1		8,974		
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:視線誘導標(スノボール併用型)土中 ・施工区分:土中建設,施工規模:10本未満						内 13号
		本	7		8,974		
構造物取壊し工							
		式	1		119,338		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						内 14号
		m3	2		37,183		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	71		50,836		内 15号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm	m2	13		8,242		内 16号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	36		23,077		内 17号
運搬処理工		式	1		20,013		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2		2,502		内 18号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	3		4,905		内 19号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋),アスファルト殻,廃プラ	式	1		12,260		内 20号
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	t	0.03		346		内 21号
舗装		式	1		1,354,165		
舗装工		式	1		757,675		
アスファルト舗装工		式	1		757,675		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:路盤用砂,仕上り厚:110mm	m2	71		52,314		内 22号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:400mm	m2	71		159,273		内 23号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッツァン RC-40, 仕上り厚:250mm	m2	25		42,326		内 24号 進入路
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm	m2	71		86,132		内 25号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: (5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	71		168,451		内 26号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: (2)再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	71		197,327		内 27号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: (5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	12		25,272		内 28号 第1号進入路
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: (5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	12		26,580		内 29号 第2,3号進入路
区画線工		式	1		19,710		
区画線工		式	1		19,710		
^^イノ式区画線	施工方法区分:^^イノ式 水性型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m	130		19,710		内 30号
道路付属施設工		式	1		142,640		
道路付属物工		式	1		142,640		
視線誘導標	視線誘導標規格:視線誘導標(スノボール併用型), 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満	本	8		142,640		内 31号
仮設工		式	1		434,140		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通管理工								
		式	1		434,140			
交通誘導警備員								内 32号
		人日	28		434,140			
直接工事費								
		式	1		4,694,231			
共通仮設								
		式	1		812,000			
共通仮設費								
		式	1		85,000			
現場環境改善費								
		式	1		85,000			
現場環境改善費 (率計上)								
		式	1		85,000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		727,000			
純工事費								
		式	1		5,506,231			
現場管理費								
		式	1		2,106,000			
工事原価								
		式	1		7,612,231			
一般管理費等								
		式	1		1,727,769			
工事価格								
		式	1		9,340,000			



# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	4,694,231	直接工事費	4,694,231	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	12,260	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	4,694,231	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	4,681,971		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.78%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	15.49%		0.00%	
	計上額	727,000		0	0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	4,694,231	直接工事費	4,694,231	
非対象額計（－）	12,260			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	12,260	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	4,681,971	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.82%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.82%		0.00%	
計上額	85,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					812,000

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	5,506,231	単独（追加工事）直接工事費	4,694,231	単独（追加工事）共通仮設費	812,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		5,506,231	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		5,493,971		0	0
現場管理費 率（補正前）		34.09%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		38.25%		0.00%	
計上額		2,106,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	7,612,231				
純工事費	5,506,231	現場管理費	2,106,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		7,612,231	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		7,599,971		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		22.66%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		22.66%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		7,612,231		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		1,727,769			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	六戸町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,694,231
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,694,231
	共通仮設費 (率分)	4,694,231	15.49	727,000
現場環境改善費対象工事費				4,694,231
	現場環境改善費 (率分)	4,681,971	1.82	85,000
現場管理費対象純工事費				5,506,231
	現場管理費	5,506,231	38.25	2,106,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				7,612,231
	一般管理費等	7,612,231	22.66	1,727,769
	業務委託費			0
工事価格				9,340,000
消費税等相当額				934,000
工事費計				10,274,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,≒質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	71	463	32,873		02-02-01 管理費区分:0
合計					32,873		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	人工張芝	芝種類:張芝,施工規模:100m2以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910		m2	71	770	54,670		02-02-01 管理費区分:0
合計					54,670		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し						02-01-03
	CB210030	m3	112	322	36,064		管理費区分:0
合計					36,064		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	65	3,203	208,195		管理費区分:0
合計					208,195		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
	CB210080	m2	81	442	35,802		管理費区分：0
合計					35,802		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬							02-01-02
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	39	4,144	161,616		管理費区分：0
合計					161,616		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B400A						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	113	11,390	1,287,070		単 1号 01-10-01 管理費区分:0	
合計					1,287,070			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H500						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40~0,	m	19.7	15,630	307,911		単 2号 01-10-01 管理費区分:0	
合計					307,911			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	側溝蓋	道路用側溝400A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50 Z002324007		枚	190	2,320	440,800		管理費区分：0
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm Z230151010		枚	18	25,000	450,000		管理費区分：0
合計					890,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	側溝蓋	US9-B-B400用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010		枚	18	2,020	36,360		管理費区分：0
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm Z230154065		枚	1	25,100	25,100		管理費区分：0
合計					61,460		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,法面作業補正:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,0.40m3を超え0.43m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,780	67,780		02-02-10 管理費区分:0
合計					67,780		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	蓋	蓋種類:ますぶた用グレーチング T-25 700×700用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(枚) WB020016		枚	1	47,500	47,500		単 3号 01-14-01 管理費区分:0
合計					47,500		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:視線誘導標(スノーポール併用型) 土中, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無						単 4号 06-02-09
	WB812360		本	7	1,282	8,974		管理費区分:0
	合計					8,974		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 5号 06-01-04
	WB824010		m3	1.9	19,570	37,183		管理費区分:0
	合計					37,183		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	71	716	50,836		03-01-05 管理費区分:0	
合計					50,836			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	13	634	8,242		03-01-05 管理費区分:0	
合計					8,242			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	36.4	634	23,077		03-01-05 管理費区分: 0	
合計					23,077			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用	m3	1.9	1,317	2,502		02-02-07 管理費区分: 0	
合計					2,502			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,4.5km以下,全ての費用	m3	2.7	1,817	4,905		02-02-07 管理費区分:0	
合計					4,905			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋),アスファルト殻,廃プラ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t) WB020052		t	4.8	1,500	7,200		単 6号 01-02-02 コンクリート殻(鉄筋) 管理費区分:0	
処分費(t) WB020052		t	6.4	500	3,200		単 7号 01-02-02 アスファルト殻 管理費区分:0	
処分費(t) WB020052		t	0.03	62,000	1,860		単 8号 01-02-02 廃プラ 管理費区分:0	
合計					12,260			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	現場発生品運搬	発生材種類: 廃プラ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 2.0km以下	t	0.03	1,057	31		01-02-02 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.03	10,530	315		01-02-03 管理費区分: 0
合計					346		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類: 各種, 路盤材規格: 路盤用砂, 仕上り厚: 110mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	110mm, 1層施工, 各種, 全ての費用	m2	70.6	741	52,314		03-03-02 管理費区分: 0
合計					52,314		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	70.6	2,256	159,273		03-03-02 管理費区分:0
合計					159,273		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	25.3	1,673	42,326		03-03-02 管理費区分:0
合計					42,326		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	70.6	1,220	86,132		03-03-02 管理費区分:0
合計					86,132		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上り厚50mm以下), 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	70.6	2,386	168,451		03-03-03 管理費区分:0
合計					168,451		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	70.6	2,795	197,327		03-03-03 管理費区分:0
合計					197,327		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	12	2,106	25,272		03-03-03 管理費区分:0
合計					25,272		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	12	2,215	26,580		03-03-03 管理費区分:0
合計					26,580		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 水性型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハット式水性型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	135	146	19,710		単 9号 03-03-06 管理費区分:0
合計					19,710		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	視線誘導標	視線誘導標規格:視線誘導標(スノーポール併用型) ,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込,手間+材料費,両面反射反 射径φ100下反射体1個,標準,10本未 満,無,無	本	8	17,830	142,640		単 10号 06-02-09 管理費区分:0	
合計					142,640			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A WB010211		人日	14	16,630	232,820		単 11号 02-04-04 管理費区分:0	
交通誘導警備員B WB010212		人日	14	14,380	201,320		単 12号 02-04-04 管理費区分:0	
合計					434,140			



## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	15,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821420	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001366001	m	10	6,415.8	64,158	管理費区分: 0	
	側溝 自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000	Y000300000001	個	5	14,700	73,500	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.329	18,800	6,185	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.541	18,800	10,170	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.744	3,050	2,269	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		18	管理費区分: 0	
	合計					156,300		
	単価					15,630	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	47,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ますぶた用グレーチング T-25 700×700用 Y000800006001			組	1	47,500	47,500	管理費区分：0	
合計						47,500		
単価						47,500	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	1,282
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含 単価補正1.300(FP3) Q001314001			本	1	1,282.24	1,282	管理費区分：0	
合計						1,282		
単価						1,282	円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)	Q001611007	m3	1	19,562.28	19,562	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		8	管理費区分: 0	
	合計					19,570		
	単価					19,570	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)	単位	t	単位数量	100	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 コンクリート殻(鉄筋)	Y007600001002	t	100	1,500	150,000	管理費区分: T
	合計					150,000	
	単価					1,500	円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻		Y007600001003	t	100	500	50,000	管理費区分：T	
合計						50,000		
単価						500	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	62,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 磨プラ		Y007600001004	t	100	62,000	6,200,000	管理費区分：T	
合計						6,200,000		
単価						62,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式水性型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	146
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [ ] [2 ]	
	トラフィックペイント 常温型 水性型 1種A 白	Z004350010	L	50	970	48,500	管理費区分:0 [ ] [1 ]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [ ] [1 ]	
	軽油	Z006702002	L	33	130	4,290	管理費区分:0 [ ] [1 ]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,730	管理費区分:0 [1] [ ]	
	合計					146,200		
	単価					146	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			1				17,830	
	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1.150 (FP3) Q001310001		本	1	17,823.21	17,823	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分: 0	
	合計					17,830		
	単価					17,830	円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			1				16,630	
	交通誘導警備員A R0803		人	1	16,630	16,630	管理費区分: 0	
	合計					16,630		
	単価					16,630	円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
	R0804		人	1	14,380	14,380	管理費区分：0	
	合計					14,380		
	単価					14,380	円/人日	

# 登 録 単 価

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000	個	14,700	2025	3	確定
Y000800006001	材料費	ますふた用グレーチング T-25 700×700用	組	47,500	2025	3	確定
Y001100001001	路盤材	路盤用砂	m3	2,800	2025	3	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	(5)再生密粒度As(13F)	t	13,800	2025	3	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	(2)再生密粒度As(13)	t	13,450	2025	3	確定
Y001503000001	芝	張芝	m2	280	2025	3	確定
Y007600001002	処分費	コンクリート殻(鉄筋)	t	1,500	2025	3	確定
Y007600001003	処分費	アスファルト殻	t	500	2025	3	確定
Y007600001004	処分費	廃プラ	t	62,000	2025	3	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
折茂上北町停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		3,340,066	
道路土工 (0002)	式	1		32,873	
法面整形工 (0003)	式	1		32,873	工種 04:道路改良工事
法面整形(盛土部) (0004) (P)	m2	70		32,873	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 法面締固め 無し Q02 現場制約 無し Q03 法面整形費 法面整形 Q04 土砂購入費 計上しない
法面整形	m2	71	463	32,873	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 整形箇所 盛土部 J02 法面締固めの有無 無し J03 現場制約の有無 無し J04 土質 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳 全ての費用
法面工 (0005)	式	1		54,670	
植生工 (0006)	式	1		54,670	工種 04:道路改良工事
人工張芝					第0002号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007) (P)	m2	70		54,670	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費		張芝 100m2以下 人工張芝			
人工張芝	m2	71	770	54,670	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0008)	式	1		3,104,198	
作業土工 (0009)	式	1		441,677	工種 04:道路改良工事
床掘り (0010) (P)	m3	110		36,064	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	112	322	36,064	CB210030 290.57 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し (0011) (P)	m3	70		208,195	第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	65	3,203	208,195	CB210410 3339.7 管理費区分 0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基面整正 (0012) (P)	m2	80		35,802	第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0
Q01 基面整正費		基面整正			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正					CB210080 508.0

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	81	442	35,802	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0013) (P)	m3	40		161,616	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					-----
					Q01 土砂等発現場 標準 Q02 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) Q03 運搬費 土砂等運搬
土砂等運搬	m3	39	4,144	161,616	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					-----
					J01 土砂等発現場 標準 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 無し J05 運搬距離(km)(DID区間無) 49.5km以下
側溝工 (0014)	式	1		2,547,241	工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0015)	m	113		1,287,070	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0
					-----
					Q01 U型側溝規格 US3-B400A Q02 U型側溝設置費 U型側溝

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
折茂上北町停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
U型側溝	m	113	11,390	1,287,070	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		据付け			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 六戸町
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (0016)	m	20		307,911	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 側溝規格		US9-B-B400-H500			歩 2026.03 単 2026.03
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	19.7	15,630	307,911	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.03 単 2026.03
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 六戸町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
折茂上北町停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.62m3/10m		
		J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
		J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.51m3/10m		
側溝蓋 (0017)	枚	208		890,800	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50	枚	190	2,320	440,800	Z002324007 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm	枚	18	25,000	450,000	Z230151010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝蓋 (0018)	枚	19		61,460	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm	枚	18	2,020	36,360	Z231031010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm	枚	1	25,100	25,100	Z230154065 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝・マンホール工 (0019)	式	1		115,280	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0020) (P)	箇所	1		67,780	第0011号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0
	Q01 集水桝・街渠桝種類		現場打材		歩 2026.03 単 2026.03
	Q02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		単価地区 六戸町
	Q03 法面作業補正		無し		労調係数 1.000 00-00 0
	Q04 集水桝設置費		現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		豪雪割増
	Q05 集水桝鉄筋費		計上しない		潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	箇所	1	67,780	67,780	CB222950 65460.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.40m3を超え0.43m3以下			
J03	コンクリート打設工法	人力打設			
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			
蓋 (0021)	枚	1		47,500	第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01	蓋種類	ますふた用グレーチング T-25 700×700用			
Q02	蓋版材料費	材料費(枚)			
Q03	蓋版設置費	計上しない			
材料費(枚)	枚	1	47,500	47,500	WB020016 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0022)	式	1		148,325	
道路付属物撤去工 (0023)	式	1		8,974	工種 99:
視線誘導標撤去					第0013号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0024)	本	7		8,974	単位数量	1 本
Q01 視線誘導標規格		視線誘導標(スノーポール併用型)土中			管理費区分	0
Q02 施工区分		土中建込			歩 2026.03 単 2026.03	
Q03 施工規模		10本未満			単価地区	六戸町
Q04 撤去費		道路付属物撤去工(視線誘導標)			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	7	1,282	8,974	WB812360	
J01 施工区分		土中建込			管理費区分	0
J02 施工規模		10本未満			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 夜間作業の補正		無			単価地区	六戸町
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
構造物取壊し工 (0025)	式	1		119,338	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0026)	m3	2		37,183	第0014号内訳書	
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			単位数量	1 m3
Q02 工法区分		機械施工			管理費区分	0
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区	六戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1.9	19,570	37,183	WB824010	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			管理費区分	0
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 時間制約の有無		無し			単価地区	六戸町
					労調係数	1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
		J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 必要		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版切断 (0027) (P)	m	71		50,836	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費	アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			
舗装版切断	m	71	716	50,836	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0028) (P)	m2	13		8,242	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費	機械施工 アスファルト舗装版 7cm 舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	13	634	8,242	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町	
		J01 舗装版種別 J02 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		必要 15cm以下 有り 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版破碎 (0029)	m2	36		23,077	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	36.4	634	23,077	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
運搬処理工 (0030)	式	1		20,013	工種 99:
殻運搬 (0031) (P)	m3	2		2,502	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB227010 1158.6
					管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
殻運搬 (0032) (P)					第0019号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬 (0032) (P)					CB227010 1615.6
					管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
殻処分 (0033)					オプション入力
					第0020号内訳書
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 六戸町
					労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
折茂上北町停車場線交通安全対策工事					
処分費 (t)	t	4.8	1,500	7,200	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 (t)	t	6.4	500	3,200	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 (t)	t	0.03	62,000	1,860	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0034) (P)	t	0.03		346	第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 発生材種類		廃プラ		
	Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品運搬		
	Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
折茂上北町停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.03	1,057	31	CB010410 960.27 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.03	10,530	315	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
舗装 (0035)	式	1		1,354,165	
舗装工 (0036)	式	1		757,675	
アスファルト舗装工 (0037)	式	1		757,675	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0038) (P)	m2	71		52,314	第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町
Q01 路盤材種類		各種			
Q02 路盤材規格		路盤用砂			

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		110mm 下層路盤(車道・路肩部)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	70.6	741	52,314	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		110mm 1層施工 各種 全ての費用			第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部) (0039) (P)	m2	71		159,273	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 400mm 下層路盤(車道・路肩部)			CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下層路盤(車道・路肩部)	m2	70.6	2,256	159,273	第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
下層路盤(車道・路肩部) (0040) (P)	m2	25		42,326	第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		250mm 下層路盤(車道・路肩部)			単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	25.3	1,673	42,326	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用			単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上層路盤(車道・路肩部) (0041) (P)	m2	71		86,132	第0025号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		粒度調整碎石 M-40 120mm 上層路盤(車道・路肩部)			単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	70.6	1,220	86,132	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用			単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層(車道・路肩部) (0042) (P)	m2	71		168,451	第0026号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
折茂上北町停車場線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.03 単 2026.03
Q02 材料規格		(5)再生密粒度As(13F)			単価地区 六戸町
Q03 舗装厚		30mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1
表層(車道・路肩部)					
		m2	70.6	2,386	168,451
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.03 単 2026.03
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 六戸町
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
表層(車道・路肩部)					
(0043) (P)		m2	71		197,327
第0027号内訳書					
					単位数量 1 m2
管理費区分 0					
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.03 単 2026.03
Q02 材料規格		(2)再生密粒度As(13)			単価地区 六戸町
Q03 舗装厚		40mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1
表層(車道・路肩部)					
		m2	70.6	2,795	197,327
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.03 単 2026.03
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区 六戸町
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
表層(車道・路肩部)					
(0044) (P)		m2	12		25,272
第0028号内訳書					
					単位数量 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)					CB410260 1808.7	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
表層(車道・路肩部) (0045) (P)					26,580	第0029号内訳書
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)					CB410260 1912.7	
					管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
区画線工						

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0046)	式	1		19,710	
区画線工 (0047)	式	1		19,710	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0048)	m	130		19,710	第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 施工方法区分 ペイント式 水性型 Q02 規格・仕様区分 実線 15cm Q03 塗料規格 常温 Q04 区画線設置費 区画線設置
区画線設置	m	135	146	19,710	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 夜間作業の有無 無し J02 施工方法区分 ペイント式水性型 J03 豪雪補正の有無 有り J04 規格・仕様区分 実線 15cm J05 時間的制約の有無 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J10 ペイント式塗料規格 常温 J11 塗料区分 白 J13 費用の内訳 全ての費用
道路付属施設工 (0049)	式	1		142,640	
道路付属物工 (0050)	式	1		142,640	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0051)	本	8		142,640	第0031号内訳書 単位数量 1 本

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">                     Q01 視線誘導標規格                      Q02 施工区分                      Q03 施工規模                      Q04 視線誘導標設置費                 </div> <div style="width: 30%;">                     視線誘導標(スノーポール併用型)                      土中建込                      10本未満                      視線誘導標設置(スノーポール併用型)                 </div> </div>					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	8	17,830	142,640	WB812320
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">                     J01 施工区分                      J02 材料費区分                      J03 規格・仕様                      J04 加算額                      J05 施工規模                      J06 夜間作業の補正                      J07 時間制約を受ける場合の補正                 </div> <div style="width: 30%;">                     土中建込                      手間+材料費                      両面反射反射径φ100下反射体1個                      標準                      10本未満                      無                      無                 </div> </div>					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0052)	式	1		434,140	
交通管理工 (0053)	式	1		434,140	工種 99:
交通誘導警備員 (0054)	人日	28		434,140	第0032号内訳書 単位数量 1 人日
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">                     Q01 交通誘導警備員費                      Q01 交通誘導警備員費                 </div> <div style="width: 30%;">                     交通誘導警備員A                      交通誘導警備員B                 </div> </div>					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	14	16,630	232,820	WB010211 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
折茂上北町停車場線交通安全対策工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	14	14,380	201,320	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0055)	式	1		4,694,231	
共通仮設 (0056)	式	1		812,000	
共通仮設費 (0057)	式	1		85,000	
現場環境改善費 (0058)	式	1		85,000	
現場環境改善費 (率計上) (0059)	式	1		85,000	
	市街地補正		市街地以外		
共通仮設費 (率計上) (0060)	式	1		727,000	
	主たる工種 施工地域等補正		04:道路改良工事 一般交通影響有り (2) - 2	1.2	

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0061)	式	1		5,506,231	
現場管理費 (0062)	式	1		2,106,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0063)	式	1		7,612,231	
一般管理費等 (0064)	式	1		1,727,769	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0065)	式	1		9,340,000	
消費税額及び地方消費税額 (0066)	式	1		934,000	
工事費計 (0067)	式	1		10,274,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	折茂上北町停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	