

所長	副所長	管理課長	建設課長	課員	審査者	設計者

令和7年度 工事番号 7機保 第 4010-1-2 号

西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事

設計書

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

電子縦覧対象	建設リサイクル法 対象工事	現場環境改善費 適用工事
発注者指定型 週休2日確保工事 対象工事	施工環境監理者 配置制度適用工事	

青森県 北津軽郡中泊町大字小泊字下前 地先外

工事日数 300日
(余裕期間30日以内 実工期270日)

青 森 県

507-140-0075

工 事 総 括 表

工事概要			

	施工数量 N= 1 式		
	第4東防波堤	14.4	m
	本体工 (ブロック式)	1	式
	上部工	14.4	m
	被覆・根固工	1	式
	突堤C	9.8	m
	本体工 (場所打式)	9.7	m
	上部工	9.8	m
	用地護岸	20	m
	本体工 (ブロック式)	1	式
	エプロン舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	52,052,000 円 (内消費税 4,732,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第4東防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
第4東防波堤							
		式	1		14,209,623		
本体内 (ブロック式)							
		式	1		3,782,429		
本体ブロック据付工							
		式	1		3,434,059		
本体ブロック再設置	ワーロックCL型 W=50.6t						内 1号
		個	17		3,162,379		
本体ブロック再設置	ワーロックCL(1/2)型 W=25.3t						内 2号
		個	2		271,680		
本体ブロック補修工							
		式	1		348,370		
本体ブロック補修	ワーロックCL型 W=50.6t						内 3号
		個	8		348,370		
上部工							
		式	1		4,283,466		
上部コンクリート							
		式	1		4,283,466		
支保							内 4号
		m	36		746,244		
型枠							内 5号
		m2	58		1,175,544		
伸縮目地	瀝青質系						内 6号
		m	14		38,878		
コンクリート	(高炉B) 18-8-40 W/C≤65%						内 7号
		m3	100		2,322,800		

設計内訳書 (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第4東防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆・根固工		式	1		1,823,050		
被覆ブロック工		式	1		1,823,050		
被覆ブロック再設置	スタビック2t型	個	50		1,823,050		内 8号
構造物撤去工		式	1		4,320,678		
取壊し工		式	1		1,575,705		
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	105		908,460		内 9号
運搬処理工	無筋Co塊	m3	105		667,245		内 10号
撤去工		式	1		2,744,973		
ブロック撤去	ワーロックCL型 W=50.6t	個	17		2,529,893		内 11号
ブロック撤去	ワーロックCL(1/2)型 W=25.3t	個	2		215,080		内 12号
突堤C		式	1		4,579,703		
本体工 (場所打式)		式	1		1,059,122		
水中コンクリート工		式	1		1,059,122		

設計内訳書 (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 突堤C	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 13号
		m2	10		111,760		
水中コンクリート	15-40 W/C≤50% C≥370kg/m3						内 14号
		m3	20		911,960		
H形鋼	100×50×5×7 L=1.0m						内 15号
		本	2		35,402		
上部工							
		式	1		2,318,551		
上部コンクリート工							
		式	1		2,318,551		
支保							内 16号
		m	27		214,812		
型枠							内 17号
		m2	29		324,104		
伸縮目地	瀝青質系						内 18号
		m2	19		52,763		
コンクリート	18-8-40 W/C≤65%						内 19号
		m3	62		1,713,122		
H形鋼	100×50×5×7 L=0.8m						内 20号
		本	10		13,750		
付属工							
		式	1		0		
係船環工							
		式	1		0		
係船環再設置	φ32						内 21号
		環	2		0		

設計内訳書 (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 突堤C		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,202,030			
取壊し工		式	1		1,202,030			
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	80		692,160		内 22号	
運搬処理工	無筋Co塊	m3	80		509,870		内 23号	
用地護岸		式	1		972,124			
本体工 (ブロック式)		式	1		384,524			
断面修復工		式	1		384,524			
支保		m	4		31,824		内 24号	
左官工法	ポリマーセメントモルタル	構造物	1		352,700		内 25号	
エプロン舗装工		式	1		85,196			
コンクリート舗装工		式	1		85,196			
路盤工	RC-40 t=20cm	m2	11		18,887		内 26号	
伸縮目地	瀝青質系	m2	5		13,885		内 27号	

設計内訳書 (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 用地護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	18-8-40 W/C≤55%						内 28号
		m3	2		52,424		
排水構造物工							
		式	1		162,896		
側溝工							
		式	1		162,896		
自由勾配側溝	縦断用 B300×H300						内 29号
		m	10		126,000		
側溝蓋	車道用 Co蓋B300用						内 30号
		枚	8		18,816		
側溝蓋	車道用 Gr蓋B300用						内 31号
		枚	1		18,080		
土工							
		式	1		38,426		
掘削工							
		式	1		38,426		
掘削	土砂						内 32号
		m3	5		11,570		
路床盛土	土砂						内 33号
		m3	2		7,956		
土砂等運搬	土砂						内 34号
		m3	3		18,900		
付属工							
		式	1		195,652		
車止・縁金物工							
		式	1		195,652		

設計内訳書 (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 用地護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止	150H×2000L						内 35号
		m	4		195,652		
舗装工							
		式	1		35,592		
アスファルト舗装工							
		式	1		35,592		
下層路盤	切込碎石40以下 t=20cm						内 36号
		m2	4		7,260		
上層路盤	粒調碎石M-40 t=12cm						内 37号
		m2	4		5,312		
基層	密粒度As13 t=4cm						内 38号
		m2	4		12,532		
表層	細粒度GAs t=3cm						内 39号
		m2	4		10,488		
構造物撤去工							
		式	1		69,838		
取壊し工							
		式	1		69,838		
コンクリートはつり							内 40号
		m2	1		5,333		
コンクリート取壊し	無筋構造物						内 41号
		m3	0.4		3,460		
コンクリート取壊し	鉄筋構造物						内 42号
		m3	1		17,159		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 t=20cm						内 43号
		m2	10		8,490		

設計内訳書 (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 用地護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=7cm						内 44号
		m	9		6,444		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=7cm						内 45号
		m2	4		904		
運搬処理工	無筋Co塊						内 46号
		m3	2		17,170		
運搬処理工	有筋Co塊						内 47号
		m3	1		8,089		
運搬処理工	As塊						内 48号
		m3	0.3		2,789		
直接工事費							
		式	1		19,761,450		
共通仮設							
		式	1		11,975,666		
共通仮設費							
		式	1		10,478,666		
回航・えい航費							
		式	1		10,237,666		
回航							内 49号
		片道	2		10,237,666		
現場環境改善費							
		式	1		241,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		241,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1,497,000		

設計内訳書（本01）

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 用地護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		31,737,116		
現場管理費							
		式	1		7,988,000		
工事原価							
		式	1		39,725,116		
一般管理費等							
		式	1		7,594,884		
工事価格							
		式	1		47,320,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,732,000		
工事費計							
		式	1		52,052,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	19,761,450	直接工事費	19,761,450	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	478,810	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		19,761,450	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		19,282,640		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.43%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.02		7.58%		0.00%		
	計上額		1,497,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	19,761,450	直接工事費	19,761,450	事業損失	0
非対象額計 (-)	478,810				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	478,810	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	19,282,640	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.25%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.25%		0.00%		
計上額	241,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	10,237,666				
回航・えい航費	10,237,666	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					11,975,666

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	31,737,116	単独 (追加工事) 直接工事費	19,761,450	単独 (追加工事) 共通仮設費	11,975,666
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		31,737,116	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		31,258,306		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.50%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.44%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.03		25.17%		0.00%	
計上額		7,988,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54: 構造物工事（漁港）

工事原価	39,725,116				
純工事費	31,737,116	現場管理費	7,988,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		39,725,116	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		39,246,306		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.09%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.09%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		39,725,116		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,594,884			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	3
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	270日間	
冬期日数	99日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.44%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,761,450
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,761,450
	共通仮設費 (率分)	19,761,450	7.58	1,497,000
	回航・えい航費			10,237,666
現場環境改善費対象工事費				19,761,450
	現場環境改善費 (率分)	19,282,640	1.25	241,000
現場管理費対象純工事費				31,737,116
	現場管理費	31,737,116	25.17	7,988,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				39,725,116
	一般管理費等	39,725,116	19.09	7,594,884
	業務委託費			0
工事価格				47,320,000
消費税等相当額				4,732,000
工事費計				52,052,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	本体ブロック再設置	ワーロックCL型 W=50.6t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH142150	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 50.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1,600t, 0	個	6	179,102	1,074,612		単 1号 03-04-02 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH142150	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 50.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1,600t, 0	個	11	189,797	2,087,767		単 2号 03-04-02 管理費区分: 0
合計					3,162,379		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	本体ブロック再設置	ワーロックCL(1/2)型 W=25.3t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH142150	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 25.3t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1,400t, 0.	個	2	135,840	271,680		単 3号 03-04-02 管理費区分: 0
合計					271,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	本体ブロック補修	ワーロックCL型 W=50.6t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊						単 4号 03-06-02
DH106150		m2	15	11,708	175,620		管理費区分:0
コンクリート	小型構造物,人力打設,土木13・港湾8,14 高炉 24-8-40,一般養生,無し,全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	4	34,200	136,800		管理費区分:0
コンクリート	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木13・港湾8,14 高炉 24-8-40,一般養生,全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	1	35,950	35,950		管理費区分:0
合計					348,370		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	海上,クレーン付台船,35~40t吊,鋼D 30 OPS型						単 5号 03-06-02
DH106010		m	36	20,729	746,244		管理費区分:0
合計					746,244		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊,クレーン付台船,35~40t吊,鋼D 3 00PS型	m2	58	20,268	1,175,544		単 6号 03-06-02 管理費区分:0
合計					1,175,544		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系	m2	14	2,777	38,878		単 7号 03-06-02 管理費区分:0
合計					38,878		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	コンクリート	(高炉B) 18-8-40 W/C≤65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	100	23,228	2,322,800		単 8号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					2,322,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	被覆ブロック再設置	スタビック2t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連) DH115050	据付, 異形ブロック[被覆、消波], 2t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0km, 玉掛・玉外のどちらか	個	50	36,461	1,823,050		単 9号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					1,823,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	コンクリート取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し DH115010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	105	8,652	908,460		単 10号 03-15-02 管理費区分: 0
合計					908,460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	運搬処理工	無筋Co塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用	m3	105	3,831	402,255		02-02-07 管理費区分: 0
処分費 Co塊(無筋) ZZ99*01*01001		t	240.9	1,100	264,990		管理費区分: T
合計					667,245		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	ブロック撤去	ワーロックCL型 W=50.6t						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105070	仮置, 50.6t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 0.3km, 玉掛・玉外のどちらも陸	個	6	143,281	859,686		単 11号 03-05-04 管理費区分: 0	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105070	仮置, 50.6t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 0.3km, 玉掛・玉外のどちらか水	個	11	151,837	1,670,207		単 12号 03-05-04 管理費区分: 0	
合計					2,529,893			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	ブロック撤去	ワーロックCL(1/2)型 W=25.3t						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105070	仮置, 25.3t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 4 00t, 0.3km, 玉掛・玉外のどちらか水	個	2	107,540	215,080		単 13号 03-05-04 管理費区分: 0	
合計					215,080			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	10	11,176	111,760		単 14号 03-06-02 管理費区分:0
合計					111,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	水中コンクリート	15-40 W/C \leq 50% C \geq 370kg/m ³					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設) (保全工事) DA282000	基地として作業可,15m ³ 以上25m ³ 未 満	m ³	20	45,598	911,960		単 15号 03-04-92 管理費区分:0
合計					911,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号	H形鋼	100×50×5×7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼		本	2	17,701	35,402		単 16号 管理費区分：0
合計					35,402		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	陸上						単 17号 03-06-02 管理費区分：0
DH106010		m	27	7,956	214,812		
合計					214,812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 14号 03-06-02
DH106120		m2	29	11,176	324,104		管理費区分:0
合計					324,104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 7号 03-06-02
DH106180		m2	19	2,777	52,763		管理費区分:0
合計					52,763		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 19号	コンクリート	18-8-40 W/C≤65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	62	23,228	1,440,136		単 18号 03-06-02 管理費区分: 0
養生工 WB240050	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	m3	62	2,903	179,986		単 19号 02-03-01 管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31 Z230211005		m3	62	1,500	93,000		管理費区分: 0
合計					1,713,122		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 20号	H形鋼	100×50×5×7 L=0.8m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019		t	0.1	137,500	13,750		管理費区分: 0
合計					13,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 21号	係船環再設置	φ32					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船環再設置 流用材		環	2	0	0		単 20号 管理費区分：0
合計					0		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 22号	コンクリート取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し DH115010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	80	8,652	692,160		単 10号 03-15-02 管理費区分：0
合計					692,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 23号	運搬処理工	無筋Co塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用	m3	80	3,831	306,480		02-02-07 管理費区分: 0
処分費 Co塊(無筋) ZZ99*01*01001		t	184.9	1,100	203,390		管理費区分: T
合計					509,870		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 24号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式) DH106010	陸上	m	4	7,956	31,824		単 17号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					31,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 25号	左官工法	ポリマーセメントモルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3未満, 0.026m3						単 21号 02-02-09
WB229210		構造物	1	352,700	352,700		管理費区分: 0
合計					352,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 26号	路盤工	RC-40 t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	11	1,717	18,887		管理費区分: 0
合計					18,887		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 27号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 7号 03-06-02
DH106180		m2	5	2,777	13,885		管理費区分：0
合計					13,885		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 28号	コンクリート	18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	ミキサ車打設, 無筋						単 22号 03-06-02
DH106190		m3	2	21,809	43,618		管理費区分：0
養生工	無筋構造物, 特殊養生(練炭)						単 19号 02-03-01
WB240050		m3	2	2,903	5,806		管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31							
Z230211005		m3	2	1,500	3,000		管理費区分：0
合計					52,424		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 29号	自由勾配側溝	縦断用 B300×H300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0.25m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 40~0, 0.6m3	m	10	12,600	126,000		単 23号 01-10-01 管理費区分: 0
合計					126,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 30号	側溝蓋	車道用 Co蓋B300用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	8	2,352	18,816		単 24号 01-10-01 管理費区分: 0
合計					18,816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 31号	側溝蓋	車道用 Gr蓋B300用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	18,080	18,080		単 25号 01-10-01 管理費区分:0
合計					18,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 32号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	5	2,314	11,570		02-01-03 管理費区分:0
合計					11,570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 33号	路床盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	2	3,978	7,956		管理費区分: 0
合計					7,956		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 34号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	3	1,217	3,651		管理費区分: 0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	3	4,933	14,799		管理費区分: 0
処分費 建設発生土							
ZZ99*01*01003		m3	3	150	450		管理費区分: T
合計					18,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 35号	車止	150H×2000L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止撤去 DH115080	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	4	2,958	11,832		単 26号 03-15-03 管理費区分:0
車止取付 DH107080	1本当り質量100kg未満の場合,延30m未満,後付け	m	4	45,955	183,820		単 27号 03-07-04 管理費区分:0
合計					195,652		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 36号	下層路盤	切込碎石40以下 t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	200mm,1層施工,クラッシュラン C-40,全ての費用	m2	4	1,815	7,260		03-03-02 管理費区分:0
合計					7,260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 37号	上層路盤	粒調碎石M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	4	1,328	5,312		03-03-02 管理費区分: 0
合計					5,312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 38号	基層	密粒度As13 t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) CB410240	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	4	3,133	12,532		03-03-03 管理費区分: 0
合計					12,532		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 39号	表層	細粒度GAs t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 細粒度キヤップアスコン(13F), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	4	2,622	10,488		03-03-03 管理費区分: 0
合計					10,488		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 40号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり CB224250	3cm以下, 全ての費用	m2	1	5,333	5,333		02-02-14 管理費区分: 0
合計					5,333		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 41号	コンクリート取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 10号 03-15-02
DH115010		m3	0.4	8,652	3,460		管理費区分: 0
合計					3,460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 42号	コンクリート取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 28号 03-15-02
DH115010		m3	1	17,159	17,159		管理費区分: 0
合計					17,159		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 43号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	10	849	8,490		03-01-05 管理費区分: 0
合計					8,490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 44号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	9	716	6,444		03-01-05 管理費区分: 0
合計					6,444		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 45号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	4	226	904		03-01-05 管理費区分:0
合計					904		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 46号	運搬処理工	無筋Co塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超) 又は必要,無し,39.0km以下,全ての 費用	m3	2	5,450	10,900		02-02-07 管理費区分:0
処分費 Co塊(無筋) ZZ99*01*01001		t	5.7	1,100	6,270		管理費区分:T
合計					17,170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 47号	運搬処理工	有筋Co塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用	m3	1	4,729	4,729		02-02-07 管理費区分: 0
処分費 Co塊(有筋) ZZ99*01*01008		t	1.6	2,100	3,360		管理費区分: T
合計					8,089		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 48号	運搬処理工	As塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	0.3	8,132	2,439		02-02-07 管理費区分: 0
処分費 As塊 ZZ99*01*01004		t	0.7	500	350		管理費区分: T
合計					2,789		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 49号	回航						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 起重機船（旋回）鋼D 250t吊 ZZ99*01*01007		片道	2	5,118,833	10,237,666		管理費区分：0
合計					10,237,666		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	名称・規格	条件	単位	個	単価	金額	摘要
DH142150	ブ ^レ ック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブ ^レ ック, 50.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1,600t, 0	単位	個	単価	16	単価 189,797
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	2,323,327	2,323,327	単 29号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	378,336	378,336	単 30号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	0.8	278,748	222,998	単 31号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0
	とび工		人	1	30,600	30,600	[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員		人	3	22,130	66,390	[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の%	0.5%	式	1		15,108	[1] [] 管理費区分: 0
	合計					3,036,759	
	単価					189,797	円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH142150	ブ ^レ ック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ブ ^レ ック, 2 5.3t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1,400t, 0.	単位	個	単位数量	19	単価	135,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,918,117	1,918,117		単 32号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 800PS型 DHT11300	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	330,018	330,018		単 33号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	278,748	222,998		単 31号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600		[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,130	66,390		[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		12,840		[1] [] 管理費区分: 0
合計						2,580,963		
単価						135,840	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH106150	木製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11,708
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	木製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704030		m2	100	11,220	1,122,000	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単 34号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					1,170,800		
	単価					11,708	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	2,777
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm								
Q301101010			m2	100	2,777	277,700	管理費区分：0	
合計						277,700		
単価						2,777	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	23,228
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%								
ZZ99*02500002			m3	10.3	17,650	181,795	管理費区分：0	
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1.100(FC0)								
Q300804010			m3	10	5,049	50,490	管理費区分：0	
合計						232,285		
単価						23,228	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	摘要
DH115050	ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)	据付, 異形ブロック[被覆、消波], 2t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0km, 玉掛・玉外のどちらか	単位	個		34	36,461
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	645,592	645,592	単 37号 07-01-12 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	267,934	267,934	単 38号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	278,748	222,998	単 31号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600	[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,130	66,390	[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		6,167	[1] [] 管理費区分: 0
	合計					1,239,681	
	単価					36,461	円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	8,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	10	8,652	86,520	管理費区分: 0	
合計						86,520		
単価						8,652	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH105070	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	仮置, 50.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 0.3km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	20	単価	151,837
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	2,323,327	2,323,327		単 29号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 1000PS型 DHT11310	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	378,336	378,336		単 30号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	278,748	222,998		単 31号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600		[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,130	66,390		[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		15,108		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					3,036,759		
	単価					151,837	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DH105070	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	仮置, 25.3t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 4 00t, 0.3km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	24	単価	107,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,918,117	1,918,117	単 32号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 800PS型 DHT11300	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	330,018	330,018	単 33号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	278,748	222,998	単 31号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,130	66,390	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		12,840	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						2,580,963		
単価						107,540	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11,176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010		m2	100	10,200	1,020,000	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊 DHT20850		日	2	48,800	97,600	単 34号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					1,117,600		
	単価					11,176	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DA282000	水中Co打設(ポンプ車直接打設) (保全工事)	基地として作業可, 15m3以上25m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	45,598
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001		m3	10.6	31,800	337,080	管理費区分: 0	
	コンクリートポンプ車 フォーム式 90~110m3/h DHT22660		日	0.4	108,854	43,541	単 39号 07-01-56 [] [1] 管理費区分: 0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.3	33,860	10,158	[] [1] 管理費区分: 0	
	特殊作業員 R0101		人	0.4	29,990	11,996	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	1.2	22,130	26,556	[] [1] 管理費区分: 0	
	潜水士 R0128		人	0.2	55,280	11,056	[] [1] 管理費区分: 0	
	潜水連絡員 R0129		人	0.2	36,210	7,242	[] [1] 管理費区分: 0	
	潜水送気員 R0130		人	0.2	35,900	7,180	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030 1%		式	1		1,177	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						455,986		
単価						45,598	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7,956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き			m	100	7,956	795,600	管理費区分：0	
合計						795,600		
単価						7,956	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	23,228
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 港湾(2) 18-8-40 W/C ≤ 65%			m3	10.3	17,650	181,795	管理費区分：0	
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1.100(FC0)			m3	10	5,049	50,490	管理費区分：0	
合計						232,285		
単価						23,228	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 WB240050	養生工	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	2,903
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
								[] [1]
	R0125		人	0.25	33,860	8,465		管理費区分: 0
								[] [1]
	R0102		人	0.72	22,130	15,933		管理費区分: 0
								[1] []
	ZS8000004	19%	式	1		4,632		管理費区分: 0
	合計					29,030		
	単価					2,903		円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	係船環再設置 流用材	条件	単位	環	単位数量	金額	摘要
	名称・規格		単位	環	単位数量	1	単価 0
	係船環 流用材	ZZ99*01*01005	環	1	0	0	管理費区分：0
	合計					0	
	単価					0	円/環

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3未満, 0.026m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	352,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	2.8	33,860	94,808	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	5.3	29,990	158,947	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	2.8	22,130	61,964	管理費区分: 0	
	材料費 ポリマーセメントモルタル							
	Y000800003002		m3	0.031	380,000	11,780	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		25,201	管理費区分: 0	
	合計					352,700		
	単価					352,700	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	21,809
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 港湾(6) 18-8-40 W/C≦55%		m3	10.3	18,500	190,550	管理費区分: 0	
	ZZ99*02500005							
	コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入		m3	10	2,754	27,540	管理費区分: 0	
	Q300804020							
	合計					218,090		
	単価					21,809	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,352
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	932	93,200	管理費区分:0	
	側溝蓋 車道用 300用 400×500mm	Y000301000001	枚	100	1,420	142,000	管理費区分:0	
合計						235,200		
単価						2,352	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	380	38,000	管理費区分:0	
	側溝蓋 縦断用 300用 T-25 400×995mm	Y000301000003	枚	100	17,700	1,770,000	管理費区分:0	
合計						1,808,000		
単価						18,080	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号 DH115080	車止撤去	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	単位	m	単位数量	100	単価	2,958
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止撤去 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)		Q302802020	m	100	2,958	295,800	管理費区分: 0	
合計						295,800		
単価						2,958	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号 DH107080	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合, 延30m 未満, 後付け	単位	m	単位数量	100	単価	45,955
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止 150H×150W (樹脂製、ホム込) SUS		ZZ99*23400001	m	100	41,500	4,150,000	管理費区分: 0	
車止取付 二次製品 クレール抜き 単価補正1.560(FC0)		Q301402010	m	100	4,455	445,500	管理費区分: 0	
合計						4,595,500		
単価						45,955	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号 DH115010	構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	17,159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611007	m3	10	17,159	171,590	管理費区分: 0	
合計						171,590		
単価						17,159	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	2,323,327
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	844	93	78,492	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.55	33,760	52,328	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1.55	33,760	52,328	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	9.3	27,030	251,379	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・テーパー式] D 250t吊	機械条件:運転時間当り損料						
	M300570000		時間	6	80,500	483,000	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・テーパー式] D 250t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M300570000		日	2.2	639,000	1,405,800	管理費区分:0	
	合計					2,323,327		
	単価					2,323,327	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	378,336
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	228	93	21,204	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	3.1	33,760	104,656	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.55	27,030	41,896	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 1,000PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301150000		時間	2	8,490	16,980	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 1,000PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301150000		日	2.2	88,000	193,600	管理費区分: 0	
	合計					378,336		
	単価					378,336	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	278,748
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	82	10,578	管理費区分：0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.31	55,280	17,136	管理費区分：0	
	潜水士							
	R0128		人	1.55	55,280	85,684	管理費区分：0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.55	36,210	56,125	管理費区分：0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.55	35,900	55,645	管理費区分：0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分：0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	2.2	18,400	40,480	管理費区分：0	
	合計					278,748		
	単価					278,748	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,918,117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	674	93	62,682	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.55	33,760	52,328	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1.55	33,760	52,328	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	9.3	27,030	251,379	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・テーパー式] D 200t吊	機械条件:運転時間当り損料						
	M300560000		時間	6	64,000	384,000	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・テーパー式] D 200t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M300560000		日	2.2	507,000	1,115,400	管理費区分:0	
	合計					1,918,117		
	単価					1,918,117	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	330,018
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	182	93	16,926	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	3.1	33,760	104,656	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.55	27,030	41,896	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 800PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301140000		時間	2	6,710	13,420	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 800PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301140000		日	2.2	69,600	153,120	管理費区分: 0	
	合計					330,018		
	単価					330,018	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 35号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1 単価 170,761
重油A	Z304010170	L	69	93	6,417	管理費区分: 0
高級船員	R0126	人	1.55	33,760	52,328	管理費区分: 0
普通船員	R0127	人	1.55	27,030	41,896	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2	2,830	5,660 管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 供用日当り 損料	日	2.2	29,300	64,460 管理費区分: 0
合計					170,761	
単価					170,761	円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	467,918
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	94	82	7,708	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.55	33,760	52,328	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	7.75	27,030	209,482	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型] 35～40t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型] 35～40t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302765000		日	2.2	27,100	59,620	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301570000		日	2.2	56,900	125,180	管理費区分:0	
	合計					467,918		
	単価					467,918	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	645,592
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	161	82	13,202	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.55	33,760	52,328	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	7.75	27,030	209,482	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302767000		日	1	32,000	32,000	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302767000		日	2.2	63,400	139,480	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 700t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301572000		日	2.2	90,500	199,100	管理費区分:0	
	合計					645,592		
	単価					645,592	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 38号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	267,934
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	114	93	10,602	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	3.1	33,760	104,656	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.55	27,030	41,896	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	機械条件: 運転時間当り 損料						
	M301100000		時間	2	4,460	8,920	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	機械条件: 供用日当り 損料						
	M301100000		日	2.2	46,300	101,860	管理費区分: 0	
	合計					267,934		
	単価					267,934	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 39号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90~110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	108,854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	88	130	11,440	管理費区分：0	
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.8	3,640	24,752	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件:供用日当り損料	日	1.14	34,300	39,102	管理費区分：0	
	合計					108,854		
	単価					108,854	円/日	

登 録 単 価

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	縦断用 300×300×2000	個	9,640	2025	3	確定 県単価
Y000301000001	側溝蓋	車道用 300用 400×500mm	枚	1,420	2025	3	確定 県単価
Y000301000003	側溝蓋	縦断用 300用 T-25 400×995mm	枚	17,700	2025	3	確定 県単価
Y000800003002	材料費	ポ ^リ マーセメントモルタル	m ³	380,000	2025	3	確定 県単価
Z004100004001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	16,800	2025	3	確定 県単価
Z004100014001	アスファルト混合物	細粒度キ ^ャ ップ ^プ アスコン(13F)	t	17,300	2025	3	確定 県単価
ZZ99*01*01001	処分費	Co塊（無筋）	t	1,100	2025	3	確定 県単価
ZZ99*01*01003	処分費	建設発生土	m ³	150	2025	3	確定 県単価
ZZ99*01*01004	処分費	As塊	t	500	2025	3	確定 県単価
ZZ99*01*01005	係船環	流用材	環	0	2025	3	暫定
ZZ99*01*01007	回航費	起重機船（旋回）鋼D 250t吊	片道	5,118,833	2025	3	確定
ZZ99*01*01008	処分費	Co塊（有筋）	t	2,100	2025	3	確定 県単価
ZZ99*02500002	生コンクリート（高炉B）	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m ³	17,650	2025	3	確定 県単価
ZZ99*02500004	生コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m ³	17,650	2025	3	確定 県単価
ZZ99*02500005	生コンクリート	港湾(6) 18-8-40 W/C≦55%	m ³	18,500	2025	3	確定 県単価
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m ³	m ³	31,800	2025	3	確定 見積り
ZZ99*23400001	車止	150H×150W（樹脂製、ホ ^ル ト込）SUS	m	41,500	2025	3	確定 県単価

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
第4東防波堤 (0001)	式	1		14,209,623	オプション入力
本體工 (ブロック式) (0002)	式	1		3,782,429	オプション入力
本體ブロック据付工 (0003)	式	1		3,434,059	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
本體ブロック再設置 (0004)	個	17		3,162,379	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	6	179,102	1,074,612	DH142150 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ブロック種類		本體方塊・直立消波・蓋ブロック			
J03 ブロック質量		50.6t/個			
J04 クレーンの指定		標準			
J05 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J07 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊			
J08 引船の規格		鋼D 1000PS型			
J09 起重機船等の最大積載質量		1,600t			
J10 往復平均えい航距離		0.3km			
J11 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	11	189,797	2,087,767	DH142150 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 ブロック質量 J04 クレーンの指定 J05 起重機船等の船種 J07 起重機船(非航旋回)の規格 J08 引船の規格 J09 起重機船等の最大積載質量 J10 往復平均えい航距離 J11 労務編成 J12 水深区分		据付 本体方塊・直立消波・蓋ブロック 50.6t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 鋼D 1000PS型 1,600t 0.3km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
本体ブロック再設置 (0005)	個	2		271,680	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	2	135,840	271,680	DH142150 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 ブロック質量 J04 クレーンの指定 J05 起重機船等の船種 J07 起重機船(非航旋回)の規格 J08 引船の規格 J09 起重機船等の最大積載質量 J10 往復平均えい航距離 J11 労務編成		据付 本体方塊・直立消波・蓋ブロック 25.3t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 鋼D 800PS型 1,400t 0.3km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J12 水深区分		水深15m未満の場合			
本体ブロック補修工 (0006)	式	1		348,370	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
本体ブロック補修 (0007)	個	8		348,370	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
木製型枠組立組外(重力式)	m2	15	11,708	175,620	DH106150 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 施工区分		陸上			
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
コンクリート	m3	4	34,200	136,800	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木13・港湾8,14 高炉 24-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	20.838		7,125	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
標準構成比			22.25		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		25,400		単価地区 中泊町(旧小泊村)
	地区単価		22,130		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
土木一般世話役	%	10.789		3,689	R0125
	標準構成比		9.19		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		33,860		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
特殊作業員	%	8.759		2,995	R0101
	標準構成比		7.69		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		29,990		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
その他(労務)	%	2.085		712.9	管理費区分 0
生コン(高炉B) 土木(13)・港湾(8)(14) 24-8-40 W/C<=55%	%	57.524		19,669	Z230210275
	標準構成比		58.85		管理費区分 0
	標準単価		20,400		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		18,550		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.005		9.1	管理費区分 0
コンクリート	m3	1	35,950	35,950	CB240010 37478.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.03 単 2026.03
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J03 コンクリート規格		土木13・港湾8,14 高炉 24-8-40			労務補正 1.000 00-00
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			係数ランク 3 単価補正
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.661		1,316	L001010004 管理費区分 0
標準構成比			3.23		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			9,840		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			10,700		労務補正 1.000 00-00
その他(機械)	%	0.215		77.43	豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
普通作業員	%	9.965		3,582	R0102 管理費区分 0
標準構成比			10.97		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			25,400		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			22,130		労務補正 1.000 00-00
特殊作業員	%	10.838		3,896	豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			9.81		R0101 管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 中泊町(旧小泊村)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			29,990		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
土木一般世話役	%	8.755		3,147	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			7.69		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
運転手(特殊)	%	7.553		2,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			6.24		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
その他(労務)	%	2.598		934	管理費区分 0
生コン(高炉B) 土木(13)・港湾(8)(14) 24-8-40 W/C<=55%	%	54.74		19,677	Z230210275 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			57.74		
標準単価			20,400		
地区単価			18,550		
軽油	%	1.581		568.4	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			1.61		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			138		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			130		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
その他(材料)	%	0.085		30.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		6.47	管理費区分 0
上部工 (0008)	式	1		4,283,466	オプション入力
上部コンクリート (0009)	式	1		4,283,466	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0010)	m	36		746,244	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)	m	36	20,729	746,244	DH106010 管理費区分 0
J01 施工区分		海上			歩 2026.03 単 2026.03
J02 クレーン類の機種		クレーン付台船			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J03 クレーン付台船の規格		35~40t吊			労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 引船の規格		鋼D 300PS型			豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
型枠 (0011)	m2	58		1,175,544	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	58	20,268	1,175,544	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 施工区分		海上			歩 2026.03 単 2026.03
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			豪雪割増
J06 クレーン付台船の規格		35~40t吊			係数ランク 3
J08 引船の規格		鋼D 300PS型			単価補正
伸縮目地 (0012)	m	14		38,878	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	14	2,777	38,878	DH106180 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
コンクリート (0013)	m3	100		2,322,800	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	100	23,228	2,322,800	DH106190 管理費区分 0
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設			歩 2026.03 単 2026.03
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J03 施工規模		50m3未満			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
被覆・根固工 (0014)	式	1		1,823,050	オプション入力
被覆ブロック工 (0015)	式	1		1,823,050	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
被覆ブロック再設置 (0016)	個	50		1,823,050	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 個

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)	個	50	36,461	1,823,050	DH115050
J01 作業種類		据付			管理費区分 0
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			歩 2026.03 単 2026.03
J03 ブロック質量		2t/個			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J04 クレーンの指定		標準			労務補正 1.000 00-00
J05 起重機船等の船種		クレーン付台船			豪雪割増
J06 クレーン付台船の規格		80t吊			係数ランク 3
J08 引船の規格		鋼D 500PS型			単価補正
J09 起重機船等の最大積載質量		700t			
J10 往復平均えい航距離		0km			
J11 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J12 水深区分		水深15m未満の場合			
構造物撤去工 (0017)	式	1		4,320,678	オプション入力
取壊し工 (0018)	式	1		1,575,705	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
コンクリート取壊し (0019)	m3	105		908,460	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
構造物取壊し	m3	105	8,652	908,460	豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
J01 構造物区分			無筋構造物		DH115010
J02 工法区分			機械施工		管理費区分 0
J03 時間的制約の有無			無し		歩 2026.03 単 2026.03
J04 夜間作業の有無			無し		単価地区 中泊町(旧小泊村)
J05 低騒音・低振動対策			不要		労務補正 1.000 00-00
運搬処理工 (0020)	m3	105		667,245	豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
					オプション入力
					第0010号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	105	3,831	402,255	CB227010 3370.4
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		管理費区分 0
J02 積込工法区分			機械積込		歩 2026.03 単 2026.03
J03 DID区間の有無			無し		単価地区 中泊町(旧小泊村)
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			28.4km以下		労務補正 1.000 00-00
J13 費用の内訳			全ての費用		豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	%	38.089		1,459	M000301005
標準構成比			40.77		管理費区分 0
標準単価			20,847		歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 中泊町(旧小泊村)

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
運転手(一般)	%	49.941		1,913	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 29,890		
軽油	%	11.943		457.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 130		
諸雑費	%	0.027		1.5	管理費区分 0
処分費 Co塊（無筋）	t	240.9	1,100	264,990	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
撤去工 (0021)	式	1		2,744,973	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
			金額 前回/今回		
ブロック撤去 (0022)	個	17	2,529,893	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	6	143,281	859,686	DH105070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック質量		50.6t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊			
J07 引船の規格		鋼D 1000PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,600t			
J09 往復平均えい航距離		0.3km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	11	151,837	1,670,207	DH105070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック質量		50.6t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 250t吊			
J07 引船の規格		鋼D 1000PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,600t			
J09 往復平均えい航距離		0.3km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
J11 水深区分		水深15m未満の場合	
ブロック撤去 (0023)	個	2	215,080
オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	2	107,540
			215,080
J01 作業種類		仮置	
J02 ブロック質量		25.3t/個	
J03 クレーンの指定		標準	
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)	
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 200t吊	
J07 引船の規格		鋼D 800PS型	
J08 起重機船等の最大積載質量		1,400t	
J09 往復平均えい航距離		0.3km	
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合	
J11 水深区分		水深15m未満の場合	
突堤C (0024)	式	1	4,579,703
オプション入力			
本土工 (場所打式) (0025)	式	1	1,059,122
オプション入力			
水中コンクリート工 (0026)	式	1	1,059,122
オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)			
型枠	オプション入力		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0027)	m2	10		111,760	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	10	11,176	111,760	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 施工区分		陸上			
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
水中コンクリート (0028)	m3	20		911,960	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
水中Co打設(ホップ車直接打設) (保全工事)	m3	20	45,598	911,960	DA282000 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 既設構造物等の状況区分		基地として作業可			
J02 設計日当打設量		15m3以上25m3未満			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
H形鋼 (0029)	本	2		35,402	係数ランク 3 単価補正 オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
H形鋼	本	2	17,701	35,402	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	2	7,941	15,882	CB224430 7800.5 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 削孔径 J02 削孔深さ		90mm以上100mm未満 400mm以上600mm未満			
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm 標準構成比 標準単価	%	1.851	1.81 752	147	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			783		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
発動発電機[カソリエンジン駆動] 3kVA	%	1.253		99.5	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			1.04		
標準単価			490		
地区単価			601		
その他(機械)	%	0.523		41.51	管理費区分 0
特殊作業員	%	42.325		3,361	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			40.67		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		
普通作業員	%	9.192		729.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			10.74		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	5.965		473.7	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比	5.56		歩 2026.03 単 2026.03
		標準単価	31,000		単価地区 中泊町(旧小泊村)
		地区単価	33,860		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
その他(労務)	%	9.768		775.7	管理費区分 0
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	%	26.118		2,074	Z006531004
		標準構成比	26.6		管理費区分 0
		標準単価	25,000		歩 2026.03 単 2026.03
		地区単価	25,000		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	2.504		198.8	Z006704001
		標準構成比	2.93		管理費区分 0
		標準単価	154		歩 2026.03 単 2026.03
		地区単価	134		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
その他(材料)	%	0.475		37.72	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		2.17	管理費区分 0
モルタル練	m3	0.006	97,010	582	CB240060 102720.0
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		普通 全ての費用			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
普通作業員	%	50.208		48,703	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			54.42 25,400 22,130		
土木一般世話役	%	31.761		30,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			27.46 31,000 33,860		
その他(労務)	%	0.16		155.3	管理費区分 0
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	%	13.98		13,561	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.48 24,200 25,600		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.89	5.48 5,370 3,600	3,773	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
諸雑費	%	0.001		8.7	管理費区分 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.009	137,500	1,237	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
上部工 (0030)	式	1		2,318,551	オプション入力
上部コンクリート工 (0031)	式	1		2,318,551	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0032)	m	27		214,812	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)					DH106010
	m	27	7,956	214,812	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 施工区分		陸上			
型枠 (0033)					オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)					DH106120
	m2	29	11,176	324,104	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 施工区分		陸上			
J02 陸上クレーンの種類		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
伸縮目地 (0034)					オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
	m2	19		52,763	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	19	2,777	52,763	DH106180 管理費区分 0
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
コンクリート (0035)	m3	62		1,713,122	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	62	23,228	1,440,136	DH106190 管理費区分 0
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設			歩 2026.03 単 2026.03
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00
J03 施工規模		50m3未満			豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
養生工	m3	62	2,903	179,986	WB240050 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		無筋構造物 特殊養生(練炭)			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	62	1,500	93,000	Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
H形鋼 (0036)	本	10		13,750	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.1	137,500	13,750	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
付属工					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁港整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0037)	式	1		0	
係船環工 (0038)	式	1		0	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
係船環再設置 (0039)	環	2		0	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 環 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
係船環再設置 流用材	環	2	0	0	オプション入力 単位数量 1 環 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
係船環 流用材	環	1	0	0	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
構造物撤去工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0040)	式	1		1,202,030	
取壊し工 (0041)	式	1		1,202,030	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
コンクリート取壊し (0042)	m3	80		692,160	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し	m3	80	8,652	692,160	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	J01 構造物区分	無筋構造物			
	J02 工法区分	機械施工			
	J03 時間的制約の有無	無し			
	J04 夜間作業の有無	無し			
	J05 低騒音・低振動対策	不要			
運搬処理工 (0043)	m3	80		509,870	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬	m3	80	3,831	306,480	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		28.4km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	%	38.089		1,459	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.941		1,913	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	11.943		457.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			130		
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
	%	0.027	金額 前回/今回 1.5
処分費 Co塊 (無筋)	t	184.9	1,100 203,390
			管理費区分 0 ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
用地護岸 (0044)	式	1	972,124
			オプション入力
本体工 (ブロック式) (0045)	式	1	384,524
			オプション入力
断面修復工 (0046)	式	1	384,524
			工種 54:構造物工事 (漁港)
支保 (0047)	m	4	31,824
			オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)	m	4	7,956 31,824
			DH106010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)
J01 施工区分		陸上	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
左官工法 (0048)	構造物	1		352,700	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
断面修復工(左官工法)	構造物	1	352,700	352,700	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り			
	J02 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満			
	J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.026m3			
エプロン舗装工 (0049)	式	1		85,196	オプション入力
コンクリート舗装工 (0050)	式	1		85,196	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
路盤工 (0051)	m2	11		18,887	オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
下層路盤(歩道部)	m2	11	1,717	18,887	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.596		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	%	0.962		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.123		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	15.676		269	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
特殊作業員	%	8.386		143.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
普通作業員	%	6.83		117.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
土木一般世話役	%	7.098		121.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
その他(労務)	%	1.895		32.52	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
再生クレッシャー RC-40	%	56.223		964.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		17.77		
	標準単価		120,000		
	地区単価		3,800		
軽油	%	0.936		16.07	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		1.99		
	標準単価		138		
	地区単価		130		
その他(材料)	%	0.26		4.46	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		1.24	管理費区分 0
伸縮目地 (0052)	m2	5		13,885	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
伸縮目地	m2	5	2,777	13,885	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
コンクリート (0053)	m3	2		52,424	オブション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	2	21,809	43,618	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 コンクリート打設方式		ミキサ車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			
養生工	m3	2	2,903	5,806	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3
J01 構造物種別		無筋構造物			
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	2	1,500	3,000	単価補正 Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
排水構造物工 (0054)	式	1		162,896	オプション入力
側溝工 (0055)	式	1		162,896	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
自由勾配側溝 (0056)	m	10		126,000	オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
自由勾配側溝	m	10	12,600	126,000	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
					J01 夜間作業の有無 無し J02 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 J03 時間的制約の有無 無し J04 基礎コンクリートの種類 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 0.25m3/10m J06 基礎砕石施工の有無 有り

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	再生クワッシュラン 40~0 0.6m3/10m 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.31m3/10m		
側溝蓋 (0057)	枚	8		18,816	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
蓋版	枚	8	2,352	18,816	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
		J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		
側溝蓋 (0058)	枚	1		18,080	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
蓋版					WB821430

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	枚	1	18,080	18,080	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
土工 (0059)	式	1		38,426	オプション入力
掘削工 (0060)	式	1		38,426	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
掘削 (0061)	m3	5		11,570	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
床掘り	m3	5	2,314	11,570	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	19.397		448.8	M000202096 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		18.73		歩 2026.03 単 2026.03
	標準単価		8,460		単価地区 中泊町(旧小泊村)
	地区単価		9,020		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 3
					単価補正
運転手(特殊)	%	45.38		1,050	R0114
	標準構成比		40.26		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		33,560		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
普通作業員	%	28.684		663.7	R0102
	標準構成比		33.9		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		22,130		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
軽油	%	6.504		150.5	Z006702002
	標準構成比		7.11		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		130		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
諸雑費	%	0.035		1	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路床盛土 (0062)	m3	2		7,956	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
埋戻し	m3	2	3,978	7,956	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
		J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	9.009		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	8.27 8,460 9,020		
ランマ 質量60~80kg	%	0.646		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3
		標準構成比 標準単価 地区単価	0.6 535 564		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	44.529		1,771	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
			50.03		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,130		
地区単価					
特殊作業員	%	20.952		833.3	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
			19.35		
標準構成比			28,300		
標準単価			29,990		
地区単価					
運転手(特殊)	%	21.083		838.5	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
			17.77		
標準構成比			28,900		
標準単価			33,560		
地区単価					
軽油	%	3.022		120.2	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
			3.14		
標準構成比			138		
標準単価			130		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ガソリン レキユラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.747	0.84 154 134	29.7	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
諸雑費	%	0.012		1.3	管理費区分 0
土砂等運搬 (0063)	m3	3		18,900	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)	m3	3	1,217	3,651	CB210020 1093.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価	%	24.936	26.01 7,520	303.4	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			8,020		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
運転手(特殊)	%	65.653		798.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			62.89		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
軽油	%	9.394		114.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			11.1		
標準単価			138		
地区単価			130		
諸雑費	%	0.017		0.5	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	3	4,933	14,799	CB210110 4194.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		19.0km以下			
ダンプトラック[オロロード・ディーゼル] 4t積級	%	24.047		1,186	M000301002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			26.52		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			8,571		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			8,880		労務補正 1.000 00-00
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増 B地区
					係数ランク 3
					単価補正
運転手(一般)	%	66.665		3,288	R0115
標準構成比			61.9		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.03 単 2026.03
地区単価			29,890		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
軽油	%	9.276		457.5	Z006702002
標準構成比			11.58		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.03 単 2026.03
地区単価			130		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
諸雑費	%	0.012		1.5	管理費区分 0
処分費					ZZ99*01*01003
建設発生土	m3	3	150	450	管理費区分 T
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
付属工 (0064)	式	1		195,652	オプション入力
車止・縁金物工 (0065)	式	1		195,652	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
車止 (0066)	m	4		195,652	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
車止撤去	m	4	2,958	11,832	DH115080 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 車止規格		被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)			
車止取付	m	4	45,955	183,820	DH107080 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 二次製品		1本当たり質量100kg未満の場合			
J05 施工規模		延30m未満			
J06 施工方式		後付け			
舗装工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
(0067)	式	1	35,592
アスファルト舗装工 (0068)	式	1	35,592
下層路盤 (0069)	m2	4	7,260
下層路盤(車道・路肩部)	m2	4	1,815
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm	
J02 施工区分		1層施工	
J03 材料		クラッシュラン C-40	
J04 費用の内訳		全ての費用	
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	2.806	50.92
標準構成比			3.95
標準単価			37,600
地区単価			37,600
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.378	6.86

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		0.49		歩 2026.03 単 2026.03
	標準単価		4,480		単価地区 中泊町(旧小泊村)
	地区単価		4,870		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.385		6.98	L001060004
	標準構成比		0.49		管理費区分 0
	標準単価		4,550		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		5,030		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
その他(機械)	%	0.572		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	6.646		120.6	R0114
	標準構成比		8.06		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		33,560		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
普通作業員	%	1.826		33.13	R0102
	標準構成比		2.95		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		22,130		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	1.98		35.93	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		2.63		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
土木一般世話役	%	1.676		30.41	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		2.16		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
その他(労務)	%	1.942		35.25	管理費区分 0
クラッシュラン C-40	%	80.508		1,461	Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		74.21		
	標準単価		753,000		
	地区単価		5,750		
軽油	%	1.003		18.21	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
	標準構成比		1.5		
	標準単価		138		
	地区単価		130		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 3 単価補正
その他(材料)	%	0.258		4.68	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.65	管理費区分 0
上層路盤 (0070)	m2	4		5,312	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
上層路盤(車道・路肩部)	m2	4		5,312	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.84		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 3
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.522	1 4,480 4,870	6.93	単価補正 L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.526	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
その他(機械)	%	0.778		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.102	16.31 28,900 33,560	120.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.499	5.97 25,400 22,130	33.17	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	2.709		35.95	豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			5.32		R0101
標準単価			28,300		管理費区分 0
地区単価			29,990		歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
土木一般世話役	%	2.294		30.44	R0125
標準構成比			4.37		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.03 単 2026.03
地区単価			33,860		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
その他(労務)	%	2.654		35.22	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	72.998		968.8	Z002124003
標準構成比			47.84		管理費区分 0
標準単価			240,000		歩 2026.03 単 2026.03
地区単価			6,350		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
軽油	%	1.371		18.2	Z006702002
標準構成比			3.03		管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			138		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			130		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
その他(材料)	%	0.702		9.31	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		0.91	管理費区分 0
基層 (0071)	m2	4		12,532	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
基層(車道・路肩部)	m2	4	3,133	12,532	CB410240 2614.5 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		密粒度アスコン(13)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.241		7.55	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)
標準構成比			0.27		
標準単価			1,430		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			1,530		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	%	0.132		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			0.15		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.062		1.94	管理費区分 0
特殊作業員	%	19.136		599.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			21.64		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		
普通作業員	%	11.296		353.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			15.54		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	4.319		135.3	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		4.74	歩 2026.03 単 2026.03
		標準単価		31,000	単価地区 中泊町(旧小泊村)
		地区単価		33,860	労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
その他(労務)	%	5.902		184.9	管理費区分 0
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	%	53.976		1,691	Z004100004001
		標準構成比		45.26	管理費区分 0
		標準単価		470,000	歩 2026.03 単 2026.03
		地区単価		16,800	単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	%	4.702		147.3	Z004130002
		標準構成比		4.96	管理費区分 0
		標準単価		103	歩 2026.03 単 2026.03
		地区単価		117	単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.131		4.09	Z006704001
		標準構成比		0.18	管理費区分 0
		標準単価		154	歩 2026.03 単 2026.03
		地区単価		134	単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.031		0.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			0.04		
標準単価			138		
地区単価			130		
その他(材料)	%	0.035		1.09	管理費区分 0
諸雑費	%	0.037		1.33	管理費区分 0
表層 (0072)	m2	4		10,488	オプション入力 第0039号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
表層(車道・路肩部)	m2	4	2,622	10,488	CB410260 2799.1 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			30mm		
J05 材料			細粒度ギャップアスコン(13F)		
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4		
J07 費用の内訳			全ての費用		
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]					M000804001

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.285	0.25 1,430 1,530	7.48	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.157	0.14 356 374	4.11	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
その他(機械)	%	0.068		1.78	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.873	20.22 28,300 29,990	599.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.494	14.51 25,400 22,130	353.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	5.153		135.1	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
		標準構成比	4.42		
		標準単価	31,000		
		地区単価	33,860		
その他(労務)	%	7.052		184.9	管理費区分 0
アスファルト混合物 細粒度キヤップアスコン(13F)	%	48.743		1,278	Z004100014001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
		標準構成比	51.94		
		標準単価	590,000		
		地区単価	17,300		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.916		50.23	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
		標準構成比	1.58		
		標準単価	103		
		地区単価	117		
ガソリン レギュラー	%	0.158		4.14	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00
		標準構成比	0.17		
		標準単価	154		
		地区単価	134		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
軽油	%	0.03		0.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.03 0.03 138 130	
その他(材料)	%	0.028		0.74	管理費区分 0
諸雑費	%	0.043		1.23	管理費区分 0
構造物撤去工 (0073)	式	1		69,838	オプション入力
取壊し工 (0074)	式	1		69,838	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
コンクリートはつり (0075)	m2	1		5,333	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリートはつり	m2	1	5,333	5,333	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 平均はつり厚		3cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min	%	1.607		85.69	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			1.4		
標準単価			1,590		
地区単価			1,830		
その他(機械)	%	0.046		2.44	管理費区分 0
特殊作業員	%	39.941		2,130	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			37.81		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		
普通作業員	%	27.79		1,482	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
標準構成比			31.99		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 3 単価補正
土木一般世話役	%	24.752		1,320	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
			22.73		
			31,000		
			33,860		
その他(労務)	%	2.768		147.6	管理費区分 0
軽油	%	2.978		158.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
			3.17		
			138		
			130		
その他(材料)	%	0.084		4.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.034		1.97	管理費区分 0
コンクリート取壊し (0076)	m3	0.4		3,460	オプション入力 第0041号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し	m3	0.4	8,652	3,460	DH115010 管理費区分 0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
コンクリート取壊し (0077)	m3	1		17,159	オプション入力 第0042号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
構造物取壊し	m3	1	17,159	17,159	DH115010 管理費区分 0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
舗装版破碎 (0078)	m2	10		8,490	オプション入力 第0043号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
舗装版破碎	m2	10	849	8,490	CB430310 820.47 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	11.74		99.76	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.62 6,460 6,760		
大型ブレード(油圧ブレード) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	8.051		68.41	L001190004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.96 10,500 11,000		
その他(機械)	%	0.586		4.98	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	33.516		284.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			29.9		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
普通作業員	%	22.077		187.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			26.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	16.452		139.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			15.6		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
その他(労務)	%	2.158		18.34	管理費区分 0
軽油	%	5.247		44.59	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00
標準構成比			5.77		
標準単価			138		
地区単価			130		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
その他(材料)	%	0.154		1.31	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		0.21	管理費区分 0
舗装版切断 (0079)	m	9		6,444	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
舗装版切断	m	9	716	6,444	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	10.01		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		A地区

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					係数ランク 3	単価補正
その他(機械)	%	4.702		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.669		148.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
			19.96			
	標準構成比		28,300			
	標準単価		29,990			
	地区単価					
土木一般世話役	%	11.616		83.23	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
			10.88			
	標準構成比		31,000			
	標準単価		33,860			
	地区単価					
普通作業員	%	7.596		54.43	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
			8.92			
	標準構成比		25,400			
	標準単価		22,130			
	地区単価					
その他(労務)	%	18.729		134.2	管理費区分 0	
コンクリートカット (プレート)					Z006540009	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.944	22.39 68,200 71,500	164.4	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.389	2.81 154 134	17.12	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
その他(材料)	%	1.326		9.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		0.21	管理費区分 0
舗装版破碎 (0080)	m2	4		904	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
舗装版破碎	m2	4	226	904	CB430310 217.37 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.03 単 2026.03
J02 障害等の有無		無し			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J03 騒音振動対策		不要			労務補正 1.000 00-00
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06 積込作業の有無		有り			係数ランク 3
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
バックホ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.888		29.22	L001010012
標準構成比			12.85		管理費区分 0
標準単価			6,460		歩 2026.03 単 2026.03
地区単価			6,760		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
土木一般世話役	%	30.932		70.13	R0125
標準構成比			29.54		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.03 単 2026.03
地区単価			33,860		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
運転手(特殊)	%	30.636		69.46	R0114
標準構成比			27.52		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.03 単 2026.03
地区単価			33,560		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
普通作業員	%	20.196		45.79	R0102
標準構成比			24.18		管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		25,400		単価地区 中泊町(旧小泊村)
	地区単価		22,130		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
軽油	%	5.337		12.1	Z006702002
	標準構成比		5.91		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		130		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					単価補正
諸雑費	%	0.011		0.1	管理費区分 0
運搬処理工 (0081)	m3	2		17,170	オプション入力
					第0046号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 3
					週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	2	5,450	10,900	CB227010 4846.9
					管理費区分 0
	J01 殻発生作業	舗装版破碎			歩 2026.03 単 2026.03
	J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区 中泊町(旧小泊村)
	J03 DID区間の有無	無し			労務補正 1.000 00-00
	J05 運搬距離(km)(DID区間無)	39.0km以下			豪雪割増
	J13 費用の内訳	全ての費用			係数ランク 3

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.615		2,268	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		44.05		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	44.9		2,447	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		39.87		
	標準単価		23,600		
	地区単価		29,890		
軽油	%	13.47		734.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		16.08		
	標準単価		138		
	地区単価		130		
諸雑費	%	0.015		0.9	管理費区分 0
処分費 Co塊(無筋)	t	5.7	1,100	6,270	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬処理工 (0082)	m3	1		8,089	豪雪割増 係数ランク 3 単価補正 オプション入力 第0047号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	1	4,729	4,729	CB227010 4160.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分			機械積込		
J03 DID区間の有無			無し		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			28.4km以下		
J13 費用の内訳			全ての費用		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	38.09		1,801	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.933		2,361	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			29,890		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
軽油	%	11.943		564.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			130		
諸雑費	%	0.034		2.3	管理費区分 0
処分費 Co塊 (有筋)	t	1.6	2,100	3,360	ZZ99*01*01008 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
運搬処理工 (0083)	m3	0.3		2,789	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬	m3	0.3	8,132	2,439	CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.615		3,384	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.899		3,651	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			39.87		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	13.466		1,095	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			16.08		
標準単価			138		
地区単価			130		
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.02		2	管理費区分 0
処分費 As塊	t	0.7	500	350	ZZ99*01*01004 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
直接工事費 (0084)	式	1		19,761,450	
共通仮設 (0085)	式	1		11,975,666	
共通仮設費 (0086)	式	1		10,478,666	
回航・えい航費 (0087)	式	1		10,237,666	工種 99:
回航 (0088)	片道	2		10,237,666	オプション入力 第0049号内訳書 単位数 1 片道 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
回航費					ZZ99*01*01007

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁港整備			
西北地区 (小泊漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
起重機船 (旋回) 鋼D 250t吊	片道	2	5,118,833	10,237,666	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
現場環境改善費 (0089)	式	1		241,000	
現場環境改善費 (率計上) (0090)	式	1		241,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0091)	式	1		1,497,000	
	主たる工種	54:構造物工事 (漁港)			
	施工地域等補正	地方港湾(2)	1.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0092)	式	1		31,737,116	
現場管理費 (0093)	式	1		7,988,000	
	施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%		
	工期日数	270日間			
	冬期日数	99日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	自動設定	0.44%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	週休2日補正	4週8休以上	1.03		
工事原価					

入力データリスト (本01)

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0094)	式	1		39,725,116	
一般管理費等 (0095)	式	1		7,594,884	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0096)	式	1		47,320,000	
消費税額及び地方消費税額 (0097)	式	1		4,732,000	
工事費計 (0098)	式	1		52,052,000	

工事数量総括表(本01)

工事名	西北地区(小泊漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第4東防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
第4東防波堤		式		1			
本体工(ブロック式)		式		1			
本体ブロック据付工		式		1			
本体ブロック再設置	ワーロックCL型 W=50.6t	個		17			
本体ブロック再設置	ワーロックCL(1/2)型 W=25.3t	個		2			
本体ブロック補修工		式		1			
本体ブロック補修	ワーロックCL型 W=50.6t	個		8			
上部工		式		1			
上部コンクリート		式		1			
支保		m		36			
型枠		m2		58			

工事数量総括表(本01)

工事名	西北地区(小泊漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第4東防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
伸縮目地	瀝青質系	m		14			
コンクリート	(高炉B) 18-8-40 W/C ≤ 65%	m ³		100			
被覆・根固工		式		1			
被覆ブロック工		式		1			
被覆ブロック再設置	スタビック2t型	個		50			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³		105			
運搬処理工	無筋Co塊	m ³		105			
撤去工		式		1			
ブロック撤去	ワーロックCL型 W=50.6t	個		17			

工事数量総括表(本01)

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分 工事区分	漁港整備 第4東防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ブロック撤去	ワーロックCL(1/2)型 W=25.3t	個		2		
突堤C		式		1		
本体工（場所打式）		式		1		
水中コンクリート工		式		1		
型枠		m2		10		
水中コンクリート	15-40 W/C \leq 50% C \geq 370kg/m ³	m ³		20		
H形鋼	100×50×5×7 L=1.0m	本		2		
上部工		式		1		
上部コンクリート工		式		1		
支保		m		27		
型枠		m ²		29		

工事数量総括表(本01)

工事名	西北地区(小泊漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 突堤C	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
伸縮目地	瀝青質系	m ²		19			
コンクリート	18-8-40 W/C≦65%	m ³		62			
H形鋼	100×50×5×7 L=0.8m	本		10			
付属工		式		1			
係船環工		式		1			
係船環再設置	φ32	環		2			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³		80			
運搬処理工	無筋Co塊	m ³		80			
用地護岸		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	西北地区(小泊漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 用地護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
本体工(ブロック式)		式		1			
断面修復工		式		1			
支保		m		4			
左官工法	ポリマーセメントモルタル	構造物		1			
エプロン舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
路盤工	RC-40 t=20cm	m ²		11			
伸縮目地	瀝青質系	m ²		5			
コンクリート	18-8-40 W/C≤55%	m ³		2			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 用地護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要		
自由勾配側溝	縦断用 B300×H300	m		10				
側溝蓋	車道用 Co蓋B300用	枚		8				
側溝蓋	車道用 Gr蓋B300用	枚		1				
土工		式		1				
掘削工		式		1				
掘削	土砂	m3		5				
路床盛土	土砂	m3		2				
土砂等運搬	土砂	m3		3				
付属工		式		1				
車止・縁金物工		式		1				
車止	150H×2000L	m		4				

工事数量総括表(本01)

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 用地護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤	切込砕石40以下 t=20cm	m2		4			
上層路盤	粒調砕石M-40 t=12cm	m2		4			
基層	密粒度As13 t=4cm	m2		4			
表層	細粒度GAs t=3cm	m2		4			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリートはつり		m2		1			
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3		0.4			
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分 工事区分	漁港整備 用地護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 t=20cm	m ²		10			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=7cm	m		9			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=7cm	m ²		4			
運搬処理工	無筋Co塊	m ³		2			
運搬処理工	有筋Co塊	m ³		1			
運搬処理工	As塊	m ³		0.3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航		片道		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	西北地区（小泊漁港）水産物供給基盤機能保全工事	事業区分 工事区分	漁港整備 用地護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		