

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第5-51-91号

設計書番号 507-060-0730

国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事

実施 設計書

むつ市大字田名部地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 260 m		
	道路土工	1	式
	地盤改良工	1	式
	排水構造物工	1	式
	防護柵工	1	式
設計額	48,961,000 円 (内消費税 4,451,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		24,323,518		
道路土工							
		式	1		683,151		
掘削工							
		式	1		376,464		
掘削							内 1号
		m3	760		376,464		
路体盛土工							
		式	1		171,028		
路体（築堤）盛土							内 2号
		m3	680		171,028		
法面整形工							
		式	1		135,659		
法面整形（盛土部）							内 3号
		m2	290		135,659		
地盤改良工							
		式	1		13,691,769		
路床安定処理							
		式	1		13,691,769		
安定処理							内 4号
		m2	2,060		13,691,769		
法面工							
		式	1		225,610		
植生工							
		式	1		225,610		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							内 5号
		m2	290		225,610		
排水構造物工							
		式	1		5,965,647		
作業土工							
		式	1		1,037,837		
床掘り							内 6号
		m3	560		219,495		
埋戻し							内 7号
		m3	270		818,342		
側溝工							
		式	1		4,362,732		
プレキャストU型側溝							内 8号
		m	520		4,344,600		
側溝蓋							内 9号
		枚	12		18,132		
管渠工							
		式	1		181,412		
暗渠排水管							内 10号
		m	6		181,412		
集水桝・マンホール工							
		式	1		315,848		
現場打ち集水桝							内 11号
		箇所	2		314,000		
蓋							内 12号
		枚	2		1,848		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水工							
		式	1		67,818		
縦排水	BF2-E300-H200						内 13号
		m	6		61,190		
蓋							内 14号
		枚	2		3,022		
小口止							内 15号
		m	6		3,606		
防護柵工							
		式	1		1,394,120		
防止柵工	[再利用品]						
		式	1		1,394,120		
基礎ブロック, 鋼管基礎							内 16号
		m	260		348,400		
金網・支柱（立入防止柵）							内 17号
		m	260		1,045,720		
道路付属施設工							
		式	1		64,974		
境界工							
		式	1		64,974		
境界杭	再利用品						内 18号
		本	14		64,974		
構造物撤去工							
		式	1		652,703		
防護柵撤去工							
		式	1		556,920		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防止柵撤去		m	260		556,920		内 19号
道路付属物撤去工		式	1		28,350		
境界杭撤去	施工規模:10本以上30本未満	本	14		28,350		内 20号
構造物取壊し工		式	1		67,433		
コンクリート構造物取壊し		m3	4		32,877		内 21号
コンクリート構造物運搬処分		m3	4		34,556		内 22号
側道工		式	1		264,420		
側道舗装工		式	1		264,420		
砂利舗装		m2	780		264,420		内 23号
仮設工		式	1		1,381,124		
水替工		式	1		1,119,570		
ポンプ排水		式	1		1,119,570		内 24号
作業ヤード整備工		式	1		261,554		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板							内 25号
		m2	223		261,554		
直接工事費							
		式	1		24,323,518		
共通仮設							
		式	1		3,872,870		
共通仮設費							
		式	1		1,126,870		
運搬費							
		式	1		378,070		
運搬費							内 26号
		式	1		378,070		
技術管理費							
		式	1		430,800		
土質等試験費							内 27号
		式	1		430,800		
現場環境改善費							
		式	1		318,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		318,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,746,000		
純工事費							
		式	1		28,196,388		
現場管理費							
		式	1		9,127,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	24,323,518	直接工事費	24,323,518	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	27,960	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		24,323,518	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		24,295,558		0
	（調整工事入力で使用）			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.18%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		11.29%		0.00%
	計上額		2,746,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	24,323,518	直接工事費	24,323,518	
非対象額計 (-)	27,960			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	27,960	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	24,295,558	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.31%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.31%		0.00%	
計上額	318,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	808,870				
運搬費	378,070	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	430,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,872,870

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	28,196,388	単独（追加工事）直接工事費	24,323,518	単独（追加工事）共通仮設費	3,872,870
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		28,196,388	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		28,168,428		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.74%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		32.37%		0.00%	
計上額		9,127,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	37,323,388				
純工事費	28,196,388	現場管理費	9,127,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		37,323,388	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		37,295,428		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.23%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.23%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		37,323,388		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,186,612			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			24,323,518
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				24,323,518
	共通仮設費 (率分)	24,323,518	11.29	2,746,000
	運搬費			378,070
	技術管理費			430,800
現場環境改善費対象工事費				24,323,518
	現場環境改善費 (率分)	24,295,558	1.31	318,000
現場管理費対象純工事費				28,196,388
	現場管理費	28,196,388	32.37	9,127,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,323,388
	一般管理費等	37,323,388	19.23	7,186,612
	業務委託費			0
工事価格				44,510,000
消費税等相当額				4,451,000
工事費計				48,961,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	759	358	271,722		管理費区分: 0
整地	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し						02-01-02
CB210610		m3	759	138	104,742		管理費区分: 0
合計					376,464		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	676	253	171,028		管理費区分: 0
合計					171,028		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形（盛土部）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	293	463	135,659		02-02-01 管理費区分：0
	合計					135,659		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	安定処理							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	安定処理 CB211410	バック材, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 20t/100m2	m2	2,063	6,405	13,213,515		02-01-05 管理費区分：0
	資材運搬		式	1		478,254		単 1号 管理費区分：0
	合計					13,691,769		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	人工張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
	CB220910	m2	293	770	225,610		管理費区分：0
合計					225,610		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	41	267	10,947		管理費区分: 0
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	522	322	168,084		管理費区分: 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	274	138	37,812		管理費区分: 0
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	6	442	2,652		管理費区分: 0
合計					219,495		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号		埋戻し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03		
CB210410		m3	236	3,203	755,908		管理費区分：0		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03		
CB210410		m3	31	2,014	62,434		管理費区分：0		
合計					818,342				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号		プレキャストU型側溝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
U型側溝	再利用撤去・据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラック						単 2号 01-10-01 US1-B900		
WB821410		m	241.8	10,390	2,512,302		管理費区分：0		
U型側溝	再利用撤去・据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400A						単 3号 01-10-01 US3-B400-H400		
WB821410	400×400×2000,無し,無し,有り,再	m	278	6,591	1,832,298		管理費区分：0		
合計					4,344,600				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	12	1,511	18,132		単 4号 01-10-01 管理費区分:0
合計					18,132		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	9.9	1,860	18,414		02-02-02 管理費区分:0
暗渠排水管 CB222770	据付,波状管,450~600mm,要,全ての費用	m	6.2	26,290	162,998		02-02-05 管理費区分:0
合計					181,412		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	現場打ち集水桝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.5 5m3を超え0.58m3以下, バックホウ(クレーン 機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	1	86,020	86,020		02-02-10 SM-B700-L700-H800 管理費区分: 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.5 2m3を超え1.61m3以下, バックホウ(クレーン 機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	1	218,800	218,800		02-02-10 SM-B1000-L1200-H1200 管理費区分: 0	
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	3	3,060	9,180		管理費区分: 0	
合計					314,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	蓋							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋 (SM-B700-L700用) [再利用撤去・据付]		枚	1	616	616		単 5号 管理費区分: 0	
蓋 (SM-B1000-L1200用) [再利用撤去・据付]		枚	1	1,232	1,232		単 6号 管理費区分: 0	
合計					1,848			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	縦排水	BF2-B300-H200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	再利用撤去・据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	m	6	8,033	48,198		単 7号 01-10-01 管理費区分:0
継手コンクリート(1:1.8)法肩Bタイプ		箇所	1	6,314	6,314		単 8号 管理費区分:0
継手コンクリート(1:1.8)法尻Cタイプ		箇所	1	6,678	6,678		単 9号 管理費区分:0
合計					61,190		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	1,511	3,022		単 4号 01-10-01 管理費区分:0
合計					3,022		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	小口止							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	暗渠排水管 CB222770	据付・撤去, 直管, 50~150mm, 全ての費用	m	6	601	3,606		02-02-05 管理費区分: 0
	合計					3,606		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	基礎ブロック, 鋼管基礎							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	立入防止柵設置 (鋼管杭)		m	260	1,340	348,400		単 10号 管理費区分: 0
	合計					348,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	金網・支柱（立入防止柵）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	立入防止柵 支柱・金網		m	260	4,022	1,045,720		単 11号 管理費区分：0
	合計					1,045,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	境界杭	再利用品						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	付属物設置工(境界杭設置) WB812330	根巻き基礎無し, 手間のみ, 10本以上 30本未満, 無, 無	本	14	4,641	64,974		単 12号 06-02-09 管理費区分：0
	合計					64,974		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	立入防止柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防止柵撤去 SA4		m	260	2,142	556,920		単 13号 管理費区分：0
合計					556,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	境界杭撤去	施工規模：10本以上30本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付属物撤去工(境界杭) WB812370	10本以上30本未満, 無, 無	本	14	2,025	28,350		単 14号 06-02-09 管理費区分：0
合計					28,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	コンクリート構造物取壊し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物取壊し DH115010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	3.8	8,652	32,877		単 15号 03-15-02 管理費区分:0	
合計					32,877			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	コンクリート構造物運搬処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	3.8	1,736	6,596		02-02-07 管理費区分:0	
処分費(鉄筋Co塊) ZZ99*41200001		t	1.68	3,500	5,880		管理費区分:T	
処分費(無筋Co塊) ZZ99*41200002		t	7.36	3,000	22,080		管理費区分:T	
合計					34,556			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	砂利舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	780	339	264,420		単 16号 管理費区分：0
合計					264,420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	3	91,760	275,280		単 17号 02-05-08 管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	59	14,310	844,290		単 18号 02-05-08 管理費区分：0
合計					1,119,570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	敷鉄板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 19号 02-05-16
	WB253610		m2	223.2	437	97,538		管理費区分：0
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,61日,無,有						単 20号 02-05-16
	WB253630		枚	24	6,834	164,016		管理費区分：0
	合計					261,554		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	7.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無						単 21号 01-01-01
	DW820610		t	38.5	3,410	131,285		管理費区分：0
	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	7.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無						単 21号 01-01-01
	DW820610		t	38.5	3,410	131,285		管理費区分：0
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)						単 22号 01-01-01
	DW820620		t	38.5	3,000	115,500		管理費区分：0
	合計					378,070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	総合試験 <small>ヒソ</small> 安定処理配合試験 ZZ99*01*02001		試験	3	128,000	384,000		管理費区分：0
	六価 <small>カ</small> 溶出試験（環境庁告示第46号溶出試験） ZZ99*01*02002		検体	6	7,800	46,800		管理費区分：0
	合計					430,800		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	資材運搬	単位	式	単位数量	金額	単価
				1		478,254
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ル-ス)	土砂, 土量50,000m3未満					02-01-02
CB210020		m3	413	260	107,380	管理費区分: 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満, ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 260以下					単 23号 02-01-06
WB211810		m3	413	898	370,874	管理費区分: 0
合計					478,254	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	蓋 (SM-B700-L700用) [再利用撤去・据付]	単位	枚	単位数量	金額	単価	616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	WB821430	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	616	616	単 24号 01-10-01 管理費区分:0
合計						616	
単価						616	円/枚

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	蓋 (SM-B1000-L1200用) [再利用撤去・据付]	単位	枚	単位数量	金額	単価	1,232
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	WB821430	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2	616	1,232	単 24号 01-10-01 管理費区分:0
合計						1,232	
単価						1,232	円/枚

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け,無し,無し,側溝 (各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し, 縦排水部,無し	単位	m	単位数量	10	単価	8,033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.201(FP3)	Q001365003	m	10	5,064.23	50,642	管理費区分:0	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.704(FP3)	Q001365003	m	10	2,968.54	29,685	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		3	管理費区分:0	
合計						80,330		
単価						8,033	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	継手コンクリート(1:1.8)法尻 Bタイプ	単位	箇所	単位数量	金額	1	単価	6,314
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0.5	9,715	4,857	02-02-06 管理費区分: 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0.04	36,430	1,457	02-03-01 管理費区分: 0	
合計						6,314		
単価						6,314	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	継手コンクリート(1:1.8)法尻 Cタイプ	単位	箇所	単位数量	金額	1	単価	6,678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0.5	9,715	4,857	02-02-06 管理費区分: 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0.05	36,430	1,821	02-03-01 管理費区分: 0	
合計						6,678		
単価						6,678	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	立入防止柵設置（鋼管杭）	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	1,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0102		人	0.06	22,130	1,327		[] [1] 管理費区分：0
	ZS8000004	1%	式	1		13		[1] [] 管理費区分：0
	合計					1,340		
	単価					1,340		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	立入防止柵 支柱・金網	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	4,022
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0102		人	0.18	22,130	3,983		[] [1] 管理費区分：0
	ZS8000004	1%	式	1		39		[1] [] 管理費区分：0
	合計					4,022		
	単価					4,022		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB812330	付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎無し, 手間のみ, 10本以上 30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	4,641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし 単価補正1.200 (FP3) Q001320004		本	1	4,641.96	4,641	管理費区分: 0	
合計						4,641		
単価						4,641	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	立入防止柵撤去 SA4	土中建込, ビーム式・パネル式, 1.5m, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	2,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770		m	1	2,142	2,142	単 25号 06-02-03 管理費区分: 0	
合計						2,142		
単価						2,142	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB812370	付属物撤去工(境界杭)	10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	2,025
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭撤去工								
単価補正1.200(FP3)	Q001322001		本	1	2,025.72	2,025	管理費区分:0	
合計						2,025		
単価						2,025	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	10	単価	8,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)								
単価補正1.000(FP3)	Q001611001		m3	10	8,652.67	86,526	管理費区分:0	
合計						86,526		
単価						8,652	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	敷砂利		単位	m2	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	10	138	1,380	02-01-02 管理費区分: 0	
	Z002122003		m3	10.5	3,100	32,550	管理費区分: 0	
合計						33,930		
単価						339	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB252320	ホップ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	91,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	33,860	16,930	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	29,990	2,999	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,130	44,260	管理費区分：0	
	ハックホリ運転							単 26号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	55,140	27,570	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
	合計					91,760		
	単価					91,760	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単価数量	1	単価	14,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							[] [1] []
	R0101		人	0.14	29,990	4,198	管理費区分: 0	
	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 27号 02-05-08 [] [1] []
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分: 0	
	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 28号 02-05-08 [] [1] []
	WK250410		日	1	8,860	8,860	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []
	ZS8000004	5%	式	1		675	管理費区分: 0	
	合計					14,310		
	単価					14,310	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	33,860	9,988		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	30,600	9,027		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,130	6,528		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 29号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	60,380	17,812		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		425		管理費区分：0
	合計					43,780		
	単価					437		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 DW820620	仮設材等の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み 取卸し費(仮設材等)							
	Z086800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
	合計					3,000		
	単価					3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハックホリ山積0.8m3(平積 0.6m3),260以下	単位	m3	単位数量	100	単価	898
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満						単 30号 02-01-06
	WK210340		日	0.962	93,360	89,812		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8		管理費区分:0
	合計					89,820		
	単価					898		円/m3

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0.620(FP3)	Q001367001	枚	100	235.88	23,588	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6	管理費区分:0	
合計						61,640		
単価						616	円/枚	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込,ビーム式・パネル式, 1.5m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	2,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2.000(FP3)		Q001164004	m	100	2,142	214,200	管理費区分: 0	
合計						214,200		
単価						2,142	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	130	5,850	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分:0	
	合計					55,140		
	単価					55,140	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	8,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	130	5,980	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						8,860		
単価						8,860	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	130	15,470	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					60,380		
	単価					60,380	円/日	

4次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	93,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	130	17,290	管理費区分:0	
	不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					93,360		
	単価					93,360	円/日	

登 録 単 価

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001503000001	芝	人工芝	m ²	280	2025	3	確定
Y001601000001	固化材	セメント（高炉）フロン	t	21,900	2025	3	確定
Y001664000002	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管（内面平滑管）D600	m	22,500	2025	3	確定
Y001664000003	暗渠排水管	硬質塩化ビニル管（VP150）再利用	m	0	2025	3	確定
ZZ99*01*02001	総合試験セメント安定処理配合試験		試験	128,000	2025	3	確定
ZZ99*01*02002	六価クロム溶出試験（環境庁告示第46号溶出試験）		検体	7,800	2025	3	確定
ZZ99*41200001	処分費（鉄筋Co塊）		t	3,500	2025	3	確定
ZZ99*41200002	処分費（無筋Co塊）		t	3,000	2025	3	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		24,323,518	
道路土工 (0002)	式	1		683,151	
掘削工 (0003)	式	1		376,464	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	760		376,464	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	759	358	271,722	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オープンカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5,000m3未満		
整地	m3	759	138	104,742	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		J01 作業区分	敷均し(ルーズ)		
		J02 施工数量	標準(10,000m3未満)		
		J03 障害の有無	無し		

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体盛土工 (0005)	式	1		171,028	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	680		171,028	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	676	253	171,028	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し		
法面整形工 (0007)	式	1		135,659	工種 04:道路改良工事
法面整形(盛土部) (0008)	m2	290		135,659	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	293	463	135,659	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 整形箇所 盛土部 J02 法面締固めの有無 無し J03 現場制約の有無 無し J04 土質 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳 全ての費用
地盤改良工 (0009)	式	1		13,691,769	
路床安定処理 (0010)	式	1		13,691,769	オプション入力 工種 04:道路改良工事
安定処理 (0011)	m2	2,060		13,691,769	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
安定処理	m2	2,063	6,405	13,213,515	CB211410 2954.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					J01 使用機種 バックホウ J02 施工箇所 構造物基礎 J03 混合深さ 1mを超え2m以下 J04 固化材100m2当り使用量(実数) 20t/100m2

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
資材運搬	式	1		478,254	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積込(ルース)	m3	413	260	107,380	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	413	898	370,874	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		260以下			
法面工 (0012)	式	1		225,610	
植生工 (0013)	式	1		225,610	オプション入力 工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
人工張芝 (0014)	m2	290		225,610	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	293	770	225,610	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0015)	式	1		5,965,647	
作業土工 (0016)	式	1		1,037,837	工種 04:道路改良工事
床掘り (0017)	m3	560		219,495	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	41	267	10,947	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
床掘り	m3	522	322	168,084	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
整地	m3	274	138	37,812	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
基面整正	m2	6	442	2,652	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し (0018)	m3	270		818,342	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	236	3,203	755,908	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
埋戻し	m3	31	2,014	62,434	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
側溝工 (0019)	式	1		4,362,732	工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0020)	m	520		4,344,600	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)					
U型側溝	m	241.8	10,390	2,512,302	WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		再利用撤去・据付け			歩 2026.03 単 2026.03
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.1m3/10m			
U型側溝	m	278	6,591	1,832,298	WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		再利用撤去・据付け			歩 2026.03 単 2026.03
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
側溝蓋 (0021)	枚	12		18,132	オプション入力 第0009号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	12	1,511	18,132	WB821430
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		再利用撤去・据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
管渠工 (0022)	式	1		181,412	工種 04:道路改良工事
暗渠排水管 (0023)	m	6		181,412	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎碎石	m2	9.9	1,860	18,414	CB221110 1407.6
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市)
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管	m	6.2	26,290	162,998	CB222770 14225.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		450~600mm			
J04 継手材料費		要			
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝・マンホール工 (0024)	式	1		315,848	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0025)	箇所	2		314,000	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	86,020	86,020	CB222950 82674.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.55m3を超え0.58m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	218,800	218,800	CB222950 208150.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0026)	枚	2		1,848	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋 (SM-B700-L700用) [再利用撤去・据付]	枚	1	616	616	オプション入力 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	1	616	616	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		再利用撤去・据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋 (SM-B1000-L1200用) [再利用撤去・据付]	枚	1	1,232	1,232	オプション入力 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	2	616	1,232	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		再利用撤去・据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
排水工 (0027)	式	1		67,818	工種 04:道路改良工事
縦排水 (0028)	m	6		61,190	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	6	8,033	48,198	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 作業区分		再利用撤去・据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		縦排水部			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
継手コンクリート(1:1.8) 法肩 Bタイプ	箇所	1	6,314	6,314	オプション入力 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	0.5	9,715	4,857	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート	m3	0.04	36,430	1,457	CB240010	37478.0
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分	0
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			歩	2026.03 単 2026.03
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
継手コンクリート (1:1.8) 法尻 Cタイプ	箇所	1	6,678	6,678	オブション入力	
					単位数量	1 箇所
					管理費区分	0
					歩	2026.03 単 2026.03
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型枠	m2	0.5	9,715	4,857	CB240210	9147.6
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分	0
J02 構造物の種類		小型構造物			歩	2026.03 単 2026.03
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート	m3	0.05	36,430	1,821	CB240010	37478.0
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分	0
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			歩	2026.03 単 2026.03
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0029)	枚	2		3,022	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2	1,511	3,022	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		再利用撤去・据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
小口止 (0030)	m	6		3,606	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	6	601	3,606	CB222770 1052.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 作業区分		据付・撤去			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		直管 50~150mm 全ての費用			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵工 (0031)	式	1		1,394,120	オプション入力
防止柵工 (0032)	式	1		1,394,120	オプション入力 工種 04:道路改良工事
基礎ブロック, 鋼管基礎 (0033)	m	260		348,400	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
立入防止柵設置 (鋼管杭)	m	260	1,340	348,400	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.06	22,130	1,327	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		13	ZS800004
諸雑費1 諸雑费率=1.000%					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
金網・支柱 (立入防止柵) (0034)	m	260		1,045,720	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
立入防止柵 支柱・金網	m	260	4,022	1,045,720	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1: 対象	人	0.18	22,130	3,983	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		39	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					
道路付属施設工 (0035)	式	1		64,974	オプション入力
境界工 (0036)	式	1		64,974	オプション入力 工種 04:道路改良工事
境界杭 (0037)	本	14		64,974	オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
付属物設置工(境界杭設置)	本	14	4,641	64,974	WB812330 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
J01 施工区分		根巻き基礎無し				歩 2026.03 単 2026.03
J02 材料費区分		手間のみ				単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 施工規模		10本以上30本未満				労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の補正		無				豪雪割増
J05 時間制約を受ける場合の補正		無				潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
構造物撤去工 (0038)	式	1		652,703		
防護柵撤去工 (0039)	式	1		556,920		工種 99:
立入防止柵撤去 (0040)	m	260		556,920		オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
立入防止柵撤去 SA4	m	260	2,142	556,920		オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	1	2,142	2,142		WB810770 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正		土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路付属物撤去工 (0041)	式	1		28,350	工種 99:
境界杭撤去 (0042)	本	14		28,350	第0020号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0
Q01 施工規模 Q02 撤去費		10本以上30本未満 付属物撤去工(境界杭)			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
付属物撤去工(境界杭)	本	14	2,025	28,350	WB812370 管理費区分 0
J01 施工規模 J02 夜間作業の補正 J03 時間制約を受ける場合の補正		10本以上30本未満 無 無			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物取壊し工 (0043)	式	1		67,433	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0044)	m3	4		32,877	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物取壊し	m3	3.8	8,652	32,877	DH115010 管理費区分 0
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.03 単 2026.03
J02 工法区分		機械施工			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート構造物運搬処分 (0045)	m3	4		34,556	オブション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3.8	1,736	6,596	CB227010 1527.2 管理費区分 0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.03 単 2026.03
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 (鉄筋Co塊)					ZZ99*41200001

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	t	1.68	3,500	5,880	管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 (無筋Co塊)	t	7.36	3,000	22,080	ZZ99*41200002 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側道工 (0046)	式	1		264,420	オプション入力
側道舗装工 (0047)	式	1		264,420	オプション入力 工種 04:道路改良工事
砂利舗装 (0048)	m2	780		264,420	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m2	780	339	264,420	オプション入力 単位数 100 m2

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	138	1,380	CB210610 126.79
	J01 作業区分	敷均し(ルース)			管理費区分 0
	J02 施工数量	標準(10,000m3未満)			歩 2026.03 単 2026.03
	J03 障害の有無	無し			単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.5	3,100	32,550	Z002122003
					管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設工 (0049)	式	1		1,381,124	
水替工 (0050)	式	1		1,119,570	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ポンプ排水 (0051)	式	1		1,119,570	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	3	91,760	275,280	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	59	14,310	844,290	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 排水量区分	0以上120(m3/h)未満			
	J02 全揚程	10m			
	J03 排水方法	作業時排水			
作業ヤード整備工 (0052)	式	1		261,554	オプション入力 工種 04:道路改良工事
敷鉄板 (0053)	m2	223		261,554	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	223.2	437	97,538	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	24	6,834	164,016	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		61日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0054)	式	1		24,323,518	
共通仮設 (0055)	式	1		3,872,870	
共通仮設費 (0056)	式	1		1,126,870	
運搬費 (0057)	式	1		378,070	工種 99:
運搬費 (0058)	式	1		378,070	オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 式

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬					DW820610
鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	t	38.5	3,410	131,285	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 片道運搬距離(実数入力)		7.3km			
J02 製品長区分		12m以内			
J03 運搬割増率		各種(実数入力)			
J04 運搬割増率(実数入力)		0			
J05 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬					DW820610
鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	t	38.5	3,410	131,285	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 片道運搬距離(実数入力)		7.3km			
J02 製品長区分		12m以内			
J03 運搬割増率		各種(実数入力)			
J04 運搬割増率(実数入力)		0			
J05 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費					DW820620
	t	38.5	3,000	115,500	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み取卸し(往復分)			
技術管理費 (0059)	式	1		430,800	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土質等試験費 (0060)	式	1		430,800	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
総合試験を含む安定処理配合試験	試験	3	128,000	384,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
六価カド溶出試験（環境庁告示第46号溶出試験）	検体	6	7,800	46,800	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0061)	式	1		318,000	
現場環境改善費（率計上） (0062)	式	1		318,000	
	市街地補正		市街地以外		

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (率計上) (0063)	式	1		2,746,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				1.0
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.01	
純工事費 (0064)	式	1		28,196,388	
現場管理費 (0065)	式	1		9,127,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	自動設定			0.00%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.02	
工事原価 (0066)	式	1		37,323,388	
一般管理費等 (0067)	式	1		7,186,612	
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証			0.04%	
工事価格 (0068)	式	1		44,510,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0069)	式	1		4,451,000	
工事費計 (0070)	式	1		48,961,000	

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 260 m		
	道路土工	1	式
	地盤改良工	1	式
	排水構造物工	1	式
	防護柵工	1	式
設計額	48,961,000 円 (内消費税 4,451,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	