

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第5-51-92号

設計書番号 507-060-0568

国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事

実施 設計書

むつ市田名部

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 249 m		
	道路土工	1	式
	法面工	1	式
	排水構造物工	1	式
	防護柵工	1	式
設計額	46,783,000 円 (内消費税 4,253,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		16,262,640		
道路土工							
		式	1		1,685,586		
掘削工							
		式	1		1,323,925		
掘削							内 1号
		m3	1,000		1,323,925		
路体盛土工							
		式	1		53,751		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 2号
		m3	60		53,751		
法面整形工							
		式	1		307,910		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	20		13,905		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 4号
		m2	640		294,005		
法面工							
		式	1		2,875,062		
植生工							
		式	1		2,875,062		
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:500m2以上1000m2未満						内 5号
		m2	980		2,863,512		
人工張芝	芝種類:わら芝,施工規模:わら芝						内 6号
		m2	20		11,550		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工							
		式	1		11,701,992		
作業土工							
		式	1		1,600,007		
床掘							内 7号
		m3	510		386,070		
埋戻し							内 8号
		m3	380		1,213,937		
側溝工							
		式	1		4,622,228		
プレキャストU型側溝							内 9号
		m	445		4,195,078		
自由勾配側溝							内 10号
		m	10		316,200		
側溝蓋							内 11号
		枚	5		110,950		
集水桝・マンホール工							
		式	1		994,650		
現場打ち集水桝							内 12号
		箇所	10		667,700		
蓋							内 13号
		枚	10		326,950		
排水工							
		式	1		4,485,107		
小段排水							内 14号
		m	215		1,503,065		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦排水							内 15号
		m	15		334,397		
張りコンクリート	小段排水						内 16号
		m	215		2,647,645		
舗装							
		式	1		7,342,345		
舗装工							
		式	1		222,045		
側道工							
		式	1		222,045		
敷砂利							内 17号
		m2	660		222,045		
防護柵工							
		式	1		6,489,649		
防止柵工							
		式	1		6,489,649		
立入防止柵							内 18号
		m	263		6,207,589		
門扉							内 19号
		箇所	2		282,060		
仮設工							
		式	1		630,651		
工事用道路工							
		式	1		630,651		
敷砂利							内 20号
		m2	1,050		356,289		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板							内 21号
		m2	186		274,362		
直接工事費							
		式	1		23,604,985		
共通仮設							
		式	1		3,298,024		
共通仮設費							
		式	1		626,024		
運搬費							
		式	1		315,024		
仮設材運搬費							内 22号
		t	32.08		315,024		
現場環境改善費							
		式	1		311,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		311,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,672,000		
純工事費							
		式	1		26,903,009		
現場管理費							
		式	1		8,732,000		
工事原価							
		式	1		35,635,009		
一般管理費等							
		式	1		6,894,991		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	23,604,985	直接工事費	23,604,985	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		23,604,985	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		23,604,985		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.21%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		11.32%		0.00%
	計上額		2,672,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	23,604,985	直接工事費	23,604,985	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	23,604,985	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.32%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.32%		0.00%	
計上額	311,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	315,024				
運搬費	315,024	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,298,024

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	26,903,009	単独（追加工事）直接工事費	23,604,985	単独（追加工事）共通仮設費	3,298,024
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	26,903,009		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	26,903,009			0	0
現場管理費 率（補正前）		31.82%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		32.46%		0.00%	
計上額		8,732,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	35,635,009				
純工事費	26,903,009	現場管理費	8,732,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	35,635,009	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,635,009		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.33%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.33%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	35,635,009		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,894,991				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			23,604,985
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,604,985
	共通仮設費 (率分)	23,604,985	11.32	2,672,000
	運搬費			315,024
現場環境改善費対象工事費				23,604,985
	現場環境改善費 (率分)	23,604,985	1.32	311,000
現場管理費対象純工事費				26,903,009
	現場管理費	26,903,009	32.46	8,732,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				35,635,009
	一般管理費等	35,635,009	19.33	6,894,991
	業務委託費			0
工事価格				42,530,000
消費税等相当額				4,253,000
工事費計				46,783,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02	
CB210100		m3	1,027	358	367,666		管理費区分: 0	
土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下						02-01-02	
CB210110		m3	963	855	823,365		管理費区分: 0	
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02	
CB210610		m3	963	138	132,894		管理費区分: 0	
合計					1,323,925			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員: 2.5m以上4.0m未満						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02	
CB210510		m3	57	943	53,751		管理費区分: 0	
合計					53,751			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	15	927	13,905		02-02-01 管理費区分:0
合計					13,905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	635	463	294,005		02-02-01 管理費区分:0
合計					294,005		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:500m2以上1000m2未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	植生マット工, 500m2以上1000m2未満, 無	m2	982	2,916	2,863,512		単 1号 06-02-04 管理費区分: 0
合計					2,863,512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	人工張芝	芝種類:わら芝, 施工規模:わら芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910		m2	15	770	11,550		02-02-01 管理費区分: 0
合計					11,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	379	3,203	1,213,937		管理費区分：0
合計					1,213,937		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	プレキャストU型側溝							
	U型側溝 [BF1-B300-H200]		m	147	6,783	997,101		単 2号 管理費区分：0
	U型側溝 [BF1-B450-H295]		m	29	8,397	243,513		単 3号 管理費区分：0
	U型側溝 [US-B300-H300]		m	61.5	9,703	596,734		単 4号 管理費区分：0
	U型側溝 [US3-B400-H400]		m	207	11,390	2,357,730		単 5号 管理費区分：0
	合計					4,195,078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	自由勾配側溝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	2	29,940	59,880		単 6号 01-10-01 US9-B300-H400 管理費区分: 0	
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	8	32,040	256,320		単 7号 01-10-01 US9-B300-H500 管理費区分: 0	
合計					316,200			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	側溝蓋							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋 US9 FG9-B-B300		枚	5	22,190	110,950		単 8号 L=995mm 管理費区分: 0	
合計					110,950			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	現場打ち集水桝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.24m3を超え0.26m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	4	49,270	197,080		02-02-10 SM-B500-L500-H400 管理費区分: 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.34m3を超え0.36m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	1	60,940	60,940		02-02-10 SM-B600-L600-H500 管理費区分: 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.38m3を超え0.40m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	1	65,600	65,600		02-02-10 SM-B600-L600-H600 管理費区分: 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.55m3を超え0.58m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	4	86,020	344,080		02-02-10 SM-B700-L700-H800 管理費区分: 0	
合計					667,700			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クレーンク 蓋 (500kg/m2) BL500用		枚	4	18,090	72,360		単 9号 11.2kg 管理費区分：0
クレーンク 蓋 (2 t) BL600用		枚	1	22,690	22,690		単 10号 35.1kg 管理費区分：0
クレーンク 蓋 (25 t) BL600用		枚	1	38,140	38,140		単 11号 68.3kg 管理費区分：0
クレーンク 蓋 (25 t) BL700用		枚	4	48,440	193,760		単 12号 86.3kg 管理費区分：0
合計					326,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号		小段排水							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,無し	m	215	6,991	1,503,065		単 13号 01-10-01 管理費区分:0		
合計					1,503,065				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	張りコンクリート	小段排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張りコンクリート [小段]		m2	299	8,855	2,647,645		単 18号 管理費区分：0
合計					2,647,645		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	655	339	222,045		単 19号 管理費区分：0
合計					222,045		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	立入防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管基礎設置		m	263	6,083	1,599,829		単 20号 管理費区分：0
立入防止柵設置		m	263	17,520	4,607,760		単 21号 管理費区分：0
合計					6,207,589		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	門扉						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
門扉 CB420850	片開き,2m以下	基	2	15,330	30,660		04-02-01 管理費区分：0
片開門扉 S4 H1500×W1000 ZZ99*01*01003		基	2	125,700	251,400		管理費区分：0
合計					282,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	敷砂利							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷砂利		m2	1,051	339	356,289		単 19号 管理費区分：0
	合計					356,289		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	敷鉄板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	186	437	81,282		単 22号 02-05-16 管理費区分：0
	敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 91日, 無, 有	枚	20	9,654	193,080		単 23号 02-05-16 管理費区分：0
	合計					274,362		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号		仮設材運搬費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	32.08	3,410	109,392		単 24号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	32.08	3,410	109,392		単 24号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	32.08	3,000	96,240		単 25号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					315,024		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810870	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	人力施工による植生工	植生マット工, 500m2以上1000m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価 2,916
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工(植生マット) 肥料袋付 単価補正1.100(FP3)	Q001412001	m2	1	2,916.37	2,916	管理費区分: 0
	合計					2,916	
	単価					2,916	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝 [BF1-B300-H200]		単位	m	単位数量	1	単価 6,783
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.5m3/10m	m	1	6,783	6,783	単 26号 01-10-01 管理費区分: 0
	合計					6,783	
	単価					6,783	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	U型側溝 [BF1-B450-H295]	単位	m	単位数量	1	単価	8,397
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.7m3/10m	m	1	8,397	8,397	単 27号 01-10-01 管理費区分:0
合計						8,397	
単価						8,397	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	U型側溝 [US-B300-H300]	単位	m	単位数量	1	単価	9,703
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	1	9,703	9,703	単 28号 01-10-01 管理費区分:0
合計						9,703	
単価						9,703	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	29,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821420	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001366001	m	10	6,415.8	64,158	管理費区分:0	
	側溝 US9-B300-H400	Y000300000006	個	5	44,000	220,000	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.276	19,000	5,244	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.424	19,000	8,056	管理費区分:0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.6	3,100	1,860	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		82	管理費区分:0	
	合計					299,400		
	単価					29,940	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	32,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821420	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001366001	m	10	6,415.8	64,158	管理費区分:0	
	側溝 US9-B300-H500	Y000300000007	個	5	48,200	241,000	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.276	19,000	5,244	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.424	19,000	8,056	管理費区分:0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.6	3,100	1,860	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		82	管理費区分:0	
	合計					320,400		
	単価					32,040	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	蓋 US9 FG9-B-B300	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
				1		22,190		
							22,190	単 30号 01-10-01 管理費区分：0
	合計						22,190	
	単価					22,190	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	グレーチング蓋 (500kg/m2) BL500用	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
				1		18,090		
							18,090	単 31号 01-10-01 管理費区分：0
	合計						18,090	
	単価					18,090	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
	グレーチング蓋(2t) BL600用		単位	枚	単位数量	1	単価	22,690
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 32号 01-10-01
	WB821430		枚	1	22,690	22,690		管理費区分:0
	合計					22,690		
	単価					22,690	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
	グレーチング蓋(25t) BL600用		単位	枚	単位数量	1	単価	38,140
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 33号 01-10-01
	WB821430		枚	1	38,140	38,140		管理費区分:0
	合計					38,140		
	単価					38,140	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
	グレーチング蓋 (25 t) BL700用		単位	枚		1		48,440
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	48,440	48,440		単 34号 01-10-01 管理費区分:0
	合計					48,440		
	単価					48,440		円/枚

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	単位	m	単位数量	10	単価	7,615
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.201(FP3)	Q001365003	m	10	5,064.23	50,642	管理費区分:0	
	側溝 BF2-B300-H200	Y000300000008	個	5	5,100	25,500	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		8	管理費区分:0	
合計						76,150		
単価						7,615	円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号	継手コンクリートB (法肩)		単位	箇所	単位数量	1	単価	25,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1.9	9,715	18,458	02-02-06 管理費区分: 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, ハックル(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0.2	36,110	7,222	02-03-01 管理費区分: 0	
合計						25,680		
単価						25,680	円/箇所	

2次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 16号	継手コンクリートC (法尻)		単位	箇所	単位数量	1	単価	26,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	2	9,715	19,430	02-02-06 管理費区分: 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, ハックル(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0.2	36,110	7,222	02-03-01 管理費区分: 0	
合計						26,652		
単価						26,652	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価 339
	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	10	138	1,380	02-01-02 管理費区分: 0
	再生クラッシュヤーン RC-40		m3	10.5	3,100	32,550	管理費区分: 0
	合計					33,930	
	単価					339	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	立入防止柵設置		単位	m	単位数量	1	単価	17,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立入防止柵 SA4 H=1.5m 1.5mスパン							
	ZZ99*01*01002		m	1	13,500	13,500	管理費区分:0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.18	22,130	3,983	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004 1%		式	1		37	管理費区分:0	
	合計					17,520		
	単価					17,520	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	33,860	9,988		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	30,600	9,027		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,130	6,528		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 38号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	60,380	17,812		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		425		管理費区分：0
	合計					43,780		
	単価					437		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	6,783
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001365003	m	10	4,216.68	42,166	管理費区分:0	
	側溝 BF1-B300-H200	Y000300000002	個	5	4,760	23,800	管理費区分:0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.6	3,100	1,860	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		4	管理費区分:0	
合計						67,830		
単価						6,783	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8,397
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001365003	m	10	4,216.68	42,166	管理費区分:0	
	側溝 BF1-B450-H295	Y000300000003	個	5	7,840	39,200	管理費区分:0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.84	3,100	2,604	管理費区分:0	
合計						83,970		
単価						8,397	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,300A 300×300× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	9,703
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001365003	m	10	4,216.68	42,166	管理費区分:0	
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	Z002308010	個	5	10,600	53,000	管理費区分:0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.6	3,100	1,860	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		4	管理費区分:0	
合計						97,030		
単価						9,703	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	11,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001365003	m	10	4,216.68	42,166	管理費区分:0	
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000	Z002308013	個	5	13,900	69,500	管理費区分:0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.72	3,100	2,232	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		2	管理費区分:0	
合計						113,900		
単価						11,390	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	22,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
	側溝蓋 US9-B300 FG9-B-B300	Y000301000008	枚	100	21,800	2,180,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		954	管理費区分:0	
合計						2,219,000		
単価						22,190	円/枚	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,小段面部	単位	枚	単位数量	100	単価	18,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
	側溝蓋 グレーチング 蓋 (500kg/m2) SM-B500	Y000301000009	枚	100	17,700	1,770,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		954	管理費区分:0	
	合計					1,809,000		
	単価					18,090	円/枚	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	22,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
	側溝蓋 グレーチング蓋(T-2)SM-B600	Y000301000013	枚	100	22,300	2,230,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		954	管理費区分:0	
合計						2,269,000		
単価						22,690	円/枚	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	38,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	932.28	93,228	管理費区分:0	
	側溝蓋 グレーチング 蓋(T-25)SM-B600	Y000301000010	枚	100	37,200	3,720,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		772	管理費区分:0	
合計						3,814,000		
単価						38,140	円/枚	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号 WB240720	型枠工	小段排水溝	単位	m2	単位数量	10	単価	12,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
								[] [1]
	R0125		人	0.9	33,860	30,474		管理費区分：0
								[] [1]
	R0133		人	1.6	35,600	56,960		管理費区分：0
								[] [1]
	R0102		人	1.2	22,130	26,556		管理費区分：0
								[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		6,810		管理費区分：0
	合計					120,800		
	単価					12,080		円/m2

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号 WB240730	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	小段排水溝,クレーン機能付きバックホウ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,無し	単位	m2	単位数量	100	単価 6,258
	土木一般世話役						[] [1]
	R0125		人	1.8	33,860	60,948	管理費区分:0
	特殊作業員						[] [1]
	R0101		人	2.1	29,990	62,979	管理費区分:0
	普通作業員						[] [1]
	R0102		人	3.1	22,130	68,603	管理費区分:0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%						
	Z230210245		m3	12.1	19,000	229,900	管理費区分:0
	バックホウ(クレーン)標準・超低騒音・クレーン排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,0時間					単 39号 90-02-02
	K0202108		時間	13.3	15,180	201,894	管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []
	ZS8000004	0.8%	式	1		1,476	管理費区分:0
	合計					625,800	
	単価					6,258	円/m2

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号 WB240740	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2	単位数量	100	単価	198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.21	33,860	7,110		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.56	22,130	12,392		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	2%	式	1		388		管理費区分：0
	合計					19,890		
	単価					198		円/m2

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	130	15,470	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					60,380		
	単価					60,380	円/日	

4次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号 K0202108	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単価数量	1	単価	15,180
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)	R0114	人	0.17	33,560	5,705	管理費区分:0		
軽油	Z006702002	L	18	130	2,340	管理費区分:0		
バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	M000202108	時間	1	7,130	7,130	管理費区分:0		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		5	管理費区分:0		
合計					15,180			
単価					15,180	円/時間		

登 録 単 価

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000002	側溝	BF1-B300-H200	個	4,760	2025	3	確定
Y000300000003	側溝	BF1-B450-H295	個	7,840	2025	3	確定
Y000300000006	側溝	US9-B300-H400	個	44,000	2025	3	確定
Y000300000007	側溝	US9-B300-H500	個	48,200	2025	3	確定
Y000300000008	側溝	BF2-B300-H200	個	5,100	2025	3	確定
Y000301000008	側溝蓋	US9-B300 FG9-B-B300	枚	21,800	2025	3	確定
Y000301000009	側溝蓋	グレーチング蓋 (500kg/m ²) SM-B500	枚	17,700	2025	3	確定
Y000301000010	側溝蓋	グレーチング蓋 (T-25) SM-B600	枚	37,200	2025	3	確定
Y000301000011	側溝蓋	グレーチング蓋 (T-25) SM-B700	枚	47,500	2025	3	確定
Y000301000012	側溝蓋	ベンチリュム蓋BF1-B300用	枚	2,730	2025	3	確定
Y000301000013	側溝蓋	グレーチング蓋 (T-2) SM-B600	枚	22,300	2025	3	確定
Y001503000001	芝	わら芝	m ²	280	2025	3	確定
ZZ99*01*01001	鋼管基礎（一般積雪地用S4） φ114.3×3.5	×1000 [STK400]	本	7,080	2025	3	確定
ZZ99*01*01002	立入防止柵 SA4 H=1.5m 1.5mスパン		m	13,500	2025	3	確定
ZZ99*01*01003	片開門扉 S4 H1500×W1000		基	125,700	2025	3	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		16,262,640	
道路土工 (0002)	式	1		1,685,586	
掘削工 (0003)	式	1		1,323,925	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	1,000		1,323,925	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	1,027	358	367,666	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
土砂等運搬	m3	963	855	823,365	CB210110 758.59 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					J01 土砂等発生現場 標準 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 無し

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		3.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	963	138	132,894	CB210610 127.07 管理費区分 0
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体盛土工 (0005)	式	1		53,751	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	60		53,751	第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
Q01 施工幅員 Q02 敷均し・締固め費		2.5m以上4.0m未満 路体(築堤)盛土			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	57	943	53,751	CB210510 857.6 管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形工 (0007)	式	1		307,910	工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事名 国道279号(むつ南バイパス)道路改良工事 事業区分 道路新設・改築					
法面整形(切土部) (0008) (P)	m2	20		13,905	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			
法面整形	m2	15	927	13,905	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	640		294,005	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費		無し 無し 法面整形 計上しない			
法面整形	m2	635	463	294,005	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面工 (0010)	式	1		2,875,062	単価補正
植生工 (0011)	式	1		2,875,062	工種 04:道路改良工事
植生マット (0012)	m2	980		2,863,512	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 工種区分		植生マット工			
Q02 施工規模		500m2以上1000m2未満			
Q03 植生マット設置費		人力施工による植生工			
人力施工による植生工	m2	982	2,916	2,863,512	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		植生マット工			
J02 施工規模		500m2以上1000m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
人工張芝 (0013) (P)	m2	20		11,550	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 芝種類		わら芝			
Q02 施工規模		わら芝			
Q03 張芝費		人工張芝			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
人工張芝	m2	15	770	11,550	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0014)	式	1		11,701,992	
作業土工 (0015)	式	1		1,600,007	オプション入力 工種 04:道路改良工事
床掘 (0016)	m3	510		386,070	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	511	322	164,542	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満			
	J03 土留方式の種類	無し			
	J04 障害の有無	無し			
基面整正					CB210080 508.0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	299	442	132,158	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬	m3	90	855	76,950	CB210110 758.59 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下			
整地	m3	90	138	12,420	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
埋戻し (0017)	m3	380		1,213,937	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し	m3	379	3,203	1,213,937	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
側溝工 (0018)	式	1		4,622,228	オプション入力 工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0019)	m	445		4,195,078	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝 [BF1-B300-H200]	m	147	6,783	997,101	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
U型側溝	m	1	6,783	6,783	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 作業区分		据付け			

入力データリスト (本01)

工事区	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
		J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m ³ /10m		単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
U型側溝 [BF1-B450-H295]	m	29	8,397	243,513	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
U型側溝	m	1	8,397	8,397	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m ³ /10m		オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
[US-B300-H300]	m	61.5	9,703	596,734	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
U型側溝	m	1	9,703	9,703	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)					据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m
U型側溝 [US3-B400-H400]	m	207	11,390	2,357,730	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
U型側溝	m	1	11,390	11,390	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市)
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無					据付け 無し

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (0020)	m	10		316,200	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	2	29,940	59,880	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	8	32,040	256,320	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
側溝蓋 (0021)	枚	5		110,950	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋 US9 FG9-B-B300	枚	5	22,190	110,950	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	22,190	22,190	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝・マンホール工 (0022)	式	1		994,650	オプション入力 工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0023)	箇所	10		667,700	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	4	49,270	197,080	CB222950 47158.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.24m3を超え0.26m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	60,940	60,940	CB222950 58431.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.34m3を超え0.36m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					CB222950 62939.0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	箇所	1	65,600	65,600	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.38m3を超え0.40m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	4	86,020	344,080	CB222950 82674.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.55m3を超え0.58m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
蓋 (0024)	枚	10		326,950	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
グレーチング蓋 (500kg/m2) BL500用	枚	4	18,090	72,360	オプション入力 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
蓋版	枚	1	18,090	18,090	単価補正 WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		小段面部			
グレーチング 蓋 (2 t) BL600用	枚	1	22,690	22,690	オプション入力 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	1	22,690	22,690	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
グレーチング 蓋 (25 t) BL600用	枚	1	38,140	38,140	オプション入力 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	1	38,140	38,140	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
グレーチング蓋 (25 t) BL700用	枚	4	48,440	193,760	オプション入力 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	1	48,440	48,440	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
排水工 (0025)	式	1		4,485,107	オプション入力 工種 04:道路改良工事
小段排水 (0026)	m	215		1,503,065	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)					
U型側溝	m	215	6,991	1,503,065	WB821410
管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		小段面部			
J10 基礎碎石施工の有無		無し			
縦排水 (0027)	m	15		334,397	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	14.5	7,615	110,417	WB821410
管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0					
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無		側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
継手コンクリートB (法肩)	箇所	4	25,680	102,720	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠	m2	1.9	9,715	18,458	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
コンクリート	m3	0.2	36,110	7,222	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 全ての費用				
継手コンクリートC (法尻)	箇所	4	26,652	106,608	オプション入力 単位数量 1 箇所	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	2	9,715	19,430	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
コンクリート	m3	0.2	36,110	7,222	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
蓋版	枚	4	3,663	14,652	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		小段面部			
張りコンクリート (0028)	m	215		2,647,645	オプション入力 第0016号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
張りコンクリート [小段]	m2	299	8,855	2,647,645	オプション入力 単位数量 308 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠工	m2	65	12,080	785,200	WB240720
J01 対象構造物		小段排水溝			管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設工	m2	299	6,258	1,871,142	WB240730
J01 対象構造物		小段排水溝			歩 2026.03 単 2026.03
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホ			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			豪雪割増
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 目地材の有無		無し			単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
目地板	m2	3	4,025	12,075	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		樹脂発泡体(15倍発泡)t=10			
養生工	m2	299	198	59,202	WB240740 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝			
舗装 (0029)	式	1		7,342,345	
舗装工 (0030)	式	1		222,045	
側道工 (0031)	式	1		222,045	オプション入力 工種 06:舗装工事
敷砂利 (0032)	m2	660		222,045	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷砂利	m2	655	339	222,045	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	138	1,380	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 敷均し(ルース) J02 施工数量 標準(10,000m3未満) J03 障害の有無 無し			
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	10.5	3,100	32,550	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵工 (0033)	式	1		6,489,649	
防止柵工 (0034)	式	1		6,489,649	オプション入力 工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
立入防止柵 (0035)	m	263		6,207,589	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼管基礎設置	m	263	6,083	1,599,829	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管基礎 (一般積雪地用S4) φ114.3×3.5 ×1000 [STK400]	本	0.67	7,080	4,743	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.06	22,130	1,327	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=1.000%					
立入防止柵設置	m	263	17,520	4,607,760	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立入防止柵 SA4 H=1.5m 1.5mスパン	m	1	13,500	13,500	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.18	22,130	3,983	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=1.000%					
門扉 (0036)	箇所	2		282,060	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
門扉	基	2	15,330	30,660	CB420850 16546.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 門扉種別		片開き			
J02 門柱高		2m以下			
片開門扉 S4 H1500×W1000	基	2	125,700	251,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0037)	式	1		630,651	
工事用道路工 (0038)	式	1		630,651	工種 99:
敷砂利 (0039)	m2	1,050		356,289	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m2	1,051	339	356,289	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	138	1,380	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 作業区分	敷均し(ルーズ)			歩 2026.03 単 2026.03
	J02 施工数量	標準(10,000m3未満)			単価地区 むつ市(旧むつ市)
	J03 障害の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.5	3,100	32,550	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板 (0040)	m2	186		274,362	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	186	437	81,282	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	20	9,654	193,080	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 むつ市(旧むつ市)
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 供用日数(日)(実数入力)		91日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増
J07 整備費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1
直接工事費 (0041)	式	1		23,604,985	単価補正
共通仮設 (0042)	式	1		3,298,024	
共通仮設費 (0043)	式	1		626,024	
運搬費 (0044)	式	1		315,024	工種 99:
仮設材運搬費 (0045)	t	32.08		315,024	第0022号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.03 単 2026.03
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 むつ市(旧むつ市)
Q02 仮設材積込・取卸費		計上しない			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	32.08	3,410	109,392	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.03 単 2026.03
J02 片道運搬距離(実数入力)		7.3km			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道279号 (むつ南バイパス) 道路改良工事						
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	32.08	3,410	109,392		WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		7.3km				歩 2026.03 単 2026.03
J04 製品長区分		12m以内				単価地区 むつ市(旧むつ市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0				豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無				潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	32.08	3,000	96,240		WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				管理費区分 0
						歩 2026.03 単 2026.03
						単価地区 むつ市(旧むつ市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
現場環境改善費 (0046)	式	1		311,000		
現場環境改善費 (率計上) (0047)	式	1		311,000		
	市街地補正		市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0048)	式	1		2,672,000		
主たる工種		04:道路改良工事				
施工地域等補正		補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
除雪工事補正		未使用			1.00	
ICT施工補正		補正なし			1.0	
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01	
純工事費 (0049)	式	1		26,903,009		
現場管理費						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0050)	式	1		8,732,000	

施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0051)	式	1		35,635,009	
一般管理費等 (0052)	式	1		6,894,991	

前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1		42,530,000	
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1		4,253,000	
工事費計 (0055)	式	1		46,783,000	