



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

復旧治山事業

三厩本町

令和7年度県営復旧治山工事

補通常復第5号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01R

[illegible]

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			40,823,000	
2 ・工事原価			34,173,000	
3 ・・直接工事費			21,312,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	21,312,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			12,861,000	
9 ・・・共通仮設費			3,576,000	
10 ・・・・共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$21,565,000 \times ((12.050*1.000)*1.030*1.000)$	12.410	%	2,676,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	97,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	803,000	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,285,000	
21 ・・・・現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$24,888,000 \times (((35.530*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	37.310	%	9,285,000	
22 ・・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・・官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 ・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$34,173,000 \times (19.420*1.000+0.04)$	19.460	%	6,650,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$40,823,000 \times 4.080$	4.080	%	1,665,000	
28 支給品費			0	
29 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
30 処分費等(直接工事費の内数)			0	
31 処分費(準備費の内数)			253,000	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			24,888,000	

SK01R

SK01R

SK01R

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				21,312,000	
・山腹工	1.000	式		12,476,000	
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		10,384,723	
・ ・ ・ 法切工	1.000	式	17,494	17,494	1 式当たり
SPM101 人力のり切工	2.000	m3	8,747	17,494	歩A・単A S単 40号
合 計				17,494	
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式	81,220	81,220	1 式当たり
SP0111 本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付 22cm以上28cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,難	30.000	本	839	25,170	歩A・単A S単 42号
SPA204 枝条片付 1 種	590.000	m ²	95	56,050	歩A・単A S単 11号
合 計				81,220	
・ ・ ・ 法枠工	1.000	式	7,235,047	7,235,047	1 式当たり
T00003 簡易吹付法枠工 (Mタイプ) 枠内植生基材吹付 (t=5cm)	511.600	m ²	14,142	7,235,047	歩A・単A T単 3号
合 計				7,235,047	
・ ・ ・ 土留工 L=18.5m,H=2.5m	1.000	式	2,637,523	2,637,523	1 式当たり
SPX123 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートボ ンブ 車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無 し,-,-,18-8-40(普通),	24.300	m3	26,570	645,651	歩A・単A S単 54号
SPX125 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	46.300	m ²	11,110	514,393	歩A・単A S単 56号
SR0030 残存型枠 (パネル式)	44.600	m ²	14,943	666,458	歩A・単A S単 58号
PZ0002 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径50	7.500	m	472	3,540	歩A・単A
PZ0005 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径100	0.700	m	1,360	952	歩A・単A
SPX102 SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	1.400	m ²	5,964	8,350	歩A・単A S単 53号
SPX035 SP 裏込碎石 森林 再生クラッシュラン 40〜0,なし	8.600	m3	10,570	90,902	歩A・単A S単 51号
SPH501 足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	90.900	掛m ²	3,935	357,692	歩A・単A S単 24号
SPK304 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	19.300	m ²	657	12,680	歩A・単A S単 33号
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	36.000	m3	1,080	38,880	歩A・単A S単 28号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,なし	91.000	m3	3,275	298,025	歩A・単A S単 45号
合 計				2,637,523	
・ ・ ・ 水路工	1.000	式	151,171	151,171	1 式当たり
T00009 水路工 BF200(Aタイプ 横水路)	12.800	m	6,329	81,011	歩A・単A T単 9号
T00010 水路工 BF200(Bタイプ 横水路)	10.000	m	7,016	70,160	歩A・単A T単 10号
合 計				151,171	
・ ・ ・ 暗渠工	1.000	式	262,268	262,268	1 式当たり
SPME05 山腹水路工(山腹暗渠据付) 0.5m ² 以下,50m以下	25.500	m	10,285	262,268	歩A・単A S単 41号
合 計				262,268	
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式		359,251	
・ ・ ・ 伏工	1.000	式	359,251	359,251	1 式当たり

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SPD704 人工張芝工	98.100	m ²	696	68,278	歩A・単A S単 20号
S02703 【法面工(植生ネット)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,ー	81.300	m ²	3,579	290,973	歩A・単A S単 4号
合 計				359,251	
・ ・ 山腹付属物設置工	1.000	式		1,732,668	
・ ・ ・ 名板	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
PZ0601 名板(鋳物製) 治山用 30cm×40cm	1.000	枚	80,000	80,000	歩A・単A
合 計				80,000	
・ ・ ・ 管理歩道	1.000	式	1,652,668	1,652,668	1 式当たり
T00004 階段工 30° タイプ	24.000	段	3,784	90,816	歩A・単A T単 4号
T00005 階段工 33° タイプ	11.000	段	3,824	42,064	歩A・単A T単 5号
T00006 スロープ工	22.000	m	7,694	169,268	歩A・単A T単 6号
T00011 転落防止柵設置工	31.000	m	33,787	1,047,397	歩A・単A T単 11号
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,ー,ー	18.000	m ³	9,479	170,622	歩A・単A S単 44号
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,ー,ー	11.000	m ³	9,479	104,269	歩A・単A S単 44号
SPX016 SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,なし	4.000	m ³	7,058	28,232	歩A・単A S単 47号
合 計				1,652,668	
・ 溪間工	1.000	式		8,836,000	
・ ・ No.1谷止工	1.000	式		8,170,105	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	717,370	717,370	1 式当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	21.000	m ³	696	14,616	歩A・単A S単 29号
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	56.000	m ³	754	42,224	歩A・単A S単 30号
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,軟岩(I)A,普通	277.000	m ³	965	267,305	歩A・単A S単 31号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻し1m以上4m未満,ー,ー,なし	96.000	m ³	2,050	196,800	歩A・単A S単 48号
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	258.000	m ³	448	115,584	歩A・単A S単 32号
SPK304 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	0.100	m ²	657	66	歩A・単A S単 33号
SPK304 土砂掘削面整形 軟岩(I)A	75.000	m ²	1,077	80,775	歩A・単A S単 34号
合 計				717,370	
・ ・ ・ 本堤工	1.000	式	4,534,852	4,534,852	1 式当たり
SPL101 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満,無筋構造物,打設(B)	88.900	m ³	28,667	2,548,496	歩A・単A S単 35号
SPC105 養生工 一般養生,無筋構造物	88.900	m ³	924	82,144	歩A・単A S単 14号
SPL301 打継面清掃 打継面清掃	88.900	m ³	330	29,337	歩A・単A S単 38号
SPL103 型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	65.400	m ²	13,677	894,476	歩A・単A S単 36号
SR0030 残存型枠(パネル式)	61.900	m ²	14,943	924,972	歩A・単A S単 58号
T00001 挿筋	64.000	本	623	39,872	歩A・単A T単 1号
PZ0009 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径300	1.700	m	9,150	15,555	歩A・単A
合 計				4,534,852	

事業名	復旧治山事業 三蔵本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 垂直壁工		1. 000	式	921, 955	921, 955	1 式当たり
SPL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満, 無筋構造物, 打設(B)	11. 400	m3	28, 667	326, 804	歩A・単A S単 35号
SPC105	養生工 一般養生, 無筋構造物	11. 400	m3	924	10, 534	歩A・単A S単 14号
SPL301	打継面清掃 打継面清掃	11. 400	m3	330	3, 762	歩A・単A S単 38号
SPL103	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	20. 800	m ²	13, 677	284, 482	歩A・単A S単 36号
SR0030	残存型枠 (パネル式)	19. 500	m ²	14, 943	291, 389	歩A・単A S単 58号
T00001	挿筋	8. 000	本	623	4, 984	歩A・単A T単 1号
合 計					921, 955	
・ ・ ・ 側壁工		1. 000	式	1, 360, 658	1, 360, 658	1 式当たり
SPL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満, 無筋構造物, 打設(B)	16. 200	m3	28, 667	464, 405	歩A・単A S単 35号
SPC105	養生工 一般養生, 無筋構造物	16. 200	m3	924	14, 969	歩A・単A S単 14号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	31. 500	m ²	11, 110	349, 965	歩A・単A S単 56号
SR0030	残存型枠 (パネル式)	30. 300	m ²	14, 943	452, 773	歩A・単A S単 58号
SS0302	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	4. 400	m3	10, 570	46, 508	歩A・単A S単 59号
SPX102	SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青質目地板 t=10mm	5. 000	m ²	5, 964	29, 820	歩A・単A S単 53号
PZ0002	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径50	4. 700	m	472	2, 218	歩A・単A
合 計					1, 360, 658	
・ ・ ・ 水叩工		1. 000	式	325, 501	325, 501	1 式当たり
SPL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満, 無筋構造物, 打設(B)	11. 000	m3	28, 667	315, 337	歩A・単A S単 35号
SPC105	養生工 一般養生, 無筋構造物	11. 000	m3	924	10, 164	歩A・単A S単 14号
合 計					325, 501	
・ ・ ・ 間詰工		1. 000	式	309, 769	309, 769	1 式当たり
T00002	植生土のう間詰工	16. 800	m ²	13, 589	228, 295	歩A・単A T単 2号
S02703	【法面工(植生ネット工)】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット), 250m2未満, 一	6. 400	m ²	3, 579	22, 906	歩A・単A S単 4号
SPD704	人工張芝工	61. 200	m ²	696	42, 595	歩A・単A S単 20号
SU0002	丸太柵工 (H=0. 30m) 【県独自】	3. 700	m	4, 317	15, 973	歩A・単A S単 60号
合 計					309, 769	
・ ・ 溪間付属物設置工		1. 000	式		80, 000	
・ ・ ・ 名板		1. 000	式	80, 000	80, 000	1 式当たり
PZ0601	名板(鋳物製) 治山用 30cm×40cm	1. 000	枚	80, 000	80, 000	歩A・単A
合 計					80, 000	
・ ・ 仮設工		1. 000	式		586, 037	
・ ・ ・ 工事用道路工		1. 000	式	249, 550	249, 550	1 式当たり
SPHA01	大型土のう工 設置(再設置含む), 6m以下, 6°ツク畝(山積0. 8m3(平積0. 6m3))	40. 000	袋	1, 930	77, 200	歩A・単A S単 26号
SPHA01	大型土のう工 撤去, 6m以下, 6°ツク畝(山積0. 8m3(平積0. 6m3))	40. 000	袋	1, 131	45, 240	歩A・単A S単 27号
T00007	敷鉄板設置・賃料・撤去 22*1524*6096 240日供用	6. 000	枚	21, 185	127, 110	歩A・単A T単 7号
合 計					249, 550	

SK01R

SK01R

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	左官					
	左官		人	33,488		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,568		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02123	木くず処分費					
	木くず処分費		ton	25,300		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02703	【法面工（植生補工）】					
	【法面工（植生補工）】					
	植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),250m2未満,－		m ²	3,579		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】					
	【法面工（植生基材吹付工）】					
	厚5cm,500m2以上1000m2未満,－,45m以下（施工基面上面）,枠内吹付工,含まない		m ²	5,461		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02707	【ラス張工】					
	【ラス張工】					
	枠内吹付,500m ² 以上1,000m ² 未満,－		m ²	2,696		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	4,216		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】					
	プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ヒール式・バネ式,100m未満,－,無し		m	20,055		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,240日,1回		m ²	2,278		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	10,150		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
SPA204	枝条片付					
	枝条片付					
	1種		m ²	95		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
SPA205	根切・積込					
	根切・積込					
	積込のみ		m3	4,032		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
SPA206	ダンプトラック運搬(根株)					
	ダンプトラック運搬(根株)					
	4t車,46km,上記以外の運搬,路面条件 良好		m3	26,230		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
SPC105	養生工					
	養生工					
	一般養生,無筋構造物		m3	924		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
SPC401	鉄筋加工					
	鉄筋加工					
	16mm～25mm		ton	159,138		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
SPD208	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	H=150mm,補助アンカーを使用しない		m ²	2,346		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)					
	簡易法枠工(アンカー工)					
	砂質土、礫混り土、玉石混り土		m ²	761		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
SPD210	簡易法枠工(枠シート設置工)					
	簡易法枠工(枠シート設置工)					
			m ²	663		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))					
			m3	87,730		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
SPD704	人工張芝工					
	人工張芝工					
			m ²	696		歩A・単A

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SPH201	*** S単ー 21号 ***					
	土のう締切工					
	土のう締切工 現地採取		m ²	13,830		歩A・単A
SPH403	*** S単ー 22号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)					
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水		日	4,730		歩A・単A
SPH404	*** S単ー 23号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm		箇所	17,645		歩A・単A
SPH501	*** S単ー 24号 ***					
	足場設置・撤去					
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし		掛m ²	3,935		歩A・単A
SPH601	*** S単ー 25号 ***					
	キャットウォーク					
	キャットウォーク		m	3,020		歩A・単A
SPHA01	*** S単ー 26号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),6m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))		袋	1,930		歩A・単A
SPHA01	*** S単ー 27号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))		袋	1,131		歩A・単A
SPK102	*** S単ー 28号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,普通		m3	1,080		歩A・単A
SPK102	*** S単ー 29号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通		m3	696		歩A・単A
SPK102	*** S単ー 30号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,普通		m3	754		歩A・単A
SPK102	*** S単ー 31号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,軟岩(I)A,普通		m3	965		歩A・単A
SPK102	*** S単ー 32号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通		m3	448		歩A・単A
SPK304	*** S単ー 33号 ***					
	土砂掘削面整形					
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土		m ²	657		歩A・単A
SPK304	*** S単ー 34号 ***					
	土砂掘削面整形					
	土砂掘削面整形 軟岩(I)A		m ²	1,077		歩A・単A
SPL101	*** S単ー 35号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満,無筋構造物,打設(B)		m3	28,667		歩A・単A
SPL103	*** S単ー 36号 ***					
	型枠工(治山ダム工)					
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外		m ²	13,677		歩A・単A
SPL104	*** S単ー 37号 ***					
	圧送管組立撤去(治山ダム工)					
	圧送管組立撤去(治山ダム工) 150m未満,組立撤去		m	2,031		歩A・単A
SPL301	*** S単ー 38号 ***					
	打継面清掃					
	打継面清掃 打継面清掃		m3	330		歩A・単A
SPL701	*** S単ー 39号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)					
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型		本	225		歩A・単A
SPM101	*** S単ー 40号 ***					
	人力のり切工					

事業名	復旧治山事業 三蔵本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力のり切工		m3	8,747		歩A・単A
SPME05	*** S単ー 41号 *** 山腹水路工(山腹暗渠据付)					
	山腹水路工(山腹暗渠据付) 0.5㎡以下,50m以下		m	10,285		歩A・単A
SP0111	*** S単ー 42号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,ー,枝払あり,玉切あり,片付あり,難		本	839		歩A・単A
SPX012	*** S単ー 43号 *** SP 床掘り 森林					
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),ー,ー		m3	2,348		歩A・単A
SPX012	*** S単ー 44号 *** SP 床掘り 森林					
	SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,ー,ー		m3	9,479		歩A・単A
SPX016	*** S単ー 45号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,ー,ー,なし		m3	3,275		歩A・単A
SPX016	*** S単ー 46号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,ー,		m3	4,045		歩A・単A
SPX016	*** S単ー 47号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,なし		m3	7,058		歩A・単A
SPX016	*** S単ー 48号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,ー,ー,なし		m3	2,050		歩A・単A
SPX034	*** S単ー 49号 *** SP 基礎碎石 森林					
	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,なし		㎡	1,677		歩A・単A
SPX034	*** S単ー 50号 *** SP 基礎碎石 森林					
	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,なし		㎡	1,947		歩A・単A
SPX035	*** S単ー 51号 *** SP 裏込碎石 森林					
	SP 裏込碎石 森林 再生クラッシャラン 40～0,なし		m3	10,570		歩A・単A
SPX085	*** S単ー 52号 *** SP 暗渠排水 森林					
	SP 暗渠排水 森林 据付・撤去,波状管,200～400mm,不要		m	2,980		歩A・単A
SPX102	*** S単ー 53号 *** SP 目地板 森林					
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm		㎡	5,964		歩A・単A
SPX123	*** S単ー 54号 *** SP コンクリート 森林					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し, ー,ー,18-8-40(普通),		m3	26,570		歩A・単A
SPX123	*** S単ー 55号 *** SP コンクリート 森林					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,ー,一般養生,ー,無し,ー,18-8-40(普通),		m3	35,330		歩A・単A
SPX125	*** S単ー 56号 *** SP 型枠 森林					
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	11,110		歩A・単A
SPX125	*** S単ー 57号 *** SP 型枠 森林					
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物		㎡	9,906		歩A・単A
SR0030	*** S単ー 58号 *** 残存型枠 (パネル式)					
	残存型枠 (パネル式)		㎡	14,943		歩A・単A
SS0302	*** S単ー 59号 *** SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	10,570		歩A・単A
SU0002	*** S単ー 60号 *** 丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】					
	丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】		m	4,317		歩A・単A

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02005 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02005	左官	1.000	人	33,488	33,488	
	合 計				33,488	算出数量 1.000 人
	単 価				33,488	
	*** S単－ 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,568	22,568	
	合 計				22,568	算出数量 1.000 人
	単 価				22,568	
	*** S単－ 3号 ***					
S02123	木くず処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず処分費 (篠竹内組)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96006 篠竹内組 25,300円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P96006	木くず処分費 篠竹内組	1.000	ton	25,300	25,300	
	合 計				25,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,300	
	*** S単－ 4号 ***					
S02703	【法面工（植生ネット工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生ネット工）】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット), 250m2未満, ー			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 2) ネット区分 3) 施工規模 4) 時間的制約	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット) 250m2未満 ー		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
A09144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.350	m ²	2,651	3,579	
	合 計				3,579	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,579	
	*** S単－ 5号 ***					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚 5cm, 500m2以上1000m2未満, ー, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹 付工, 含まない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 規格・仕様 2) 施工規模 3) 時間的制約 4) 法面垂直高 5) 作業区分 6) ラス・アンカー・ピン	厚 5cm 500m2以上1000m2未満 ー 45m以下（施工基面上面） 枠内吹付工 含まない		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A09083	植生基材吹付工 厚5cm	0.880	m ²	6,206	5,461	
	合 計				5,461	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		5,461	
	*** S単ー 6号 ***					
S02707	【ラス張工】 【ラス張工】 枠内吹付, 500m ² 以上1,000m ² 未満, -		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 吹付区分	枠内吹付		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 施工規模	500m ² 以上1,000m ² 未満		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 時間的制約	-		夜間制約作業時間: 0.0		
A09201	吹付枠工 法面清掃及びガラス・アソールン設置	1.200	m ²	2,247	2,696	
	合 計				2,696	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,696	
	*** S単ー 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I	U型側溝		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 施工区分 II	昼間施工		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 規格 I	L=2000		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,216	4,216	
	合 計				4,216	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,216	
	*** S単ー 8号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 100m未満, -, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価	14,600円		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 支柱間隔	2.0m		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5) 施工規模	100m未満				
	6) 時間的制約	-				
	7) 夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	14,600	14,600	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.810	m	3,014	5,455	
	合 計				20,055	算出数量 1.000 m
	単 価		m		20,055	
	*** S単ー 9号 ***					
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 240日, 1回		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 仮設材区分	敷鉄板		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2) 規格区分	22×1524×6096		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 供用日数	240日		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	2,160	2,160	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				2,278	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,278	
	*** S単ー 10号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込又は取卸のみ) , , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,400	9,400	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				10,150	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,150	
	*** S単ー 11号 ***					
SPA204	枝条片付 枝条片付 1種		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 植生区分 2) 山林砂防工(普通作業員)	1種 普通作業員		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	0.420	人	22,568	9,479	
	合 計				9,479	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		95	
	*** S単ー 12号 ***					
SPA205	根切・積込 根切・積込 積込のみ		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 山林砂防工(普通作業員)	積込のみ 普通作業員		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	0.270	人	22,568	6,093	
M02032	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	3.600	時間	2,590	9,324	
R01021	運転手(特殊)	0.610	人	34,216	20,872	
P34029	軽油 バックホウ給油	31.000	L	130	4,030	
	合 計				40,319	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		4,032	
	*** S単ー 13号 ***					
SPA206	ダンプトラック運搬(根株)		m ³		1.000 時間	歩A 当たり算出

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬(根株) 4 t 車, 46km, 上記以外の運搬, 路面条件 良好			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 車種区分 2) 片道運搬距離(L) 3) 運搬状況区分 4) 路面条件区分	4 t 車 46. 000km		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
R01022	運転手 (一般)	上記以外の運搬 路面条件 良好		夜間制約作業時間: 0. 0		
		0. 170	人	30, 472	5, 180	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油		L	130	702	
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		時間	1, 930	1, 930	
W14002	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4. 0 t 積		時間	57	57	
		1. 000				
	合 計				7, 869	算出数量 0. 300 m3
	単 価		m3		26, 230	
	*** S 単ー 14号 ***					
SPC105	養生工		m3		10, 000 m3	歩A 当たり算出
	養生工 一般養生, 無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 方法区分 2) 構造物区分 3) 山林砂防工 (普通作業員)	一般養生 無筋構造物 普通作業員		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
R01001	土木一般世話役					
		0. 080	人	34, 528	2, 762	
R01003	普通作業員					
		0. 250	人	22, 568	5, 642	
Y00004	諸雑費					
		0. 100		8, 404	840	
	合 計				9, 244	算出数量 10. 000 m3
	単 価		m3		924	
	*** S 単ー 15号 ***					
SPC401	鉄筋加工		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 鉄筋径区分 2) 山林砂防工 (普通作業員) 3) 鉄筋計上区分 4) 鉄筋コードの選択(単位: ton)	16mm～25mm 普通作業員 鉄筋を計上する P18231		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
R01001	土木一般世話役					
		0. 200	人	34, 528	6, 906	
R01010	鉄筋工					
		0. 900	人	33, 384	30, 046	
R01003	普通作業員					
		0. 600	人	22, 568	13, 541	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16		ton	104, 500	107, 635	
Y00004	諸雑費					
		0. 020		50, 493	1, 010	
	合 計				159, 138	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		159, 138	
	*** S 単ー 16号 ***					
SPD208	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100. 000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 枠断面高さ区分 2) 山林砂防工(普通作業員) 3) 組立枠コード(単位: 個) 4) 組立枠100m ² 当たり数量(個) 5) 枠用鉄筋コード(単位: ton) 6) 枠用鉄筋100m ² 当たり数量(ton) 7) 補助アンカー使用区分 8) 補助アンカーコード(単位: 本) 9) 補助アンカー100m ² 当たり数量(本)	H=150mm 普通作業員 P20701 94. 000個 P18208 0. 161ton 補助アンカーを使用しない 0. 000本		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
R01001	土木一般世話役					
		0. 500	人	34, 528	17, 264	

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01008	法面工	2.600	人	33,800	87,880	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,568	11,284	
PZ0701	簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	94.000	個	1,000	94,000	
P18208	異形棒鋼 SD295A D10	0.200	ton	103,500	20,700	
Y00004	諸雑費	0.030		116,428	3,493	
	合 計				234,621	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,346	
	*** S単ー 17号 ***					
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)100m ² 当たり枠用アンカー本数(N)	砂質土、礫混り土、玉石混り土 52.000本		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)枠用主アンカーコード(単位:本)	普通作業員 PZ3602		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.260	人	34,528	8,977	
R01008	法面工	0.990	人	33,800	33,462	
R01003	普通作業員	0.520	人	22,568	11,735	
PZ3602	アンカー D16 L=750	52.000	本	380	19,760	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		54,174	2,167	
	合 計				76,101	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		761	
	*** S単ー 18号 ***					
SPD210	簡易法枠工(枠シート設置工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(枠シート設置工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)シートコード(単位:枚) 2)100m ² 当たりシート数(枚)	PZ3604 42.300枚		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01008	法面工	1.500	人	33,800	50,700	
PZ3604	枠シート Mタイプ 1500用	42.300	枚	250	10,575	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		50,700	5,070	
	合 計				66,345	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		663	
	*** S単ー 19号 ***					
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)モルタルコード(単位:m ³) 4)補強繊維の計上	JP0264 計上する		夜間制約作業時間:0.0		
	5)補強繊維コード(単位:kg) 6)補強繊維数量の入力(kg)	PZ1705 13.0kg				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	34,528	55,245	
R01008	法面工	3.200	人	33,800	108,160	
R01002	特殊作業員	3.200	人	30,576	97,843	
R01003	普通作業員	3.200	人	22,568	72,218	
M27761	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	11.200	時間	2,310	25,872	

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FP0611	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	2.530	日	3,880	9,816	
R01022	運転手 (一般)	1.280	人	30,472	39,004	
P34029	軽油 バトラー給油	22.400	L	130	2,912	
JP0264	モルタルコンクリート 1:04	13.000	m3	21,000	273,000	
PZ1705	モルタル補強材 N A F-6	13.000	kg	9,990	129,870	
Y00004	諸雑費 19%	0.190		333,466	63,359	
	合 計				877,299	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		87,730	
	*** S単ー 20号 ***					
SPD704	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)芝コード(単位:m ²)	普通作業員 P50005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.160	人	34,528	5,524	
R01003	普通作業員	1.600	人	22,568	36,109	
P50005	人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²	280	28,000	
	合 計				69,633	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		696	
	*** S単ー 21号 ***					
SPH201	土のう締切工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土のう締切工 現地採取			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	6.000	人	22,568	135,408	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚	17	2,890	
	合 計				138,298	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		13,830	
	*** S単ー 22号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	0以上7未満 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)	なし 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	34,528	1,381	
R01003	普通作業員	0.050	人	22,568	1,128	
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	1.080	日	579	625	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	9.300	L	134	1,246	
Y00004	諸雑費	0.080		4,380	350	
	合 計				4,730	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,730	

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 23号 ***					
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	ポンプ口径50mm 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	34,528	7,941	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,568	9,704	
	合 計				17,645	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		17,645	
	*** S単ー 24号 ***					
SPH501	足場設置・撤去		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜足場 安全ネットなし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 なし		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.500	人	34,528	51,792	
R01012	とび工	4.500	人	31,200	140,400	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,568	60,934	
F01086	フタレスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	53,400	42,720	
Y00004	諸雑費	0.330		295,846	97,629	
	合 計				393,475	算出数量 100,000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,935	
	*** S単ー 25号 ***					
SPH601	キャットウォーク		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.100	人	34,528	3,453	
R01012	とび工	0.400	人	31,200	12,480	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,568	9,027	
Y00004	諸雑費 21%	0.210		24,960	5,242	
	合 計				30,202	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,020	
	*** S単ー 26号 ***					
SPHA01	大型土のう工		袋		10,000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),6m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径	設置(再設置含む) 6m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3)) P37005		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	J03205 普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.130	人	34,528	4,489	

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.130	人	30,576	3,975	
R01003	普通作業員	0.130	人	22,568	2,934	
Y00004	諸雑費	0.002		11,398	23	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.160	日	10,900	1,744	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	34,216	4,448	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	130	1,690	
	合 計				19,303	算出数量 10.000 袋
	単 価		袋		1,930	
	*** S単ー 27号 ***					
SPHA01	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業半径	6m以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択	ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))		夜間制約作業時間:0.0		
	4)大型土のう袋(単位:袋)	P37005				
	5)土砂(単位:m3)	J03206				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.090	人	34,528	3,108	
R01002	特殊作業員	0.090	人	30,576	2,752	
Y00004	諸雑費	0.004		5,860	23	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.110	日	10,900	1,199	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	34,216	3,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.800	L	130	1,144	
	合 計				11,305	算出数量 10.000 袋
	単 価		袋		1,131	
	*** S単ー 28号 ***					
SPK102	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込		夜間制約作業時間:0.0		
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	山腹工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.540	供用日	19,300	29,722	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L	130	8,450	
	合 計				72,388	算出数量 67.000 m3
	単 価		m3		1,080	
	*** S単ー 29号 ***					
SPK102	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込		夜間制約作業時間:0.0		
	2)制限区分	制限あり				

事業名	復旧治山事業 三厩本町					
工事名	令和7年度県営復旧治山工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4) 工種区分	溪間工				
	5) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6) 現場条件	普通				
MP0214	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.540	供用日	19,300	29,722	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油 バトロ-給油	65.000	L	130	8,450	
	合 計				72,388	算出数量 104.000 m3
	単 価		m3		696	
	*** S単一 30号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込, 制限あり, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・ 粘性土・礫質土, 普通			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業種別区分	地山の掘削・積込		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 制限区分	制限あり				
	3) 山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4) 工種区分	溪間工				
	5) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6) 現場条件	普通				
MP0214	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.540	供用日	19,300	29,722	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油 バトロ-給油	65.000	L	130	8,450	
	合 計				72,388	算出数量 96.000 m3
	単 価		m3		754	
	*** S単一 31号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込, 制限あり, 山地治山工(B), 溪間工, 軟岩(I)A, 普 通			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業種別区分	地山の掘削・積込		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 制限区分	制限あり				
	3) 山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4) 工種区分	溪間工				
	5) 土質区分	軟岩(I)A				
	6) 現場条件	普通				
MP0214	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.540	供用日	19,300	29,722	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油 バトロ-給油	65.000	L	130	8,450	
	合 計				72,388	算出数量 75.000 m3
	単 価		m3		965	
	*** S単一 32号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土 ・粘性土・礫質土, 普通			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業種別区分	ルーズな状態の積込		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 制限区分	制限なし				
	3) 山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4) 工種区分	溪間工				
	5) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6) 現場条件	普通				
M02082	バックホリ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,216	34,216	

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロ-#給油	94.000	L	130	12,220	
	合 計				77,894	算出数量 174.000 m3
	単 価		m3		448	
	*** S単- 33号 ***					
SPK304	土砂掘削面整形		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員				
R01001	土木一般世話役	0.400	人	34,528	13,811	
R01003	普通作業員	2.300	人	22,568	51,906	
	合 計				65,717	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		657	
	*** S単- 34号 ***					
SPK304	土砂掘削面整形		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 軟岩(I)A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	軟岩(I)A 普通作業員				
R01001	土木一般世話役	0.700	人	34,528	24,170	
R01003	普通作業員	3.700	人	22,568	83,502	
	合 計				107,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,077	
	*** S単- 35号 ***					
SPL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 30m3未満,無筋構造物,打設(B)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分 3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分 5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	30m3未満 無筋構造物 10.000m3 打設(B) 普通作業員 JZ0002				
JZ0002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3	19,350	207,045	
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	1.000	時間	9,460	9,460	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	34,216	5,132	
P34029	軽油					
	バ トロ-#給油	13.000	L	130	1,690	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	34,528	10,358	
R01002	特殊作業員	0.600	人	30,576	18,346	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,568	33,852	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		78,838	788	
	合 計				286,671	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		28,667	
	*** S単- 36号 ***					
SPL103	型枠工(治山ダム工)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 作業区分 2) 持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0. 0		
R01001	土木一般世話役					
		0. 290	人	34, 528	10, 013	
R01009	型わく工					
		1. 570	人	36, 296	56, 985	
R01003	普通作業員					
		1. 360	人	22, 568	30, 692	
Y00004	諸雑費					
		0. 400		97, 690	39, 076	
	合 計				136, 766	算出数量 10. 000 m ²
	単 価		m ²		13, 677	
	*** S 単－ 37号 ***					
SPL104	圧送管組立撤去(治山ダム工)		m		10. 000 m	歩A 当たり算出
	圧送管組立撤去(治山ダム工) 150m未満, 組立撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 延長区分 2) 作業区分	150m未満 組立撤去		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0. 0		
R01003	普通作業員					
		0. 900	人	22, 568	20, 311	
	合 計				20, 311	算出数量 10. 000 m
	単 価		m		2, 031	
	*** S 単－ 38号 ***					
SPL301	打継面清掃		m3		10. 000 m3	歩A 当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 施工内容区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
R01001	土木一般世話役					
		0. 020	人	34, 528	691	
R01003	普通作業員					
		0. 100	人	22, 568	2, 257	
Y00004	諸雑費					
		0. 120		2, 948	354	
	合 計				3, 302	算出数量 10. 000 m3
	単 価		m3		330	
	*** S 単－ 39号 ***					
SPL701	鉄筋建込み (治山ダム工)		本		100. 000 本	歩A 当たり算出
	鉄筋建込み (治山ダム工) D型			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 規格区分 2) 山林砂防工 (普通作業員)	D型 普通作業員		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
R01001	土木一般世話役					
		0. 180	人	34, 528	6, 215	
R01003	普通作業員					
		0. 720	人	22, 568	16, 249	
	合 計				22, 464	算出数量 100. 000 本
	単 価		本		225	
	*** S 単－ 40号 ***					
SPM101	人力のり切工		m3		10. 000 m3	歩A 当たり算出
	人力のり切工			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)斜面勾配 2)山林砂防工（普通作業員）	60 度以上 普通作業員		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	3.800	人	22,568	85,758	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		85,758	1,715	
	合 計				87,473	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,747	
	*** S単ー 41号 ***					
SPME05	山腹水路工(山腹暗渠据付)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	山腹水路工(山腹暗渠据付) 0.5㎡以下,50m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)掘削断面積区分 2)暗渠管コード(単位:m)	0.5㎡以下 P96004		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)砕石コード(単位:m3) 4)砕石設計量(m3/m)	J96001 0.1m3/m				
	5)遮水シートコード(単位:㎡) 6)遮水シート設計量(㎡/m)	P96003 0.1㎡				
	7)吸出し防止材コード(単位:㎡) 8)吸出し防止材設計量(㎡/m)	PZ1201 1.1㎡				
	9)平均運搬距離区分 10)長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 ー				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
P96004	集束管 φ100	10.100	m	1,410	14,241	
J96001	コンクリート用砕石 20-5mm	1.200	m3	5,200	6,240	
P96003	遮水シート t=0.5mm	1.100	㎡	650	715	
PZ1201	吸出防止材 t=10mm 化繊	12.100	㎡	765	9,257	
R01001	土木一般世話役	0.420	人	34,528	14,502	
R01002	特殊作業員	0.420	人	30,576	12,842	
R01003	普通作業員	0.840	人	22,568	18,957	
M02095	ﾊﾞｯｸﾎｯﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	0.660	供用日	8,600	5,676	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	130	1,950	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	34,216	14,371	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		68,298	4,098	
	合 計				102,849	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,285	
	*** S単ー 42号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 難			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	22cm以上28cm未満 ー		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり				
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 難				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.570	人	30,576	17,428	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,568	12,864	
Y00004	諸雑費	0.060		30,292	1,818	
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,576	10,396	
R01003	普通作業員	0.340	人	22,568	7,673	
Y00004	諸雑費	0.080		18,069	1,446	

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員					
		0.290	人	30,576	8,867	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	22,568	6,545	
Y00004	諸雑費					
		0.090		15,412	1,387	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,568	15,346	
Y00004	諸雑費					
		0.010		15,346	153	
	合 計				83,923	算出数量 100.000 本
	単 価		本		839	
	*** S単－ 43号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		2,348	
	*** S単－ 44号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 現場制約あり, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 現場制約あり				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		9,479	
	*** S単－ 45号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工方法 2) 土質	最大埋戻幅1m未満 -				
	3) 締固めの有無 4) 長期割引単価区分	- なし				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		3,275	
	*** S単－ 46号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工方法	上記以外(小規模)				
	2) 土質	土砂				
	3) 締固めの有無	-				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		4,045	
	*** S単- 47号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	現場制約あり,土砂,有り,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工方法	現場制約あり				
	2) 土質	土砂				
	3) 締固めの有無	有り				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		7,058	
	*** S単- 48号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単- 49号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の種類	再生クラッシャラン 40~0				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		1,677	
	*** S単- 50号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2) 碎石の種類	再生クラッシャラン 40~0				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		1,947	
	*** S単- 51号 ***					

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX035	SP 裏込碎石 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 森林 再生クラッシュラン 40～0, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 碎石の種類	- 再生クラッシュラン 40～0				
	3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
	単 価		m3		10,570	
	*** S単ー 52号 ***					
SPX085	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 波状管, 200～400mm, 不要			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 管種別	据付・撤去 波状管				
	3) 呼び径 4) 継手材料費	200～400mm 不要				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
P96001	【損料率55%】高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ300mm (有孔・無孔)		m			材変
	単 価		m		2,980	
	*** S単ー 53号 ***					
SPX102	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青質目地板 t=10mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		5,964	
	*** S単ー 54号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン 車打設, 10m3以上100m3未満, 一般養生 , 延長無し, -, -, 18-8-40 (普通),			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設				
	3) 設計日打設量 4) 養生工の種類	10m3以上100m3未満 一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分 6) 現場内小運搬の有無	延長無し -				
	7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格	- 18-8-40 (普通)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
JZ0002	生コンクリート (普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		26,570	
	*** S単ー 55号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (普通),			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40 (普通)				
	10) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
JZ0002	生コンクリート (普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		35,330	
	*** S単一 56号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		11,110	
	*** S単一 57号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		9,906	
	*** S単一 58号 ***					
SR0030	残存型枠 (パネル式)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	残存型枠 (パネル式)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 木製型枠パネル	木製型枠パネル		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	4,000	人	34,528	138,112	
R01009	型わく工	5,800	人	36,296	210,517	
R01003	普通作業員	20,100	人	22,568	453,617	
PQF741	木製型枠パネル 杉 (県産材)	100,000	m ²	6,600	660,000	
Y00002	諸雑費	4,000		8,022.46	32,090	
	合 計				1,494,336	算出数量 100,000 m ²
	単 価				14,943	
	*** S単一 59号 ***					

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	挿筋		本		72.000	歩A 当たり算出
SPL701	鉄筋建込み (治山ダム工) D型	72.000	本	225	16,200	S単 39号
SPC401	鉄筋加工 16mm～25mm	0.180	ton	159,138	28,645	S単 15号
	合 計				44,845	算出数量 72.000 本
	単 価		本		623	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	植生土のう間詰工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
PP3711	植生土のう 幅 4 0 × 6 0 c m 種子肥料付き	20.000	袋	180	3,600	
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	0.020	ton	104,500	2,090	
S02115	普通作業員	0.200	人	22,568	4,514	S単 2号
S02115	普通作業員	0.150	人	22,568	3,385	S単 2号
	合 計				13,589	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		13,589	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	簡易吹付法枠工 (Mタイプ)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	枠内植生基材吹付 (t=5cm)					
S02707	【ラス張工】 枠内吹付, 500m ² 以上1,000m ² 未満, -	100.000	m ²	2,696	269,600	S単 6号
SPD208	簡易法枠工 (鉄筋・組立枠設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用しない	100.000	m ²	2,346	234,600	S単 16号
SPD209	簡易法枠工 (アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土	100.000	m ²	761	76,100	S単 17号
SPD210	簡易法枠工 (枠シート設置工)	100.000	m ²	663	66,300	S単 18号
SPD211	簡易法枠工 (法枠吹付工 (モルタル))	5.270	m ³	87,730	462,337	S単 19号
S02705	【法面工 (植生基材吹付工)】 厚 5 c m, 500m ² 以上1000m ² 未満, -, 45m以下 (施工基面上面), 枠内吹付工, 含ま ない	55.900	m ²	5,461	305,270	S単 5号
	合 計				1,414,207	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		14,142	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	階段工		段		24.000	歩A 当たり算出
	30° タイプ					
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (普通),	1.920	m ³	35,330	67,834	S単 55号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	1.920	m ²	9,906	19,020	S単 57号
C00001	コンクリートハケ引き仕上げ	6.960	m ²	569	3,960	C単 1号
	合 計				90,814	算出数量 24.000 段
	単 価		段		3,784	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	階段工		段		11.000	歩A 当たり算出
	33° タイプ					

事業名	復旧治山事業 三厩本町
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (普通),	0.880	m3	35,330	31,090	S 単 55号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	0.880	m ²	9,906	8,717	S 単 57号
C00001	コンクリートハケ引き仕上げ	3.080	m ²	569	1,753	C 単 1号
SPX034	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャラン 40~0, なし	0.300	m ³	1,677	503	S 単 49号
	合 計				42,063	算出数量 11.000 段
	単 価		段		3,824	
	*** T 単- 6号 ***					
T00006	スロープ工		m		22,000 m	歩A 当たり算出
SPX123	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (普通),	3.400	m3	35,330	120,122	S 単 55号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	3.500	m ²	9,906	34,671	S 単 57号
SPX034	SP 基礎砕石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャラン 40~0, なし	1.000	m ²	1,947	1,947	S 単 50号
C00001	コンクリートハケ引き仕上げ	22.000	m ²	569	12,518	C 単 1号
	合 計				169,258	算出数量 22.000 m
	単 価		m		7,694	
	*** T 単- 7号 ***					
T00007	敷鉄板設置・賃料・撤去		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
	22*1524*6096 240日供用					
S17003	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 240日, 1回	9.300	m ²	2,278	21,185	S 単 9号
	合 計				21,185	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		21,185	
	*** T 単- 8号 ***					
T00008	根株積込・運搬		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
SPA205	根切・積込 積込のみ	10.000	m3	4,032	40,320	S 単 12号
SPA206	ダンプトラック運搬(根株) 4 t 車, 46km, 上記以外の運搬, 路面条件 良好	10.000	m3	26,230	262,300	S 単 13号
	合 計				302,620	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		30,262	
	*** T 単- 9号 ***					
T00009	水路工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	BF200(Aタイプ 横水路)					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,216	42,160	S 単 7号
PQC003	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 200 幅200 深150 長2000mm JISA5372	5.000	本	3,780	18,900	
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	0.250	m3	4,500	1,125	
SPX012	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -	0.300	m3	2,348	704	S 単 43号
SPX016	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -	0.100	m3	4,045	405	S 単 46号
	合 計				63,294	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,329	

SK01R

SK01R