



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

復旧治山事業

玉川

令和7年度県営復旧治山工事

補通常復第6-2号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

東青農林水産事務所

[illegible]

SK01R

[illegible]

事業名	復旧治山事業 玉川
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			20,190,000	
2 ・工事原価			16,748,000	
3 ・・直接工事費			9,202,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	9,202,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			7,546,000	
9 ・・・共通仮設費			3,325,000	
10 ・・・・共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$9,312,000 \times ((14.820*1.000)*1.030*1.000)$	15.260	%	1,421,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	293,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	1,611,000	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			4,221,000	
21 ・・・・現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$12,131,000 \times (((33.140*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	34.800	%	4,221,000	
22 ・・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・・官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 ・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$16,352,000 \times (21.010*1.000+0.04)$	21.050	%	3,442,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$20,190,000 \times 3.630$	3.630	%	732,000	
28 支給品費			0	
29 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
30 処分費等(直接工事費の内数)			181,000	
31 処分費(準備費の内数)			506,000	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			396,000	
34 純工事費			12,527,000	

SK01R

SK01R

SK01R

事業名	復旧治山事業 玉川
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				9,202,000	
・ 工事用道路	1.000	式		9,202,000	
・ ・ 土工	1.000	式		7,375,063	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	3,434,365	3,434,365	1 式当たり
SPA501 大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩(Ⅰ)B	1,523.000	m3	2,255	3,434,365	歩A・単A S単 9号
合 計				3,434,365	
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式	1,521,510	1,521,510	1 式当たり
SPB302 不整地運搬車運搬 軟岩,6t積,0.1km	967.000	m3	533	515,411	歩A・単A S単 13号
SPA801 林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	622.000	m3	919	571,618	歩A・単A S単 10号
SPA801 林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	577.000	m3	753	434,481	歩A・単A S単 11号
合 計				1,521,510	
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式	158,715	158,715	1 式当たり
SPA902 盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	352.700	m ²	450	158,715	歩A・単A S単 12号
合 計				158,715	
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	2,076,411	2,076,411	1 式当たり
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 標準,クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3,軟岩,無し,60.0km以下	249.000	m3	7,609	1,894,641	歩A・単A S単 16号
S02123 建設発生土受入費用 (有)竹内産業	249.000	m3	730	181,770	歩A・単A S単 2号
合 計				2,076,411	
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式	184,062	184,062	1 式当たり
SP0111 本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付 10cm以上16cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,難	71.000	本	572	40,612	歩A・単A S単 14号
SPA204 枝条片付 1 種	1,510.000	m ²	95	143,450	歩A・単A S単 6号
合 計				184,062	
・ ・ 路盤工	1.000	式		1,325,900	
・ ・ ・ 砂利路盤工	1.000	式	1,325,900	1,325,900	1 式当たり
SPS111 砂利路盤工(敷均し(機械) 敷均し幅 2.5m以上,敷均し,締固め	693.100	m ²	1,913	1,325,900	歩A・単A S単 15号
合 計				1,325,900	
・ ・ 路面排水工	1.000	式		133,765	
・ ・ ・ 木製路面排水工	1.000	式	133,765	133,765	1 式当たり
T00001 木製路面排水工 (Cタイプ) シスイエース C-200	2.000	m	13,697	27,394	歩A・単A T単 1号
T00002 木製路面排水工 (Cタイプ) シスイエース C-300	9.000	m	11,819	106,371	歩A・単A T単 2号
合 計				133,765	
・ ・ 仮設工	1.000	式		367,707	
・ ・ ・ 敷鉄板	1.000	式	367,707	367,707	1 式当たり
T00005 敷鉄板設置〜賃料〜撤去 22*1524*6096 180日供用	19.000	枚	19,353	367,707	歩A・単A T単 4号
合 計				367,707	

SK01R

SK01R

事業名	復旧治山事業 玉川
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,568		歩A・単A
S02123	*** S単ー 2号 *** 建設発生土受入費用					
	建設発生土受入費用 (有)竹内産業		m3	730		歩A・単A
S02123	*** S単ー 3号 *** 産業廃棄物処理経費 (木くず (生木・伐根材))					
	産業廃棄物処理経費 (木くず (生木・伐根材)) ㈱青北産業 破砕施設		ton	25,300		歩A・単A
S18054	*** S単ー 4号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,なし		m ²	2,081		歩A・単A
S19003	*** S単ー 5号 *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	9,640		歩A・単A
SPA204	*** S単ー 6号 *** 枝条片付					
	枝条片付 1種		m ²	95		歩A・単A
SPA205	*** S単ー 7号 *** 根切・積込					
	根切・積込 積込のみ		m3	4,032		歩A・単A
SPA206	*** S単ー 8号 *** ダンプトラック運搬 (根株)					
	ダンプトラック運搬 (根株) 4 t 車, 48km, 上記以外の運搬, 路面条件 普通		m3	26,343		歩A・単A
SPA501	*** S単ー 9号 *** 大型ブレーカ (岩石工)					
	大型ブレーカ (岩石工) 掘削 (切土), 軟岩 (I) B		m3	2,255		歩A・単A
SPA801	*** S単ー 10号 *** 林道工事における盛土					
	林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし		m3	919		歩A・単A
SPA801	*** S単ー 11号 *** 林道工事における盛土					
	林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし		m3	753		歩A・単A
SPA902	*** S単ー 12号 *** 盛土法面整形 (削取り整形)					
	盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)		m ²	450		歩A・単A
SPB302	*** S単ー 13号 *** 不整地運搬車運搬					
	不整地運搬車運搬 軟岩, 6t積, 0.1km		m3	533		歩A・単A
SP0111	*** S単ー 14号 *** 本数調整伐 (参考歩掛) 選木～片付					
	本数調整伐 (参考歩掛) 選木～片付 10cm以上16cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 難		本	572		歩A・単A
SPS111	*** S単ー 15号 *** 砂利路盤工 (敷均し (機械))					
	砂利路盤工 (敷均し (機械)) 敷均し幅 2.5m以上, 敷均し, 締固め		m ²	1,913		歩A・単A
SPX002	*** S単ー 16号 *** SP 土砂等運搬 森林					
	SP 土砂等運搬 森林 標準, クラッシュル平積0.4m3または平積0.8m3, 軟岩, 無し, 60.0km以下		m3	7,609		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 木製路面排水工 (Cタイプ)					
	シスイエース C-200		m	13,697		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 木製路面排水工 (Cタイプ)					
	シスイエース C-300		m	11,819		歩A・単A
T00004	*** T単ー 3号 *** 根株積込・運搬					
			m3	30,375		歩A・単A
T00005	*** T単ー 4号 *** 敷鉄板設置～賃料～撤去					
	22*1524*6096 180日供用		枚	19,353		歩A・単A

事業名	復旧治山事業 玉川
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,568	22,568	
	合 計				22,568	算出数量 1,000 人
	単 価				22,568	
	*** S単－ 2号 ***					
S02123	建設発生土受入費用		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入費用 (有)竹内産業			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96005		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	(有)竹内産業		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	730円		夜間制約作業時間:0.0		
P96005	建設発生土受入費用 (有)竹内産業	1,000	m3	730	730	
	合 計				730	算出数量 1,000 各単位
	単 価				730	
	*** S単－ 3号 ***					
S02123	産業廃棄物処理経費 (木くず (生木・伐根材))		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理経費 (木くず (生木・伐根材)) ㈱青北産業 破砕施設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	㈱青北産業 破砕施設		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	25,300円		夜間制約作業時間:0.0		
P96004	産業廃棄物処理経費 (木くず (生木・伐根材)) ㈱青北産業 破砕施設	1,000	ton	25,300	25,300	
	合 計				25,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,300	
	*** S単－ 4号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	180		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,629	1,629,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,576	88,670	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,568	65,447	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	130	44,850	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	34,216	99,226	
	合 計				2,081,272	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		2,081	
	*** S単－ 5号 ***					

事業名	復旧治山事業 玉川
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,640	
	*** S単一 6号 ***					
SPA204	枝条片付		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	枝条片付 1種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)植生区分 2)山林砂防工(普通作業員)	1種 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.420	人	22,568	9,479	
	合 計				9,479	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		95	
	*** S単一 7号 ***					
SPA205	根切・積込		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	根切・積込 積込のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	積込のみ 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.270	人	22,568	6,093	
M02032	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	3.600	時間	2,590	9,324	
R01021	運転手(特殊)	0.610	人	34,216	20,872	
P34029	軽油 バックホウ給油	31.000	L	130	4,030	
	合 計				40,319	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		4,032	
	*** S単一 8号 ***					
SPA206	ダンプトラック運搬(根株)		m ³		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株) 4t車,48km,上記以外の運搬,路面条件 普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)車種区分 2)片道運搬距離(L)	4t車 48.000km		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)運搬状況区分 4)路面条件区分	上記以外の運搬 路面条件 普通		夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手(一般)	0.170	人	30,472	5,180	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.400	L	130	702	
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	時間	1,930	1,930	
W14002	タイヤ消費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0t積	1.000	時間	91	91	

事業名	復旧治山事業 玉川
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,903	算出数量 0.300 m3
	単 価		m3		26,343	
	*** S単- 9号 ***					
SPA501	大型ブレーカ(岩石工)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土), 軟岩(Ⅰ)B			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	掘削(切土)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 大型ブレーカ規格	油圧式600～800kg級		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 岩分類	軟岩(Ⅰ)B		夜間制約作業時間: 0.0		
MP0214	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.450	時間	5,110	7,410	
M12224	大型ブレーカ(ペーサマシン含まず)[油圧式] 600～800kg級	0.250	日	12,900	3,225	
R01021	運転手 (特殊)	0.250	人	34,216	8,554	
P34029	軽油 バトロ-給油	16.000	L	130	2,080	
Y00004	諸雑費	0.060		21,269	1,276	
	合 計				22,545	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,255	
	*** S単- 10号 ***					
SPA801	林道工事における盛土		m3		100,000	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	路床		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工幅員	4.0m以上		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量	5,000m3未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 障害の有無	障害なし				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
MP0214	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.210	供用日	19,300	23,353	
R01021	運転手 (特殊)	0.740	人	34,216	25,320	
P34029	軽油 バトロ-給油	51.000	L	130	6,630	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.370	日	3,910	5,357	
R01021	運転手 (特殊)	0.740	人	34,216	25,320	
P34029	軽油 バトロ-給油	11.000	L	130	1,430	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,568	4,514	
	合 計				91,924	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		919	
	*** S単- 11号 ***					
SPA801	林道工事における盛土		m3		100,000	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	路体		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工幅員	4.0m以上		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量	5,000m3未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 障害の有無	障害なし				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
MP0214	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	0.980	供用日	19,300	18,914	
R01021	運転手 (特殊)	0.600	人	34,216	20,530	
P34029	軽油 バトロ-給油	41.000	L	130	5,330	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.110	日	3,910	4,340	
R01021	運転手 (特殊)	0.600	人	34,216	20,530	

事業名	復旧治山事業 玉川
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-#給油	9.000	L	130	1,170	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	22,568	4,514	
	合 計				75,328	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		753	
	*** S単- 12号 ***					
SPA902	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	34,528	3,453	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	22,568	11,284	
M02042	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.100	時間	2,790	8,649	
R01021	運転手(特殊)					
		0.530	人	34,216	18,134	
P34029	軽油					
	バトロ-#給油	27.000	L	130	3,510	
	合 計				45,030	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		450	
	*** S単- 13号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬車運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	軟岩,6t積,0.1km			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)運搬物区分	軟岩				
	2)規格区分	6t積				
	3)片道運搬距離(km)	0.100km		夜間制約作業時間:0.0		
	4)積込その他の時間:α(分)	2.800分				
	5)機関出力(kW)	150.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)	0.114L/kW-h				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油					
	バトロ-#給油	117.000	L	130	15,210	
FP0602	不整地運搬車 油圧ダンプ式					
	6t積	2.180	日	28,200	61,476	
	合 計				110,902	算出数量 208.200 [各単位]
	単 価		[各単位]		533	
Y00001	単位					
	*** S単- 14号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	10cm以上16cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,難			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	10cm以上16cm未満				
	2)選木区分	一		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	難				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員					
		0.350	人	30,576	10,702	
R01003	普通作業員					
		0.350	人	22,568	7,899	
Y00004	諸雑費					
		0.060		18,601	1,116	
R01002	特殊作業員					
		0.260	人	30,576	7,950	

SK01R

SK01R