

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7 水環 第3102-1号

設計書番号 507-110-0163

陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事

実施 設計書

青森市大字六枚橋地先

工 期 240日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工面積 A = 1.18 ha		
	着定基質	1.18	ha
	増殖場工	1.18	ha
設計額	81,125,000 円 (内消費税 7,375,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質		式	1		47,052,327		
増殖場工		式	1		47,052,327		
着定基質製作工		式	1		35,244,768		
組立着定基質製作	セルSTR380型	個	93		35,244,768		内 1号
着定基質設置工		式	1		11,807,559		
着定基質設置	セルSTR380型	個	93		11,807,559		内 2号
直接工事費		式	1		47,052,327		
共通仮設		式	1		2,926,000		
共通仮設費		式	1		339,000		
現場環境改善費		式	1		339,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		339,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,587,000		
純工事費		式	1		49,978,327		

# 設計内訳書（本01）

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		12,444,000		
工事原価		式	1		62,422,327		
一般管理費等		式	1		11,327,673		
工事価格		式	1		73,750,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,375,000		
工事費計		式	1		81,125,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種				合算工事:			
単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)							
対象工事費	47,052,327	直接工事費	47,052,327	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			12,371,790				
管理費区分 1			12,371,790	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		34,680,537	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		34,680,537		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		5.81%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.50%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		7.46%		0.00%		
	計上額		2,587,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	47,052,327	直接工事費	47,052,327	事業損失	0
非対象額計 (-)	12,371,790				
管理費区分1	12,371,790	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	34,680,537	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.98%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.98%		0.00%		
計上額	339,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,926,000

# 現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	49,978,327	単独 (追加工事) 直接工事費	47,052,327	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,926,000
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		49,978,327	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		49,978,327		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.17%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.00%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.90%		0.00%	
計上額		12,444,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	62,422,327				
純工事費	49,978,327	現場管理費	12,444,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		62,422,327	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		62,422,327		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.12%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.12%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		62,422,327		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		11,327,673			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			47,052,327
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				47,052,327
	共通仮設費 (率分)	34,680,537	7.46	2,587,000
現場環境改善費対象工事費				47,052,327
	現場環境改善費 (率分)	34,680,537	0.98	339,000
現場管理費対象純工事費				49,978,327
	現場管理費	49,978,327	24.90	12,444,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				62,422,327
	一般管理費等	62,422,327	18.12	11,327,673
	業務委託費			0
工事価格				73,750,000
消費税等相当額				7,375,000
工事費計				81,125,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	組立着定基質製作	セルSTR380型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	2.5tを超えて5.5t以下, 1.8m3/個, 各種, 26.24m2/個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠異形ブロック10t, 88.96k	個	93	184,659	17,173,287		単 1号 03-32-02 管理費区分: 0
STR380購入費 ZZ99*01*01002		個	186	66,515	12,371,790		管理費区分: 1
STR380運搬費 ZZ99*01*01003		個	186	6,419	1,193,934		管理費区分: 0
セル-STR380型 組立資材 ZZ99*01*01005		組	93	32,596	3,031,428		管理費区分: 0
コンクリート製組立着定基質部材組立 8箇所/基		基	93	13,562	1,261,266		単 2号 管理費区分: 0
モルタル充填費		基	93	2,291	213,063		単 3号 管理費区分: 0
合計					35,244,768		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	着定基質設置	セルSTR380型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000	コンクリート製組立着定基質, 1個, 4.5~7.5t以下, 4.5~7.5t以下, 標準, 20個, 13.498km, 水深10m以上20m未満	個	93	126,963	11,807,559		単 4号 03-33-02 管理費区分: 0
合計					11,807,559		





# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート製組立着定基質部材組立 8箇所/基					10	13,562	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.8	33,860	27,088		管理費区分：0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	1.5	30,600	45,900		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	2.8	22,130	61,964		管理費区分：0
	雑材料 全体の%							[1] [ ]
	ZS7H10030	0.5%	式	1		674		管理費区分：0
	合計					135,626		
	単価					13,562		円/基

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	モルタル充填費		単位	基	単位数量	1	単価	2,291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮モルタル						[ ] [1 ]	
	ZZ99*01*01004		kg	0.42	160	67	管理費区分：0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.1	22,130	2,213	管理費区分：0	
	諸雑費(率)						[1] [ ]	
	ZS7210100	0.5%	式	1		11	管理費区分：0	
	合計					2,291		
	単価					2,291	円/基	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	摘要
DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	コンクリート製組立着定基質, 1個, 4.5～7.5t以下, 4.5～7.5t以下, 標準, 20個, 13.498km, 水深10m以上20m未満	単位	個		12	単価 126,963
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 4時間	日	1	914,514	914,514	単 7号 07-01-10 [ ] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	日	1	269,962	269,962	単 8号 07-01-16 [ ] [1] 管理費区分: 0
	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊 DHT11952	運転1日当り	日	0.8	293,142	234,513	単 9号 07-01-18 [ ] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600	[ ] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,130	66,390	[ ] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		7,579	[1] [ ] 管理費区分: 0
	合計					1,523,558	
	単価					126,963	円/個

### 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52,400	52,400	管理費区分:0	
合計						52,400		
単価						52,400	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊		L301010280	日	1	72,800	72,800	管理費区分:0	
合計						72,800		
単価						72,800	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	914,514
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	270	93	25,110	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,030	162,180	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・テーブル式] D 120t吊	機械条件: 運転時間当り損料						
	M300540000		時間	4	37,800	151,200	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・テーブル式] D 120t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M300540000		日	1.65	300,000	495,000	管理費区分: 0	
	合計					914,514		
	単価					914,514	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	269,962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170		L	319	93	29,667	管理費区分: 0	
	R0126		人	2.4	33,760	81,024	管理費区分: 0	
	R0127		人	1.2	27,030	32,436	管理費区分: 0	
	M301130000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	4	6,010	24,040	管理費区分: 0	
	M301130000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	62,300	102,795	管理費区分: 0	
	合計					269,962		
	単価					269,962	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	293,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	82	10,578	管理費区分:0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24	55,280	13,267	管理費区分:0	
	潜水士							
	R0128		人	2.52	55,280	139,305	管理費区分:0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2	36,210	43,452	管理費区分:0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2	35,900	43,080	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
	合計					293,142		
	単価					293,142	円/日	



# 工事数量総括表(本01)

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
着定基質		式		1			
増殖場工		式		1			
着定基質製作工		式		1			
組立着定基質製作	セルSTR380型	個		93			
着定基質設置工		式		1			
着定基質設置	セルSTR380型	個		93			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 入力データリスト (本01)

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事	事業区分	漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1		47,052,327	オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1		47,052,327	オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1		35,244,768	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
組立着定基質製作 (0004)	個	93		35,244,768	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
单体魚礁製作	個	93	184,659	17,173,287	DA640000 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	ブロック実質量(t)	2.5tを超えて5.5t以下			
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)	1.8m3/個			
J03	生コンクリート規格	各種			
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)	26.24m2/個			
J05	型枠賃料規格	一体打ち(单体)魚礁用鋼製型枠異形ブロック10t			
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)	88.96kg/個			
J07	鉄筋1種類	SD295 D13			
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)	114.96kg/個			
J09	鉄筋2種類	SD295 D10			
J10	ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)	0kg/個			
J14	ブロック1個当り吊鉄筋1質量(R1)丸鋼	0kg/個			
J18	養生種別	一般養生			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁場整備	
陸奥湾地区 (後潟工区) 水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J19 型枠工用クレーン機種 J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J24 施工規模(鉄筋加工組立) J25 時間的制約の補正(鉄筋加工組立) J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立) J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立) J32 打設高さ(H)		標準 標準 10t以上(標準) 無 無 補正無(太径鉄筋割合10%未満) H<4m			
STR380購入費	個	186	66,515	12,371,790	ZZ99*01*01002 管理費区分 1 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
STR380運搬費	個	186	6,419	1,193,934	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
セル-STR380型 組立資材	組	93	32,596	3,031,428	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート製組立着定基質部材組立 8箇所/基	基	93	13,562	1,261,266	オプション入力 単位数量 10 基

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額			
陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事	漁場整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.8	33,860	27,088	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1.5	30,600	45,900	R0106 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.8	22,130	61,964	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
雑材料 全体の%	式	1		674	ZS7H10030 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	陸奥湾地区 (後潟工区) 水産環境整備工事	事業区分	漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1 諸雑费率=0.5%					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
モルタル充填費	基	93	2,291	213,063	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
無収縮モルタル	kg	0.42	160	67	ZZ99*01*01004 管理費区分 0
諸雑費1:対象					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.1	22,130	2,213	R0102 管理費区分 0
諸雑費1:対象					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		11	ZS7210100 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事	事業区分	漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率=0.500%					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
着定基質設置工 (0005)	式	1		11,807,559	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
着定基質設置 (0006)	個	93		11,807,559	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
着定基質運搬設置(海上一連方式)					DA667000
	個	93	126,963	11,807,559	管理費区分 0
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			歩 2026.03 単 2026.03
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 1個当り着定基質質量(積込:E41)		4.5～ 7.5t以下			労務補正 1.000 00-00
J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42)		4.5～ 7.5t以下			豪雪割増
J07 作業船等の指定		標準			係数ランク 1
J12 起重機船等最大積込個数(N)		20個			単価補正
J13 往復平均えい航距離(d)		13.498km			
J14 水深による潜水方式		水深10m以上20m未満(2人潜水)			
直接工事費 (0007)	式	1		47,052,327	
共通仮設					

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁場整備		
陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1		2,926,000	
共通仮設費 (0009)	式	1		339,000	
現場環境改善費 (0010)	式	1		339,000	
現場環境改善費（率計上） (0011)	式	1		339,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1		2,587,000	
	主たる工種	54:構造物工事（漁港）			
	施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）	1.50%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0013)	式	1		49,978,327	
現場管理費 (0014)	式	1		12,444,000	
	施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）	1.00%		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	自動設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	週休2日補正	4週8休以上	1.03		
工事原価 (0015)	式	1		62,422,327	

# 入力データリスト (本01)

工事名	陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事	事業区分	漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0016)	式	1		11,327,673	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1		73,750,000	
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1		7,375,000	
工事費計 (0019)	式	1		81,125,000	