



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
復旧治山事業
門の沢
令和7年度県営復旧治山工事
補通常復第4号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			55,384,000	
2 ・工事原価			46,624,000	
3 ・ ・直接工事費			29,764,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	29,764,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			16,860,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			4,814,000	
10 ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
30,004,000 × ((11.070*1.000)*1.030*1.000)	11.400	%	3,420,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	694,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	700,000	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・ ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			12,046,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
34,578,000 × (((33.180*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	34.840	%	12,046,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
46,624,000 × (18.750*1.000+0.04)	18.790	%	8,760,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
55,384,000 × 4.080	4.080	%	2,259,000	
28 支給品費			0	
29 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
30 処分費等 (直接工事費の内数)			0	
31 処分費(準備費の内数)			240,000	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			34,578,000	

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				29,764,000	
・溪間工	1.000	式		29,764,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		1,922,423	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	1,881,337	1,881,337	1式当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	420.000	m ³	496	208,320	歩A・単A S単 15号
SPK204 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩(I)B	294.000	m ³	2,153	632,982	歩A・単A S単 17号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, なし	301.000	m ³	2,050	617,050	歩A・単A S単 25号
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	413.000	m ³	448	185,024	歩A・単A S単 16号
SPK304 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	6.200	m ²	657	4,073	歩A・単A S単 18号
SPK305 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	157.500	m ²	1,485	233,888	歩A・単A S単 19号
合 計				1,881,337	
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式	41,086	41,086	1式当たり
SP0111 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上, -, 枝払あり,玉切あり,片付あり,中	26.000	本	886	23,036	歩A・単A S単 24号
SPA204 枝条片付 1種	190.000	m ²	95	18,050	歩A・単A S単 5号
合 計				41,086	
・ ・ No.5コンクリート谷止工	1.000	式		25,334,692	
・ ・ ・ 本堤工	1.000	式	23,335,378	23,335,378	1式当たり
SPL101 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 100m ³ 以上,無筋構造物,打設(A)	597.800	m ³	24,810	14,831,418	歩A・単A S単 20号
SPC105 養生工 一般養生,無筋構造物	597.800	m ³	924	552,367	歩A・単A S単 8号
SPL301 打継面清掃 打継面清掃	597.800	m ³	330	197,274	歩A・単A S単 22号
SPL103 型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	251.300	m ²	13,677	3,437,030	歩A・単A S単 21号
SR0030 残存型枠(パネル式)	250.000	m ²	14,943	3,735,750	歩A・単A S単 33号
PZ0009 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300	9.300	m	9,150	85,095	歩A・単A
SPX102 SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青質目地板 t=10mm	10.300	m ²	5,964	61,429	歩A・単A S単 28号
SPX103 SP 止水板 森林 幅CF200×5mm(塩ビ製)	15.400	m	2,872	44,229	歩A・単A S単 29号
T00003 挿筋	573.000	本	682	390,786	歩A・単A T単 3号
合 計				23,335,378	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	1,999,314	1,999,314	1式当たり
T00001 擁壁型間詰工	1.000	式	864,278	864,278	歩A・単A T単 1号
SPX127 SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	48.000	m	16,510	792,480	歩A・単A S単 31号
SPX128 SP 止杭打込 森林	48.000	本	1,925	92,400	歩A・単A S単 32号
T00002 植生土のう間詰工【県独自】	0.300	m ²	13,589	4,077	歩A・単A T単 2号
SPD704 人工張芝工	109.800	m ²	696	76,421	歩A・単A S単 10号
SU0002 丸太柵工(H=0.30m)【県独自】	39.300	m	4,317	169,658	歩A・単A S単 34号
合 計				1,999,314	
・ ・ 溪間付属物設置工	1.000	式		80,000	
・ ・ ・ 名板	1.000	式	80,000	80,000	1式当たり

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,568		歩A・単A
S02123	*** S単-2号 *** 産業廃棄物処理経費(木くず(生木・伐根材)) 産業廃棄物処理経費(木くず(生木・伐根材)) 熊本産業 破砕施設		ton	25,300		歩A・単A
S18054	*** S単-3号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,なし		m ²	2,081		歩A・単A
S19003	*** S単-4号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,640		歩A・単A
SPA204	*** S単-5号 *** 枝条片付 枝条片付 1種		m ³	95		歩A・単A
SPA205	*** S単-6号 *** 根切・積込 根切・積込 積込のみ		m ³	4,032		歩A・単A
SPA206	*** S単-7号 *** ガンブトラック運搬(根株) ガンブトラック運搬(根株) 10t車,47km,上記以外の運搬,路面条件良好		m ³	22,552		歩A・単A
SPC105	*** S単-8号 *** 養生工 養生工 一般養生,無筋構造物		m ³	924		歩A・単A
SPC401	*** S単-9号 *** 鉄筋加工 鉄筋加工 16mm～25mm		ton	159,138		歩A・単A
SPD704	*** S単-10号 *** 人工張芝工 人工張芝工		m ²	696		歩A・単A
SPH403	*** S単-11号 *** 水替工(小口径)(ポンプ運転) 水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水		日	7,024		歩A・単A
SPH404	*** S単-12号 *** 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm		箇所	49,336		歩A・単A
SPH601	*** S単-13号 *** キャットウォーク キャットウォーク		m	3,020		歩A・単A
SPHA01	*** S単-14号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,5m以下,バック材(山積0.45m ³ (平積0.35m ³))		袋	5,193		歩A・単A
SPK102	*** S単-15号 *** バックホウ掘削(山地治山土工) バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m ³	496		歩A・単A
SPK102	*** S単-16号 *** バックホウ掘削(山地治山土工) バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m ³	448		歩A・単A
SPK204	*** S単-17号 *** 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩(I)B		m ³	2,153		歩A・単A
SPK304	*** S単-18号 *** 土砂掘削面整形 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土		m ²	657		歩A・単A
SPK305	*** S単-19号 *** 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃		m ²	1,485		歩A・単A
SPL101	*** S単-20号 *** コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 100m ³ 以上,無筋構造物,打設(A)		m ³	24,810		歩A・単A

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SPL103	*** S単- 21号 *** 型枠工 (治山ダム工)					
	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外		m ²	13,677		歩A・単A
SPL301	*** S単- 22号 *** 打継面清掃					
	打継面清掃 打継面清掃		m ³	330		歩A・単A
SPL701	*** S単- 23号 *** 鉄筋建込み (治山ダム工)					
	鉄筋建込み (治山ダム工) D型		本	225		歩A・単A
SPO111	*** S単- 24号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木~片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中		本	886		歩A・単A
SPX016	*** S単- 25号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, なし		m ³	2,050		歩A・単A
SPX035	*** S単- 26号 *** SP 裏込砕石 森林					
	SP 裏込砕石 森林 再生クラッシュラン 40~0, なし		m ³	10,570		歩A・単A
SPX085	*** S単- 27号 *** SP 暗渠排水管 森林					
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 波状管, 700~1,000mm, 不要		m	25,940		歩A・単A
SPX102	*** S単- 28号 *** SP 目地板 森林					
	SP 目地板 森林 30m2未満, 遡青質目地板 t=10mm		m ²	5,964		歩A・単A
SPX103	*** S単- 29号 *** SP 止水板 森林					
	SP 止水板 森林 幅CF200×5mm(塩ビ製)		m	2,872		歩A・単A
SPX125	*** S単- 30号 *** SP 型枠 森林					
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	11,110		歩A・単A
SPX127	*** S単- 31号 *** SP ふとんかご 森林					
	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm		m	16,510		歩A・単A
SPX128	*** S単- 32号 *** SP 止杭打込 森林					
	SP 止杭打込 森林		本	1,925		歩A・単A
SR0030	*** S単- 33号 *** 残存型枠 (パネル式)					
	残存型枠 (パネル式)		m ²	14,943		歩A・単A
SU0002	*** S単- 34号 *** 丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】					
	丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】		m	4,317		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 擁壁型間詰工					
			式	864,278		歩A・単A
T00002	*** T単- 2号 *** 植生土のう間詰工【県独自】					
			m ²	13,589		歩A・単A
T00003	*** T単- 3号 *** 挿筋					
			本	682		歩A・単A
T00004	*** T単- 4号 *** 敷鉄板設置~賃料~撤去					
	22*1524*6096 180日供用		枚	19,353		歩A・単A
T00007	*** T単- 5号 *** 根株積込・運搬					
			m ³	26,584		歩A・単A

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,568	22,568	
	合計				22,568	算出数量 1,000 人
	単価				22,568	
*** S単-2号 ***						
S02123	産業廃棄物処理経費(木くず(生木・伐根材))		ton		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	産業廃棄物処理経費(木くず(生木・伐根材))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	P96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	梺青北産業 破砕施設		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	25,300円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	産業廃棄物処理経費(木くず(生木・伐根材))	1,000	ton	25,300	25,300	
	梺青北産業 破砕施設					算出数量 1,000 各単位
	合計				25,300	
	単価				25,300	
*** S単-3号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A m ² 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,180,1,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 供用日数	180		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板	1,000,000	m ² 供用日	1,629	1,629,000	
	22*1524*6096 [賃料]					
G03042	敷鉄板	1,000,000	m ²	118	118,000	
	22*1524*6096 [整備費]					
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,576	88,670	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,568	65,447	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	3,310	日	10,900	36,079	
	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t					
P34029	軽油	345,000	L	130	44,850	
	バトラー給油					
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	34,216	99,226	
	合計				2,081,272	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		2,081	
*** S単-4号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 運賃料金(円/ton)	0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	40kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金	1,000	ton	8,140	8,140	
	40km以下 製品長12m以内					

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,640	
	*** S単-5号 ***					
SPA204	枝条片付		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	枝条片付 1種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)植生区分 2)山林砂防工(普通作業員)	1種 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.420	人	22,568	9,479	
	合計				9,479	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		95	
	*** S単-6号 ***					
SPA205	根切・積込		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	根切・積込 積込のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	積込のみ 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.270	人	22,568	6,093	
M02032	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	3.600	時間	2,590	9,324	
R01021	運転手(特殊)	0.610	人	34,216	20,872	
P34029	軽油 パトロール給油	31.000	L	130	4,030	
	合計				40,319	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		4,032	
	*** S単-7号 ***					
SPA206	ダンプトラック運搬(根株)		m ³		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株) 10t車,47km,上記以外の運搬,路面条件良好			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)車種区分 2)片道運搬距離(L) 3)運搬状況区分 4)路面条件区分	10t車 47.000km 上記以外の運搬 路面条件良好		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手(一般)	0.170	人	30,472	5,180	
P34029	軽油 パトロール給油	9.800	L	130	1,274	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間	4,660	4,660	
W14005	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.000	時間	162	162	
	合計				11,276	算出数量 0.500 m ³
	単価		m ³		22,552	
	*** S単-8号 ***					
SPC105	養生工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)方法区分 2)構造物区分 3)山林砂防工(普通作業員)	一般養生 無筋構造物 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.080	人	34,528	2,762	

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.250	人	22,568	5,642	
Y00004	諸雑費	0.100		8,404	840	
	合計				9,244	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		924	
	*** S単-9号 ***					
SPC401	鉄筋加工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋加工 16mm~25mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm~25mm 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する P18231		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.200	人	34,528	6,906	
R01010	鉄筋工	0.900	人	33,384	30,046	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,568	13,541	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	104,500	107,635	
Y00004	諸雑費	0.020		50,493	1,010	
	合計				159,138	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		159,138	
	*** S単-10号 ***					
SPD704	人工張芝工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)芝コード(単位:m ²)	普通作業員 P50005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.160	人	34,528	5,524	
R01003	普通作業員	1.600	人	22,568	36,109	
P50005	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²	280	28,000	
	合計				69,633	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		696	
	*** S単-11号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	7以上30未満 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)	なし 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	34,528	1,381	
R01003	普通作業員	0.050	人	22,568	1,128	
F02053	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva	1.550	日	1,420	2,201	
P34029	軽油 パトロール給油	13.800	L	130	1,794	
Y00004	諸雑費	0.080		6,504	520	
	合計				7,024	算出数量 1.000 日
	単価		日		7,024	
	*** S単-12号 ***					

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	ポンプ口径100mm 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.320	人	34,528	11,049	
R01003	普通作業員	1.040	人	22,568	23,471	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.260	日	10,900	2,834	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	34,216	8,212	
P34029	軽油 バトロ-給油	29.000	L	130	3,770	
	合計				49,336	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		49,336	
	*** S単-13号 ***					
SPH601	キャットウォーク		m		10.000	歩A 当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.100	人	34,528	3,453	
R01012	とび工	0.400	人	31,200	12,480	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,568	9,027	
Y00004	諸雑費 21%	0.210		24,960	5,242	
	合計				30,202	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,020	
	*** S単-14号 ***					
SPHA01	大型土のう工		袋		10.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,バックホ(山積0.45m ³ (平積0.35m ³))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	バックホ(山積0.45m ³ (平積0.35m ³)) P37003		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土砂(単位:m ³) 6)山林砂防工(普通作業員)	J96001 普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.290	人	34,528	10,013	
R01002	特殊作業員	0.290	人	30,576	8,867	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,568	6,545	
Y00004	諸雑費	0.010		25,425	254	
P37003	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚	1,100	11,000	
J96001	現地発生土	10.000	m ³	0	0	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.380	日	7,520	2,858	
R01021	運転手(特殊)	0.290	人	34,216	9,923	
P34029	軽油 バトロ-給油	19.000	L	130	2,470	
	合計				51,930	算出数量 10.000 袋
	単価		袋		5,193	

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-15号 ***						
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	地山の掘削・積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油 バトロ-給油	94.000	L	130	12,220	
	合計				77,894	算出数量 157.000 m3
	単価		m3		496	
*** S単-16号 ***						
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	ルーズな状態の積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油 バトロ-給油	94.000	L	130	12,220	
	合計				77,894	算出数量 174.000 m3
	単価		m3		448	
*** S単-17号 ***						
SPK204	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩(I)B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 軟岩(I)B				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.170	時間	5,670	6,634	
M12225	大型アレーカ(ペ-スミン含まず)[油圧式] 1300kg級	0.200	日	21,500	4,300	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	34,216	6,843	
P34029	軽油 バトロ-給油	18.000	L	130	2,340	
Y00004	諸雑費	0.070		20,117	1,408	
	合計				21,525	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,153	
*** S単-18号 ***						
SPK304	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員				

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.400	人	34,528	13,811	
R01003	普通作業員	2.300	人	22,568	51,906	
	合計				65,717	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		657	
	*** S単-19号 ***					
SPK305	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤清掃 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.100	人	34,528	3,453	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,568	9,027	
Y00004	諸雑費	0.190		12,480	2,371	
	合計				14,851	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,485	
	*** S単-20号 ***					
SPL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 100m ³ 以上,無筋構造物,打設(A)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	100m ³ 以上 無筋構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m ³ /h) 4)打設区分	25.000m ³ 打設(A)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m ³)	普通作業員 JZ0002				
JZ0002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m ³	19,350	207,045	
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	0.400	時間	9,460	3,784	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	34,216	2,053	
P34029	軽油 パトロール給油	5.200	L	130	676	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	34,528	6,906	
R01002	特殊作業員	0.300	人	30,576	9,173	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,568	18,054	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		40,646	406	
	合計				248,097	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		24,810	
	*** S単-21号 ***					
SPL103	型枠工(治山ダム工)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.290	人	34,528	10,013	
R01009	型わく工	1.570	人	36,296	56,985	
R01003	普通作業員	1.360	人	22,568	30,692	
Y00004	諸雑費	0.400		97,690	39,076	

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				136,766	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		13,677	
	*** S単- 22号 ***					
SPL301	打継面清掃		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.020	人	34,528	691	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,568	2,257	
Y00004	諸雑費	0.120		2,948	354	
	合計				3,302	算出数量 10,000 m ³
	単価		m ³		330	
	*** S単- 23号 ***					
SPL701	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)	D型 普通作業員				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.180	人	34,528	6,215	
R01003	普通作業員	0.720	人	22,568	16,249	
	合計				22,464	算出数量 100,000 本
	単価		本		225	
	*** S単- 24号 ***					
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分 3)枝払区分 4)玉切区分 5)片付区分 6)難易度区分 7)山林砂防工(普通作業員)	28cm以上 - 枝払あり 玉切あり 片付あり 中 普通作業員				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
R01002	特殊作業員	0.630	人	30,576	19,263	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,568	14,218	
Y00004	諸雑費	0.060		33,481	2,009	
R01002	特殊作業員	0.350	人	30,576	10,702	
R01003	普通作業員	0.350	人	22,568	7,899	
Y00004	諸雑費	0.080		18,601	1,488	
R01002	特殊作業員	0.290	人	30,576	8,867	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,568	6,545	
Y00004	諸雑費	0.090		15,412	1,387	
R01003	普通作業員	0.710	人	22,568	16,023	
Y00004	諸雑費	0.010		16,023	160	
	合計				88,561	算出数量 100,000 本

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		886	
	*** S単- 25号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - なし 普通作業員				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単- 26号 ***					
SPX035	SP 裏込碎石 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 森林 再生クラッシュラン 40~0,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	- 再生クラッシュラン 40~0 なし 普通作業員				
	単 価		m3		10,570	
	*** S単- 27号 ***					
SPX085	SP 暗渠排水管 森林		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管,700~1,000mm,不要			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工)	据付・撤去 波状管 700~1,000mm 不要 普通作業員				
P96001	【損料率65%】高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ800mm (有孔・無孔)		m			材変
	単 価		m		25,940	
	*** S単- 28号 ***					
SPX102	SP 目地板 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m ²		5,964	
	*** S単- 29号 ***					
SPX103	SP 止水板 森林		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 止水板 森林 幅CF200×5mm(塩ビ製)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 止水板の種類 2) 止水板の種類区分 3) 普通作業員(山林砂防工)	幅CF200×厚さ5mm(塩ビ製) 幅CF200×5mm(塩ビ製) 普通作業員				
	単 価		m		2,872	
	*** S単- 30号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²		11,110	
	*** S単- 31号 ***					
SPX127	SP ふとんかご 森林		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格 4) 普通作業員(山林砂防工)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m		16,510	
	*** S単- 32号 ***					
SPX128	SP 止杭打込 森林		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		本		1,925	
	*** S単- 33号 ***					
SR0030	残存型枠 (パネル式)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	残存型枠 (パネル式)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 木製型枠パネル	木製型枠パネル				
R01001	土木一般世話役		4.000 人	34,528	138,112	
R01009	型わく工		5.800 人	36,296	210,517	
R01003	普通作業員		20.100 人	22,568	453,617	
PQF741	木製型枠パネル 杉(県産材)		100.000 m ²	6,600	660,000	
Y00002	諸雑費		4.000	8,022.46	32,090	

事業名	復旧治山事業 門の沢
工事名	令和7年度県営復旧治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	擁壁型間詰工		式		1,000	歩A 当たり算出
SPL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 100m3以上,無筋構造物,打設(A)	11.300	m3	24,810	280,353	S単 20号
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.900	m ²	11,110	187,759	S単 30号
SR0030	残存型枠(パネル式)	23.100	m ²	14,943	345,183	S単 33号
PZ0002	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50	2.400	m	472	1,133	
SPX102	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	5.700	m ²	5,964	33,995	S単 28号
SPX035	SP 裏込砕石 森林 再生クラッシュヤラン 40~0,なし	1.500	m3	10,570	15,855	S単 26号
	合計				864,278	算出数量 1,000 式
	単価		式		864,278	
	*** T単-2号 ***					
T00002	植生土のう間詰工【県独自】		m ²		1,000	歩A 当たり算出
PP3711	植生土のう 幅40×60cm 種子肥料付き	20.000	袋	180	3,600	
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	0.020	ton	104,500	2,090	
S02115	普通作業員	0.200	人	22,568	4,514	S単 1号
S02115	普通作業員	0.150	人	22,568	3,385	S単 1号
	合計				13,589	算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²		13,589	
	*** T単-3号 ***					
T00003	挿筋		本		573,000	歩A 当たり算出
SPC401	鉄筋加工 16mm~25mm	1.645	ton	159,138	261,782	S単 9号
SPL701	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	573.000	本	225	128,925	S単 23号
	合計				390,707	算出数量 573,000 本
	単価		本		682	
	*** T単-4号 ***					
T00004	敷鉄板設置~賃料~撤去		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18054	22*1524*6096 180日供用 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,180,1,なし	9.300	m ²	2,081	19,353	S単 3号
	合計				19,353	算出数量 1,000 枚
	単価		枚		19,353	
	*** T単-5号 ***					
T00007	根株積込・運搬		m3		10,000	歩A 当たり算出
SPA205	根切・積込 積込のみ	10.000	m3	4,032	40,320	S単 6号
SPA206	ガンブトラック運搬(根株) 10t車,47km,上記以外の運搬,路面条件良好	10.000	m3	22,552	225,520	S単 7号
	合計				265,840	算出数量 10,000 m3

