

|  | 総括主査 | 調査 |  | 課長 | 総括主査 | 設計 | 精算 |
|--|------|----|--|----|------|----|----|
|  |      |    |  |    |      |    |    |

工事番号 7 水環 第3102-3号

設計書番号 507-110-0173

陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事

実施 設計書

青森市大字六枚橋地先

工期 210日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                    |              |              |
|------|--------------------|--------------|--------------|
| 工事概要 | 施工面積 A = 1.1 ha    |              |              |
|      | 着定基質               | 1.1          | ha           |
|      | 増殖場工               | 1.1          | ha           |
|      |                    |              |              |
|      |                    |              |              |
|      |                    |              |              |
|      |                    |              |              |
|      |                    |              |              |
|      |                    |              |              |
|      |                    |              |              |
|      |                    |              |              |
|      |                    |              |              |
|      |                    |              |              |
| 設計額  | 78,595,000 円 (内消費税 | 7,145,000 円) | 変更による<br>増減額 |
| 請負額  |                    |              | 変更による<br>増減額 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>着定基質 |      |
|---------------|---------------------|----|----|----|--------------|--------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要   |
| 着定基質          |                     | 式  | 1  |    | 45,534,510   |              |      |
| 増殖場工          |                     | 式  | 1  |    | 45,534,510   |              |      |
| 着定基質製作工       |                     | 式  | 1  |    | 34,107,840   |              |      |
| 組立着定基質製作      | セルSTR380型           | 個  | 90 |    | 34,107,840   |              | 内 1号 |
| 着定基質設置工       |                     | 式  | 1  |    | 11,426,670   |              |      |
| 着定基質設置        | セルSTR380型           | 個  | 90 |    | 11,426,670   |              | 内 2号 |
| 直接工事費         |                     | 式  | 1  |    | 45,534,510   |              |      |
| 共通仮設          |                     | 式  | 1  |    | 2,848,000    |              |      |
| 共通仮設費         |                     | 式  | 1  |    | 335,000      |              |      |
| 現場環境改善費       |                     | 式  | 1  |    | 335,000      |              |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                     | 式  | 1  |    | 335,000      |              |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                     | 式  | 1  |    | 2,513,000    |              |      |
| 純工事費          |                     | 式  | 1  |    | 48,382,510   |              |      |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>着定基質 |    |
|---------------|---------------------|----|----|----|--------------|--------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要 |
| 現場管理費         |                     | 式  | 1  |    | 12,056,000   |              |    |
| 工事原価          |                     | 式  | 1  |    | 60,438,510   |              |    |
| 一般管理費等        |                     | 式  | 1  |    | 11,011,490   |              |    |
| 工事価格          |                     | 式  | 1  |    | 71,450,000   |              |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                     | 式  | 1  |    | 7,145,000    |              |    |
| 工事費計          |                     | 式  | 1  |    | 78,595,000   |              |    |
|               |                     |    |    |    |              |              |    |
|               |                     |    |    |    |              |              |    |
|               |                     |    |    |    |              |              |    |
|               |                     |    |    |    |              |              |    |
|               |                     |    |    |    |              |              |    |
|               |                     |    |    |    |              |              |    |
|               |                     |    |    |    |              |              |    |
|               |                     |    |    |    |              |              |    |

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

|                 |                                 |                        |            |                             |       |         |       |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------|---------|-------|
| 主たる工種           |                                 | 単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港) |            | 合算工事 :                      |       |         |       |
| 対象工事費           | 45,534,510                      | 直接工事費                  | 45,534,510 | 準備費 (処分費用)                  | 0     | 事業損失    | 0     |
|                 |                                 |                        |            | その他直工扱い共仮積上額                | 0     |         |       |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 |                                 | 単独 (追加工事)              | 0          | 現工事                         | 0     | 合算工事    | 0     |
| 非対象額計 (-)       |                                 |                        | 11,972,700 |                             |       |         |       |
| 管理費区分 1         |                                 |                        | 11,972,700 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)            |       |         |       |
| 管理費区分 2, 7      |                                 |                        | 0          | (工場原価)                      |       |         |       |
| 管理費区分 5         |                                 |                        | 0          | (一般管理費等のみ対象額)               |       |         |       |
| 管理費区分 9         |                                 |                        | 0          | (間接費非対象額)                   |       |         |       |
| 管理費区分 T         |                                 |                        | 0          | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |       |         |       |
| 対象額 支給品費 (+)    |                                 |                        | 0          |                             |       |         |       |
| 無償貸付機械評価額 (+)   |                                 |                        | 0          |                             |       |         |       |
| 共通仮設費対象額        | 単独 (追加工事)                       |                        | 33,561,810 | 現工事                         | 0     | 合算工事    | 0     |
|                 | 全処分費等を除く共通仮設費対象額<br>(調整工事入力で使用) |                        | 33,561,810 |                             | 0     |         | 0     |
| 共通仮設費 (率分)      | 率 (補正前)                         |                        | 5.84%      |                             | 0.00% |         | 0.00% |
|                 | 施工地域等補正                         |                        | 1.50%      |                             | 0.00% |         |       |
|                 | 海上輸送に要する補正                      |                        | 1.00%      |                             | 0.00% |         |       |
|                 | 率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02        |                        | 7.49%      |                             | 0.00% |         |       |
|                 | 計上額                             |                        | 2,513,000  |                             | 0     |         | 0     |
|                 |                                 |                        |            |                             |       | 調整工事計上額 | 0     |

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

|                 |            |                  |            |         |       |
|-----------------|------------|------------------|------------|---------|-------|
| 現場環境改善費対象工事費    | 45,534,510 | 直接工事費            | 45,534,510 | 事業損失    | 0     |
| 非対象額計 (-)       | 11,972,700 |                  |            |         |       |
| 管理費区分1          | 11,972,700 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) |            |         |       |
| 管理費区分2, 7       | 0          | (工場原価)           |            |         |       |
| 管理費区分5          | 0          | (一般管理費等のみ対象額)    |            |         |       |
| 管理費区分9          | 0          | (間接費非対象額)        |            |         |       |
| 管理費区分T          | 0          | (直接工事費に含まれる処分費等) |            |         |       |
| 対象額 支給品費 (+)    | 0          |                  |            |         |       |
| 無償貸付機械評価額 (+)   | 0          |                  |            |         |       |
| 現場環境改善費対象額 (Pi) |            |                  |            |         |       |
| 単独 (追加工事)       | 33,561,810 | 現工事              | 0          | 合算工事    | 0     |
| 現場環境改善費         |            |                  |            |         |       |
| 率 (補正前)         | 1.00%      |                  | 0.00%      |         | 0.00% |
| 市街地補正           | 市街地以外      |                  |            |         |       |
| 率 (補正後)         | 1.00%      |                  | 0.00%      |         |       |
| 計上額             | 335,000    |                  | 0          |         | 0     |
|                 |            |                  |            | 調整工事計上額 | 0     |

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

|             |   |           |   |     |           |
|-------------|---|-----------|---|-----|-----------|
| 共通仮設費 (積上分) | 0 |           |   |     |           |
| 回航・えい航費     | 0 | 運搬費       | 0 | 準備費 | 0         |
| 事業損失防止施設費   | 0 | 安全費       | 0 | 役務費 | 0         |
| 技術管理費       | 0 | 水雷・傷害等保険料 | 0 | 営繕費 | 0         |
| 現場環境改善費     | 0 |           |   |     |           |
| 共通仮設費計      |   |           |   |     | 2,848,000 |

# 現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

|                                    |            |                 |                             |                 |           |
|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 単独 (追加工事) 純工事費                     | 48,382,510 | 単独 (追加工事) 直接工事費 | 45,534,510                  | 単独 (追加工事) 共通仮設費 | 2,848,000 |
| 非対象額計 (-)                          |            | 0               |                             |                 |           |
| 管理費区分 2, 7                         |            | 0               | (工場原価)                      |                 |           |
| 管理費区分 5                            |            | 0               | (一般管理費等のみ対象額)               |                 |           |
| 管理費区分 9                            |            | 0               | (間接費非対象額)                   |                 |           |
| 管理費区分 T                            |            | 0               | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |                 |           |
| 対象額 支給品費 (+)                       |            | 0               |                             |                 |           |
| 支給品で扱う桁等購入費 (+)                    |            | 0               |                             |                 |           |
| 無償貸付機械評価額 (+)                      |            | 0               |                             |                 |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |                 |                             |                 |           |
| 単独 (追加工事)                          |            | 48,382,510      | 現工事                         | 0               | 合算工事 0    |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>(調整工事入力で使用) |            | 48,382,510      |                             | 0               | 0         |
| 現場管理費 率 (補正前)                      |            | 23.19%          |                             | 0.00%           | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            |            | 1.00%           |                             | 0.00%           |           |
| 施工時期補正                             |            | 0.00%           |                             | 0.00%           |           |
| 緊急工事補正                             |            | 0.00%           |                             | 0.00%           |           |
| 砂防・地滑り補正                           |            | 0.00%           |                             | 0.00%           |           |
| 率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03           |            | 24.92%          |                             | 0.00%           |           |
| 計上額                                |            | 12,056,000      |                             | 0               | 0         |
|                                    |            |                 |                             |                 | 調整工事計上額 0 |

# 一般管理費等（当初）

主工種 54: 構造物工事（漁港）

|                         |            |            |                             |               |            |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 工事原価                    | 60,438,510 |            |                             |               |            |
| 純工事費                    | 48,382,510 | 現場管理費      | 12,056,000                  | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0          |
| 工場製作原価                  | 0          |            |                             |               |            |
| 非対象額計（－）                |            | 0          |                             |               |            |
| 管理費区分9                  |            | 0          | （支給品を除く間接費非対象額）             |               |            |
| 管理費区分T                  |            | 0          | （全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額） |               |            |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |            |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                |            | 60,438,510 | 現工事                         | 0             | 合算工事 0     |
| 全処分費等を除く                |            | 60,438,510 |                             | 0             | 0          |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |            |                             |               |            |
| 率（補正前）                  |            |            |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                |            | 18.19%     | 現工事                         | 0.00%         | 合算工事 0.00% |
| 前払金支出割合による補正係数          |            | 1.00       |                             | 0.00          | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数            |            | 1.00       |                             | 0.00          | 0.00000000 |
| 率（補正後）                  |            | 18.19%     |                             | 0.00%         | 0.00%      |
| （当初一般管理費対象額）            |            | 60,438,510 |                             | 0             |            |
| 契約保証に係る補正值              |            | 0.04%      |                             | 0.00%         |            |
| 一般管理費等                  |            | 11,011,490 |                             |               |            |
| 業務委託料                   |            | 0          |                             |               |            |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                     |              |           |       |
|---------------------|--------------|-----------|-------|
| 単 価 使 用 年 月         | 2026年3月      |           |       |
| 歩 掛 適 用 年 月         | 2026年3月      | 係 数 ラ ン ク | 1     |
| 基 準 適 用 年 月         | 2026年3月      |           |       |
| 単 価 地 区             | 青森市(旧青森市)    |           |       |
| 豪 雪 割 増             | B地区          |           |       |
| 労 務 単 価 割 増 率       | 0%           |           |       |
| 現場環境改善費（率計上）        |              |           |       |
| 市 街 地 補 正           | 市街地以外        |           |       |
| 共通仮設費（率計上）          |              |           |       |
| 主 たる 工 種            | 54:構造物工事（漁港） |           |       |
| 施 工 地 域 等 補 正       | 重要港湾・地方港湾(1) |           | 1.50% |
| 海 上 輸 送 に 要 す る 補 正 | 補正なし         |           | 1.00  |
| 週 休 2 日 補 正         | 4週8休以上       |           | 1.02  |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| 現場管理費        |              |       |
| 施工地域等補正      | 重要港湾・地方港湾(1) | 1.00% |
| 工期日数         | 0日間          |       |
| 冬期日数         | 0日間          |       |
| 積雪寒冷地区分      | 4級地          | 1.20% |
| 施工時期補正       | 自動設定         | 0.00% |
| 緊急工事補正       | 補正なし         | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正     | 補正なし         | 0.00% |
| 週休2日補正       | 4週8休以上       | 1.03  |
| 工期延長日数       | 0日間          |       |
| 一般管理費        |              |       |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない      | 1.00  |
| 財団法人等による補正   | 補正を行わない      | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率   | 金銭的保証        | 0.04% |

# 間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 45,534,510 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 45,534,510 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 33,561,810 | 7.49     | 2,513,000  |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 45,534,510 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 33,561,810 | 1.00     | 335,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 48,382,510 |
|              | 現場管理費              | 48,382,510 | 24.92    | 12,056,000 |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 60,438,510 |
|              | 一般管理費等             | 60,438,510 | 18.19    | 11,011,490 |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 71,450,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 7,145,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 78,595,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 内 1号                            | 組立着定基質製作   | セルSTR380型 |     |         |            |         |                           |
|---------------------------------|--|-----------|-----|---------|------------|---------|---------------------------|
| 名称・規格                           | 条件   | 単位        | 数量  | 単価      | 金額         | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 単体魚礁製作<br>DA640000              | 2.5tを超えて5.5t以下, 1.8m3/個, 各種, 26.24m2/個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠異形ブロック10t, 88.96k | 個         | 90  | 184,659 | 16,619,310 |         | 単 1号 03-32-02<br>管理費区分: 0 |
| STR380購入費<br>ZZ99*01*01002      |  | 個         | 180 | 66,515  | 11,972,700 |         | 管理費区分: 1                  |
| STR380運搬費<br>ZZ99*01*01003      |  | 個         | 180 | 6,419   | 1,155,420  |         | 管理費区分: 0                  |
| セル-STR380型組立資材<br>ZZ99*01*01005 |  | 組         | 90  | 32,596  | 2,933,640  |         | 管理費区分: 0                  |
| コンクリート製組立着定基質部材組立8箇所/基          |  | 基         | 90  | 13,562  | 1,220,580  |         | 単 2号<br>管理費区分: 0          |
| モルタル充填費                         |  | 基         | 90  | 2,291   | 206,190    |         | 単 3号<br>管理費区分: 0          |
| 合計                              |  |           |     |         | 34,107,840 |         |                           |
|                                 |  |           |     |         |            |         |                           |
|                                 |  |           |     |         |            |         |                           |
|                                 |  |           |     |         |            |         |                           |
|                                 |  |           |     |         |            |         |                           |
|                                 |  |           |     |         |            |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 内 2号                         | 着定基質設置  | セルSTR380型 |    |         |            |         |                           |
|------------------------------|---|-----------|----|---------|------------|---------|---------------------------|
| 名称・規格                        | 条件  | 単位        | 数量 | 単価      | 金額         | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 着定基質運搬設置(海上一連方式)<br>DA667000 | コンクリート製組立着定基質, 1個, 4.5~7.5t以下, 4.5~7.5t以下, 標準,<br>20個, 13.498km, 水深10m以上20m未満 | 個         | 90 | 126,963 | 11,426,670 |         | 単 4号 03-33-02<br>管理費区分: 0 |
| 合計                           |   |           |    |         | 11,426,670 |         |                           |
|                              |   |           |    |         |            |         |                           |
|                              |   |           |    |         |            |         |                           |





# 2次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 2号 | 名称・規格                      | 条件   | 単位 | 基   | 単位数量   | 金額      | 単価     | 摘要       |
|------|----------------------------|------|----|-----|--------|---------|--------|----------|
|      | コンクリート製組立着定基質部材組立<br>8箇所/基 |      |    |     |        | 10      | 13,562 |          |
|      | 土木一般世話役                    |      |    |     |        |         |        | [ ] [1 ] |
|      | R0125                      |      | 人  | 0.8 | 33,860 | 27,088  |        | 管理費区分：0  |
|      | とび工                        |      |    |     |        |         |        | [ ] [1 ] |
|      | R0106                      |      | 人  | 1.5 | 30,600 | 45,900  |        | 管理費区分：0  |
|      | 普通作業員                      |      |    |     |        |         |        | [ ] [1 ] |
|      | R0102                      |      | 人  | 2.8 | 22,130 | 61,964  |        | 管理費区分：0  |
|      | 雑材料<br>全体の%                |      |    |     |        |         |        | [1] [ ]  |
|      | ZS7H10030                  | 0.5% | 式  | 1   |        | 674     |        | 管理費区分：0  |
|      | 合計                         |      |    |     |        | 135,626 |        |          |
|      | 単価                         |      |    |     |        | 13,562  |        | 円/基      |
|      |                            |      |    |     |        |         |        |          |
|      |                            |      |    |     |        |         |        |          |
|      |                            |      |    |     |        |         |        |          |
|      |                            |      |    |     |        |         |        |          |
|      |                            |      |    |     |        |         |        |          |
|      |                            |      |    |     |        |         |        |          |

# 2次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 3号  | モルタル充填費       |      | 単位 | 基    | 単位数量   | 1     | 単価       | 2,291 |
|-------|---------------|------|----|------|--------|-------|----------|-------|
| 名称・規格 |               | 条件   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要       |       |
|       | 無収縮モルタル       |      |    |      |        |       | [ ] [1 ] |       |
|       | ZZ99*01*01004 |      | kg | 0.42 | 160    | 67    | 管理費区分：0  |       |
|       | 普通作業員         |      |    |      |        |       | [ ] [1 ] |       |
|       | R0102         |      | 人  | 0.1  | 22,130 | 2,213 | 管理費区分：0  |       |
|       | 諸雑費(率)        |      |    |      |        |       | [1] [ ]  |       |
|       | ZS7210100     | 0.5% | 式  | 1    |        | 11    | 管理費区分：0  |       |
|       | 合計            |      |    |      |        | 2,291 |          |       |
|       | 単価            |      |    |      |        | 2,291 | 円/基      |       |
|       |               |      |    |      |        |       |          |       |
|       |               |      |    |      |        |       |          |       |
|       |               |      |    |      |        |       |          |       |
|       |               |      |    |      |        |       |          |       |
|       |               |      |    |      |        |       |          |       |
|       |               |      |    |      |        |       |          |       |
|       |               |      |    |      |        |       |          |       |

## 2次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 4号<br>DA667000 | 着定基質運搬設置(海上一連方式)                               | コンクリート製組立着定基質, 1個, 4.5~7.5t以下, 4.5~7.5t以下, 標準, 20個, 13.498km, 水深10m以上20m未満 | 単位 | 個   | 単位数量    | 12        | 単価                                 | 126,963 |
|------------------|--|--|----|-----|---------|-----------|------------------------------------|---------|
| 名称・規格            |  | 条件   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額        | 摘要                                 |         |
|                  | 起重機船(非航旋回)<br>鋼D 120t吊<br>DHT10540             | 運転1日当り, 標準, 4時間  | 日  | 1   | 914,514 | 914,514   | 単 7号 07-01-10 [ ] [1 ]<br>管理費区分: 0 |         |
|                  | 引船<br>鋼D 700PS型<br>DHT11290                    | 運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間   | 日  | 1   | 269,962 | 269,962   | 単 8号 07-01-16 [ ] [1 ]<br>管理費区分: 0 |         |
|                  | 潜水士船(2人潜水方式(交互))<br>D 270PS型 3~5t吊<br>DHT11952 | 運転1日当り   | 日  | 0.8 | 293,142 | 234,513   | 単 9号 07-01-18 [ ] [1 ]<br>管理費区分: 0 |         |
|                  | とび工<br>R0106                                   |  | 人  | 1   | 30,600  | 30,600    | [ ] [1 ]<br>管理費区分: 0               |         |
|                  | 普通作業員<br>R0102                                 |  | 人  | 3   | 22,130  | 66,390    | [ ] [1 ]<br>管理費区分: 0               |         |
|                  | 雑材料<br>全体の%<br>ZS7H10030                       | 0.5%   | 式  | 1   |         | 7,579     | [1] [ ]<br>管理費区分: 0                |         |
| 合計               |  |  |    |     |         | 1,523,558 |                                    |         |
| 単価               |  |  |    |     |         | 126,963   | 円/個                                |         |
|                  |  |  |    |     |         |           |                                    |         |
|                  |  |  |    |     |         |           |                                    |         |
|                  |  |  |    |     |         |           |                                    |         |
|                  |  |  |    |     |         |           |                                    |         |

### 3次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                            |                                     |    |    |    |        |        |         |        |
|----------------------------|-------------------------------------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 5号<br>DHT20870           | ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジブ型)25t吊 |    | 単位 | 日  | 単位数量   | 1      | 単価      | 52,400 |
| 名称・規格                      |                                     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要      |        |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 |                                     |    | 日  | 1  | 52,400 | 52,400 | 管理費区分:0 |        |
| L301010270                 |                                     |    |    |    |        |        |         |        |
| 合計                         |                                     |    |    |    |        | 52,400 |         |        |
| 単価                         |                                     |    |    |    |        | 52,400 | 円/日     |        |
|                            |                                     |    |    |    |        |        |         |        |

### 3次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                            |                                     |    |    |    |        |        |         |        |
|----------------------------|-------------------------------------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 6号<br>DHT20880           | ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジブ型)35t吊 |    | 単位 | 日  | 単位数量   | 1      | 単価      | 72,800 |
| 名称・規格                      |                                     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要      |        |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>35t吊 |                                     |    | 日  | 1  | 72,800 | 72,800 | 管理費区分:0 |        |
| L301010280                 |                                     |    |    |    |        |        |         |        |
| 合計                         |                                     |    |    |    |        | 72,800 |         |        |
| 単価                         |                                     |    |    |    |        | 72,800 | 円/日     |        |
|                            |                                     |    |    |    |        |        |         |        |

# 3次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 7号<br>DHT10540 | 起重機船(非航旋回)<br>鋼D 120t吊    | 運転1日当り, 標準, 4時間 | 単位 | 日    | 単位数量    | 1       | 単価       | 914,514 |
|------------------|---------------------------|-----------------|----|------|---------|---------|----------|---------|
| 名称・規格            |                           | 条件              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
|                  | 重油A                       |                 |    |      |         |         |          |         |
|                  | Z304010170                |                 | L  | 270  | 93      | 25,110  | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 船団長                       |                 |    |      |         |         |          |         |
|                  | R3004                     |                 | 人  | 1.2  | 33,760  | 40,512  | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 高級船員                      |                 |    |      |         |         |          |         |
|                  | R0126                     |                 | 人  | 1.2  | 33,760  | 40,512  | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 普通船員                      |                 |    |      |         |         |          |         |
|                  | R0127                     |                 | 人  | 6    | 27,030  | 162,180 | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 起重機船[旋回・テーブル式]<br>D 120t吊 | 機械条件: 運転時間当り損料  |    |      |         |         |          |         |
|                  | M300540000                |                 | 時間 | 4    | 37,800  | 151,200 | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 起重機船[旋回・テーブル式]<br>D 120t吊 | 機械条件: 供用日当り損料   |    |      |         |         |          |         |
|                  | M300540000                |                 | 日  | 1.65 | 300,000 | 495,000 | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 合計                        |                 |    |      |         | 914,514 |          |         |
|                  | 単価                        |                 |    |      |         | 914,514 | 円/日      |         |
|                  |                           |                 |    |      |         |         |          |         |
|                  |                           |                 |    |      |         |         |          |         |
|                  |                           |                 |    |      |         |         |          |         |
|                  |                           |                 |    |      |         |         |          |         |

# 3次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 8号<br>DHT11290 | 引船<br>鋼D 700PS型    | 運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間 | 単位 | 日    | 単位数量   | 1       | 単価       | 269,962 |
|------------------|--------------------|----------------------|----|------|--------|---------|----------|---------|
| 名称・規格            |                    | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要       |         |
|                  | 重油A                |                      |    |      |        |         |          |         |
|                  | Z304010170         |                      | L  | 319  | 93     | 29,667  | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 高級船員               |                      |    |      |        |         |          |         |
|                  | R0126              |                      | 人  | 2.4  | 33,760 | 81,024  | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 普通船員               |                      |    |      |        |         |          |         |
|                  | R0127              |                      | 人  | 1.2  | 27,030 | 32,436  | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 引船[鋼製]<br>D 700PS型 | 機械条件: 運転時間当り損料       |    |      |        |         |          |         |
|                  | M301130000         |                      | 時間 | 4    | 6,010  | 24,040  | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 引船[鋼製]<br>D 700PS型 | 機械条件: 供用日当り損料        |    |      |        |         |          |         |
|                  | M301130000         |                      | 日  | 1.65 | 62,300 | 102,795 | 管理費区分: 0 |         |
|                  | 合計                 |                      |    |      |        | 269,962 |          |         |
|                  | 単価                 |                      |    |      |        | 269,962 | 円/日      |         |
|                  |                    |                      |    |      |        |         |          |         |
|                  |                    |                      |    |      |        |         |          |         |
|                  |                    |                      |    |      |        |         |          |         |
|                  |                    |                      |    |      |        |         |          |         |
|                  |                    |                      |    |      |        |         |          |         |

# 3次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.03        |
| 歩掛適用年月 | 2026.03        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 9号<br>DHT11952 | 潜水士船(2人潜水方式(交互))<br>D 270PS型 3~5t吊 | 運転1日当り       | 単位 | 日    | 単位数量   | 1       | 単価      | 293,142 |
|------------------|------------------------------------|--------------|----|------|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格            |                                    | 条件           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
|                  | 軽油 免税                              |              |    |      |        |         |         |         |
|                  | Z304010130                         |              | L  | 129  | 82     | 10,578  | 管理費区分:0 |         |
|                  | 潜水世話役                              |              |    |      |        |         |         |         |
|                  | R3008                              |              | 人  | 0.24 | 55,280 | 13,267  | 管理費区分:0 |         |
|                  | 潜水士                                |              |    |      |        |         |         |         |
|                  | R0128                              |              | 人  | 2.52 | 55,280 | 139,305 | 管理費区分:0 |         |
|                  | 潜水連絡員                              |              |    |      |        |         |         |         |
|                  | R0129                              |              | 人  | 1.2  | 36,210 | 43,452  | 管理費区分:0 |         |
|                  | 潜水送気員                              |              |    |      |        |         |         |         |
|                  | R0130                              |              | 人  | 1.2  | 35,900 | 43,080  | 管理費区分:0 |         |
|                  | 潜水士船<br>D 270PS型 3~5t吊             | 機械条件:運転日当り損料 |    |      |        |         |         |         |
|                  | M301296000                         |              | 日  | 1    | 13,100 | 13,100  | 管理費区分:0 |         |
|                  | 潜水士船<br>D 270PS型 3~5t吊             | 機械条件:供用日当り損料 |    |      |        |         |         |         |
|                  | M301296000                         |              | 日  | 1.65 | 18,400 | 30,360  | 管理費区分:0 |         |
|                  | 合計                                 |              |    |      |        | 293,142 |         |         |
|                  | 単価                                 |              |    |      |        | 293,142 | 円/日     |         |
|                  |                                    |              |    |      |        |         |         |         |
|                  |                                    |              |    |      |        |         |         |         |
|                  |                                    |              |    |      |        |         |         |         |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事 |                                    |    |        |      |   |                 |
|---------------|---------------------|------------------------------------|----|--------|------|---|-----------------|
| コード           | 名称                  | 規格                                 | 単位 | 単価     | 年度   | 月 | 備考              |
| Y000210000001 | 生コンクリート             | 港湾㊟（高炉B）21-8-25(20)W/C≤60%         | m3 | 20,900 | 2025 | 3 | 確定              |
| Y090051001001 | 型枠賃料                | 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠 <sup>7</sup> 10t未満 | m2 | 2,120  | 2025 | 3 | 確定              |
| Z301010100001 | 鉄筋(異形)              | SD295 D10                          | kg | 103.5  | 2025 | 3 | 確定              |
| Z301010110001 | 鉄筋(異形)              | SD295 D13                          | kg | 101.5  | 2025 | 3 | 確定              |
| ZZ99*01*01002 | STR380購入費           |                                    | 個  | 66,515 | 2025 | 3 | 確定<br>工場渡し、見積   |
| ZZ99*01*01003 | STR380運搬費           |                                    | 個  | 6,419  | 2025 | 3 | 確定<br>青森漁港渡し、見積 |
| ZZ99*01*01004 | 無収縮モルタル             |                                    | kg | 160    | 2025 | 3 | 確定              |
| ZZ99*01*01005 | セル-STR380型          | 組立資材                               | 組  | 32,596 | 2025 | 3 | 確定<br>見積        |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |
|               |                     |                                    |    |        |      |   |                 |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>着定基質 |  |
|---------------|---------------------|----|--------|--------|--------------|--------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要           |  |
| 着定基質          |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 増殖場工          |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 着定基質製作工       |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 組立着定基質製作      | セルSTR380型           | 個  |        | 90     |              |              |  |
| 着定基質設置工       |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 着定基質設置        | セルSTR380型           | 個  |        | 90     |              |              |  |
| 直接工事費         |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 共通仮設          |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 共通仮設費         |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 現場環境改善費       |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 現場環境改善費（率計上）  |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>着定基質 |  |
|---------------|---------------------|----|--------|--------|--------------|--------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要           |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 純工事費          |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 現場管理費         |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 工事原価          |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 一般管理費等        |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 工事価格          |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
| 工事費計          |                     | 式  |        | 1      |              |              |  |
|               |                     |    |        |        |              |              |  |
|               |                     |    |        |        |              |              |  |
|               |                     |    |        |        |              |              |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分                 | 金額                       | 摘要          |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事   | 漁場整備                 |                          |             |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回 |
| 着定基質<br>(0001)        | 式                    | 1                        | 45,534,510  |
| 増殖場工<br>(0002)        | 式                    | 1                        | 45,534,510  |
| 着定基質製作工<br>(0003)     | 式                    | 1                        | 34,107,840  |
| 組立着定基質製作<br>(0004)    | 個                    | 90                       | 34,107,840  |
| 单体魚礁製作                | 個                    | 90                       | 184,659     |
|                       |                      |                          | 16,619,310  |
| J01                   | ブロック実質量(t)           | 2.5tを超えて5.5t以下           |             |
| J02                   | ブロック1個当りコンクリート設計量(V) | 1.8m3/個                  |             |
| J03                   | 生コンクリート規格            | 各種                       |             |
| J04                   | ブロック1個当り型枠面積(A)      | 26.24m2/個                |             |
| J05                   | 型枠賃料規格               | 一体打ち(单体)魚礁用鋼製型枠異形ブロック10t |             |
| J06                   | ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)    | 88.96kg/個                |             |
| J07                   | 鉄筋1種類                | SD295 D13                |             |
| J08                   | ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)    | 114.96kg/個               |             |
| J09                   | 鉄筋2種類                | SD295 D10                |             |
| J10                   | ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)    | 0kg/個                    |             |
| J14                   | ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)丸鋼  | 0kg/個                    |             |
| J18                   | 養生種別                 | 一般養生                     |             |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                        | 事業区分 |                         |             | 漁場整備        |  |
|----------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 陸奥湾地区 (後潟工区) 水産環境整備工事      |      |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| J19 型枠工用クレーン機種             |      | 標準                      |             |             |  |
| J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種   |      | 標準                      |             |             |  |
| J24 施工規模(鉄筋加工組立)           |      | 10t以上(標準)               |             |             |  |
| J25 時間的制約の補正(鉄筋加工組立)       |      | 無                       |             |             |  |
| J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立)         |      | 無                       |             |             |  |
| J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立)         |      | 補正無(太径鉄筋割合10%未満)        |             |             |  |
| J32 打設高さ(H)                |      | H<4m                    |             |             |  |
| STR380購入費                  | 個    | 180                     | 66,515      | 11,972,700  | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 1<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正 |
| STR380運搬費                  | 個    | 180                     | 6,419       | 1,155,420   | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正 |
| セル-STR380型<br>組立資材         | 組    | 90                      | 32,596      | 2,933,640   | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正 |
| コンクリート製組立着定基質部材組立<br>8箇所/基 | 基    | 90                      | 13,562      | 1,220,580   | オプション入力<br>単位数量 10 基   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             |             |  |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事   | 漁場整備 |                         |             |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|                       |      |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正          |
| 土木一般世話役               | 人    | 0.8                     | 33,860      | 27,088      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |      |                         |             |             | 諸雑費1：対象  |
| とび工                   | 人    | 1.5                     | 30,600      | 45,900      | R0106<br>管理費区分 0<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |      |                         |             |             | 諸雑費1：対象  |
| 普通作業員                 | 人    | 2.8                     | 22,130      | 61,964      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |      |                         |             |             | 諸雑費1：対象  |
| 雑材料<br>全体の%           | 式    | 1                       |             | 674         | ZS7H10030<br>管理費区分 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   |    | 事業区分                    | 金額          | 摘要          |  |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事   |    |                         |             | 漁場整備        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 諸雑費1 諸雑费率=0.5%        |    |                         |             |             | 歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正                                   |
| モルタル充填費               | 基  | 90                      | 2,291       | 206,190     | オブション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正 |
| 無収縮モルタル               | kg | 0.42                    | 160         | 67          | ZZ99*01*01004<br>管理費区分 0   |
| 諸雑費1：対象               |    |                         |             |             | 歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正                                   |
| 普通作業員                 | 人  | 0.1                     | 22,130      | 2,213       | R0102<br>管理費区分 0   |
| 諸雑費1：対象               |    |                         |             |             | 歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正                                   |
| 諸雑費(率)                | 式  | 1                       |             | 11          | ZS7210100<br>管理費区分 0   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事 | 事業区分                    | 漁場整備        |             |   |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 諸雑費1 諸雑費率=0.500%       |                     |                         |             |             | 歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正  |
| 着定基質設置工<br>(0005)      | 式                   | 1                       |             | 11,426,670  | オプション入力<br>工種 54:構造物工事(漁港)  |
| 着定基質設置<br>(0006)       | 個                   | 90                      |             | 11,426,670  | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数 1 個<br>管理費区分 0<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>週休2日補正 4週8休以上 |
| 着定基質運搬設置(海上一連方式)       |                     |                         |             |             | DA667000  |
|                        | 個                   | 90                      | 126,963     | 11,426,670  | 管理費区分 0<br>歩 2026.03 単 2026.03<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 1<br>単価補正   |
| J01 着定基質種類(E2)         |                     | コンクリート製組立着定基質           |             |             |   |
| J02 1吊当り吊個数(Y2)        |                     | 1個                      |             |             |   |
| J03 1個当り着定基質質量(積込:E41) |                     | 4.5～ 7.5t以下             |             |             |   |
| J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42) |                     | 4.5～ 7.5t以下             |             |             |   |
| J07 作業船等の指定            |                     | 標準                      |             |             |   |
| J12 起重機船等最大積込個数(N)     |                     | 20個                     |             |             |   |
| J13 往復平均えい航距離(d)       |                     | 13.498km                |             |             |   |
| J14 水深による潜水方式          |                     | 水深10m以上20m未満(2人潜水)      |             |             |   |
| 直接工事費<br>(0007)        | 式                   | 1                       |             | 45,534,510  |   |
| 共通仮設                   |                     |                         |             |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事 |                         |             | 事業区分        | 漁場整備 |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| (0008)                 | 式                   | 1                       |             | 2,848,000   |      |
| 共通仮設費<br>(0009)        | 式                   | 1                       |             | 335,000     |      |
| 現場環境改善費<br>(0010)      | 式                   | 1                       |             | 335,000     |      |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0011) | 式                   | 1                       |             | 335,000     |      |
|                        | 市街地補正               | 市街地以外                   |             |             |      |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0012)   | 式                   | 1                       |             | 2,513,000   |      |
|                        | 主たる工種               | 54:構造物工事（漁港）            |             |             |      |
|                        | 施工地域等補正             | 重要港湾・地方港湾（1）            | 1.50%       |             |      |
|                        | 海上輸送に要する補正          | 補正なし                    | 1.00        |             |      |
|                        | 週休2日補正              | 4週8休以上                  | 1.02        |             |      |
| 純工事費<br>(0013)         | 式                   | 1                       |             | 48,382,510  |      |
| 現場管理費<br>(0014)        | 式                   | 1                       |             | 12,056,000  |      |
|                        | 施工地域等補正             | 重要港湾・地方港湾（1）            | 1.00%       |             |      |
|                        | 工期日数                | 0日間                     |             |             |      |
|                        | 冬期日数                | 0日間                     |             |             |      |
|                        | 積雪寒冷地区分             | 4級地                     | 1.20%       |             |      |
|                        | 施工時期補正              | 自動設定                    | 0.00%       |             |      |
|                        | 緊急工事補正              | 補正なし                    | 0.00%       |             |      |
|                        | 砂防・地滑り補正            | 補正なし                    | 0.00%       |             |      |
|                        | 週休2日補正              | 4週8休以上                  | 1.03        |             |      |
| 工事原価<br>(0015)         | 式                   | 1                       |             | 60,438,510  |      |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 陸奥湾地区（後潟工区）水産環境整備工事 | 事業区分                    | 漁場整備        |             |    |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要 |
| 一般管理費等<br>(0016)       | 式                   | 1                       |             | 11,011,490  |    |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない             |                         | 1.00        |             |    |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない             |                         | 1.00        |             |    |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証               |                         | 0.04%       |             |    |
| 工事価格<br>(0017)         | 式                   | 1                       |             | 71,450,000  |    |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0018) | 式                   | 1                       |             | 7,145,000   |    |
| 工事費計<br>(0019)         | 式                   | 1                       |             | 78,595,000  |    |
|                        |                     |                         |             |             |    |