

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第715-1号

設計書番号 507-030-0616

国道104号舗装補修工事

実施 設計書

三戸郡田子町大字 関 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 440 m		
	路上再生工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
設計額	40,491,000 円 (内消費税 3,681,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1		17,373,542			
舗装工								
		式	1		16,883,272			
準備工								
		式	1		2,887,444			
舗装版切断*		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm						内 1号
			m	13		9,021		
予備破碎		舗装板厚 0.3m以下						内 2号
			m2	2,770		1,516,284		
すきとり運搬処理								内 3号
			m3	277		750,934		
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 4号
			t	582		611,205		
路上再生工								
			式	1		5,904,360		
路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し						内 5号
			m2	2,770		5,904,360		
アスファルト舗装工								
			式	1		8,091,468		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(2)ガラス入再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						内 6号
			m2	2,770		4,595,976		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)ガラス入再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超						内 7号
			m2	2,770		3,495,492		
区画線工								
			式	1		149,160		

設計内訳書（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工								
			式	1		149,160		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 8号
			m	220		33,000		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 9号
			m	880		116,160		
仮設工								
			式	1		341,110		
交通管理工								
			式	1		341,110		
交通誘導警備員							内 10号	
			人日	22		341,110		
直接工事費								
			式	1		17,373,542		
共通仮設								
			式	1		4,653,532		
共通仮設費								
			式	1		1,300,532		
技術管理費								
			式	1		1,064,532		
測量設計費							内 11号	
			km	0.44		868,032		
土質等試験費(オプション)							内 12号	
			式	1		188,700		
六価クロム溶出試験							内 13号	
			式	1		7,800		

設計内訳書（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
		式	1		236,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		236,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,353,000			
純工事費								
		式	1		22,027,074			
現場管理費								
		式	1		8,750,000			
工事原価								
		式	1		30,777,074			
一般管理費等								
		式	1		6,032,926			
工事価格								
		式	1		36,810,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,681,000			
工事費計								
		式	1		40,491,000			

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		17, 373, 542	直接工事費	17, 373, 542
非対象額計（－）		611, 205		
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分 2， 7	0	(工場原価)		
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T	611, 205	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	16, 762, 337	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費率（補正前）	1. 41%		0. 00%	0. 00%
市街地補正率（補正後）	1. 41%		0. 00%	
計上額	236, 000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,064,532				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,064,532
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,653,532

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	22,027,074	単独（追加工事）直接工事費	17,373,542	単独（追加工事）共通仮設費	4,653,532
非対象額計（一）	965,831				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	868,032		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	7,800		（間接費非対象額）		
管理費区分T	89,999		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	21,061,243	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	20,540,037		0		0
現場管理費					
率（補正前）	33.85%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.12%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	41.55%		0.00%		
計上額	8,750,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	30,777,074				
純工事費	22,027,074	現場管理費	8,750,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	97,799				
管理費区分9	7,800		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	89,999		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	30,679,275	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,158,069		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.65%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.65%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	30,679,275		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,032,926				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	田子町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．１２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,373,542
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,373,542
	共通仮設費 (率分)	17,283,543	19.40	3,353,000
	技術管理費			1,064,532
現場環境改善費対象工事費				17,373,542
	現場環境改善費 (率分)	16,762,337	1.41	236,000
現場管理費対象純工事費				22,027,074
	現場管理費	21,061,243	41.55	8,750,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,777,074
	一般管理費等	30,679,275	19.65	6,032,926
	業務委託費			0
工事価格				36,810,000
消費税等相当額				3,681,000
工事費計				40,491,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断*	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
			m	12. 6	716	9, 021		
合計						9, 021		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	予備破碎		舗装板厚 0.3m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破碎工 路上再生用スベライザ` 処理幅2.0m 処理深0.3m以下 ZZ99*01*01001								管理費区分：0
			m2	2,772	547	1,516,284		
合計						1,516,284		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	すきとり運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
押土(ルース)	土砂						02-01-02
CB210010		m3	277. 2	209	57, 934		管理費区分：0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	277. 2	2, 500	693, 000		管理費区分：0
合計					750, 934		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	582. 1	1, 050	611, 205		管理費区分：0
合計					611, 205		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100m2, 無						単 2号 04-03-05 管理費区分: 0
WB430710			m2	2, 772	2, 130	5, 904, 360		
合計						5, 904, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)ガラス入再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2, 772	1, 658	4, 595, 976		管理費区分: 0
合計						4, 595, 976		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)ガラス入再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,772	1,261	3,495,492		管理費区分:0
合計					3,495,492			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分:0
			m	220	150	33,000		
合計								
						33,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	へ°イント式区画線	施工方法区分:へ°イント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,へ°イント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	880	132	116, 160		
合計								
						116, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 5号 02-04-04 管理費区分：0
WB010211			人日	11	16, 630	182, 930		
交通誘導警備員B								単 6号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212			人日	11	14, 380	158, 180		
合計								
						341, 110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 44	1, 972, 802	868, 032		管理費区分：0
合計					868, 032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	土質等試験費(オプション)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
室内CBR用試料採取 現状土(4メートル/箇所)							
Z237011005		箇所	3	39, 500	118, 500		管理費区分：0
現状土CBR試験 水浸 4日							
Z237011160		供試体	3	23, 400	70, 200		管理費区分：0
合計					188, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験							
ZZ99*01*02001		検体	1	7, 800	7, 800		管理費区分 : 0
合計					7, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	1, 050	105, 000		
合計						105, 000		
単価						1, 050	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100 m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 127	33, 860	4, 300	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 506	22, 130	11, 197	管理費区分：0	
添加剤 セメント(高炉B) 25kg袋入								
	Y001240000002		kg	536	25	13, 400	管理費区分：0	
混合用乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用								
	Y001112000002		L	973	132	128, 436	管理費区分：0	
スタビライザ 運転							単 7号 04-03-05 [] [1]	
	WK430180		日	0. 127	258, 600	32, 842	管理費区分：0	
モータグ レータ 運転							単 8号 04-03-05 [] [1]	
	WK430190		日	0. 127	64, 260	8, 161	管理費区分：0	
ロートローラ 運転							単 9号 04-03-05 [] [1]	
	WK430200		日	0. 127	59, 140	7, 510	管理費区分：0	
タイヤローラ 運転							単 10号 04-03-05 [] [1]	
	WK430210		日	0. 127	45, 740	5, 808	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		1, 346	管理費区分：0	
合計						213, 000		
単価						2, 130	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	130	5, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						150, 600		
単価						150	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	130	4, 290	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 330	[1] [] 管理費区分：0	
合計						132, 300		
単価						132	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	16, 630	16, 630		
合計							円／人日	
						16, 630		
単価								
						16, 630		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	14,380	14,380		
合計							円／人日	
						14,380		
単価								
						14,380		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK430180	ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	258, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	135	130	17, 550	管理費区分 : 0	
ｽﾏﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M000702015		供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		90	管理費区分 : 0	
合計						258, 600		
単価						258, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	46	130	5, 980	管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000701009		供用日	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						64, 260		
単価						64, 260	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	59, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	32	130	4, 160	管理費区分：0	
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000801008		供用日	1. 61	13, 300	21, 413	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0	
合計						59, 140		
単価						59, 140	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	45, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	31	130	4, 030	管理費区分 : 0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						45, 740		
単価						45, 740	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道104号舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000003	アスファルト混合物	(2) ガラス入再生密粒度As(13)	t	12,800	2025	3	確定
Y001102000004	アスファルト混合物	(5) ガラス入再生密粒度As(13F)	t	13,100	2025	3	確定
Y001112000002	混合用乳剤	MN-1 セメント混合リサイクル用	L	132	2025	3	確定
Y001240000002	添加剤	セメント(高炉B)25kg袋入	kg	25	2025	3	確定
Y007600001001	処分費	As塊	t	1,050	2025	3	確定
ZZ99*01*01001	予備破砕工 路上再生用スベライザ	処理幅2.0m 処理深0.3m以下	m2	547	2025	3	確定
ZZ99*01*02001	六価クロム溶出試験		検体	7,800	2025	3	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		17,373,542		
舗装工 (0002)	式	1		16,883,272		
準備工 (0003)	式	1		2,887,444	オプション入力 工種 06:舗装工事	
舗装版切断* (0004)	m	13		9,021	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	12.6	716	9,021	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
予備破碎 (0005)	m2	2,770		1,516,284	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道104号舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
予備破碎工 路上再生用スチライサ 処理幅2.0m 処理深0.3m以下	m2	2,772	547	1,516,284	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
すきとり運搬処理 (0006)	m3	277		750,934	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
押土(ルース)	m3	277.2	209	57,934	CB210010 195.55 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
土砂等運搬	m3	277.2	2,500	693,000	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 土砂等発生現場		標準			

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0007)	t	582		611,205	第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	582.1	1,050	611,205	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路上再生工 (0008)	式	1		5,904,360	工種 06:舗装工事	
路上路盤再生工 (0009)	m2	2,770		5,904,360	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 混合深さ Q02 混合用乳剤 Q03 養生工 Q05 路上路盤再生費		20cm以下 有り 無し 路上路盤再生工				

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路上路盤再生工					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	2,772	2,130	5,904,360	WB430710	
J01 混合深さ		20cm以下			管理費区分 0	
J02 添加剤使用数量(実数入力)		536kg/100m2			歩 2026.03 単 2026.03	
J03 混合用乳剤の有無		有			単価地区 田子町	
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		973L/100m2			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の有無		無			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト舗装工 (0010)	式	1		8,091,468	オプション入力	
					工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0011) (P)	m2	2,770		4,595,976	第0006号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.03 単 2026.03	
Q02 材料規格		(2)ガラス入再生密粒度As(13)			単価地区 田子町	
Q03 舗装厚		40mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 平均幅員		3.0m超			豪雪割増	
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2,772	1,658	4,595,976	CB410260 1808.7	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			歩 2026.03 単 2026.03	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 田子町	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
表層(車道・路肩部) (0012) (P)	m2	2,770		3,495,492	第0007号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.03 単 2026.03	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		(5)ガラス入再生密粒度As(13F) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	2,772	1,261	3,495,492	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				
区画線工 (0013)	式	1		149,160		
区画線工 (0014)	式	1		149,160	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0015)	m	220		33,000	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 区画線設置				
区画線設置	m	220	150	33,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無		無し ペイント式溶剤型 有り				

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ペイント式区画線 (0016)		m	880		116,160	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置		m	880	132	116,160	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
仮設工 (0017)		式	1		341,110	
交通管理工 (0018)		式	1		341,110	工種 99:
交通誘導警備員						第0010号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0019)	人日	22		341,110	単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				
交通誘導警備員A	人日	11	16,630	182,930	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	11	14,380	158,180	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0020)	式	1		17,373,542		
共通仮設 (0021)	式	1		4,653,532		
共通仮設費 (0022)	式	1		1,300,532		

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技術管理費 (0023)	式	1		1,064,532	工種 99:
測量設計費 (0024)	km	0.44		868,032	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 5 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.44	1,972,802	868,032	Z237230015 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土質等試験費(オプション) (0025)	式	1		188,700	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
室内CBR用試料採取 現状土(4モールド/箇所)	箇所	3	39,500	118,500	Z237011005 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現状土CBR試験 水浸 4日	供試体	3	23,400	70,200	Z237011160 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
六価クロム溶出試験 (0026)	式	1		7,800	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
六価クロム溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	式	1		236,000	
現場環境改善費（率計上） (0028)	式	1		236,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0029)	式	1		3,353,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0030)	式	1		22,027,074	
現場管理費 (0031)	式	1		8,750,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0032)	式	1		30,777,074	
一般管理費等 (0033)	式	1		6,032,926	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0034)	式	1		36,810,000	
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1		3,681,000	
工事費計 (0036)	式	1		40,491,000	